

INF. Nº: 02

OBRES DE REFORMA DEL LLUERNARI DEL SOSTRE DE PLANTA ENTRESOL DEL COS C1 DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA UdG DEL CAMPUS DE MONTILIVI DE GIRONA. CPV – 45441000-3.

INFORME REFERENT A LA NECESSITAT I IDONEÏTAT PER LA CONTRACTACIÓ

Determinació de la necessitat:

La coberta de la planta entresol del cos C1 de la facultat de ciències disposa d'un lluernari lineal d'aproximadament 20m de longitud que permet la il·luminació natural dels passadissos.

L'actual solució constructiva del lluernari està constituïda per una estructura de perfils metàl·lics i amb acabat de placa de policarbonat cel·lular. El lluernari s'ubica en una coberta d'accés restringit i és coplanar a aquesta, amb la qual cosa pot ser trepitjat.

Amb la seva reforma es persegueixen 2 objectius:

1. Modificar la solució constructiva per permetre la incorporació d'un nou sistema de clima i ventilació de les aules del cos C1 facilitant el trànsit de conductes des de la coberta als espais a climatitzar.
2. Millorar la seva seguretat a nivell d'impacte.

Modificar la solució constructiva per permetre la incorporació d'un nou sistema de clima i ventilació de les aules del cos C1 facilitant el trànsit de conductes des de la coberta als espais a climatitzar.

Aquests dos objectius s'aconsegueixen aixecant el lluernari del pla de coberta i utilitzant un parament de vidre adaptat als requeriments actuals.

Idoneïtat del contracte projectat:

L'objecte i les prescripcions tècniques establertes en el següent document tècnic faran possible l'assoliment de la cobertura de les necessitats sorgides:

"Projecte bàsic i executiu de reforma d'un lluernari de la Facultat de Ciències de la UdG del Campus de Montilivi de Girona", redactat per Joan Busó Perpinya i Jordi Camps Costa (Estudi d'arquitectura Àurea, SLP). Ref. SOTIM C-36.

TOTAL:

107.229,37 (IVA INCLÒS)

Així mateix es fa constar que es vetllarà pel manteniment dels termes acordats en el contracte que en resulti fent un seguiment de la seva execució.

Girona, a data de la signatura,

Xavier Gibert Sánchez
Cap del Servei d'Oficina Tècnica i Manteniment