



FEBRER 2025

FEBRER 2025

DOCUMENT NÚM. 4: Pressupost

QUADRE DE PREUS 01

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-DJ1J	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23	€
P-2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51	€
P-3	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada vairiable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	25,05	€
P-4	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95	€
P-5	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01	€
P-6	F219UX30	M	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72	€
P-7	F222U506	M3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	104,66	€
P-8	F6A7BF30	m	Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó,travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	30,86	€
P-9	F9E1U7GT	M2	Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39,51	€
P-10	FG13LEGN	U	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions (MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.764,93	€

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	FQZZUM80	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	197,04	€
P-12	FR3PUZ00	m3	Retirada dels 30 primers cm de substrat de l'entorn dels arbres a conservar,amb molta cura, mitjançant mètodes manuals o amb ús de màquina d'aire. En cap cas es tallaran les arrels de l'arbrat a conservar. Un cop retirats aquests 30 cm, s'ompliran de SUBSTRAT DE PLANTACIÓ, que servirà de base de plantació de les espècies entapissats plantades i s'incorporarà a sobre 10 cm de MULCH de triturat de poda. (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	102,49	€
P-13	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enxonxat, amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	81,67	€
P-14	K878C5RO	M2	Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52	€
P-15	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52	€
P-16	P2146-B001	M2	Demolició de paviment de paviment de lloseta granítica de mides 50x40 cm col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71	€
P-17	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18	€
P-18	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€
P-19	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41	€
P-20	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42	€
P-21	P2149-HZ7F	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	38,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	38,25 €
P-23	P21B0-HBQT	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11,50 €
P-24	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	11,85 €
P-25	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-NOU EUROS)	69,00 €
P-26	P21DH-MXXX	u	Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	44,67 €
P-27	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
P-28	P21G7-TG0Z	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobriments i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22 €
P-29	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-30	P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	18,60 €
P-31	P21Q2-BLVE	M	Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52 €
P-32	P21Q2-B001	U	Retirada de contenidor, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-33	P21Q2-B055	U	Reubicació de contenidorexistents (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52 €
P-34	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	P21Q2-TG1L	u	Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
P-36	P21Q2-TG1M	u	Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P-37	P21R0-92H5	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	595,83 €
P-38	P2214-AYRF	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P-39	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67 €
P-40	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €
P-41	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1,61 €
P-42	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	11,29 €
P-43	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	26,16 €
P-44	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18 €
P-45	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	8,24 €
P-46	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-47	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-48	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	-36,16	€
P-49	P2RA-EU2N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	22,60	€
P-50	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P-51	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	14,91	€
P-52	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P-53	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml (QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	15,24	€
P-54	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems (DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	19,17	€
P-55	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a sensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamís HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable. (VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	80,04	€
P-56	P6AD-WIFA	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	19,65	€
P-57	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81	€
P-58	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (CENT DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	102,09	€
P-59	P92A-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	37,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	33,43	€
P-61	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	108,82	€
P-62	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	146,03	€
P-63	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,54	€
P-64	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	52,50	€
P-65	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	34,41	€
P-66	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	80,86	€
P-67	P992-V8F3	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	279,65	€
P-68	P992-V8F4	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 300 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	279,65	€
P-69	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	215,08	€
P-70	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	82,71	€
P-71	P992-V8FP	u	Escocell de 450x160 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 450x160x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	589,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	88,56 €
P-73	P992-V8TT	u	Escocell de 180x350 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	659,41 €
P-74	P9F3-WOGD	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	40,72 €
P-75	P9F3-WOOP	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13 €
P-76	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	35,57 €
P-77	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,54 €
P-78	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluida, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	56,57 €
P-79	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,98 €
P-80	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	70,63 €
P-81	P9HA-607Q	m2	Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment (TRENTA-DOS EUROS)	32,00 €
P-82	P9HC-HR3O	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	683,67 €
P-83	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P-84	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-85	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P-86	PBBB-DVIU	u	Col·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76 €
P-87	PBBM-H887	u	Suport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	45,79 €
P-88	PBBM-H8B4	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	28,21 €
P-89	PD50-48XX	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	97,33 €
P-90	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	63,37 €
P-91	PD51-IRJ2	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6 (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	112,63 €
P-92	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	174,26 €
P-93	PD56-E3UR	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	130,42 €
P-94	PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73 €
P-95	PD5L-6QBX	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P-96	PD731-UCWE	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	68,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-97	PD731-UCWH	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,64 €
P-98	PD731-UCWK	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	95,59 €
P-99	PD731-UCWQ	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,44 €
P-100	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	37,81 €
P-101	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	22,15 €
P-102	PD73K-VY6Z	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 500 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	23,25 €
P-103	PD73K-VY7V	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 800 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	21,56 €
P-104	PD86-XX0H	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	64,57 €
P-106	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	248,52 €
P-107	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,64 €
P-108	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	221,47 €
P-109	PDC5-RECO	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootSPACE´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotextil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	247,97 €
P-110	PDC5-VMRR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	67,69 €
P-111	PDG2-IQHK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobrint de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	10,87 €
P-112	PDG2-IQHO	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobrint de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	11,21 €
P-113	PDG2-IQHV	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobrint de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	17,65 €
P-114	PDG2-IQHW	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN125 mm i dau de recobrint de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-115	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	65,43 €
P-116	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	126,63 €
P-117	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	151,99 €
P-118	PDK2-AJZ0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	75,62 €
P-119	PDK2-VL6U	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	163,31 €
P-120	PDK4-SANY	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	109,45 €
P-121	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	178,21 €
P-122	PFB3-W71G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	6,60 €
P-123	PFB3-W71R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8,60 €
P-124	PFB4-VZTM	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-125	PFB4-VZTP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26 €
P-126	PG12-DHBA	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	17,09 €
P-127	PG17-3A76	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	163,16 €
P-128	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (SIS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	608,27 €
P-129	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en ninxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada (TRES-CENTS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	300,17 €
P-130	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P-131	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P-132	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54 €
P-133	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	6,93 €
P-134	PG2N-EUGO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P-135	PG2O-6SYK	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34 €
P-136	PG33-E3ZG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-137	PG33-E5SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	10,41 €
P-138	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	15,17 €
P-139	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	15,02 €
P-140	PG3T-IRSB	u	Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	162,16 €
P-141	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,74 €
P-142	PHM2-VLNX	u	Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern s M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓN o equivalent, fixada mecànicament als pern s d'ancoratge de la fonamentació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	960,21 €
P-143	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una	111,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-144	PHQE-VTXX	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC40 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 40 W, flux lluminós 5364 lm, eficàcia lluminosa 134 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs. (CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	555,60 €
P-145	PHQE-VTXY	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC50 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 50 W, flux lluminós 6408 lm, eficàcia lluminosa 128 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs. (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	563,42 €
P-146	PJS0-9EFC	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17,53 €
P-147	PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56 €
P-148	PJSA2-92HH	u	Equip concentrador SAMCLA HUB o similar WIFI/ETH/Bluetooth - RF amb gestió sense límit d'equips remots. Inclou alimentador extern 230Vac/5Vdc. Inclou Armari amb Router 4G per a la connectivitat del concentrador amb targeta sim amb 10 anys de connectivitat. Totalment muntat i funcionant. (TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.840,48 €
P-149	PJSA2-92RR	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat. (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	595,60 €
P-150	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	136,23 €
P-151	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	677,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-152	PJSA2-92YY	u	Sensor de pluja tipus SAMCLA o similar, resistent a la presència de residus amb llindà de tall d'entre 3 i 25mm de pluja. instal·lat a bàcul o façana. Aquest sensor es governa mitjançant un sensor de propòsit general tipus SBS de SAMCLA, alimentat per energia solar fotovoltaica. (SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	669,43 €
P-153	PJSA6-TLOL	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat - 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	368,04 €
P-154	PJSA6-TLPL	u	Capçal mestre de reg, de 2 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, format per: - 2 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 6 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2''-2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 3 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè	269,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			diè (EPDM), accionament per maneta (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-155	PJSE-VXXX	PA	Partida alçada a justificar d'acondicionament d'escomesa existent per a connexionat de la nova xarxa de reg. Inclou noves derivacions, vallvuleria i les proves de funcionament corresponents. (CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	577,50 €
P-156	PJSM5-VVYE	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	216,22 €
P-157	PJSN-IRWB	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	312,43 €
P-158	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	595,75 €
P-159	PQ13-WLX3	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,06 m d'amplada, per a escocell de 3 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques (SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	759,86 €
P-160	PQ13-WLXI	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,68 m d'amplada, per a escocell de 5 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	360,57 €
P-161	PQ14-5Z6K	u	Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	729,74 €
P-162	PQ19-8CAD	u	Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	569,15 €
P-163	PQ19-8GB2	u	Banc de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,75 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.038,23 €
P-164	PQ23-H84V	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	287,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-165	PR36-IRVT	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	38,92 €
P-166	PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-167	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	104,72 €
P-168	PR418-8TVX	u	Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	95,22 €
P-169	PR424-8U7G	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	71,56 €
P-170	PR436-8UST	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	59,56 €
P-171	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc (MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.571,42 €
P-172	PR483-921N	u	Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	86,43 €
P-173	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,48 €
P-174	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	105,81 €
P-175	PR48C-9294	u	Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05 €
P-176	PR48D-929A	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	612,85 €
P-177	PR49P-92U6	u	Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d´1 l (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49 €
P-178	PR4A0-92V5	u	Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d´1 l (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P-179	PR4A0-92V6	u	Subministrament de Llimonium perezien contenidor d´1 l (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25
Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-180	PR4B7-947P	u	Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d´1,3 l (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03 €
P-181	PR4BC-948S	u	Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-182	PR4BF-949N	u	Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P-183	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P-184	PR4BL-94C7	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d´1 l (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1,51 €
P-185	PR4CG-937H	u	Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P-186	PR4CL-9384	u	Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P-187	PR4DK-93JF	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d´1,3 l (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-188	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d´1,3 l (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37 €
P-189	PR4F9-94UD	u	Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-190	PR4FE-93MN	u	Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-191	PR4G9-93V7	u	Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-192	PR4GB-93VS	u	Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,54 €
P-193	PR4H2-94UW	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d´1 l (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49 €
P-194	PR4H8-94Y3	u	Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3,57 €
P-195	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P-196	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d´1,3 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P-197	PR4JG-952U	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-198	PR61-8ZRF	u	Plantació d'arbust, arbre de petit fofrmat o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53 €
P-199	PR63-8REB	m3	Reblert de parterre amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	121,95 €
P-200	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	380,81 €
P-201	PREC-IRJA	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch. (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	5,71 €
P-202	PREC-IRJE	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-203	PRZ0-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	30,51 €
P-204	PRZ0-906N	u	Aspratge quadrúple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm. Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57 €
P-205	PRZ3-IRRF	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	7,23 €
P-206	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.613,38 €
P-207	PU00-0001	PA	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. També inclou la connexió interior dels habitatges on s'hagi afectat la ubicació de la CPM, amb la col·locació del corresponent tubular protector i cablejat. (SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	67.263,86 €
P-208	PU00-0002	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (TRENTA-TRES MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33.129,96 €
P-209	PU00-0005	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (SET MIL TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7.037,70 €
P-210	PU00-0007	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9.383,60 €
P-211	XPAUSP01	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a companyia d'Aigües de Barcelona per l'execució i donada d'alta d'una nova escomesa d'aigua del reg amb un cabal de 4m3/h. Inclòs comptador de companyia i taxes necessàries. (DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS)	2.940,00 €

Projecte d'arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/03/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-212	XXXXX	u	tensor catenària (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €

QUADRE DE PREUS 02

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-DJ1J	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremSAT, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,23	€
			Altres conceptes	1,23000	€
P-2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremSAT amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	8,51	€
			Altres conceptes	8,51000	€
P-3	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I	25,05	€
	B0CHE007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plàn	9,47100	€
	B0A5AA00	U	Tornillo autoroscante con arandela	1,38000	€
	P930-BGTL	M3	Base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del gr	5,87180	€
			Altres conceptes	8,32720	€
P-4	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	3,95	€
			Altres conceptes	3,95000	€
P-5	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	4,01	€
			Altres conceptes	4,01000	€
P-6	F219UX30	M	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor	1,72	€
			Altres conceptes	1,72000	€
P-7	F222U506	M3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.	104,66	€
			Altres conceptes	104,66000	€
P-8	F6A7BF30	m	Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó,travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF.	30,86	€
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i	1,17795	€
	B6A7-BF29	m	Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetr	19,52000	€
			Altres conceptes	10,16205	€
P-9	F9E1U7GT	M2	Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat	39,51	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00176	€
	B051E201	T	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,66160	€
			Altres conceptes	38,84664	€
P-10	FG13LEGN	U	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.	1.764,93	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG13LEGL	U	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions		
			Altres conceptes	1.500,00000	€
P-11	FQZZUM80	U	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per t	1.500,00000	€
			Altres conceptes	264,93000	€
P-11	FQZZUM80	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts.	197,04	€
	BQZZV010	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x75	159,50000	€
	BR3PAM01	M3	Altres conceptes	37,54000	€
P-12	FR3PUZ00	m3	Retirarada els 30 primers cm de substrat de l'entorn dels arbres a conservar,amb molta cura, mitjançant mètodes manuals o amb ús de màquina d'aire. En cap cas es tallaran les arrels de l'arbrat a conservar. Un cop retirats aquests 30 cm, s'ompliran de SUBSTRAT DE PLANTACIÓ, que servirà de base de plantació de les espècies entapissats plantades i s'incorporarà a sobre 10 cm de MULCH de triturat de poda.	102,49	€
			Altres conceptes	15,22000	€
P-13	HRE22100	u	Altres conceptes	87,27000	€
			Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enxonxat, amb el desmuntatge inclòs	81,67	€
P-14	K878C5RO	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 10 MM DE	1,29600	€
			FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT	2,34000	€
			LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT	45,96096	€
			Altres conceptes	32,07304	€
P-14	K878C5RO	M2	Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades.	14,52	€
			Altres conceptes	14,52000	€
P-15	P2143-HYQ	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,52	€
			Altres conceptes	3,52000	€
P-16	P2146-BO01	M2	Demolició de paviment de paviment de lloseta granítica de mides 50x40 cm col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	4,71	€
			Altres conceptes	4,71000	€
P-17	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,18	€
			Altres conceptes	4,18000	€
P-18	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-19	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,41	€
			Altres conceptes	4,41000	€

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,42	€
			Altres conceptes	0,42000	€
P-21	P2149-HZ7F	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	38,50	€
			Altres conceptes	38,50000	€
P-22	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	38,25	€
			Altres conceptes	38,25000	€
P-23	P21B0-HBQ	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,50	€
			Altres conceptes	11,50000	€
P-24	P21B0-HBQ	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,85	€
			Altres conceptes	11,85000	€
P-25	P21DH-8GX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	69,00	€
			Altres conceptes	69,00000	€
P-26	P21DH-MXX	u	Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	44,67	€
			Altres conceptes	44,67000	€
P-27	P21G5-TG1	u	Demolició d'embornal	6,13	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P-28	P21G7-TG0	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobriment i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor	10,22	€
			Altres conceptes	10,22000	€
P-29	P21GT-4RV	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,20	€
			Altres conceptes	1,20000	€
P-30	P21Q2-8GX	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	18,60	€
			Altres conceptes	18,60000	€
P-31	P21Q2-BLV	M	Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal	13,52	€
			Altres conceptes	13,52000	€
P-32	P21Q2-BO0	U	Retirada de contenidor, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal	6,76	€
			Altres conceptes	6,76000	€
P-33	P21Q2-BO5	U	Reubicació de contenidorexistents	13,52	€

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	13,52000	€
P-34	P21Q2-TG1	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,40	€
			Altres conceptes	12,40000	€
P-35	P21Q2-TG1	u	Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,09	€
			Altres conceptes	5,09000	€
P-36	P21Q2-TG1	u	Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,48	€
			Altres conceptes	8,48000	€
P-37	P21R0-92H5	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	595,83	€
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo	148,78080	€
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos	21,52500	€
			Altres conceptes	425,52420	€
P-38	P2214-AYR	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.	4,34	€
			Altres conceptes	4,34000	€
P-39	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,67	€
			Altres conceptes	3,67000	€
P-40	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments	16,91	€
			Altres conceptes	16,91000	€
P-41	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,61	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P-42	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament	11,29	€
			Altres conceptes	11,29000	€
P-43	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	26,16	€
			Altres conceptes	26,16000	€
P-44	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament	23,18	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad	7,66000	€
			Altres conceptes	15,52000	€
P-45	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	8,24	€
			Altres conceptes	8,24000	€
P-46	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-47	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,06	€
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb un	12,43360	€
			Altres conceptes	0,62640	€
P-48	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-36,16	€
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo	-34,44000	€
			Altres conceptes	-1,72000	€
P-49	P2RA-EU2N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	22,60	€
	B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi	21,52000	€
			Altres conceptes	1,08000	€
P-50	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb u	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	14,91	€
	B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb un	14,19840	€
			Altres conceptes	0,71160	€
P-52	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	4,06	€
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1	3,87000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-53	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml	15,24	€
	B446-CABL	m	cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,	9,99600	€
			Altres conceptes	5,24400	€
P-54	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems	19,17	€
	B446-FORC	u	Tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems.	12,60000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
P-55	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a tensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamís HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable.	80,04	€
	B44Z-PASS	ut	Passador tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de t	31,96000	€
			Platina acer inox de 100x200mm amb 8mm de gruix treballat al taller per a col·locar a	15,30000	€
	B44Z-OMIN	ut	Altres conceptes	32,78000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-56	P6AD-WIFA	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	19,65	€
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	2,02640	€
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçari	1,45457	€
	B0AR-WIF7	m	Malla cinegètica d'1 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 Altres conceptes	0,84000 15,32903	€ €
P-57	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir Altres conceptes	1,81 1,81000	€ €
P-58	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans Altres conceptes	102,09 102,09000	€ €
P-59	P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	37,16	€
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	30,05090	€
			Altres conceptes	7,10910	€
P-60	P92A-DX8l	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	33,43	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08800	€
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó Altres conceptes	23,74750 9,59450	€ €
P-61	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ lla de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició lla, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	108,82	€
	B06E-13DR	m3	Formigó HM-20/P / 20 / lla de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20	87,25500	€
			Altres conceptes	21,56500	€
P-62	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ lla de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició lla, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	146,03	€
	B060-2CW4	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/20-60/lla, grandària màxima del granulat 20 mm	122,69250	€
			Altres conceptes	23,33750	€
P-63	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	65,54	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,07778	€
	B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,22288	€
	B964-0GIP	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm Altres conceptes	33,57900 24,66034	€ €
P-64	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	52,50	€
	B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,22288	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	22,58550	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,07778	€
			Altres conceptes	22,61384	€
P-65	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	34,41	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	6,55050	€
	-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,34228	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,09100	€
	B971-TT41	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles	2,09979	€
			Altres conceptes	25,32643	€
P-66	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter	80,86	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,96059	€
	B9B0-0GRF	u	Llambordí granític de 30x30x10 cm	52,00000	€
			Altres conceptes	27,89941	€
P-67	P992-V8F3	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	279,65	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	49,66650	€
	B992-H6S2	u	Escocell circular d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de	134,50000	€
			Altres conceptes	95,48350	€
P-68	P992-V8F4	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 300 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	279,65	€
	B992-H6S2	u	Escocell circular d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de	134,50000	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	49,66650	€
			Altres conceptes	95,48350	€
P-69	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	215,08	€
	B992-H6SD	u	Escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix	137,01000	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	26,74350	€
			Altres conceptes	51,32650	€
P-70	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	82,71	€
	B992-H6SP	u	Escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix	4,07000	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	33,62040	€
			Altres conceptes	45,01960	€
P-71	P992-V8FP	u	Escocell de 450x160 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 450x160x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	589,58	€
	B992-H6ST	u	Escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix	486,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	33,62040	€
			Altres conceptes	69,15960	€
P-72	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	88,56	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	26,74350	€
	B992-H6SS	u	Escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix	16,51000	€
			Altres conceptes	45,30650	€
P-73	P992-V8TT	u	Escocell de 180x350 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	659,41	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	26,74350	€
	B992-H678	u	Escocell quadrat d'acer corten, de 200x350x30 cm i de 10 mm de gruix	560,18000	€
			Altres conceptes	72,48650	€
P-74	P9F3-WOG	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10	40,72	€
	B9F3-VEP5	m2	Peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb frange	29,11080	€
			Altres conceptes	11,60920	€
P-75	P9F3-WOO	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10	39,13	€
	B9F3-VEN7	m2	Peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb gra	27,60120	€
			Altres conceptes	11,52880	€
P-76	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6	35,57	€
	B9F3-VEO9	m2	Peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb ta	29,52900	€
			Altres conceptes	6,04100	€
P-77	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6	33,54	€
	B9F3-VEN7	m2	Peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb gra	27,60120	€
			Altres conceptes	5,93880	€
P-78	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat	56,57	€
	B06C-2XPI	m3	Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb u	31,44250	€
			Altres conceptes	25,12750	€
P-79	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada	71,98	€
	B9H1-OHS8	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic	64,58000	€
			Altres conceptes	7,40000	€
P-80	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada	70,63	€
	B9H1-OHSQ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic d	63,30000	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,33000	€
P-81	P9HA-607Q	m2	Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment	32,00	€
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C	0,34000	€
	B9H1-0HUA	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millora	13,31505	€
			Altres conceptes	18,34495	€
P-82	P9HC-HR3O	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	683,67	€
			Altres conceptes	683,67000	€
P-83	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,53	€
	B057-06IQ	KG	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip	0,33000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-84	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	7,41	€
	BBA0-OSD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,68500	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1,80336	€
			Altres conceptes	4,92164	€
P-85	PBA3-DXM	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,01	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,11399	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,27050	€
			Altres conceptes	0,62551	€
P-86	PBBB-DVIU	u	Col·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament	11,76	€
			Altres conceptes	11,76000	€
P-87	PBBM-H887	u	Suport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques	45,79	€
	BBMF-H5RR	u	Suport per a senyal de trànsi en façana	28,69000	€
			Altres conceptes	17,10000	€
P-88	PBBM-H8B4	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	28,21	€
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	24,61000	€
			Altres conceptes	3,60000	€
P-89	PD50-48XX	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	97,33	€
	BD50-1KLP	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100	68,13000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,55560	€
			Altres conceptes	27,64440	€
P-90	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	63,37	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,55560	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	35,79000	€
	BD50-1KM4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 590x240x40	26,02440	€
P-91	PD51-IRJ2	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6	112,63	€
	BD5K-1KKX	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma	64,96320	€
	BD53-0M88	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves	25,01000	€
			Altres conceptes	22,65680	€
P-92	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	174,26	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	15,99990	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	8,18829	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00528	€
	-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,14493	€
			Altres conceptes	148,92160	€
P-93	PD56-E3UR	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	130,42	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00352	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	7,79940	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	16,55854	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,72822	€
			Altres conceptes	105,33032	€
P-94	PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	25,73	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a dreus	7,74400	€
	BD5N-1KD2	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de	1,50150	€
			Altres conceptes	16,48450	€
P-95	PD5L-6QBX	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre	11,92	€
	BD5N-1KD5	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de	3,30750	€
			Altres conceptes	8,61250	€
P-96	PD731-UCW	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	68,02	€
	BD76-VK RK	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmet	9,77160	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,45000	€
			Altres conceptes	48,79840	€
P-97	PD731-UCW	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),	83,64	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible		
	BD76-VEI6	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmet	15,23880	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons Altres conceptes	12,99375 55,40745	€ €
P-98	PD731-UCW	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	95,59	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	14,17500	€
	BD76-VKRM	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmet Altres conceptes	23,39880 58,01620	€ €
P-99	PD731-UCW	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	162,44	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	20,08125	€
	BD76-VC3V	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmet Altres conceptes	70,78800 71,57075	€ €
P-100	PD731-UCX	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	37,81	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	8,26875	€
	BD76-VKRG	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmet Altres conceptes	3,96780 25,57345	€ €
P-101	PD73K-VY6	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió	22,15	€
	-VXZI	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanej Altres conceptes	13,00000 9,15000	€ €
P-102	PD73K-VY6	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 500 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió	23,25	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	-VXZX	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanej Altres conceptes	14,05000 9,20000	€ €
P-103	PD73K-VY7	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 800 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió	21,56	€
	-VY0T	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanej Altres conceptes	12,44000 9,12000	€ €
P-104	PD86-XX0H	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20	8,42	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons Altres conceptes	4,84313 3,57687	€ €
P-105	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm	64,57	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons Altres conceptes	39,60075 24,96925	€ €
P-106	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8	248,52	€
	-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,65379	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00880	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- Altres conceptes	19,80840 227,04901	€ €
P-107	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	22,64	€
	BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes Altres conceptes	4,35000 18,29000	€ €
P-108	PDBF-DFW	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter	221,47	€
	BDK5-1K11	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur	187,08000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons Altres conceptes	1,38837 33,00163	€ €
P-109	PDC5-REC	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootSPACE´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotextil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat.	247,97	€
	-VM8P	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootSPACE´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de p Altres conceptes	226,65000 21,32000	€ €
P-110	PDC5-VMR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat.	67,69	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDC8-0004	u	M2 de cel·la drenant 52mm de la marca ATLANTIS o equivalent, col·locada i provada	15,90000	€
	BDC8-0001	u	M2 de formigó porós extès amb 20cm de profunditat	33,20000	€
	BDC8-0002	u	M3 de llast drenant o grava	5,70600	€
	BDC8-0003	u	M2 de geotextil separador entre el llast i la cel·la drenant	1,69000	€
	BDC8-0005	u	M2 de geotextil aeparador entre cel·la drenant i esplanada	1,69000	€
			Altres conceptes	9,50400	€
P-111	PDG2-IQHK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,87	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	6,72525	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,25750	€
			Altres conceptes	1,88725	€
P-112	PDG2-IQHO	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	11,21	€
	BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,85600	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	6,45356	€
			Altres conceptes	1,90044	€
P-113	PDG2-IQHV	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	17,65	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	9,82800	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	5,61251	€
			Altres conceptes	2,20949	€
P-114	PDG2-IQHW	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN125 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,98	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	5,15025	€
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	7,47600	€
			Altres conceptes	2,35375	€
P-115	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	65,43	€
	BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	42,98000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,15167	€
			Altres conceptes	22,29833	€
P-116	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	126,63	€
	BDK5-UB8N	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	95,69000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,25520	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	30,68480	€
P-117	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	151,99	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	14,20016	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00352	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,49976	€
			Altres conceptes	137,28656	€
P-118	PDK2-AJZ0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix	75,62	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00264	€
	-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,39287	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	9,36775	€
			Altres conceptes	65,85674	€
P-119	PDK2-VL6U	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix	163,31	€
	-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,04765	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00704	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	22,11143	€
			Altres conceptes	140,14388	€
P-120	PDK4-SANY	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	109,45	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	9,15200	€
			Altres conceptes	100,29800	€
P-121	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	178,21	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	12,18764	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	18,44513	€
	-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,04765	€
	-VA4B	u	Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectan	42,48000	€
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	5,50000	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,51760	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00704	€
			Altres conceptes	97,02494	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-122	PFB3-W71G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	6,60	€
	BFB3-W62A	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 1 Altres conceptes	4,03920 2,56080	€ €
P-123	PFB3-W71R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	8,60	€
	BFB3-W62J	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 1 Altres conceptes	5,64060 2,95940	€ €
P-124	PFB4-VZTM	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,29	€
	BFWF-09SV	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	0,72150	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,11000	€
	BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre Altres conceptes	1,71360 3,74490	€ €
P-125	PFB4-VZTP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,26	€
	BFWF-09VA	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exte	1,01250	€
	BFYH-0A5T	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,18000	€
	BFB6-09BH	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre Altres conceptes	2,66220 4,40530	€ €
P-126	PG12-DHBA	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	17,09	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,32000	€
	BG12-0G8U	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i p Altres conceptes	7,36000 9,41000	€ €
P-127	PG17-3A76	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestra, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment	163,16	€
	BG17-0FLU	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestra, de 460x330x1	95,04000	€
	BGW2-093P	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura Altres conceptes	3,01000 65,11000	€ €
P-128	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat	608,27	€
	BG1P-IRRP	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia F Altres conceptes	551,04000 57,23000	€ €
P-129	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada	300,17	€
	BG1P-IRRQ	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol Altres conceptes	257,61000 42,56000	€ €
P-130	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a	3,44	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2Q-1KTJ	m	canalització soterrada		
			Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador Altres conceptes	1,72380 1,71620	€ €
P-131	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,44	€
	BG2Q-1KXS	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	3,63120 1,80880	€ €
P-132	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,54	€
	BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	2,77440 1,76560	€ €
P-133	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	6,93	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	4,77360 2,15640	€ €
P-134	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	9,74	€
	BG2Q-1KTP	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	7,44600 2,29400	€ €
P-135	PG20-6SYK	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	6,34	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,24000	€
	BG20-1KWB	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de Altres conceptes	3,33540 2,76460	€ €
P-136	PG33-E3ZG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri	8,33	€
	BG33-G2YX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, constr Altres conceptes	5,18160 3,14840	€ €
P-137	PG33-E5SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	10,41	€
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS Altres conceptes	7,61940 2,79060	€ €
P-138	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	15,17	€
	BG33-G2SE	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS Altres conceptes	10,72020 4,44980	€ €
P-139	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de	15,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG33-G2TY	m	fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	12,01560	€
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, con	3,00440	€
			Altres conceptes		
P-140	PG3T-IRSB	u	Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament	162,16	€
	BG2O-1KWE	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	84,24000	€
	BG2P-1KUW	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	4,85000	€
	B0A1-07KX	u	Abraçadora metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior	5,20000	€
			Altres conceptes	67,87000	€
P-141	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	44,74	€
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,37000	€
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 2000 mm de llargària, de	24,02000	€
			Altres conceptes	16,35000	€
P-142	PHM2-VLNX	u	Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pernns M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓN o equivalent, fixada mecànicament als pernns d'ancoratge de la fonamentació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	960,21	€
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	4,37000	€
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3	49,71000	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, cons	15,60090	€
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,93636	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	3,94740	€
	B06F1-IOIL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	46,58227	€
			Altres conceptes	839,06307	€
P-143	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una	111,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent		
	BHMZ-VZT3	u	Tractament termoplàstic de protecció de la base de la columna a l'alçada de la portella	106,61000	€
			Altres conceptes	5,33000	€
P-144	PHQE-VTXX	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC40 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 40 W, flux lluminós 5364 lm, eficàcia lluminosa 134 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs.	555,60	€
	-VTYX	u	Suport catenària projector	105,00000	€
	-VTXX	u	Benito ILDC40 SE 3 DECO CATENARIA 40 SE	387,55000	€
			Altres conceptes	63,05000	€
P-145	PHQE-VTXY	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC50 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 50 W, flux lluminós 6408 lm, eficàcia lluminosa 128 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs.	563,42	€
	-VTYX	u	Suport catenària projector	105,00000	€
	-VTXY	u	Benito ILDC50 SE 3 DECO CATENARIA 50 SE	395,00000	€
			Altres conceptes	63,42000	€
P-146	PJS0-9EFC	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	17,53	€
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	4,24116	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm	4,90087	€
			Altres conceptes	8,36397	€
P-147	PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	3,56	€
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	1,41750	€
			Altres conceptes	2,14250	€
P-148	PJSA2-92H	u	Equip concentrador SAMCLA HUB o similar WIFI/ETH/Bluetooth - RF amb gestió sense limit d'equips remots.	3.840,48	€
			Inclou alimentador extern 230Vac/5Vdc.		
			Inclou Armari amb Router 4G per a la connectivitat del concentrador amb targeta sim amb 10 anys de connectivitat.		
			Totalment muntat i funcionant.		
	BJSA2-26TT	u	HUB CONCENTRADOR	1.279,08000	€
			Altres conceptes	2.561,40000	€

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-149	PJSA2-92R	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat.	595,60	€		
	BJSa2-26AA	u	Repetidor de senyal tipus SAMCLA o similar	542,30000	€		
			Altres conceptes	53,30000	€		
P-150	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	136,23	€		
	BJSa2-26IX	u	Equip programador SAMCLA SBP 9v, aptre arquitectura HUB.	104,81000	€		
			Altres conceptes	31,42000	€		
P-151	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	677,95	€		
			Altres conceptes	677,95000	€		
P-152	PJSA2-92YY	u	Sensor de pluja tipus SAMCLA o similar, resistent a la presència de residus amb llindà de tall d'entre 3 i 25mm de pluja. instal·lat a bàcul o façana. Aquest sensor es governa mitjançant un sensor de propòsit general tipus SBS de SAMCLA, alimentat per energia solar fotovoltaica.	669,43	€		
	BJSa2-26UU	u	Equip captador universal de sensors tipus SAMCLA SBS o similar	548,62000	€		
			Altres conceptes	120,81000	€		
P-153	PJSA6-TLO	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per:	368,04	€		
			- 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1				
			- 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1				
			- 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1				
			- 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1				
			- 2 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal				
			- 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta				
			- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar rosca				
			- 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà				
			BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	85,98000	€
			BN71-0X57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió	37,21000	€
			BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	94,97000	€

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	31,38000	€
	BFWR-TG2K	u	Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1	9,20000	€
	BFWR-TG1O	u	Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons U	10,32000	€
	BFWR-TG1P	u	Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1216	14,90000	€
	BFWS-TLL6	u	Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una u	9,18000	€
			Altres conceptes	74,90000	€
P-154	PJSA6-TLPL	u	Capçal mestre de reg, de 2 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, format per:	269,97	€
			- 2 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1		
			- 2 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1		
			- 6 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1		
			- 2 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2''-2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1		
			- 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal		
			- 3 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta		
	BN33-2JWD	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	33,30000	€
	BFWR-TG23	u	Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons U	18,24000	€
	BFWR-TG24	u	Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1216	25,32000	€
P-155	BFWR-TG2Q	u	Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1	26,76000	€
	BFWS-TLLF	u	Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una u	23,90000	€
	BJSF-28KK	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb sol	72,22000	€
			Altres conceptes	70,23000	€
	PJSE-VXXX	PA	Partida alçada a justificar d'acondicionament d'escomesa existent per a connexionat de la nova xarxa de reg. Inclou noves derivacions, vallvuleria i les proves de funcionament corresponents.	577,50	€
			Sense descomposició	577,50000	€
P-156	PJSM5-YVY	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	216,22	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,32193	€
	BDK5-IXIA	u	Bastiment quadrat i tapa cega quadrada, recolzada, pas lliure de 600x600 mm, bastim	121,43000	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	92,46807	€
P-157	PJSN-IRWB	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment	312,43	€
	-IRWA	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40	200,67000	€
	BFWF-09VF	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri	13,72000	€
			Altres conceptes	98,04000	€
P-158	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	595,75	€
	BM23-0SZP	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4	393,44000	€
	BMYO-0TC0	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,81000	€
			Altres conceptes	200,50000	€
P-159	PQ13-WLX3	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,06 m d'amplada, per a escocell de 3 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques	759,86	€
	BQ12-WLX3	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45	699,21000	€
			Altres conceptes	60,65000	€
P-160	PQ13-WLXI	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,68 m d'amplada, per a escocell de 5 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques	360,57	€
	BQ12-WLX6	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45	318,94000	€
			Altres conceptes	41,63000	€
P-161	PQ14-5Z6K	u	Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques	729,74	€
	BQ13-15LH	u	Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i a	674,32000	€
			Altres conceptes	55,42000	€
P-162	PQ19-8CAD	u	Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques	569,15	€
	BQ18-2CAD	u	Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'	513,88000	€
			Altres conceptes	55,27000	€
P-163	PQ19-8GB2	u	Banc de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,75 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques	1.038,23	€
	BQ18-20J8	u	Banc de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'u	960,62000	€
			Altres conceptes	77,61000	€
P-164	PQ23-H84V	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques	287,05	€
	BQ23-IQF4	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer	258,04000	€
			Altres conceptes	29,01000	€
P-165	PR36-IRVT	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblerl dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	38,92	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-IR6R m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla	23,11200	€
			Altres conceptes	15,80800	€
P-166	PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	6,30	€
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,58100	€
			Altres conceptes	1,71900	€
P-167	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l	104,72	€
	BR417-227K	u	Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l	99,73000	€
			Altres conceptes	4,99000	€
P-168	PR418-8TV	u	Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	95,22	€
	BR418-228D	u	Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	90,69000	€
			Altres conceptes	4,53000	€
P-169	PR424-8U7	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	71,56	€
	BR424-22E6	u	Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'	68,15000	€
			Altres conceptes	3,41000	€
P-170	PR436-8US	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	59,56	€
	BR435-22NZ	u	Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	56,72000	€
			Altres conceptes	2,84000	€
P-171	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc	1.571,42	€
	BR481-2562	u	Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor a	1.496,59000	€
			Altres conceptes	74,83000	€
P-172	PR483-921N	u	Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l	86,43	€
	BR483-256J	u	Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l	82,31000	€
			Altres conceptes	4,12000	€
P-173	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc	10,48	€
	BR484-256U	u	Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre	9,98000	€
			Altres conceptes	0,50000	€
P-174	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l	105,81	€
	BR48C-25A5	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l	100,77000	€
			Altres conceptes	5,04000	€
P-175	PR48C-9294	u	Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l	23,05	€
	BR48C-25A6	u	Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l	21,95000	€
			Altres conceptes	1,10000	€
P-176	PR48D-929	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc	612,85	€
	BR48D-25AB	u	Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) de 250 a 300 cm d'alçària d'estí	583,67000	€
			Altres conceptes	29,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-177	PR49P-92U	u	Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l	1,49	€
	BR49P-25FN	u	Bulbine frutescens en contenidor d'1 l	1,42000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-178	PR4A0-92V5	u	Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l	1,47	€
	BR4A0-25FZ	u	Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l	1,40000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-179	PR4A0-92V6	u	Subministrament de Llimonium perezii en contenidor d'1 l	0,59	€
	BR4A0-25F6	u	Llimonium perezii en contenidor d'1 l	0,56000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-180	PR4B7-947P	u	Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,03	€
	BR4B7-25RM	u	Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	1,93000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-181	PR4BC-948	u	Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l	1,10	€
	BR4BC-25RV	u	Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l	1,05000	€
			Altres conceptes	0,05000	€
P-182	PR4BF-949	u	Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l	3,70	€
	BR4BF-25S2	u	Cistus florentinus en contenidor de 3 l	3,52000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-183	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l	3,70	€
	BR4BF-25S0	u	Cistus purpureus en contenidor de 5 l	3,52000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-184	PR4BL-94C	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d'1 l	1,51	€
	BR4BL-25SY	u	Convolvulus sabatius en contenidor d'1 l	1,44000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-185	PR4CG-937	u	Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l	2,67	€
	BR4CG-25KM	u	Dietes grandiflorar d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l	2,54000	€
			Altres conceptes	0,13000	€
P-186	PR4CL-9384	u	Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l	3,78	€
	BR4CL-25KV	u	Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l	3,60000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-187	PR4DK-93J	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	1,87	€
	BR4DK-25P7	u	Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	1,78000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-188	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,37	€
	BR4E2-25VZ	u	Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,26000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-189	PR4F9-94U	u	Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l	3,72	€
	BR4F9-2617	u	Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,54000	€
			Altres conceptes	0,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-190	PR4FE-93M	u	Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l	3,29	€
	BR4FE-261L	u	Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l	3,13000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-191	PR4G9-93V	u	Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l	3,72	€
	BR4G9-265H	u	Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l	3,54000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-192	PR4GB-93V	u	Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l	12,54	€
	BR4GB-265Q	u	Phornium tenax en contenidor de 5 l	11,94000	€
			Altres conceptes	0,60000	€
P-193	PR4H2-94U	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l	1,49	€
	BR4H2-269K	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l	1,42000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-194	PR4H8-94Y	u	Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l	3,57	€
	BR4H8-26AH	u	Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l	3,40000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-195	PR4HA-94Z	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l	2,78	€
	BR4HA-26BJ	u	Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l	2,65000	€
			Altres conceptes	0,13000	€
P-196	PR4JA-95G	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,55	€
	BR4JA-26FD	u	Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,43000	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P-197	PR4JG-952	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l	5,94	€
	BR4JG-26GO	u	Viburnum tinus en contenidor de 5 l	5,66000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-198	PR61-8ZRF	u	Plantació d'arbust, arbre de petit fofrmat o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	12,53	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,11861	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00950	€
			Altres conceptes	12,40189	€
P-199	PR63-8REB	m3	Reblert de parterre amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen	121,95	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar.		
	BR3E-IRVR	m3	Substrat de barreja formulat a base de materials orgànics i minerals, especial per a la i	5,77800	€
	B03L-05MX	T	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	60,81075	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,79200	€
			Altres conceptes	54,56925	€
P-200	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	380,81	€
	BR32-21DJ	M3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	21,60675	€
	B03L-05MX	T	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	95,68125	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,79200	€
			Altres conceptes	262,73000	€
P-201	PREC-IRJA	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch.	5,71	€
	BRZZ-VQBR	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	2,37000	€
			Altres conceptes	3,34000	€
P-202	PREC-IRJE	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus	18,26	€
	BJS1-VKLQ	u	Accessoris i petit material per a reg	0,95000	€
	BRZO-255V	U	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,04800	€
	BRZZ-VQBR	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	0,79000	€
			Altres conceptes	16,47200	€
P-203	PRZO-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	30,51	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	11,58000	€
	BRZO-255V	U	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,96000	€
			Altres conceptes	17,97000	€
P-204	PRZO-906N	u	Aspratge quadrúple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm.	44,57	€

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre.		
	BRZ3-255O	U	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre 1,4	17,56000	€
	BRZO-255V	U	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,92000	€
			Altres conceptes	25,09000	€
P-205	PRZ3-IRRF	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	7,23	€
	BRI2-2A96	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2	1,26500	€
	B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,24680	€
			Altres conceptes	5,71820	€
P-206	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.	2.613,38	€
			Altres conceptes	2.613,38000	€
P-207	PU00-0001	PA	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. També inclou la connexió interior dels habitatges on s'hagi afectat la ubicació de la CPM, amb la col·locació del corresponent tubular protector i cablejat.	67.263,86	€
			Sense descomposició	67.263,86000	€
P-208	PU00-0002	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.	33.129,96	€
			Sense descomposició	33.129,96000	€
P-209	PU00-0005	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.	7.037,70	€
			Sense descomposició	7.037,70000	€
P-210	PU00-0007	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.	9.383,60	€
			Sense descomposició	9.383,60000	€
P-211	XPAUSP01	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a companyia d'Aigües de Barcelona per l'execució i donada d'alta d'una nova escomesa d'aigua del reg amb un cabal de 4m3/h. Inclòs comptador de companyia i taxes necessàries.	2.940,00	€
			Sense descomposició	2.940,00000	€
P-212	XXXXX	u	tensor catenària	0,01	€
			Sense descomposició	0,01000	€

Projecte d'arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/03/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

AMIDAMENTS

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 01 TREBALLS PREVIS
Títol 4 01 RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21Q2-TG1L u Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 P21Q2-TG1M u Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 P21Q2-TG1J u Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P21Q2-BO01 U Retirada de contenidor, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 P21B0-HBQT U Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 P21Q2-BLVE M Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3				2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
4				4,550			4,550	C#*D#*E#*F#
5				5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
6				4,750			4,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,500

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 01 TREBALLS PREVIS
Títol 4 02 CATES DE LOCALITACIÓ DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F222U506 M3 Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 02 ENDERROCS
Títol 4 05 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F219UX30 M Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3				6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
4				6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
5				7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
6				7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,750			7,500	C#*D#*E#*F#
9				6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
10				6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
11			2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

12			3,500			3,500	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			82,250				
2	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			2.851,250				C#*D#*E##F#
3			15,060				C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			2.866,310				
3	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Es consideren 5 cm		91,000			5,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			455,000				
4	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			7,120				C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			7,120				
5	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			1.938,250				C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			1.938,250				
6	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			157,260				C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			157,260				
7	P2146-BO01	M2	Demolició de paviment de paviment de lloseta granítica de mides 50x40 cm col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	

AMIDAMENTS

2			25,910			25,910	C#*D#*E##F#
3			6,900			6,900	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			32,810				
8	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2				1,840			C#*D#*E##F#
3				9,950			C#*D#*E##F#
4				57,150			C#*D#*E##F#
5				5,600			C#*D#*E##F#
6				35,360			C#*D#*E##F#
7				30,900			C#*D#*E##F#
8				4,020			C#*D#*E##F#
9				1,960			C#*D#*E##F#
10				3,480			C#*D#*E##F#
11				3,300			C#*D#*E##F#
12				2,880			C#*D#*E##F#
13				43,460			C#*D#*E##F#
14				5,560			C#*D#*E##F#
15				3,010			C#*D#*E##F#
16				58,830			C#*D#*E##F#
17				31,080			C#*D#*E##F#
18				17,490			C#*D#*E##F#
19				82,940			C#*D#*E##F#
20				3,420			C#*D#*E##F#
21				19,200			C#*D#*E##F#
22				29,500			C#*D#*E##F#
23				26,780			C#*D#*E##F#
24				78,770			C#*D#*E##F#
25				20,500			C#*D#*E##F#
26				31,620			C#*D#*E##F#
27				80,000			C#*D#*E##F#
28				42,260			C#*D#*E##F#
29				2,020			C#*D#*E##F#
30				9,270			C#*D#*E##F#
31				17,310			C#*D#*E##F#
32				27,820			C#*D#*E##F#
33				68,800			C#*D#*E##F#
34				4,440			C#*D#*E##F#
35				1,120			C#*D#*E##F#
36				18,240			C#*D#*E##F#
37				6,120			C#*D#*E##F#
38				9,150			C#*D#*E##F#
39				32,290			C#*D#*E##F#
40				19,300			C#*D#*E##F#
41				25,880			C#*D#*E##F#
42				21,200			C#*D#*E##F#
43				1,170			C#*D#*E##F#
44				2,090			C#*D#*E##F#
45				17,940			C#*D#*E##F#
46				19,240			C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			1.034,260				

AMIDAMENTS

9	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				80,230			80,230	C#*D#*E#*F#
3				53,760			53,760	C#*D#*E#*F#
4				31,300			31,300	C#*D#*E#*F#
5				7,390			7,390	C#*D#*E#*F#
6				7,430			7,430	C#*D#*E#*F#
7				6,010			6,010	C#*D#*E#*F#
8				7,180			7,180	C#*D#*E#*F#
9				7,040			7,040	C#*D#*E#*F#
10				16,780			16,780	C#*D#*E#*F#
11				23,360			23,360	C#*D#*E#*F#
12				19,960			19,960	C#*D#*E#*F#
13				20,580			20,580	C#*D#*E#*F#
14				19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
15				17,830			17,830	C#*D#*E#*F#
16				18,610			18,610	C#*D#*E#*F#
17				20,240			20,240	C#*D#*E#*F#
18				3,680			3,680	C#*D#*E#*F#
19				2,450			2,450	C#*D#*E#*F#
20				10,390			10,390	C#*D#*E#*F#
21				4,210			4,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,930

10	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2				
----	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				37,650			37,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,650

11	P2149-HZ7F	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u				
----	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12	P21R0-92H5	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
----	------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		7,000
-----------------	--	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	04	SISTEMA VIARI
Títol 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYRF	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		68,300			0,200	13,660	C#*D#*E#*F#
3	P1.1 (botons)		178,250			0,200	35,650	C#*D#*E#*F#
4	P1.2 (estriat)		32,650			0,200	6,530	C#*D#*E#*F#
5	P1.2 (botons)		42,300			0,200	8,460	C#*D#*E#*F#
6	P1.3		577,550			0,200	115,510	C#*D#*E#*F#
7	P1.4		1.335,700			0,200	267,140	C#*D#*E#*F#
8	P2 granítica			475,500	0,300	0,200	28,530	C#*D#*E#*F#
9	P2 blanca			27,000	0,300	0,200	1,620	C#*D#*E#*F#
10	Vorada			34,000	0,200	0,200	1,360	C#*D#*E#*F#
11	P3		355,350			0,200	71,070	C#*D#*E#*F#
12	P4		1.924,500			0,130	250,185	C#*D#*E#*F#
13	P5		142,000			0,200	28,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,115

2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
---	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		68,300				68,300	C#*D#*E#*F#
3	P1.1 (botons)		178,250				178,250	C#*D#*E#*F#
4	P1.2 (estriat)		32,650				32,650	C#*D#*E#*F#
5	P1.2 (botons)		42,300				42,300	C#*D#*E#*F#
6	P1.3		577,550				577,550	C#*D#*E#*F#
7	P1.4		1.335,700				1.335,700	C#*D#*E#*F#
8	P2 granítica			475,500	0,300		142,650	C#*D#*E#*F#
9	P2 blanca			27,000	0,300		8,100	C#*D#*E#*F#
10	Vorada			34,000	0,200		6,800	C#*D#*E#*F#
11	P3		355,350				355,350	C#*D#*E#*F#
12	P4		1.924,500				1.924,500	C#*D#*E#*F#
13	P5		142,000				142,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.814,150

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	04	SISTEMA VIARI
Títol 4	02	PAVIMENTACIÓ

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																																																																							
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM																																																																																																																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>P1.1 (estriat)</td><td></td><td>68,300</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>10,245</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>P1.1 (botons)</td><td></td><td>178,250</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>26,738</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>P1.2 (estriat)</td><td></td><td>32,650</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>4,898</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>P1.2 (botons)</td><td></td><td>42,300</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>6,345</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>P1.3</td><td></td><td>577,550</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>86,633</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>P1.4</td><td></td><td>1.335,700</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>200,355</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>P2 granítica</td><td></td><td></td><td>475,500</td><td>0,300</td><td>0,150</td><td>21,398</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>P2 blanca</td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>0,300</td><td>0,150</td><td>1,215</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>Vorada</td><td></td><td></td><td>34,000</td><td>0,200</td><td>0,150</td><td>1,020</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>P3</td><td></td><td>355,350</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>53,303</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>12</td><td>P4</td><td></td><td>1.924,500</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>288,675</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>13</td><td>P5</td><td></td><td>142,000</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>21,300</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>722,125</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2	P1.1 (estriat)		68,300			0,150	10,245	C##D##E##F#	3	P1.1 (botons)		178,250			0,150	26,738	C##D##E##F#	4	P1.2 (estriat)		32,650			0,150	4,898	C##D##E##F#	5	P1.2 (botons)		42,300			0,150	6,345	C##D##E##F#	6	P1.3		577,550			0,150	86,633	C##D##E##F#	7	P1.4		1.335,700			0,150	200,355	C##D##E##F#	8	P2 granítica			475,500	0,300	0,150	21,398	C##D##E##F#	9	P2 blanca			27,000	0,300	0,150	1,215	C##D##E##F#	10	Vorada			34,000	0,200	0,150	1,020	C##D##E##F#	11	P3		355,350			0,150	53,303	C##D##E##F#	12	P4		1.924,500			0,150	288,675	C##D##E##F#	13	P5		142,000			0,150	21,300	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							722,125	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																		
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																																																																																																																				
2	P1.1 (estriat)		68,300			0,150	10,245	C##D##E##F#																																																																																																																																		
3	P1.1 (botons)		178,250			0,150	26,738	C##D##E##F#																																																																																																																																		
4	P1.2 (estriat)		32,650			0,150	4,898	C##D##E##F#																																																																																																																																		
5	P1.2 (botons)		42,300			0,150	6,345	C##D##E##F#																																																																																																																																		
6	P1.3		577,550			0,150	86,633	C##D##E##F#																																																																																																																																		
7	P1.4		1.335,700			0,150	200,355	C##D##E##F#																																																																																																																																		
8	P2 granítica			475,500	0,300	0,150	21,398	C##D##E##F#																																																																																																																																		
9	P2 blanca			27,000	0,300	0,150	1,215	C##D##E##F#																																																																																																																																		
10	Vorada			34,000	0,200	0,150	1,020	C##D##E##F#																																																																																																																																		
11	P3		355,350			0,150	53,303	C##D##E##F#																																																																																																																																		
12	P4		1.924,500			0,150	288,675	C##D##E##F#																																																																																																																																		
13	P5		142,000			0,150	21,300	C##D##E##F#																																																																																																																																		
TOTAL AMIDAMENT							722,125																																																																																																																																			
2	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat																																																																																																																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>P1.1 (estriat)</td><td></td><td>68,300</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>10,245</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>P1.1 (botons)</td><td></td><td>178,250</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>26,738</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>P1.2 (estriat)</td><td></td><td>32,650</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>4,898</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>P1.2 (botons)</td><td></td><td>42,300</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>6,345</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>P1.3</td><td></td><td>577,550</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>86,633</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>P1.4</td><td></td><td>1.335,700</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>200,355</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>P2 granítica</td><td></td><td></td><td>475,500</td><td>0,300</td><td>0,150</td><td>21,398</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>P2 blanca</td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>0,300</td><td>0,150</td><td>1,215</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>Vorada</td><td></td><td></td><td>34,000</td><td>0,200</td><td>0,150</td><td>1,020</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>P5</td><td></td><td>142,000</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>21,300</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>380,147</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2	P1.1 (estriat)		68,300			0,150	10,245	C##D##E##F#	3	P1.1 (botons)		178,250			0,150	26,738	C##D##E##F#	4	P1.2 (estriat)		32,650			0,150	4,898	C##D##E##F#	5	P1.2 (botons)		42,300			0,150	6,345	C##D##E##F#	6	P1.3		577,550			0,150	86,633	C##D##E##F#	7	P1.4		1.335,700			0,150	200,355	C##D##E##F#	8	P2 granítica			475,500	0,300	0,150	21,398	C##D##E##F#	9	P2 blanca			27,000	0,300	0,150	1,215	C##D##E##F#	10	Vorada			34,000	0,200	0,150	1,020	C##D##E##F#	11	P5		142,000			0,150	21,300	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							380,147														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																		
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																																																																																																																				
2	P1.1 (estriat)		68,300			0,150	10,245	C##D##E##F#																																																																																																																																		
3	P1.1 (botons)		178,250			0,150	26,738	C##D##E##F#																																																																																																																																		
4	P1.2 (estriat)		32,650			0,150	4,898	C##D##E##F#																																																																																																																																		
5	P1.2 (botons)		42,300			0,150	6,345	C##D##E##F#																																																																																																																																		
6	P1.3		577,550			0,150	86,633	C##D##E##F#																																																																																																																																		
7	P1.4		1.335,700			0,150	200,355	C##D##E##F#																																																																																																																																		
8	P2 granítica			475,500	0,300	0,150	21,398	C##D##E##F#																																																																																																																																		
9	P2 blanca			27,000	0,300	0,150	1,215	C##D##E##F#																																																																																																																																		
10	Vorada			34,000	0,200	0,150	1,020	C##D##E##F#																																																																																																																																		
11	P5		142,000			0,150	21,300	C##D##E##F#																																																																																																																																		
TOTAL AMIDAMENT							380,147																																																																																																																																			
3	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat																																																																																																																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>P4</td><td></td><td>1.924,500</td><td></td><td></td><td>0,220</td><td>423,390</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>423,390</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2	P4		1.924,500			0,220	423,390	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							423,390																																																																																															
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																		
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																																																																																																																				
2	P4		1.924,500			0,220	423,390	C##D##E##F#																																																																																																																																		
TOTAL AMIDAMENT							423,390																																																																																																																																			
4	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6																																																																																																																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																																																																																																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																		
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																																																																																																																				

AMIDAMENTS

2	P1.1 (botons)		178,250				178,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							178,250	
5	P9F3-WOOP	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		68,300				68,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,300	
6	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.2 (botons)		42,300				42,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,300	
7	P9F3-WOGD	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.2 (estriat)		32,650				32,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,650	
8	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Rigola blanca			27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	
9	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Rigola granítica			457,500			457,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							457,500	
10	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluida, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P3		355,350				355,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							355,350	

AMIDAMENTS

11	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
3				1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
4				1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
5				3,150			3,150	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,050			4,100	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,950			3,900	C#*D#*E#*F#
8				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9				2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
10				1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,050	
12	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
3				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,200	
13	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				67,450			67,450	C#*D#*E#*F#
3			2,000	13,500			27,000	C#*D#*E#*F#
4				10,700			10,700	C#*D#*E#*F#
5				78,600			78,600	C#*D#*E#*F#
6				4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
7			15,000	9,000			135,000	C#*D#*E#*F#
8				80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000	6,200			24,800	C#*D#*E#*F#
10				75,900			75,900	C#*D#*E#*F#
11				7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
12				75,600			75,600	C#*D#*E#*F#
13				98,250			98,250	C#*D#*E#*F#
14				12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
15				1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
16				51,550			51,550	C#*D#*E#*F#
17				4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							756,250	
14	P992-V8F3	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		

AMIDAMENTS

2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
15	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
16	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
17	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	
18	P992-V8FP	u	Escocell de 450x160 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 450x160x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
19	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Gruix	Pes	Alt		
2	Asfalt		1.924,500	0,070	2,400		323,316	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							323,316	
20	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1.924,500				1.924,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.924,500	
21	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Gruix	Pes	Alt		
2			1.924,500	0,050	2,460		236,714	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT236,714

22P9HA-607Qm2Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			91,000				91,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT91,000

23P9HC-HR30UDesplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

24F9E1U7GTM2Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P5		142,000				142,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT142,000

Obra01URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol01CARRER STA TERESA
Títol 304SISTEMA VIARI
Títol 403SENYALITZACIÓ VIÀRIA

NUM.CODIUADESCRIPCIÓ

1PBBB-DVIUuCol·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	En bàcul existent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	En bàcul nou		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	En suport façana existent		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	En nou suport en façana		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT44,000

2PBBM-H8B4mTub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000			3,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,000

3PBBM-H887uSuport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT22,000

4PBA2-FIHVm2Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície				
2			42,000	0,500			21,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,800			5,600	C#*D#*E#*F#
4			7,000	1,400			9,800	C#*D#*E#*F#
5			7,000	2,400			16,800	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,150			2,300	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT59,900

5PBA3-DXMOmPintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			21,000	3,000			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT63,000

Obra01URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol01CARRER STA TERESA
Títol 305SANEJAMENT
Títol 400ENDERROCS

NUM.CODIUADESCRIPCIÓ

1-DJ1JmDemolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	T	Unitats	longitud				
2	Claveguerons habitatges, estimació		60,000	3,000			180,000	C#*D#*E#*F#
3	Embornals, estimació		44,000	2,000			88,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							268,000
2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	T	Unitats				
2	Col·lector principal unitari		495,550				495,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							495,550
3	P21G7-TG0Z	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobrimnt i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	T	Unitats				
2	Pous de registre enderroc total		7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
3	Pous de registre enderroc parcial rehab.		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000
4	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	T	unitats				
2	Embornals existents		44,000				44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Claveguerons		60,000	3,000	0,400	0,700	50,400 C#*D#*E#*F#
3	Col·lector principal mixt			495,550	0,800	1,500	594,660 C#*D#*E#*F#
4	Col·lectors entre embornals		44,000	2,000	0,400	1,000	35,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							680,260

2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	

AMIDAMENTS

2	Claveguerons	60,000	3,000	0,400	0,700	50,400	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector principal mixt		495,550	0,800	1,500	594,660	C#*D#*E#*F#
4	Col·lectors entre embornals	44,000	2,000	0,400	1,000	35,200	C#*D#*E#*F#
5	Pous eliminats	7,000	1,200	1,200	1,500	15,120	C#*D#*E#*F#
6	Embornals eliminats	44,000	0,800	0,350	0,800	9,856	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						705,236	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 02 XARXA MIXTA
Títol 4 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Col·lector mixt D400mm		1,000	486,000	0,700	1,500	510,300 C#*D#*E#*F#
3	Col·lector entre embornals/pou D200			60,000	0,400	1,000	24,000 C#*D#*E#*F#
4	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		38,000	4,000	0,400	0,700	42,560 C#*D#*E#*F#
5	Pous de registre		18,000	1,500	1,200	1,200	38,880 C#*D#*E#*F#
6	Embornals unitària Pass		29,000	0,800	0,300	0,700	4,872 C#*D#*E#*F#
7	Embornals unitària B1		20,000	0,800	0,300	0,700	3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						623,972
-----------------	--	--	--	--	--	---------

2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Col·lector mixt D400mm		1,000	486,000	0,700	1,500	510,300 C#*D#*E#*F#
3	Col·lector entre embornals/pou D200			60,000	0,400	1,000	24,000 C#*D#*E#*F#
4	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		38,000	4,000	0,400	0,700	42,560 C#*D#*E#*F#
5	A deduir	T					
6	Col·lector mixt D400mm		-1,000	486,000	0,700	0,800	-272,160 C#*D#*E#*F#
7	Col·lector entre embornals/pou D200			-15,000	0,400	0,400	-2,400 C#*D#*E#*F#
8	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		-38,000	4,000	0,400	0,400	-24,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						277,980	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 02 XARXA MIXTA
Títol 4 (1) 02 COL·LECTORS I CLAVEGUERONS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD731-UCXO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		38,000	4,000			152,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	15,000				31,800	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							243,800	

2 PD731-UCWH m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Col·lector mixt D400mm			486,000			486,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				72,900	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							558,900	

3 PD86-XX0H m Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				9,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							69,000	

4 PD73K-VY6K u Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Connexió embornal-col·lector		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió clavegueró-col·lector		98,000				98,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							112,000	

AMIDAMENTS

Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	02	XARXA MIXTA
Títol 4 (1)	03	POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PDB3-I68U u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

2 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats pou	Unitat graó	Ample	Alçada	Total	
2	Pous		18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

3 PDBF-DFW6 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

4 PDB6-PFYA m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		18,000	1,500			27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	02	XARXA MIXTA
Títol 4 (1)	04	EMBORNALS I INTERCEPTORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD55-E3MU u Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Barcelona PAS P7		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,000	

2 PD50-48XX u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3 PD50-48XY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona PAS P7		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	

4 PD56-E3UR m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Interceptor			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

5 PD51-IRJ2 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Interceptor			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 03 PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			15,000	0,400	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3	Pous de registre		15,000	1,500	1,200	1,200	32,400	C#*D#*E#*F#
4	Embornals pluvial PAS Barcelona P7		49,000	0,800	0,300	0,700	8,232	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,632	

2 P2255-TG58 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			15,000	0,400	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Col·lector entre embornals/pou D200			-15,000	0,400	0,400	-2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,600	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 03 PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1) 02 COL·LECTORS I CLAVEGUERONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				2,250	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							17,250	

2 PD731-UCWE m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector principal pluvial			255,000			255,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	15,000				38,250	PERORIGEN(

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		293,250						
3	PD86-XX0H	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20							
		Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
		2	Col·lector entre embornals/pou D200			67,000			67,000	C#*D#*E#*F#
		3	Mermes	P	15,000				10,050	PERORIGEN(
		TOTAL AMIDAMENT								77,050
4	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió							
		Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
		2	Connexió embornal-col·lector		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT								15,000

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	03	PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1)	03	POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2 consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
			2	Pou de registre		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							15,000	
2	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats pou	Unitat graó	Ample	Alçada		
			2	Pous		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							45,000	
3	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

2	Pou de registre		15,000					15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								15,000	
4	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Pou de registre		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								15,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	03	PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1)	04	EMBORNALS I INTERCEPTORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Barcelona PAS P7</td><td></td><td>49,000</td><td></td><td></td><td></td><td>49,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>49,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Barcelona PAS P7		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							49,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																	
2	Barcelona PAS P7		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							49,000																																
2	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Barcelona PAS P7</td><td></td><td>49,000</td><td></td><td></td><td></td><td>49,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>49,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Barcelona PAS P7		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							49,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																	
2	Barcelona PAS P7		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							49,000																																
Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS																																					
Capítol	01	CARRER STA TERESA																																					
Títol 3	06	SUDS																																					
Títol 4	01	APORTACIÓ DE REBLERTS																																					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				

1	PR36-IRVT	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		

AMIDAMENTS

1	Element	C	Porositat	Superfície	Profunditat			
2	Reblert cel·les rootspace		0,950	70,000	0,670	44,555	C#*D#*E#*F#	
3	Compactació	P	10,000			4,456	PERORIGEN(	
TOTAL AMIDAMENT						49,011		
2	P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C						
2	Reblert lateral i inferior (una cara oberta) rootspace		21,020				21,020	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	10,000				2,102	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						23,122		
3	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Planta cel·les aparcament			217,000	1,600		347,200	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				52,080	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						399,280		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	02	CANONADES I COL·LECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PD5L-6QBX	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tub dren		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
3	mermes	P	15,000				26,250	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						201,250		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	03	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PDC5-RECO	m2	Sistema SUDS tipus “rootspace”, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotèxtil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elements	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície			35,000	2,000		70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						70,000		
2	PDC5-VMRR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elements	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície			98,000	1,500		147,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						147,000		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	00	ESTRUCTURA TENSORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a tensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamis HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						35,000		

2	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						21,000		

3	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				638,000			638,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						638,000		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	01	DESMUNTATGE I RETIRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21DH-MXXX u Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Mural		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

2 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Retirada enllumenat			530,000			530,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							530,000	

3 P21DH-8GXD u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Bàculs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L·luminàries a mur		17,000	0,800	0,800		10,880	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,880	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	02	RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221B-IQF5 m3 Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1			25,000	0,400	0,600	6,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			25,000	0,400	0,600	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P2255-TG58 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			25,000	0,400	0,600	6,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			25,000	0,400	0,600	6,000	C#*D#*E#*F#
4	A deudir	T						
5	L1			-25,000	0,400	0,200	-2,000	C#*D#*E#*F#
6	L3			-25,000	0,400	0,200	-2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 PDG2-IQHO m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				2,800	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							16,800	

4 PDG2-IQHK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				7,400	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							44,400	

5 PG33-E3ZG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			317,000			317,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			108,000			108,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				85,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							510,000	

6 PG33-E5SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Muntants			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Mermes	P	20,000				16,200	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							97,200	

7 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	L3			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				10,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

9 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

10 PG3T-IRSB u Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

11 PG12-DHBA u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

3	L3	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				6,000

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	03	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PHM2-VLNX u Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pern M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓN o equivalent, fixada mecànicament als pern d'ancoratge de la fonamentació, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2 PHQE-VTXY u Projector LED per a exterior Benito ILDC50 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 50 W, flux lluminós 6408 lm, eficàcia lluminosa 128 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa

i un tram del carrer dels Tresols.

Gavà

AMIDAMENTS

3	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	L3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	04	QUADRE D'ENLLUMENAT, ESCOMESES I TAXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FG13LEGN	U	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre DL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	08	XARXA DE REG
Títol 4	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments			
---	------------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa principal			9,000	0,400	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa boques de reg			0,000	0,400	0,600	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa arbrat			7,000	0,400	0,600	1,680	C#*D#*E#*F#
5	Xarxa parterres			90,000	0,400	0,600	21,600	C#*D#*E#*F#
6	Xarxa rasa compartida			519,000	0,400	0,600	124,560	C#*D#*E#*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa

i un tram del carrer dels Tresols.

Gavà

AMIDAMENTS

7	Xarxa aigües regenerades		5,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							151,200
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa principal			9,000	0,400	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa boques de reg			0,000	0,400	0,600	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa arbrat			7,000	0,400	0,600	1,680	C#*D#*E#*F#
5	Xarxa parterres			90,000	0,400	0,600	21,600	C#*D#*E#*F#
6	Xarxa rasa compartida			519,000	0,400	0,600	124,560	C#*D#*E#*F#
7	Xarxa aigües regenerades			5,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
8	A deduir	T						
9	Xarxa principal		0,000	-9,000	0,400	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
10	Xarxa boques de reg			0,000	-0,400	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Xarxa arbrat			-7,000	0,400	0,200	-0,560	C#*D#*E#*F#
12	Xarxa parterres			-90,000	-0,400	0,200	7,200	C#*D#*E#*F#
13	Xarxa rasa compartida			-519,000	0,400	0,200	-41,520	C#*D#*E#*F#
14	Xarxa aigües regenerades			-5,000	0,400	0,200	-0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	115,920
-----------------	---------

3	PJSM5-VVYE	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124			
---	------------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sector simple		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector doble		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

4	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge			
---	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cabalímetre i by-pass mestre, arqueta doble		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Aireació	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4	Desguàs	16,000	16,000	C#*D#*E#*F#
5	Intercanvi freàtica, arqueta triple	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
6	Creuament	23,000	23,000	C#*D#*E#*F#
7	Registre previsió aigua regenerada	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cabalímetre i by-pass mestre, arqueta doble		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Aireació		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Desguàs		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	Intercanvi freàtica, arqueta triple		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Creuament		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
7	Registre previsió aigua regenerada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	08	XARXA DE REG
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSA6-TLOL	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat - 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Sectorials dobles		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PJSA6-TLPL u Capçal mestre de reg, de 2 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, format per:

- 2 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 6 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2''-2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 3 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	By-pass mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PJS6-9EEV m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	S1			523,000			523,000	C#*D#*E#*F#
3	S3			275,000			275,000	C#*D#*E#*F#
4	S5			218,000			218,000	C#*D#*E#*F#
5	Mermes	P	20,000				203,200	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							1.219,200	

4 PJS0-9EFC u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	S2			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
3	S4			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4	S6			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	

5 PJSN-IRWB u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2', inclou accessoris de connexió articulada format

AMIDAMENTS

per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Boques de reg		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,000

6PG2N-EUGFmTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Protecció xarxa degoteig			800,000			800,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				160,000	PERORIGEN(
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT960,000

7PG2N-EUGImTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Protecció xarxa degoteig arbrat		1,000	389,000			389,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				77,800	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT466,800

8PG2N-EUGNmTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa primària reg			137,000			137,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa primària boques			379,000			379,000	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa previsió regenerada aigua			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	Mermes	P	20,000				104,200	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT625,200

9PFB3-W71RmTub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió aigua regenerada			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT6,000

10PFB3-W71GmTub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa primària reg		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa boques de reg		489,000				489,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				131,800	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT790,800

11PFB4-VZTPmTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa degoteig parterres			1.464,000			1.464,000	C#*D#*E#*F#
3	mermes	P	20,000				292,800	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT1.756,800

12PFB4-VZTMmTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa degoteig arbrat			515,000			515,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				103,000	PERORIGEN(
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT618,000

13PD5L-6QAJmDrenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Xarxa de drenatge escocells no SUDS			45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				6,750	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT51,750

14PG2N-EUGOmTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa de drenatge escocells no SUDS creuament			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				0,900	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT6,900

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	08	XARXA DE REG

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Títol 4		03	ESCOMESSES								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	XPAUSP01	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a companyia d'Aigües de Barcelona per l'execució i donada d'alta d'una nova escomesa d'aigua del reg amb un cabal de 4m3/h. Inclòs comptador de companyia i taxes necessàries.								
Num.			Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										1,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS						
Capítol	01	CARRER STA TERESA						
Títol 3	08	XARXA DE REG						
Títol 4	04	PROGRAMADORS I ALTRES ELEMENTS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
			2	Sectorials		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
			2	By-pass mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PJSA2-92YY	u	Sensor de pluja tipus SAMCLA o similar, resistent a la presència de residus amb llindà de tall d'entre 3 i 25mm de pluja. instal·lat a bàcul o façana. Aquest sensor es governa mitjançant un sensor de propòsit general tipus SBS de SAMCLA, alimentat per energia solar fotovoltaica.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
			2	Sensor coberta ajuntament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PJSA2-92HH	u	Equip concentrador SAMCLA HUB o similar WIFI/ETH/Bluetooth - RF amb gestió sense límit d'equips remots.								
			Inclou alimentador extern 230Vac/5Vdc.								
			Inclou Armari amb Router 4G per a la connectivitat del concentrador amb targeta sim amb 10 anys de connectivitat.								
			Totalment muntat i funcionant.								

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sensor coberta ajuntament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PJSA2-92RR	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sensors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS						
Capítol	01	CARRER STA TERESA						
Títol 3	09	JARDINERIA						
Títol 4	01	JARDINERIA						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																										
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																									
2	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>56,000</td><td></td><td></td><td></td><td>56,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>-20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>-20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>36,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#	3			-20,000				-20,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							36,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																										
2			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#																																								
3			-20,000				-20,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							36,000																																									
3	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estipit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>56,000</td><td></td><td></td><td></td><td>56,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>-20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>-20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>36,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			2			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#	3			-20,000				-20,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							36,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt																																										
2			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#																																								
3			-20,000				-20,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							36,000																																									
4	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estipit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc																																													

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
5	PR48D-929A	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3			-4,000				-4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

7	PR424-8U7G	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3			-3,000				-3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8	PR436-8UST	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			-3,000				-3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

9	PR418-8TVX	u	Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

							Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.01.09.01/PR48C-9290	V	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	01.01.09.01/PR484-922E	V	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	01.01.09.01/PR481-92RF	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	01.01.09.01/PR417-8TU0	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	01.01.09.01/PR424-8U7G	V	6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	01.01.09.01/PR436-8UST	V	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	01.01.09.01/PR418-8TVX	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	01.01.09.01/PR48D-929A	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							99,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

11	PRZ0-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.01.09.01/PR48C-9290	V	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	01.01.09.01/PR484-922E	V	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	01.01.09.01/PR417-8TU0	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	01.01.09.01/PR424-8U7G	V	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
	Subministrament Chitalpa tashkentensis Minsum perím=16 a 18cm,arrel nua				
6	01.01.09.01/PR436-8UST	V	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
	Subministrament Gleditsia triacanthos Sunburst perím=16 a 18cm,arrel nua				
7	01.01.09.01/PR418-8TVX	V	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
	Subministrament Brachychiton acerifolius perím=16 a 18cm,contenidor 35l				

TOTAL AMIDAMENT 91,000

12	PRZ0-906N	u	Aspratge quadrúple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm. Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre.		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.01.09.01/PR481-92RF	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm							
3	01.01.09.01/PR48D-929A	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
	Subministrament Syagrus romanzoffiana h=250 a 300cm,Dcontenidor=Dtronc+50cm							

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13	PR4JG-952U	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l		
----	------------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l		
----	------------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

15	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l		
----	------------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		22,000	4,000			88,000	C#*D#*E#*F#
3	P02		22,000	6,000			132,000	C#*D#*E#*F#
4	P04		22,000	5,000			110,000	C#*D#*E#*F#
5	P06		14,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	P07		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
7	P09		22,000	4,000			88,000	C#*D#*E#*F#
8	P10		22,000	7,000			154,000	C#*D#*E#*F#
9	P11		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	P12	22,000	5,000	110,000	C#*D#*E#*F#
----	-----	--------	-------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 722,000

16	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l		
----	------------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#
3	P02		18,000	6,000			108,000	C#*D#*E#*F#
4	P03		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	P04		18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#
6	P05		18,000	6,000			108,000	C#*D#*E#*F#
7	P06		18,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P07		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
9	P08		18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#
10	P09		18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#
11	P10		18,000	7,000			126,000	C#*D#*E#*F#
12	P11		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
13	P12		18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,000

17	PR4H2-94UW	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l		
----	------------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	P02		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	P04		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	P05		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#
7	P06		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P07		21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
9	P08		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
10	P09		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
11	P10		4,000	7,000			28,000	C#*D#*E#*F#
12	P11		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
13	P12		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,000

18	PR4A0-92V5	u	Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l		
----	------------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	P02		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	P04		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#
5	P06		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	P10		10,000	7,000			70,000	C#*D#*E#*F#
7	P11		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

19	PR4A0-92V6	u	Subministrament de Llimonium pereziien contenidor d'1 l		
----	------------	---	---	--	--

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P01		14,000	4,000			56,000	C#*D##*E##*F#
3	P02		14,000	6,000			84,000	C#*D##*E##*F#
4	P03		14,000	2,000			28,000	C#*D##*E##*F#
5	P04		14,000	5,000			70,000	C#*D##*E##*F#
6	P06		14,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
7	P07		44,000	1,000			44,000	C#*D##*E##*F#
8	P10		14,000	7,000			98,000	C#*D##*E##*F#
9	P11		14,000	1,000			14,000	C#*D##*E##*F#
10	P12		14,000	5,000			70,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,000

20 PR4GB-93VS u Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P02		2,000	6,000			12,000	C#*D##*E##*F#
3	P04		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##*F#
4	P06		2,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
5	P07		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
6	P12		4,000	5,000			20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

21 PR4H8-94Y3 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre		Alt		
2	P02		4,000	6,000			24,000	C#*D##*E##*F#
3	P06		4,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

22 PR4CL-9384 u Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P02		4,000	6,000			24,000	C#*D##*E##*F#
3	P06		4,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

23 PR48C-9294 u Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		5,000	1,000			5,000	C#*D##*E##*F#
4	P10		4,000	7,000			28,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

24 PR4CG-937H u Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		6,000	1,000			6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

25 PR4BC-948S u Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		10,000	1,000			10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

26 PR49P-92U6 u Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		22,000	2,000			44,000	C#*D##*E##*F#
3	P05		22,000	6,000			132,000	C#*D##*E##*F#
4	P07		14,000	1,000			14,000	C#*D##*E##*F#
5	P08		22,000	5,000			110,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

27 PR4B7-947P u Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		35,000	1,000			35,000	C#*D##*E##*F#
4	P12		10,000	5,000			50,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

28 PR4G9-93V7 u Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#
3	P08		4,000	5,000			20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

29 PR4F9-94UD u Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		2,000	6,000			12,000	C#*D##*E##*F#
3	P09		6,000	4,000			24,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

30 PR4BL-94C7 u Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d'1 l

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	P08		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#
4	P09		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

31 PR4DK-93JF u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		14,000	6,000			84,000	C#*D#*E#*F#
3	P08		14,000	5,000			70,000	C#*D#*E#*F#
4	P09		14,000	4,000			56,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							210,000	

32 PR4FE-93MN u Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P07		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	P10		4,000	7,000			28,000	C#*D#*E#*F#
4	P11		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

33 PR4BF-949N u Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P08		6,000	5,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

34 PR4BF-949Z u Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P09		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

35 PR483-921N u Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P12		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

36 PR61-8ZRF u Plantació d'arbust, arbre de petit fofmat o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.01.09.01/PR4JG-952U Subministrament Viburnum tinus en contenidor 5l	V	8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	01.01.09.01/PR4HA-94ZT Subministrament Santolina chamacyparissus en contenidor 3l	V	32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
4	01.01.09.01/PR4JA-95GR Subministrament Tulbaghia violacea h=20 a 30cm,en contenidor 1,3l	V	722,000				722,000	C#*D#*E#*F#
5	01.01.09.01/PR4E2-94J3 Subministrament Iris germanica h=20 a 30cm, en contenidor 1,3l	V	828,000				828,000	C#*D#*E#*F#
6	01.01.09.01/PR4H2-94UW Subministrament Rosmarinus officin.Prostratus en contenidor 1l	V	201,000				201,000	C#*D#*E#*F#
7	01.01.09.01/PR4A0-92V5 Subministrament Asteriscus maritimus en contenidor 1l	V	230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
8	01.01.09.01/PR4A0-92V6 Subministrament de Llimonium pereziien contenidor d'1 l	V	464,000				464,000	C#*D#*E#*F#
9	01.01.09.01/PR4GB-93VS Subministrament Phornium	V	44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
10	01.01.09.01/PR4H8-94Y3 Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l	V	24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
11	01.01.09.01/PR4CL-9384 Subministrament Dorycnium hirsutum Fréjorgues en contenidor 3l	V	24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
12	01.01.09.01/PR48C-9294 Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l	V	37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
13	01.01.09.01/PR4CG-937H Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l	V	14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
14	01.01.09.01/PR4BC-948S Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l	V	18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
15	01.01.09.01/PR49P-92U6 Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l	V	300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
16	01.01.09.01/PR4B7-947P Subministrament Cerastium tomentosum columnae h=15 a 20cm,en contenidor 1,3l	V	105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
17	01.01.09.01/PR4G9-93V7 Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l	V	26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
18	01.01.09.01/PR4F9-94UD Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l	V	36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
19	01.01.09.01/PR4BL-94C7 Subministrament Convolvulus sabatius en contenidor 1l	V	150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
20	01.01.09.01/PR4DK-93JF Subministrament Hedera helix h=40 a 60cm, en contenidor 1,3l	V	210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
21	01.01.09.01/PR4FE-93MN Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l	V	35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

22	01.01.09.01/PR4BF-949N	V	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l					
23	01.01.09.01/PR4BF-949Z	V	16,000	16,000	C#*D#*E#*F#
Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l					
24	01.01.09.01/PR483-921N	V	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l					

TOTAL AMIDAMENT 3.574,000

37	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
----	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		4,000	7,200	1,000		28,800	C#*D#*E#*F#
3	P02		6,000	7,200	1,000		43,200	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		5,000	3,600	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
6	P05		6,000	3,600	1,000		21,600	C#*D#*E#*F#
7	P06		0,000	5,740	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
8	P07		1,000	19,630	1,000		19,630	C#*D#*E#*F#
9	P08		5,000	7,200	1,000		36,000	C#*D#*E#*F#
10	P09		4,000	7,200	1,000		28,800	C#*D#*E#*F#
11	P10		7,000	7,200	1,000		50,400	C#*D#*E#*F#
12	P11		1,000	4,120	1,000		4,120	C#*D#*E#*F#
13	P12		5,000	7,200	1,000		36,000	C#*D#*E#*F#
14	A descomptar clots inclosos en							
15	plantació d'arbres		-99,000	2,250	1,000		-222,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,200

38	PR63-8REB	m3	Reblert de parterre amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les ‘Silva Cells’, així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s’hagi col·locat l’arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l’esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d’estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d’impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S’aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l’excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d’origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar.
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.01.09.01/P2217-55T8 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	V	78,200				78,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			78,200					

39	PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
----	-----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#
3	P02		6,000	7,200			43,200	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		5,000	3,600			18,000	C#*D#*E#*F#
6	P05		6,000	3,600			21,600	C#*D#*E#*F#
7	P06		0,000	5,740			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P07		1,000	19,630			19,630	C#*D#*E#*F#
9	P08		5,000	7,200			36,000	C#*D#*E#*F#
10	P09		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#
11	P10		7,000	7,200			50,400	C#*D#*E#*F#
12	P11		1,000	4,120			4,120	C#*D#*E#*F#
13	P12		5,000	7,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,950

40	FR3PUZ00	m3	Retirarada els 30 primers cm de substrat de l'entorn dels arbres a conservar,amb molta cura, mitjançant mètodes manuals o amb ús de màquina d'aire. En cap cas es tallaran les arrels de l'arbrat a conservar. Un cop retirats aquests 30 cm, s'ompliran de SUBSTRAT DE PLANTACIÓ, que servirà de base de plantació de les espècies entapissats plantades i s'incorporarà a sobre 10 cm de MULCH de triturat de poda.
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Arbres a conservar		6,000	1,500	1,500	0,300	4,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

41	P6AD-WIFA	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Escocell circular		1,000	14,450			14,450	C#*D#*E#*F#
3	Escocell 180x205		11,000	6,100			67,100	C#*D#*E#*F#
4	Escocell 200x205		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
5	Escocell 360x200		33,000	9,600			316,800	C#*D#*E#*F#
6	Escocell 450x160		5,000	10,600			53,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,850

42	PRZ3-IRRF	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació
----	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#
3	P02		6,000	7,200			43,200	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		5,000	3,600			18,000	C#*D#*E#*F#
6	P05		6,000	3,600			21,600	C#*D#*E#*F#
7	P06		0,000	5,740			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P07		1,000	19,630			19,630	C#*D#*E#*F#
9	P08		5,000	7,200			36,000	C#*D#*E#*F#
10	P09		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	P10	7,000	7,200	50,400	C#*D#*E#*F#
12	P11	1,000	4,120	4,120	C#*D#*E#*F#
13	P12	5,000	7,200	36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				300,950	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	09	JARDINERIA
Títol 4	02	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PREC-IRJE u Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Arbres		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	26,000
-----------------	--------

2 PREC-IRJA m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Parterres		320,000				320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	320,000
-----------------	---------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	10	MOBILIARI URBÀ
Títol 4	02	ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F6A7BF30 m Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó,travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			5,000	12,150			60,750	C#*D#*E#*F#
3			33,000	11,200			369,600	C#*D#*E#*F#
4			11,000	7,600			83,600	C#*D#*E#*F#
5				8,150			8,150	C#*D#*E#*F#
6				15,700			15,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	537,800
-----------------	---------

2 PQ19-8GB2 u Banc de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,75 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

3 PQ19-8CAD u Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	37,000
-----------------	--------

4 PQ14-5Z6K u Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

5 PQ13-WLXI u Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,68 m d'amplada, per a escocell de 5 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6 PQ23-H84V u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	13,000
-----------------	--------

7 FQZZUM80 U Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	16,000
-----------------	--------

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

8	P21Q2-BO55	U	Reubicació de contenidorexistents					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 01 XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa d'aigua			1.144,000	0,400	0,600	274,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							274,560	
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa d'aigua			1.144,000	0,400	0,600	274,560	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Xarxa d'aigua			-1144,000	0,400	0,300	-137,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							137,280	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 02 XARXA D'HIDRANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Nou Sta Teresa-Pau Claris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Nou Sta Teresa Colomeres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rases			5,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	
3	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rases			5,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	rases			-5,000	0,400	0,300	-0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,600	
4	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Nou Sta Teresa-Pau Claris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Nou Sta Teresa Colomeres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 03 XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rasa telecos			531,000	0,400	0,700	148,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							148,680	
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament					

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rasa telecos			531,000	0,400	0,700	148,680	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Rasa telecos			-531,000	0,400	0,400	-84,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							63,720	

3 PDG2-IQHW m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN125 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Previsió telecos			531,000			531,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	10,000				53,100	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							584,100	

4 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Arquetes		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

5 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Arquetes		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 01 CARRER STA TERESA
Títol 3 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221B-IQF5 m3 Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rasa soterrament BT (previsió)			384,000	0,400	1,000	153,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							153,600	

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

2 P2255-TG58 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rasa soterrament BT (previsió)			384,000	0,400	1,000	153,600	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Rasa Soterrament BT (previsió)			-384,000	0,400	0,400	-61,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							92,160	

3 PDK4-SANY u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Arquetes ceges		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4 PDG2-IQHV m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	habitatges	Longitud	unitats	Alçada		
2	Creuament i soterraments			300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió a habitatges		15,000	3,000	2,000		90,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	10,000				39,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							429,000	

5 PG1M-IRS4 u Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

6 PG1M-IRS5 u Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

7 PG17-3A76 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	

AMIDAMENTS

2	Habitatges		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
8	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Terra CDU		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	Pica terra conversió aèria soterrada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	
9	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Piqueta terra CDU		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pica terra conversió aèria soterrada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	
10	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CDU a CPM		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	Mremes	P	15,000				4,500	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							34,500	
11	PU00-0001	PA	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdora i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. També inclou la connexió interior dels habitatges on s'hagi afectat la ubicació de la CPM, amb la col·locació del corresponent tubular protector i cablejat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	PG20-6SYK	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Conversions aèries		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				6,750	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							51,750	
13	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçada >3 m					

AMIDAMENTS

arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Afectacions façana		70,000	0,650	0,650		29,575	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,575	

14XPPAMS02PA

Partida alçada a justificar de l'obra civil necessària per a la instal·lació de noves caixes CPM i/o UR-CDPU+CPM en façanes i/o tanques de parcel·la. Inclòs enderroc d'elements necessaris, col·locació de caixes i reconstrucció i adaptació dels elements afectats per a deixar-los completament acabats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra01URB STA TERESA - TRESOLS

Capítol01CARRER STA TERESA

Títol 313RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Títol 405GAS NATURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa gas			30,000	0,400	0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,200	

2P2255-TG58m3

Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa gas			30,000	0,400	0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Xarxa gas			-30,000	0,400	0,300	-3,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,600	

3PU00-0005pa

Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdora i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	14	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	01	GESTIÓ INTERNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	ENDERROCS							
3	Asfalt		2.866,310			0,020	57,326	C#*D#*E#*F#
4	Formigó		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
5	Panot		1.938,250			0,050	96,913	C#*D#*E#*F#
6	Lloseta		32,810				32,810	C#*D#*E#*F#
7	Bases		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
8			2.886,310			0,200	577,262	C#*D#*E#*F#
9			1.938,250			0,200	387,650	C#*D#*E#*F#
10			32,810			0,200	6,562	C#*D#*E#*F#
11			1.034,260		0,200	0,200	41,370	C#*D#*E#*F#
12			377,930		0,200	0,200	15,117	C#*D#*E#*F#
13	Vorada		1.034,260		0,200	0,300	62,056	C#*D#*E#*F#
14	Rigola		377,930		0,200	0,050	3,779	C#*D#*E#*F#
15	Gual		37,650			0,300	11,295	C#*D#*E#*F#
16	Embornal		44,000	0,700	0,300	0,850	7,854	C#*D#*E#*F#
17	Claveguera d60			495,550	0,600	0,600	178,398	C#*D#*E#*F#
18	Claveguera d30			268,000	0,300	0,300	24,120	C#*D#*E#*F#
19	Pou			16,000	1,000	1,000	16,000	C#*D#*E#*F#
20	CONSTRUCCIÓ							
21	Fusta		0,390				0,390	C#*D#*E#*F#
22	Inerts		24,340				24,340	C#*D#*E#*F#
23	Plàstic		0,082				0,082	C#*D#*E#*F#
24	Paper		0,130				0,130	C#*D#*E#*F#
25	Metall		0,040				0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1.546,342
-----------------	-----------

2	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plàstic		0,082				0,082	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,082
-----------------	-------

3	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paper		0,130				0,130	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	0,130
-----------------	-------

4	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fusta		0,390				0,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,390
-----------------	-------

5	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	metall		0,040				0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,040
-----------------	-------

6	P2RA-EU2N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		24,340				24,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	24,340
-----------------	--------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	14	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	02	GESTIÓ EXTERNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Sistema viari		828,150				828,150	C#*D#*E#*F#
4	Rases sanejament retirat		680,260				680,260	C#*D#*E#*F#
5	Reblert sanejament retirat		-705,236				-705,236	C#*D#*E#*F#
6	Rases nou sanejament mixt		623,972				623,972	C#*D#*E#*F#
7	Reblert nou sanejament mixt		-277,980				-277,980	C#*D#*E#*F#
8	Rases nou sanejament pluvial		46,632				46,632	C#*D#*E#*F#
9	Rases nou sanejament pluvial		-3,600				-3,600	C#*D#*E#*F#
11	Rases enllumenat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
12	Reblert enllumenat		-8,000				-8,000	C#*D#*E#*F#
14	Rases reg		151,200				151,200	C#*D#*E#*F#
15	Reblert reg		-115,920				-115,920	C#*D#*E#*F#
16	Jardineria		78,200				78,200	C#*D#*E#*F#
18	Serveis afectats	T						
19	Soterrament BT		153,600				153,600	C#*D#*E#*F#
20	Reblert BT		-92,160				-92,160	C#*D#*E#*F#
22	Fibra òptica		148,680				148,680	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	reblert òptica	-63,720	-63,720	C#*D#*E#*F#
25	Xarxa aigua	274,560	274,560	C#*D#*E#*F#
26	Reblert aigua	-137,280	-137,280	C#*D#*E#*F#
28	Xarxa hidrants	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
29	Reblert hidrants	-0,600	-0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.593,958

2 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Sistema viari		828,150				828,150	C#*D#*E#*F#
4	Rases sanejament retirat		680,260				680,260	C#*D#*E#*F#
5	Reblert sanejament retirat		-705,236				-705,236	C#*D#*E#*F#
6	Rases nou sanejament mixt		623,972				623,972	C#*D#*E#*F#
7	Reblert nou sanejament mixt		-277,980				-277,980	C#*D#*E#*F#
8	Rases nou sanejament pluvial		46,632				46,632	C#*D#*E#*F#
9	Rases nou sanejament pluvial		-3,600				-3,600	C#*D#*E#*F#
11	Rases enllumenat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
12	Reblert enllumenat		-8,000				-8,000	C#*D#*E#*F#
14	Rases reg		151,200				151,200	C#*D#*E#*F#
15	Reblert reg		-115,920				-115,920	C#*D#*E#*F#
16	Jardineria		78,200				78,200	C#*D#*E#*F#
18	Serveis afectats	T						
19	Soterrament BT		153,600				153,600	C#*D#*E#*F#
20	Reblert BT		-92,160				-92,160	C#*D#*E#*F#
22	Fibra òptica		148,680				148,680	C#*D#*E#*F#
23	reblert òptica		-63,720				-63,720	C#*D#*E#*F#
25	Xarxa aigua		274,560				274,560	C#*D#*E#*F#
26	Reblert aigua		-137,280				-137,280	C#*D#*E#*F#
28	Xarxa hidrants		1,200				1,200	C#*D#*E#*F#
29	Reblert hidrants		-0,600				-0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.593,958

3 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	ENDERROCS							
3	Asfalt		2.866,310			0,020	57,326	C#*D#*E#*F#
4	Formigó		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
5	Panot		1.938,250			0,050	96,913	C#*D#*E#*F#
6	Lloseta		32,810				32,810	C#*D#*E#*F#
7	Bases		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
8			2.886,310			0,200	577,262	C#*D#*E#*F#
9			1.938,250			0,200	387,650	C#*D#*E#*F#
10			32,810			0,200	6,562	C#*D#*E#*F#
11			1.034,260		0,200	0,200	41,370	C#*D#*E#*F#
12			377,930		0,200	0,200	15,117	C#*D#*E#*F#
13	Vorada		1.034,260		0,200	0,300	62,056	C#*D#*E#*F#
14	Rigola		377,930		0,200	0,050	3,779	C#*D#*E#*F#
15	Gual		37,650			0,300	11,295	C#*D#*E#*F#
16	Embornal		44,000	0,700	0,300	0,850	7,854	C#*D#*E#*F#
17	Claveguera d60			495,550	0,600	0,600	178,398	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	Claveguera d30	268,000	0,300	0,300	24,120	C#*D#*E#*F#
19	Pou	16,000	1,000	1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.521,360

4 P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	ENDERROCS							
3	Asfalt		2.866,310			0,020	57,326	C#*D#*E#*F#
4	Formigó		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
5	Panot		1.938,250			0,050	96,913	C#*D#*E#*F#
6	Lloseta		32,810				32,810	C#*D#*E#*F#
7	Bases		7,120			0,200	1,424	C#*D#*E#*F#
8			2.886,310			0,200	577,262	C#*D#*E#*F#
9			1.938,250			0,200	387,650	C#*D#*E#*F#
10			32,810			0,200	6,562	C#*D#*E#*F#
11			1.034,260		0,200	0,200	41,370	C#*D#*E#*F#
12			377,930		0,200	0,200	15,117	C#*D#*E#*F#
13	Vorada		1.034,260		0,200	0,300	62,056	C#*D#*E#*F#
14	Rigola		377,930		0,200	0,050	3,779	C#*D#*E#*F#
15	Gual		37,650			0,300	11,295	C#*D#*E#*F#
16	Embornal		44,000	0,700	0,300	0,850	7,854	C#*D#*E#*F#
17	Claveguera d60			495,550	0,600	0,600	178,398	C#*D#*E#*F#
18	Claveguera d30			268,000	0,300	0,300	24,120	C#*D#*E#*F#
19	Pou			16,000	1,000	1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.521,360

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	15	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	01	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PPAU00001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació de les mesures de seguretat i salut indicades al pla de seguretat i salut d'aplicació a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	01	CARRER STA TERESA
Títol 3	16	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

1	K878C5RO	M2	Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000	500,000		1,000	1.000,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.000,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 01 TREBALLS PREVIS
Títol 4 01 RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P21Q2-TG1L	u	Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P21Q2-TG1M	u	Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

3	P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

4	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							4,000	
5	P21B0-HBQT	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							6,000	
7	P21Q2-BLVE	M	Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				5,400			5,400	C##D##E##F#
3				7,450			7,450	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,850	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 01 TREBALLS PREVIS
Títol 4 02 CATES DE LOCALITACIÓ DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U506	M3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 02 ENDERROCS
Títol 4 05 ENDERROCS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219UX30	M	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
5				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,900	
2	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1.120,150				1.120,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.120,150	
3	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Es consideren 5 cm de gruix		43,650			5,000	218,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,250	
4	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			672,300				672,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							672,300	
5	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			136,400				136,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							136,400	
6	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				4,420			4,420	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			42,600				42,600	C#*D#*E#*F#
4			7,630				7,630	C#*D#*E#*F#
5			72,380				72,380	C#*D#*E#*F#
6			27,230				27,230	C#*D#*E#*F#
7			12,800				12,800	C#*D#*E#*F#
8			47,630				47,630	C#*D#*E#*F#
9			27,460				27,460	C#*D#*E#*F#
10			35,420				35,420	C#*D#*E#*F#
11			26,520				26,520	C#*D#*E#*F#
12			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
13			30,900				30,900	C#*D#*E#*F#
14			18,530				18,530	C#*D#*E#*F#
15			28,030				28,030	C#*D#*E#*F#
16			16,110				16,110	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							457,660	
7	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				81,700			81,700	C#*D#*E#*F#
3				83,310			83,310	C#*D#*E#*F#
4				82,930			82,930	C#*D#*E#*F#
5				36,870			36,870	C#*D#*E#*F#
6				26,920			26,920	C#*D#*E#*F#
7				80,080			80,080	C#*D#*E#*F#
8				18,650			18,650	C#*D#*E#*F#
9				28,440			28,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							438,900	
8	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			19,650				19,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,650	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	04	SISTEMA VIARI
Títol 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2214-AYRF	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			
2	P1.1 (estriat)		45,800			0,200	9,160	C#*D##*E##*F#	
3	P1.1 (botons)		82,200			0,200	16,440	C#*D##*E##*F#	
4	P1.2 (estriat)		10,600			0,200	2,120	C#*D##*E##*F#	
5	P1.2 (botons)		18,250			0,200	3,650	C#*D##*E##*F#	
6	P1.3		578,300			0,200	115,660	C#*D##*E##*F#	
7	P1.4		222,850			0,200	44,570	C#*D##*E##*F#	
8	P2 granítica			173,000	0,300	0,200	10,380	C#*D##*E##*F#	
9	P2 blanca			45,000	0,300	0,200	2,700	C#*D##*E##*F#	
10	Vorada			45,000	0,200	0,200	1,800	C#*D##*E##*F#	
11	P3		135,350			0,200	27,070	C#*D##*E##*F#	
12	P4		756,900			0,130	98,397	C#*D##*E##*F#	
13	P5		59,850			0,200	11,970	C#*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT							343,917		
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt			
2	P1.1 (estriat)		45,800				45,800	C#*D##*E##*F#	
3	P1.1 (botons)		82,200				82,200	C#*D##*E##*F#	
4	P1.2 (estriat)		10,600				10,600	C#*D##*E##*F#	
5	P1.2 (botons)		18,250				18,250	C#*D##*E##*F#	
6	P1.3		578,300				578,300	C#*D##*E##*F#	
7	P1.4		222,850				222,850	C#*D##*E##*F#	
8	P2 granítica			173,000	0,300		51,900	C#*D##*E##*F#	
9	P2 blanca			45,000	0,300		13,500	C#*D##*E##*F#	
10	Vorada			45,000	0,200		9,000	C#*D##*E##*F#	
11	P3		135,350				135,350	C#*D##*E##*F#	
12	P4		756,900				756,900	C#*D##*E##*F#	
13	P5		59,850				59,850	C#*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.984,500		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	04	SISTEMA VIARI
Títol 4	02	PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		45,800			0,150	6,870	C#*D##*E##*F#
3	P1.1 (botons)		82,200			0,150	12,330	C#*D##*E##*F#
4	P1.2 (estriat)		10,600			0,150	1,590	C#*D##*E##*F#
5	P1.2 (botons)		18,250			0,150	2,738	C#*D##*E##*F#
6	P1.3		578,300			0,150	86,745	C#*D##*E##*F#
7	P1.4		222,850			0,150	33,428	C#*D##*E##*F#
8	P2 granítica			173,000	0,300	0,150	7,785	C#*D##*E##*F#
9	P2 blanca			45,000	0,300	0,150	2,025	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

10	Vorada			23,000	0,200	0,150	0,690	C##D##E##F#
11	P3		135,350			0,150	20,303	C##D##E##F#
12	P4		756,900			0,150	113,535	C##D##E##F#
13	P5		59,850			0,150	8,978	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							297,017	
2	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		45,800			0,150	6,870	C##D##E##F#
3	P1.1 (botons)		82,200			0,150	12,330	C##D##E##F#
4	P1.2 (estriat)		10,600			0,150	1,590	C##D##E##F#
5	P1.2 (botons)		18,250			0,150	2,738	C##D##E##F#
6	P1.3		578,300			0,150	86,745	C##D##E##F#
7	P1.4		222,850			0,150	33,428	C##D##E##F#
8	P2 granítica			173,000	0,300	0,150	7,785	C##D##E##F#
9	P2 blanca			45,000	0,300	0,150	2,025	C##D##E##F#
10	Vorada			23,000	0,200	0,150	0,690	C##D##E##F#
11	P5		59,850			0,150	8,978	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							163,179	
3	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P4		756,900			0,220	166,518	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							166,518	
4	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (botons)		82,200				82,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							82,200	
5	P9F3-WOOP	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.1 (estriat)		45,800				45,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							45,800	
6	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.2 (botons)		18,250				18,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,250	
7	P9F3-WOGD	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P1.2 (estriat)		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,600	
8	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P2 blanca			45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
9	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P2 granítica			173,000			173,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							173,000	
10	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluida, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P3		135,350				135,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,350	
11	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Modificació altimetria			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	
12	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
3				8,500			8,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							15,000	
13	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				76,150			76,150	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,700			21,400	C#*D#*E#*F#
4				13,900			13,900	C#*D#*E#*F#
5				77,100			77,100	C#*D#*E#*F#
6			2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
7				15,200			15,200	C#*D#*E#*F#
8				77,150			77,150	C#*D#*E#*F#
9				13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
10				6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							318,600	
14	P992-V8F4	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 300 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
15	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
16	P992-V8TT	u	Escocell de 180x350 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
17	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

18	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
19	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Gruix	Pes	Alt		
2	Asfalt		756,900	0,070	2,400		127,159	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,159	
20	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			756,900				756,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							756,900	
21	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Gruix	Pes	Alt		
2			756,900	0,050	2,460		93,099	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,099	
22	P9HA-607Q	m2	Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			43,650				43,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,650	
23	P9HC-HR3O	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
24	F9E1U7GT	M2	Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	P5		59,850				59,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,850	
Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS						
Capítol	02	CARRER TRESOLS						
Títol 3	04	SISTEMA VIARI						
Títol 4	03	SENYALITZACIÓ VIÀRIA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBBB-DVIU	u	Col·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	En bàcul existent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	En nou bàcul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	En suport de façana existent		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	En nou suport de façana		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
2	PBBM-H8B4	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000			3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
3	PBBM-H887	u	Suport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície				
2			20,000	0,500			10,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,400			7,200	C#*D#*E#*F#
4			3,000	1,400			4,200	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,800			2,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,150			2,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,500	
5	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,					

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			11,000	3,000			33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	00	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	-DJ1J	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	T	Unitats	longitud				
2	Claveguerons habitatges, estimació		19,000	3,000			57,000	C#*D#*E#*F#
3	Embornals, estimació		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							117,000	
2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	T	longitud					
2	Col·lectors		263,000				263,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							263,000	
3	P21G7-TG0Z	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobrimnt i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	T	Unitats					
2	Pous de registre enderrocs total		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
4	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	T	unitats					
2	Embornals existents		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Títol 4	01	MOVIMENT DE TERRES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Claveguerons		19,000	3,000	0,400	0,700	15,960	C#*D#*E#*F#
3	Col·lectors			263,000	0,800	1,500	315,600	C#*D#*E#*F#
4	Col·lectors entre embornals		30,000	2,000	0,400	1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							355,560	
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Claveguerons		19,000	3,000	0,400	0,700	15,960	C#*D#*E#*F#
3	Col·lectors			263,000	0,800	1,500	315,600	C#*D#*E#*F#
4	Col·lectors entre embornals		30,000	2,000	0,400	1,000	24,000	C#*D#*E#*F#
5	Pous eliminats		11,000	1,200	1,200	1,500	23,760	C#*D#*E#*F#
6	Embornals eliminats		30,000	0,800	0,350	0,800	6,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							386,040	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	02	XARXA MIXTA
Títol 4 (1)	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector mixt D500mm			78,000	0,700	1,500	81,900	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector mixt D800mm			70,000	1,200	1,500	126,000	C#*D#*E#*F#
4	Col·lector entre embornals/pou D200			33,000	0,400	1,000	13,200	C#*D#*E#*F#
5	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		19,000	4,000	0,400	0,700	21,280	C#*D#*E#*F#
6	Pous de registre		5,000	1,500	1,200	1,200	10,800	C#*D#*E#*F#
7	Embornals unitària Pass		16,000	0,800	0,300	0,700	2,688	C#*D#*E#*F#
8	Embornals unitària B1		12,000	0,800	0,300	0,700	2,016	C#*D#*E#*F#
9	Interceptora		11,000	1,000	0,300	0,500	1,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							259,534	

AMIDAMENTS

2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector mixt D500mm			78,000	0,700	1,500	81,900	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector mixt D800mm			70,000	1,200	1,500	126,000	C#*D#*E#*F#
4	Col·lector entre embornals/pou D200			33,000	0,400	1,000	13,200	C#*D#*E#*F#
5	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		19,000	4,000	0,400	0,700	21,280	C#*D#*E#*F#
6	A deduir	T						
7	Col·lector mixt D500mm			-78,000	0,700	0,800	-43,680	C#*D#*E#*F#
8	Col·lector mixt D800mm			-70,000	1,200	1,200	-100,800	C#*D#*E#*F#
9	Col·lector entre embornals/pou D200			-33,000	0,400	0,400	-5,280	C#*D#*E#*F#
10	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		19,000	-4,000	0,400	0,400	-12,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,460	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	02	XARXA MIXTA
Títol 4 (1)	02	COL·LECTORS I CLAVEGUERONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
3	Extensió Claveguerons habitatges, estimació		19,000	4,000			76,000	C#*D#*E#*F#
4	Interceptora			1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5	Mermes	P	15,000				16,575	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							127,075	

2	PD731-UCWH	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector mixt D400mm			63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				9,450	PERORIGEN(

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							72,450	
3	PD731-UCWK	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector mixt D500mm			77,000			77,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	15,000				11,550	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							88,550	
4	PD731-UCWQ	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector mixt D800mm			70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"			15,000			10,500	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT							80,500
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

5	PD86-XX0H	m	Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"			15,000			4,950	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							37,950	

6	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Connexió embornal-col·lector		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió clavegueró-col·lector		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

7	PD73K-VY6Z	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 500 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Connexió embornal-col·lector		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió clavegueró-col·lector		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

8 PD73K-VY7V u Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 800 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Connexió embornal-col·lector		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió clavegueró-col·lector		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 02 XARXA MIXTA
Títol 4 (1) 03 POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PDB3-I68U u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats pou	Unitat graó	Ample	Alçada		
2	Pous		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

3 PDBF-DFW6 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4 PDB6-PFYA m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 02 XARXA MIXTA
Títol 4 (1) 04 EMBORNALS I INTERCEPTORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD55-E3MU u Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona 1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Barcelona PAS P7		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

2 PD50-48XX u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona 1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

3 PD50-48XY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona PAS P7		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

4 PD56-E3UR m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Interceptora			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

5 PD51-IRJ2 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Interceptora			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	03	PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1)	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			10,000	0,400	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Pous de registre		6,000	1,500	1,200	1,200	12,960	C#*D#*E#*F#
4	Embornals pluvial PAS Barcelona P7		16,000	0,800	0,300	0,700	2,688	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,648	

2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			10,000	0,400	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Col·lector entre embornals/pou D200			-10,000	0,400	0,400	-1,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	03	PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1)	02	COL·LECTORS I CLAVEGUERONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible
---	------------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				1,500	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							11,500	

2	PD731-UCWE	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector principal pluvial			98,000			98,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	15,000				14,700	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							112,700	

3	PD86-XX0H	m	Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Col·lector entre embornals/pou D200			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	15,000				1,500	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							11,500	

4	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Connexió embornal-col·lector		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	05	SANEJAMENT
Títol 4	03	PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1)	03	POUS DE REGISTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PDB3-l68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000		

2 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats pou	Unitat graó	Ample	Alçada		
2	Pous		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,000		

3 PDBF-DFW6 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000		

4 PDB6-PFYA m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou de registre		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000		

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 05 SANEJAMENT
Títol 4 03 PREVISIÓ DE XARXA PLUVIAL
Títol 4 (1) 04 EMBORNALS I INTERCEPTORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD55-E3MU u Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Barcelona PAS P7		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						16,000		

2 PD50-48XY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

2	Barcelona PAS P7		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						16,000		

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 06 SUDS
Títol 4 01 APORTACIÓ DE REBLERTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR36-IRVT m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Porositat	Superfície	Profunditat			
2	Reblert cel·les rootspace		0,950	18,000	0,670		11,457	C#*D#*E#*F#
3	Compactació	P	10,000				1,146	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						12,603		

2 P924-DX71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C						
2	Reblert lateral i inferior (una cara oberta) rootspace		7,240				7,240	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	10,000				0,724	PERORIGEN(
4								((C#-D#)+E#)*
TOTAL AMIDAMENT						7,964		

3 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Planta cel·les aparcament			105,500	1,600		168,800	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				25,320	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						194,120		

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 06 SUDS
Títol 4 02 CANONADES I COL·LECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD5L-6QBX m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tub dren		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
3	mermes	P	15,000				10,050	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT						77,050		

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	03	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PDC5-RECO	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootspace´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotextil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Elements	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície			35,000	2,000		70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

2	PDC5-VMRR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Elements	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície			98,000	1,500		147,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	147,000
-----------------	---------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	00	ESTRUCTURA TENSORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a tensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamís HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	18,000
-----------------	--------

AMIDAMENTS

2	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
	2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

3	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2				260,000			260,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	260,000
-----------------	---------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	07	ENLLUMENAT
Títol 4	01	DESMUNTATGE I RETIRADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P21DH-MXXX	u	Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Mural		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Retirada enllumenat			220,000			220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	220,000
-----------------	---------

3	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Bàculs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

4	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
---	-----------	----	---

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Luminàries a mur		5,000	0,800	0,800		3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,200	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 07 ENLLUMENAT
Títol 4 02 RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2255-TG58 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			30,000	0,400	0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	L1			-30,000	0,400	0,200	-2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	

2 P221B-IQF5 m3 Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			30,000	0,400	0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,200	

3 PDG2-IQHO m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobrimnt de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,600	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							9,600	

4 PDG2-IQHK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobrimnt de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				4,200	PERORIGEN(

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							25,200
5	PG33-E3ZG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			183,000			183,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				36,600	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							219,600	

6 PG33-E5SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 muntants			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	L1			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				4,400	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							26,400	

7 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				6,000	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

10 PG3T-IRSB u Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
11	PG12-DHBA	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 07 ENLLUMENAT
Títol 4 03 PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1

PHM2-VLNX

u

Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern s M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓ o equivalent, fixada mecànicament als pern s d'ancoratge de la fonamentació, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària)

- tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PHQE-VTXX	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC40 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 40 W, flux lluminós 5364 lm, eficàcia lluminosa 134 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada					

EUR

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
3	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (inclouent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxident, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	XXXXX	u	tensor catenària					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 08 XARXA DE REG
Títol 4 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1

P221B-IQF5

m3

Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments
- | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|-----------------|-----------------------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1 | Element | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Xarxa rasa compartida | | | 245,000 | 0,400 | 0,600 | 58,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Xarxa regenerada | | | 24,000 | 0,400 | 0,600 | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Xarxa parterres | | | 45,000 | 0,400 | 0,600 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT | | | | | | | 75,360 | |
- 2

P2255-TG58

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa rasa compartida			245,000	0,400	0,600	58,800	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa regenerada			24,000	0,400	0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa parterres			45,000	0,400	0,600	10,800	C#*D#*E#*F#
5	A deduir	T						
6	Xarxa rasa compartida			-245,000	0,400	0,200	-19,600	C#*D#*E#*F#
7	Xarxa regenerada			-24,000	0,400	0,200	-1,920	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

8	Xarxa parterres			-45,000	0,400	0,200	-3,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,240	
3	PJSM5-YVYE	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sector simple		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector doble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Aireació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Desguàs		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Intercanvi freàtica, arqueta triple		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	Xarxa previsió regenerada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
5	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Aireació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Desguàs		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Intercanvi freàtica, arqueta triple		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	Xarxa previsió regenerada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	08	XARXA DE REG
Títol 4	02	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSA6-TLOL	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per:

- 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica

EUR

AMIDAMENTS

no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascl 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascl-mascl 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anells de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

- 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sectorials dobles		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2

PJS6-9EEV

m

Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	S7			393,000			393,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				78,600	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							471,600	

3

PJS0-9EFC

u

Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	S8			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

AMIDAMENTS

5	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Xarxa primària boques</td><td></td><td></td><td>170,000</td><td></td><td></td><td>170,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Protecció xarxa degoteig</td><td></td><td></td><td>337,000</td><td></td><td></td><td>337,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Mermes</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>101,400</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>608,400</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Xarxa primària boques			170,000			170,000	C##D##E##F#	3	Protecció xarxa degoteig			337,000			337,000	C##D##E##F#	4	Mermes	P	20,000				101,400	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							608,400	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																								
2	Xarxa primària boques			170,000			170,000	C##D##E##F#																																																						
3	Protecció xarxa degoteig			337,000			337,000	C##D##E##F#																																																						
4	Mermes	P	20,000				101,400	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							608,400																																																							
6	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Protecció xarxa degoteig arbrat</td><td></td><td></td><td>185,000</td><td></td><td></td><td>185,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Mermes</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>37,000</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>222,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Protecció xarxa degoteig arbrat			185,000			185,000	C##D##E##F#	3	Mermes	P	20,000				37,000	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							222,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																								
2	Protecció xarxa degoteig arbrat			185,000			185,000	C##D##E##F#																																																						
3	Mermes	P	20,000				37,000	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							222,000																																																							
7	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Xarxa primària reg</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Xarxa aigua regenerada</td><td></td><td></td><td>145,000</td><td></td><td></td><td>145,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Mermes</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>180,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Xarxa primària reg			5,000			5,000	C##D##E##F#	3	Xarxa aigua regenerada			145,000			145,000	C##D##E##F#	4	Mermes	P	20,000				30,000	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							180,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																								
2	Xarxa primària reg			5,000			5,000	C##D##E##F#																																																						
3	Xarxa aigua regenerada			145,000			145,000	C##D##E##F#																																																						
4	Mermes	P	20,000				30,000	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							180,000																																																							
8	PFB3-W71R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Previsió aigua regenerada</td><td></td><td></td><td>180,000</td><td></td><td></td><td>180,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>mermes</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>36,000</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>216,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Previsió aigua regenerada			180,000			180,000	C##D##E##F#	3	mermes	P	20,000				36,000	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							216,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																								
2	Previsió aigua regenerada			180,000			180,000	C##D##E##F#																																																						
3	mermes	P	20,000				36,000	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							216,000																																																							
9	PFB3-W71G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Xarxa primària reg</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Mermes</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Xarxa primària reg			5,000			5,000	C##D##E##F#	3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							6,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																								
2	Xarxa primària reg			5,000			5,000	C##D##E##F#																																																						
3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																																							
10	PFB4-VZTP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa																																																											

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa boques de reg			208,000			208,000	C##D##E##F#
3	Xarxa degoteig parterres			650,000			650,000	C##D##E##F#
4	mermes	P	20,000				171,600	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							1.029,600	
11	PFB4-VZTM	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa degoteig arbrat			244,000			244,000	C##D##E##F#
3	Mermes	P	20,000				48,800	PERORIGEN(
4								C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							292,800	
12	PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa de drenatge escocells no SUDS			24,000			24,000	C##D##E##F#
3	Mermes	P	15,000				3,600	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							27,600	
13	PG2N-EUGO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa de drenatge escocells no SUDS creuament			6,000			6,000	C##D##E##F#
3	Mermes	P	15,000				0,900	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							6,900	
Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS						
Capítol	02	CARRER TRESOLS						
Títol 3	08	XARXA DE REG						
Títol 4	03	ESCOMESES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PJSE-VXXX	PA	Partida alçada a justificar d'acondicionament d'escomesa existent per a connexionat de la nova xarxa de reg. Inclou noves derivacions, vallvuleria i les proves de funcionament corresponents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats		1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	08	XARXA DE REG
Títol 4	04	PROGRAMADORS I ALTRES ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sectorials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

2	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	By-pass mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

3	PJSA2-92RR	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sensors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	09	JARDINERIA
Títol 4	01	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			20,000
-----------------	--	--	--------

2	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			20,000
-----------------	--	--	--------

3	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			2,000
-----------------	--	--	-------

4	PR48D-929A	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			2,000
-----------------	--	--	-------

5	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			4,000
-----------------	--	--	-------

6	PR424-8U7G	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			3,000
-----------------	--	--	-------

7	PR436-8UST	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			3,000
-----------------	--	--	-------

8	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte.
Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes.
S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres.
La composició dels substrats es descriu a continuació:
SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases.
SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar.
Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.02.09.01/PR48C-9290 Subministrament Strelitzia alba (S. augusta),contenedor 50l	V	20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02.09.01/PR484-922E Subministrament Cordyline australis h=100 a 125cm,Dcontenedor=Dtronc+50cm	V	20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	01.02.09.01/PR481-92RF Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm	V	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	01.02.09.01/PR48D-929A Subministrament Syagrus romanzoffiana h=250 a 300cm,Dcontenedor=Dtronc+50cm	V	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	01.02.09.01/PR417-8TU0 Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	01.02.09.01/PR424-8U7G Subministrament Chitalpa tashkentensis Minsum perím=16 a 18cm,arrel nua	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	01.02.09.01/PR436-8UST Subministrament Gleditsia triacanthos Sunburst perím=16 a 18cm,arrel nua	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	

9 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.02.09.01/PR48C-9290 Subministrament Strelitzia alba (S. augusta),contenedor 50l	V	20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02.09.01/PR484-922E Subministrament Cordyline australis h=100 a 125cm,Dcontenedor=Dtronc+50cm	V	20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	01.02.09.01/PR417-8TU0 Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	01.02.09.01/PR424-8U7G Subministrament Chitalpa tashkentensis Minsum perím=16 a	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18cm,arrel nua
6 01.02.09.01/PR436-8UST V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
Subministrament Gleditsia triacanthos
Sunburst perím=16 a 18cm,arrel nua

TOTAL AMIDAMENT	50,000
-----------------	--------

10 PRZ0-906N u Aspratge quadrúple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm. Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.02.09.01/PR481-92RF Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm	V	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02.09.01/PR48D-929A Subministrament Syagrus romanzoffiana h=250 a 300cm,Dcontenedor=Dtronc+50cm	V	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

11 PR4JG-952U u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000
-----------------	-------

12 PR4HA-94ZT u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	24,000
-----------------	--------

13 PR4JA-95GR u Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		22,000	3,000			66,000	C#*D#*E#*F#
3	P02		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
4	P04		22,000	4,000			88,000	C#*D#*E#*F#
5	P06		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
6	P09		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
7	P10		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	300,000
-----------------	---------

14 PR4E2-94J3 u Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		18,000	3,000			54,000	C#*D#*E#*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

3	P02	18,000	2,000	36,000	C#*D##*E##*F#
4	P03	18,000	2,000	36,000	C#*D##*E##*F#
5	P04	18,000	4,000	72,000	C#*D##*E##*F#
6	P05	18,000	3,000	54,000	C#*D##*E##*F#
7	P06	18,000	1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
8	P08	18,000	4,000	72,000	C#*D##*E##*F#
9	P09	18,000	2,000	36,000	C#*D##*E##*F#
10	P10	18,000	2,000	36,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				414,000	

15 PR4H2-94UW u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		4,000	3,000			12,000	C#*D##*E##*F#
3	P02		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
4	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
5	P04		4,000	4,000			16,000	C#*D##*E##*F#
6	P05		4,000	3,000			12,000	C#*D##*E##*F#
7	P06		4,000	1,000			4,000	C#*D##*E##*F#
8	P07		21,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
9	P08		4,000	4,000			16,000	C#*D##*E##*F#
10	P09		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
11	P10		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				92,000				

16 PR4A0-92V5 u Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterres				
2	P01		10,000	3,000			30,000	C#*D##*E##*F#
3	P02		10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##*F#
4	P04		10,000	4,000			40,000	C#*D##*E##*F#
5	P06		10,000	1,000			10,000	C#*D##*E##*F#
6	P10		10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				120,000				

17 PR4A0-92V6 u Subministrament de Llimonium perezii en contenidor d'1 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P01		14,000	3,000			42,000	C#*D##*E##*F#
3	P02		14,000	2,000			28,000	C#*D##*E##*F#
4	P03		14,000	2,000			28,000	C#*D##*E##*F#
5	P04		14,000	4,000			56,000	C#*D##*E##*F#
6	P06		14,000	1,000			14,000	C#*D##*E##*F#
7	P07		44,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
8	P10		14,000	2,000			28,000	C#*D##*E##*F#
9	P11		14,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
10	P12		14,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				196,000				

18 PR4GB-93VS u Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P02		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
3	P04		2,000	4,000			8,000	C#*D##*E##*F#
4	P06		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
5	P07		2,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
6	P12		4,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				14,000				

19 PR4H8-94Y3 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre		Alt		
2	P02		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P06		4,000	1,000			4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				12,000				

20 PR4CL-9384 u Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P02		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P06		4,000	1,000			4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				12,000				

21 PR48C-9294 u Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		5,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
4	P10		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				12,000				

22 PR4CG-937H u Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		6,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				8,000				

23 PR4BC-948S u Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		10,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				8,000				

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

24	PR49P-92U6	u	Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d´1 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		22,000	2,000			44,000	C#*D##*E##*F#
3	P05		22,000	3,000			66,000	C#*D##*E##*F#
4	P07		14,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
5	P08		22,000	4,000			88,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							198,000	
25	PR4B7-947P	u	Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d´1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P03		10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##*F#
3	P07		35,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
4	P12		10,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
26	PR4G9-93V7	u	Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		1,000	3,000			3,000	C#*D##*E##*F#
3	P08		4,000	4,000			16,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	
27	PR4F9-94UD	u	Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		2,000	3,000			6,000	C#*D##*E##*F#
3	P09		6,000	2,000			12,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
28	PR4BL-94C7	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d´1 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		10,000	3,000			30,000	C#*D##*E##*F#
3	P08		10,000	4,000			40,000	C#*D##*E##*F#
4	P09		10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
29	PR4DK-93JF	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d´1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P05		14,000	3,000			42,000	C#*D##*E##*F#
3	P08		14,000	4,000			56,000	C#*D##*E##*F#
4	P09		14,000	2,000			28,000	C#*D##*E##*F#

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							126,000	
30	PR4FE-93MN	u	Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P07		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P10		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	P11		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
31	PR4BF-949N	u	Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P08		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
32	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Parterre				
2	P09		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
33	PR61-8ZRF	u	Plantació d'arbust, arbre de petit foformat o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.02.09.01/PR4JG-952U Subministrament Viburnum tinus en contenidor 5l	V	6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02.09.01/PR4HA-94ZT Subministrament Santolina chamacyparissus en contenidor 3l	V	24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
4	01.02.09.01/PR4JA-95GR Subministrament Tulbaghia violacea h=20 a 30cm,en contenidor 1,3l	V	300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
5	01.02.09.01/PR4E2-94J3 Subministrament Iris germanica h=20 a 30cm, en contenidor 1,3l	V	414,000				414,000	C#*D#*E#*F#
6	01.02.09.01/PR4H2-94UW Subministrament Rosmarinus officin.Prostratus en contenidor 1l	V	92,000				92,000	C#*D#*E#*F#
7	01.02.09.01/PR4A0-92V5 Subministrament Asteriscus maritimus en contenidor 1l	V	120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
8	01.02.09.01/PR4A0-92V6 Subministrament de Llimonium perezien contenidor d'1 l	V	196,000				196,000	C#*D#*E#*F#
9	01.02.09.01/PR4GB-93VS Subministrament Phornium	V	14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
10	01.02.09.01/PR4H8-94Y3 Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l	V	12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	01.02.09.01/PR4CL-9384 Subministrament Dorycnium hirsutum Fréjorgues en contenidor 3l	V	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
12	01.02.09.01/PR48C-9294 Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l	V	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
13	01.02.09.01/PR4CG-937H Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l	V	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
14	01.02.09.01/PR4BC-948S Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l	V	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
15	01.02.09.01/PR49P-92U6 Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l	V	198,000	198,000	C#*D#*E#*F#
16	01.02.09.01/PR4B7-947P Subministrament Cerastium tomentosum columnae h=15 a 20cm,en contenidor 1,3l	V	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
17	01.02.09.01/PR4G9-93V7 Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l	V	19,000	19,000	C#*D#*E#*F#
18	01.02.09.01/PR4F9-94UD Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l	V	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
19	01.02.09.01/PR4BL-94C7 Subministrament Convolvulus sabatius en contenidor 1l	V	90,000	90,000	C#*D#*E#*F#
20	01.02.09.01/PR4DK-93JF Subministrament Hedera helix h=40 a 60cm, en contenidor 1,3l	V	126,000	126,000	C#*D#*E#*F#
21	01.02.09.01/PR4FE-93MN Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l	V	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
22	01.02.09.01/PR4BF-949N Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l	V	24,000	24,000	C#*D#*E#*F#
23	01.02.09.01/PR4BF-949Z Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l	V	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
24	01.02.09.01/PR483-921N Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l	V	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1.729,000		

34 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		3,000	7,200	1,000		21,600	C#*D#*E#*F#
3	P02		2,000	7,200	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		4,000	3,600	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
6	P05		3,000	3,600	1,000		10,800	C#*D#*E#*F#
7	P06		1,000	5,740	1,000		5,740	C#*D#*E#*F#
8	P07		0,000	19,630	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
9	P08		4,000	7,200	1,000		28,800	C#*D#*E#*F#
10	P09		2,000	7,200	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	P10	2,000	7,200	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#
12	P11	0,000	4,120	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	P12	0,000	7,200	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
14	A descomptar clots inclosos en					
15	plantació d'arbres	-54,000	2,250	1,000	-121,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					17,440	

35 PR63-8REB m3 Reblert de parterre amb les següents capes:
Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les ‘Silva Cells’, així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte.
Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes.
S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres.
La composició dels substrats es descriu a continuació:
SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases.
SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	01.02.09.01/P2217-55T8 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	V	17,440				17,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,440	

36 PR3C-8ZQQ m2 Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		3,000	7,200			21,600	C#*D#*E#*F#
3	P02		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		4,000	3,600			14,400	C#*D#*E#*F#
6	P05		3,000	3,600			10,800	C#*D#*E#*F#
7	P06		1,000	5,740			5,740	C#*D#*E#*F#
8	P07		0,000	19,630			0,000	C#*D#*E#*F#
9	P08		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#
10	P09		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
11	P10		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
12	P11		0,000	4,120			0,000	C#*D#*E#*F#
13	P12		0,000	7,200			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							138,940	

37 P6AD-WIFA m Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Escocell circular		1,000	8,170			8,170	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Escocell 180x205	6,000	6,100	36,600	C#*D#*E#*F#
4	Escocell 180x350	3,000	9,000	27,000	C#*D#*E#*F#
5	Escocell 200x205	1,000	6,500	6,500	C#*D#*E#*F#
6	Escocell 360x200	12,000	9,600	115,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT193,470

38PRZ3-IRRFm2Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superfície	Alt			
2	P01		3,000	7,200			21,600	C#*D#*E#*F#
3	P02		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
4	P03		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
5	P04		4,000	3,600			14,400	C#*D#*E#*F#
6	P05		3,000	3,600			10,800	C#*D#*E#*F#
7	P06		1,000	5,740			5,740	C#*D#*E#*F#
8	P07		0,000	19,630			0,000	C#*D#*E#*F#
9	P08		4,000	7,200			28,800	C#*D#*E#*F#
10	P09		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
11	P10		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
12	P11		0,000	4,120			0,000	C#*D#*E#*F#
13	P12		0,000	7,200			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT138,940

Obra01URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol02CARRER TRESOLS
Títol 309JARDINERIA
Títol 402MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1PREC-IRJEuManteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Arbres		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,000

2PREC-IRJAm2Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	Parterres		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT130,000

AMIDAMENTS

Obra01URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol02CARRER TRESOLS
Títol 310MOBILIARI URBÀ
Títol 402ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1F6A7BF30mBalisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó,travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000	10,120			30,360	C#*D#*E#*F#
3			12,000	10,720			128,640	C#*D#*E#*F#
4			6,000	7,120			42,720	C#*D#*E#*F#
5				7,650			7,650	C#*D#*E#*F#
6	Circular			8,500			8,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT217,870

2PQ19-8CADuCadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,000

3PQ14-5Z6KuBanc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

4PQ13-WLX3uBanc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,06 m d'amplada, per a escocell de 3 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5PQ23-H84VuPaperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	FQZZUM80	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 01 XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																																						
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Xarxa d'aigua</td><td></td><td></td><td>443,000</td><td>0,400</td><td>0,600</td><td>106,320</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>106,320</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Xarxa d'aigua			443,000	0,400	0,600	106,320	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							106,320																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																			
2	Xarxa d'aigua			443,000	0,400	0,600	106,320	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							106,320																																																		
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Xarxa d'aigua</td><td></td><td></td><td>443,000</td><td>0,400</td><td>0,600</td><td>106,320</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>A deduir</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Xarxa d'aigua</td><td></td><td></td><td>-443,000</td><td>0,400</td><td>0,300</td><td>-53,160</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>53,160</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Xarxa d'aigua			443,000	0,400	0,600	106,320	C#*D#*E#*F#	3	A deduir	T							4	Xarxa d'aigua			-443,000	0,400	0,300	-53,160	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							53,160	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																			
2	Xarxa d'aigua			443,000	0,400	0,600	106,320	C#*D#*E#*F#																																																	
3	A deduir	T																																																							
4	Xarxa d'aigua			-443,000	0,400	0,300	-53,160	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							53,160																																																		

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 02 XARXA D'HIDRANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Substitució Tresols-Montflorit		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Substitució Tresols-Colomeres		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Substitució Tresols-Montflorit		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Substitució Tresols-Colomeres		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol 02 CARRER TRESOLS
Títol 3 13 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4 03 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																																						
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Rasa soterrament BT (previsió)</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>0,400</td><td>1,000</td><td>26,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>26,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Rasa soterrament BT (previsió)			65,000	0,400	1,000	26,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							26,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																			
2	Rasa soterrament BT (previsió)			65,000	0,400	1,000	26,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							26,000																																																		
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Element</td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Rasa soterrament BT (previsió)</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>0,400</td><td>1,000</td><td>26,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>A deduir</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Rasa soterrament BT (previsió)</td><td></td><td></td><td>-65,000</td><td>0,400</td><td>0,200</td><td>-5,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	Rasa soterrament BT (previsió)			65,000	0,400	1,000	26,000	C#*D#*E#*F#	3	A deduir	T							4	Rasa soterrament BT (previsió)			-65,000	0,400	0,200	-5,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							20,800	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																			
2	Rasa soterrament BT (previsió)			65,000	0,400	1,000	26,000	C#*D#*E#*F#																																																	
3	A deduir	T																																																							
4	Rasa soterrament BT (previsió)			-65,000	0,400	0,200	-5,200	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							20,800																																																		

3	PDK4-SANY	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Arquetes ceges		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				

AMIDAMENTS

4	PDG2-IQHV	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	habitatges	Longitud	unitats	Alçada		
2	Creuament i soterraments			65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				13,000	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT	78,000
-----------------	--------

5	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pica terra conversió aèria soterrada		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

6	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Piqueta terra CDU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

7	PG20-6SYK	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Conversions aèries		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				2,250	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT	17,250
-----------------	--------

8	PU00-0002	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Afectacions façana		18,000	0,650	0,650		7,605	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	7,605
-----------------	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	13	RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Títol 4	04	GAS NATURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PU00-0007	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments				
---	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa gas			40,000	0,400	0,600	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,600
-----------------	-------

3	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament				
---	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Xarxa gas			40,000	0,400	0,600	9,600	C#*D#*E#*F#
3	A deduir	T						
4	Xarxa gas			-40,000	0,400	0,300	-4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,800
-----------------	-------

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	14	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	01	GESTIÓ INTERNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		

AMIDAMENTS

2	ENDERROCS								
3	Asfalt	1.120,150		0,020	22,403	C#*D#*E#*F#			
4	Panot	672,300		0,050	33,615	C#*D#*E#*F#			
5		136,400		0,050	6,820	C#*D#*E#*F#			
6	Bases	1.120,150		0,200	224,030	C#*D#*E#*F#			
7		672,300		0,200	134,460	C#*D#*E#*F#			
8		136,400		0,200	27,280	C#*D#*E#*F#			
9		457,660	0,200	0,200	18,306	C#*D#*E#*F#			
10		435,900	0,200	0,200	17,436	C#*D#*E#*F#			
11	Vorada	457,660	0,200	0,300	27,460	C#*D#*E#*F#			
12	Rigola	438,900	0,200	0,050	4,389	C#*D#*E#*F#			
13	Gual	19,650		0,300	5,895	C#*D#*E#*F#			
14	Embornal	30,000	0,700	0,300	5,355	C#*D#*E#*F#			
15	Claveguera d60		263,000	0,600	94,680	C#*D#*E#*F#			
16	Claveguera d30		117,000	0,300	10,530	C#*D#*E#*F#			
17	Pou		11,000	1,000	11,000	C#*D#*E#*F#			
18	CONSTRUCCIÓ								
19	Fusta	0,390			0,390	C#*D#*E#*F#			
20	Inerts	14,020			14,020	C#*D#*E#*F#			
21	Plàstic	0,082			0,082	C#*D#*E#*F#			
22	Paper	0,130			0,130	C#*D#*E#*F#			
23	Metall	0,040			0,040	C#*D#*E#*F#			

TOTAL AMIDAMENT 658,321

2 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plàstic		0,082				0,082	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,082

3 P2RA-EU1X m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paper		0,130				0,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,130

4 P2RA-EU23 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fusta		0,390				0,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,390

5 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	metall		0,040				0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,040

6 P2RA-EU2N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		14,020				14,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,020

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capítol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	14	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	02	GESTIÓ EXTERNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R4-MBJ8 m3 Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Sistema viari		343,920				343,920	C#*D#*E#*F#
4	Rases sanejament retirat		355,560				355,560	C#*D#*E#*F#
5	Reblert sanejament retirat		-386,040				-386,040	C#*D#*E#*F#
6	Rases nou sanejament mixt		259,530				259,530	C#*D#*E#*F#
7	Rebert nou sanejament mixt		-80,460				-80,460	C#*D#*E#*F#
8	Rases nou sanejament pluvial		19,650				19,650	C#*D#*E#*F#
9	Rebert nou sanejament pluvial		-2,400				-2,400	C#*D#*E#*F#
11	Rases enlluminat		7,200				7,200	C#*D#*E#*F#
12	Reblert enlluminat		-4,800				-4,800	C#*D#*E#*F#
14	Rases reg		75,360				75,360	C#*D#*E#*F#
15	Reblert reg		-50,240				-50,240	C#*D#*E#*F#
16	Jardineria		17,440				17,440	C#*D#*E#*F#
18	Serveis afectats	T						
19	Soterrament BT		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
20	Reblert soterrament BT		-20,800				-20,800	C#*D#*E#*F#
22	Xarxa aigua		106,320				106,320	C#*D#*E#*F#
23	Reblert aigua		-53,160				-53,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 613,080

2 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	Sistema viari		343,920				343,920	C#*D#*E#*F#
4	Rases sanejament retirat		355,560				355,560	C#*D#*E#*F#
5	Reblert sanejament retirat		-386,040				-386,040	C#*D#*E#*F#
6	Rases nou sanejament mixt		259,530				259,530	C#*D#*E#*F#
7	Rebert nou sanejament mixt		-80,460				-80,460	C#*D#*E#*F#
8	Rases nou sanejament pluvial		19,650				19,650	C#*D#*E#*F#
9	Rebert nou sanejament pluvial		-2,400				-2,400	C#*D#*E#*F#
11	Rases enlluminat		7,200				7,200	C#*D#*E#*F#
12	Reblert enlluminat		-4,800				-4,800	C#*D#*E#*F#
14	Rases reg		75,360				75,360	C#*D#*E#*F#
15	Reblert reg		-50,240				-50,240	C#*D#*E#*F#
16	Jardineria		17,440				17,440	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18	Serveis afectats	T						
19	Soterrament BT		26,000			26,000	C#*D##*E##*F#	
20	Reblert soterrament BT		-20,800			-20,800	C#*D##*E##*F#	
22	Xarxa aigua		106,320			106,320	C#*D##*E##*F#	
23	Reblert aigua		-53,160			-53,160	C#*D##*E##*F#	

TOTAL AMIDAMENT 613,080

3 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	ENDERROCS							
3	Asfalt		1.120,150			0,020	22,403	C#*D##*E##*F#
4	Panot		672,300			0,050	33,615	C#*D##*E##*F#
5			136,400			0,050	6,820	C#*D##*E##*F#
6	Bases		1.120,150			0,200	224,030	C#*D##*E##*F#
7			672,300			0,200	134,460	C#*D##*E##*F#
8			136,400			0,200	27,280	C#*D##*E##*F#
9			457,660		0,200	0,200	18,306	C#*D##*E##*F#
10			435,900		0,200	0,200	17,436	C#*D##*E##*F#
11	Vorada		457,660		0,200	0,300	27,460	C#*D##*E##*F#
12	Rigola		438,900		0,200	0,050	4,389	C#*D##*E##*F#
13	Gual		19,650			0,300	5,895	C#*D##*E##*F#
14	Embornal		30,000	0,700	0,300	0,850	5,355	C#*D##*E##*F#
15	Claveguera d60			263,000	0,600	0,600	94,680	C#*D##*E##*F#
16	Claveguera d30			117,000	0,300	0,300	10,530	C#*D##*E##*F#
17	Pou			11,000	1,000	1,000	11,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,659

4 P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2	ENDERROCS							
3	Asfalt		1.120,150			0,020	22,403	C#*D##*E##*F#
4	Panot		672,300			0,050	33,615	C#*D##*E##*F#
5			136,400			0,050	6,820	C#*D##*E##*F#
6	Bases		1.120,150			0,200	224,030	C#*D##*E##*F#
7			672,300			0,200	134,460	C#*D##*E##*F#
8			136,400			0,200	27,280	C#*D##*E##*F#
9			457,660		0,200	0,200	18,306	C#*D##*E##*F#
10			435,900		0,200	0,200	17,436	C#*D##*E##*F#
11	Vorada		457,660		0,200	0,300	27,460	C#*D##*E##*F#
12	Rigola		438,900		0,200	0,050	4,389	C#*D##*E##*F#
13	Gual		19,650			0,300	5,895	C#*D##*E##*F#
14	Embornal		30,000	0,700	0,300	0,850	5,355	C#*D##*E##*F#
15	Claveguera d60			263,000	0,600	0,600	94,680	C#*D##*E##*F#
16	Claveguera d30			117,000	0,300	0,300	10,530	C#*D##*E##*F#
17	Pou			11,000	1,000	1,000	11,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,659

AMIDAMENTS

Capitol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	15	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	01	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PPAU00002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació de les mesures de seguretat i salut indicades al pla de seguretat i salut d'aplicació a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	URB STA TERESA - TRESOLS
Capitol	02	CARRER TRESOLS
Títol 3	16	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 K878C5RO M2 Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llarg	Ample	Alt		
2			2,000	185,000		1,000	370,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

PRESSUPOST

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	01	Treballs previs
Títol 4	01	Retirada d'elements urbans

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-TG1L	u	Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	5,09	7,000	35,63
2	P21Q2-TG1M	u	Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)	8,48	29,000	245,92
3	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)	12,40	6,000	74,40
4	P21Q2-BO01	U	Retirada de contenidor, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal (P - 32)	6,76	11,000	74,36
5	P21B0-HBQT	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	11,50	15,000	172,50
6	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	11,85	15,000	177,75
7	P21Q2-BLVE	M	Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal (P - 31)	13,52	23,500	317,72
TOTAL	Títol 4		01.01.01.01			1.098,28

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	01	Treballs previs
Títol 4	02	Cates de localitació de serveis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F222U506	M3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (P - 7)	104,66	15,000	1.569,90

TOTAL	Títol 4	01.01.01.02	1.569,90
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	02	Enderrocs
Títol 4	05	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219UX30	M	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	1,72	82,250	141,47
2	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 18)	3,42	2.866,310	9.802,78
3	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 20)	0,42	455,000	191,10

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

4	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 17)	4,18	7,120	29,76
5	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 19)	4,41	1.938,250	8.547,68
6	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	3,52	157,260	553,56
7	P2146-BO01	M2	Demolició de paviment de paviment de lloseta granítica de mides 50x40 cm col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 16)	4,71	32,810	154,54
8	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	3,95	1.034,260	4.085,33
9	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	4,01	377,930	1.515,50
10	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 22)	38,25	37,650	1.440,11
11	P2149-HZ7F	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 21)	38,50	12,000	462,00
12	P21R0-92H5	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 37)	595,83	7,000	4.170,81

TOTAL	Títol 4	01.01.02.05	31.094,64
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	04	Sistema viari
Títol 4	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYRF	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (P - 38)	4,34	828,115	3.594,02
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 41)	1,61	4.814,150	7.750,78

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01	11.344,80
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	04	Sistema viari

PRESSUPOST

*

Títol 4		02	Pavimentació			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 60)	33,43	722,125	24.140,64
2	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 61)	108,82	380,147	41.367,60
3	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 62)	146,03	423,390	61.827,64
4	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (P - 77)	33,54	178,250	5.978,51
5	P9F3-WOOP	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (P - 75)	39,13	68,300	2.672,58
6	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (P - 76)	35,57	42,300	1.504,61
7	P9F3-WOGD	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (P - 74)	40,72	32,650	1.329,51
8	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 65)	34,41	27,000	929,07
9	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter (P - 66)	80,86	457,500	36.993,45
10	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluida, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat (P - 78)	56,57	355,350	20.102,15
11	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 64)	52,50	21,050	1.105,13
12	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 63)	65,54	13,200	865,13
13	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I (P - 3)	25,05	756,250	18.944,06
14	P992-V8F3	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 500 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 67)	279,65	1,000	279,65
15	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 69)	215,08	11,000	2.365,88
16	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 72)	88,56	1,000	88,56
17	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural	82,71	33,000	2.729,43

EUR

PRESSUPOST

*

		HNE-15/P/40 (P - 70)				
18	P992-V8FP	u	Escocell de 450x160 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 450x160x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 71)	589,58	5,000	2.947,90
19	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 80)	70,63	323,316	22.835,81
20	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 83)	0,53	1.924,500	1.019,99
21	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 79)	71,98	236,714	17.038,67
22	P9HA-607Q	m2	Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment (P - 81)	32,00	91,000	2.912,00
23	P9HC-HR3O	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (P - 82)	683,67	1,000	683,67
24	F9E1U7GT	M2	Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 9)	39,51	142,000	5.610,42

TOTAL	Títol 4	01.01.04.02	276.272,06
-------	---------	-------------	------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	04	Sistema viari
Títol 4	03	Senyalització viària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBB-DVIU	u	Col·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament (P - 86)	11,76	44,000	517,44
2	PBBM-H8B4	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 88)	28,21	18,000	507,78
3	PBBM-H887	u	Suport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 87)	45,79	22,000	1.007,38
4	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 84)	7,41	59,900	443,86
5	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 85)	1,01	63,000	63,63

TOTAL	Títol 4	01.01.04.03	2.540,09
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	00	Enderrocs

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-DJ1J	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropresmat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)	1,23	268,000	329,64
2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropresmat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)	8,51	495,550	4.217,13
3	P21G7-TG0Z	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobrimnt i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 28)	10,22	16,000	163,52
4	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal (P - 27)	6,13	44,000	269,72

TOTAL	Titol 4	01.01.05.00	4.980,01
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titl 3	05	Sanejament
Titl 4	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	680,260	11.503,20
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	705,236	7.962,11

TOTAL	Titol 4	01.01.05.01	19.465,31
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titl 3	05	Sanejament
Titl 4	02	Xarxa mixta
Titl 4 (1)	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	623,972	10.551,37
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	277,980	3.138,39

TOTAL	Titol 4 (1)	01.01.05.02.01	13.689,76
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titl 3	05	Sanejament
Titl 4	02	Xarxa mixta
Titl 4 (1)	02	Col·lectors i claveguerons

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 100)	37,81	243,800	9.218,08

2	PD731-UCWH	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 97)	83,64	558,900	46.746,40
---	------------	---	--	-------	---------	-----------

3	PD86-XX0H	m	Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 104)	8,42	69,000	580,98
---	-----------	---	---	------	--------	--------

4	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 101)	22,15	112,000	2.480,80
---	------------	---	--	-------	---------	----------

TOTAL	Titol 4 (1)	01.01.05.02.02	59.026,26
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titl 3	05	Sanejament
Titl 4	02	Xarxa mixta
Titl 4 (1)	03	Pous de registre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm (P - 105)	64,57	18,000	1.162,26
2	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 107)	22,64	90,000	2.037,60
3	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 108)	221,47	18,000	3.986,46
4	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 (P - 106)	248,52	27,000	6.710,04

TOTAL	Titol 4 (1)	01.01.05.02.03	13.896,36
-------	-------------	----------------	-----------

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	02	Xarxa mixta
Títol 4 (1)	04	Embornals i interceptores

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 92)	174,26	49,000	8.538,74
2	PD50-48XX	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 89)	97,33	20,000	1.946,60
3	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 90)	63,37	29,000	1.837,73
4	PD56-E3UR	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 93)	130,42	11,000	1.434,62
5	PD51-IRJ2	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 91)	112,63	11,000	1.238,93

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.02.04	14.996,62
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Títol 4 (1)	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	46,632	788,55
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	3,600	40,64

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.03.01	829,19
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Títol 4 (1)	02	Col·lectors i claveguerons

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 100)	37,81	17,250	652,22
2	PD731-UCWE	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 96)	68,02	293,250	19.946,87
3	PD86-XX0H	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 104)	8,42	77,050	648,76
4	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 101)	22,15	15,000	332,25

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.03.02	21.580,10
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Títol 4 (1)	03	Pous de registre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm (P - 105)	64,57	15,000	968,55
2	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 107)	22,64	45,000	1.018,80
3	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 108)	221,47	15,000	3.322,05
4	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 (P - 106)	248,52	15,000	3.727,80

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.03.03	9.037,20
-------	-------------	----------------	----------

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Títol 4 (1)	04	Embornals i interceptores

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 92)	174,26	49,000	8.538,74
2	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 90)	63,37	49,000	3.105,13

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.03.04	11.643,87
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	01	Aportació de reblerts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR36-IRVT	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 165)	38,92	49,011	1.907,51
2	P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 59)	37,16	23,122	859,21
3	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 57)	1,81	399,280	722,70

TOTAL	Títol 4	01.01.06.01	3.489,42
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	02	Canonades i col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5L-6QBX	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre (P - 95)	11,92	201,250	2.398,90

TOTAL	Títol 4	01.01.06.02	2.398,90
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	06	SUDS
Títol 4	03	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PDC5-RECO	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootspace´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotextil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat. (P - 109)	247,97	70,000	17.357,90
2	PDC5-VMRR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat. (P - 110)	67,69	147,000	9.950,43

TOTAL	Títol 4	01.01.06.03	27.308,33
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	07	Enllumenat
Títol 4	00	Estructura sensors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a tensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamís HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable. (P - 55)	80,04	35,000	2.801,40
2	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems (P - 54)	19,17	21,000	402,57
3	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml (P - 53)	15,24	638,000	9.723,12

TOTAL	Títol 4	01.01.07.00	12.927,09
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Títol 3	07	Enllumenat
Títol 4	01	Desmuntatge i retirada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DH-MXXX	u	Desmuntatge de lluminera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)	44,67	22,000	982,74
2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 29)	1,20	530,000	636,00
3	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de lluminera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	69,00	3,000	207,00

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

4	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 58)	102,09	10,880	1.110,74
---	-----------	----	--	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 4	01.01.07.01	2.936,48
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	07	Enllumenat
Titol 4	02	Rases i conduccions elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	12,000	202,92
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	8,000	90,32
3	PDG2-IQHO	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 112)	11,21	16,800	188,33
4	PDG2-IQHK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 111)	10,87	44,400	482,63
5	PG33-E3ZG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 136)	8,33	510,000	4.248,30
6	PG33-E5SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 137)	10,41	97,200	1.011,85
7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 139)	15,02	60,000	901,20
8	PDK2-AJZ0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix (P - 118)	75,62	5,000	378,10
9	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 115)	65,43	5,000	327,15
10	PG3T-IRSB	u	Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament (P - 140)	162,16	3,000	486,48
11	PG12-DHBA	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 126)	17,09	6,000	102,54
EUR						

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 4	01.01.07.02	8.419,82
Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols	
Capitol	01	Carrer Sta Teresa	
Titol 3	07	Enllumenat	
Titol 4	03	Punts de llum	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2-VLNX	u	Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pernns M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓN o equivalent, fixada mecànicament als pernns d'ancoratge de la fonamentació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 142)	960,21	7,000	6.721,47
2	PHQE-VTXY	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC50 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 50 W, flux lluminós 6408 lm, eficàcia lluminosa 128 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs. (P - 145)	563,42	21,000	11.831,82
3	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més	111,94	7,000	783,58
EUR						

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent (P - 143)

TOTAL	Titol 4	01.01.07.03	19.336,87
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	07	Enllumenat
Titol 4	04	Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FG13LEGN	U			
		Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions (P - 10)	1.764,93	1,000	1.764,93

TOTAL	Titol 4	01.01.07.04	1.764,93
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	08	Xarxa de reg
Titol 4	01	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	151,200	2.556,79
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	115,920	1.308,74
3	PJSM5-YVYE	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (P - 156)	216,22	3,000	648,66
4	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 121)	178,21	1,000	178,21
5	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta.col.mort. (P -	126,63	48,000	6.078,24

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

116)

6	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 117)	151,99	48,000	7.295,52
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 4	01.01.08.01	18.066,16
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	08	Xarxa de reg
Titol 4	02	Instal·lacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSA6-TLOL	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat - 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà (P - 153)	368,04	3,000	1.104,12
2	PJSA6-TLPL	u	Capçal mestre de reg, de 2 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, format per: - 2 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó	269,97	1,000	269,97

EUR

PRESSUPOST

*

			CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 2´´-2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1			
			- 6 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1			
			- 2 derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2´´-2´´-2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1			
			- 1 electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal			
			- 3 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta (P - 154)			
3	PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 147)	3,56	1.219,200	4.340,35
4	PJS0-9EFC	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 146)	17,53	26,000	455,78
5	PJSN-IRWB	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment (P - 157)	312,43	13,000	4.061,59
6	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 131)	5,44	960,000	5.222,40
7	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 132)	4,54	466,800	2.119,27
8	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 133)	6,93	625,200	4.332,64
9	PFB3-W71R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 123)	8,60	6,000	51,60
10	PFB3-W71G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 122)	6,60	790,800	5.219,28
11	PFB4-VZTP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 125)	8,26	1.756,800	14.511,17

PRESSUPOST

*

12	PFB4-VZTM	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 124)	6,29	618,000	3.887,22
13	PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 94)	25,73	51,750	1.331,53
14	PG2N-EUGO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)	9,74	6,900	67,21
TOTAL Titol 4 01.01.08.02						46.974,13
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		01	Carrer Sta Teresa			
Títol 3		08	Xarxa de reg			
Títol 4		03	Escomeses			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAUSP01	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a companyia d'Aigües de Barcelona per l'execució i donada d'alta d'una nova escomesa d'aigua del reg amb un cabal de 4m3/h. Inclòs comptador de companyia i taxes necessàries. (P - 211)	2.940,00	1,000	2.940,00
TOTAL Titol 4 01.01.08.03						2.940,00
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		01	Carrer Sta Teresa			
Títol 3		08	Xarxa de reg			
Títol 4		04	Programadors i altres elements			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 150)	136,23	3,000	408,69
2	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 151)	677,95	1,000	677,95
3	PJSA2-92YY	u	Sensor de pluja tipus SAMCLA o similar, resistent a la presència de residus amb llindà de tall d'entre 3 i 25mm de pluja. instal·lat a bàcul o façana. Aquest sensor es governa mitjançant un sensor de propòsit general tipus SBS de SAMCLA, alimentat per energia solar fotovoltaica. (P - 152)	669,43	1,000	669,43
4	PJSA2-92HH	u	Equip concentrador SAMCLA HUB o similar WIFI/ETH/Bluetooth - RF amb gestió sense límit d'equips remots. Inclou alimentador extern 230Vac/5Vdc. Inclou Armari amb Router 4G per a la connectivitat del concentrador amb targeta sim amb 10 anys de connectivitat.	3.840,48	1,000	3.840,48
			Totalment muntat i funcionant. (P - 148)			
5	PJSA2-92RR	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat. (P - 149)	595,60	4,000	2.382,40

PRESSUPOST

*

TOTAL		Titol 4		01.01.08.04		7.978,95	
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		01		Carrer Sta Teresa			
Títol 3		09		Jardineria			
Títol 4		01		Jardineria			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 13)	81,67	6,000	490,02	
2	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l (P - 174)	105,81	36,000	3.809,16	
3	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 173)	10,48	36,000	377,28	
4	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc (P - 171)	1.571,42	4,000	6.285,68	
5	PR48D-929A	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 176)	612,85	4,000	2.451,40	
6	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l (P - 167)	104,72	7,000	733,04	
7	PR424-8U7G	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 169)	71,56	6,000	429,36	
8	PR436-8UST	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 170)	59,56	5,000	297,80	
9	PR418-8TVX	u	Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l (P - 168)	95,22	1,000	95,22	
10	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 200)	380,81	99,000	37.700,19	
11	PRZ0-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 203)	30,51	91,000	2.776,41	

PRESSUPOST

*

12	PRZ0-906N	u	Aspratge quadruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm. Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre. (P - 204)	44,57	8,000	356,56
13	PR4JG-952U	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (P - 197)	5,94	8,000	47,52
14	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l (P - 195)	2,78	32,000	88,96
15	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 196)	2,55	722,000	1.841,10
16	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 188)	2,37	828,000	1.962,36
17	PR4H2-94UW	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l (P - 193)	1,49	201,000	299,49
18	PR4A0-92V5	u	Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l (P - 178)	1,47	230,000	338,10
19	PR4A0-92V6	u	Subministrament de Llimonium perezien contenidor d'1 l (P - 179)	0,59	464,000	273,76
20	PR4GB-93VS	u	Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l (P - 192)	12,54	44,000	551,76
21	PR4H8-94Y3	u	Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l (P - 194)	3,57	24,000	85,68
22	PR4CL-9384	u	Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l (P - 186)	3,78	24,000	90,72
23	PR48C-9294	u	Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l (P - 175)	23,05	37,000	852,85
24	PR4CG-937H	u	Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l (P - 185)	2,67	14,000	37,38
25	PR4BC-948S	u	Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l (P - 181)	1,10	18,000	19,80
26	PR49P-92U6	u	Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l (P - 177)	1,49	300,000	447,00
27	PR4B7-947P	u	Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 180)	2,03	105,000	213,15
28	PR4G9-93V7	u	Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 191)	3,72	26,000	96,72
29	PR4F9-94UD	u	Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l (P - 189)	3,72	36,000	133,92
30	PR4BL-94C7	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d'1 l (P - 184)	1,51	150,000	226,50
31	PR4DK-93JF	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 187)	1,87	210,000	392,70
32	PR4FE-93MN	u	Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l (P - 190)	3,29	35,000	115,15
33	PR4BF-949N	u	Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l (P - 182)	3,70	30,000	111,00
34	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l (P - 183)	3,70	16,000	59,20
35	PR483-921N	u	Subministrament de Chamaerops humilis Vulcano en contenidor de 5 l (P - 172)	86,43	20,000	1.728,60
36	PR61-8ZRF	u	Plantació d'arbust, arbre de petit foformat o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 198)	12,53	3.574,000	44.782,22
37	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 39)	3,67	78,200	286,99
38	PR63-8REB	m3	Reblert de parterre amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es	121,95	78,200	9.536,49

PRESSUPOST

*

			justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. (P - 199)			
39	PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 166)	6,30	300,950	1.895,99
40	FR3PUZ00	m3	Retirarada els 30 primers cm de substrat de l'entorn dels arbres a conservar,amb molta cura, mitjançant mètodes manuals o amb ús de màquina d'aire. En cap cas es tallaran les arrels de l'arbrat a conservar. Un cop retirats aquests 30 cm, s'ompliran de SUBSTRAT DE PLANTACIÓ, que servirà de base de plantació de les espècies entapissats plantades i s'incorporarà a sobre 10 cm de MULCH de triturat de poda. (P - 12)	102,49	4,050	415,08
41	P6AD-WIFA	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural (P - 56)	19,65	457,850	8.996,75
42	PRZ3-IRRF	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (P - 205)	7,23	300,950	2.175,87

TOTAL	Titol 4	01.01.09.01	133.904,93
-------	---------	-------------	------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	09	Jardineria
Titol 4	02	Manteniment

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREC-IRJE	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 202)	18,26	26,000	474,76
2	PREC-IRJA	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch. (P - 201)	5,71	320,000	1.827,20

TOTAL	Titol 4	01.01.09.02	2.301,96
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	10	Mobiliari urbà
Titol 4	02	Elements urbans

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F6A7BF30	m	Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó, travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF. (P - 8)	30,86	537,800	16.596,51
2	PQ19-8GB2	u	Banc de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 1,75 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 163)	1.038,23	4,000	4.152,92
3	PQ19-8CAD	u	Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 162)	569,15	37,000	21.058,55
4	PQ14-5Z6K	u	Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 161)	729,74	5,000	3.648,70
5	PQ13-WLXI	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,68 m d'amplada, per a escocell de 5 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 160)	360,57	1,000	360,57
6	PQ23-H84V	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 164)	287,05	13,000	3.731,65
7	FQZZUM80	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts. (P - 11)	197,04	16,000	3.152,64
8	P21Q2-BO55	U	Reubicació de contenidorexistents (P - 33)	13,52	11,000	148,72

TOTAL	Titol 4	01.01.10.02	52.850,26
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	13	Resolució de serveis afectats
Titol 4	01	Xarxa d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	274,560	4.642,81
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	137,280	1.549,89

TOTAL	Titol 4	01.01.13.01	6.192,70
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titol 3	13	Resolució de serveis afectats
Titol 4	02	Xarxa d'hidrants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a	595,75	2,000	1.191,50

PRESSUPOST*Pàg.: 21

			l'exterior (P - 158)			
2	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	1,200	20,29
3	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	0,600	6,77
4	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (P - 206)	2.613,38	2,000	5.226,76

TOTAL	Titul 4	01.01.13.02	6.445,32
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titul 3	13	Resolució de serveis afectats
Titul 4	03	Xarxa de fibra òptica municipal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	148,680	2.514,18
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	63,720	719,40
3	PDG2-IQHW	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN125 mm i dau de recobrimnt de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 114)	14,98	584,100	8.749,82
4	PDK2-VL6U	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix (P - 119)	163,31	27,000	4.409,37
5	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P - 116)	126,63	27,000	3.419,01

TOTAL	Titul 4	01.01.13.03	19.811,78
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	01	Carrer Sta Teresa
Titul 3	13	Resolució de serveis afectats
Titul 4	04	Xarxa de baixa tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	153,600	2.597,38
---	------------	----	---	-------	---------	----------

PRESSUPOST*Pàg.: 22

2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	92,160	1.040,49
3	PDK4-SANY	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 120)	109,45	10,000	1.094,50
4	PDG2-IQHV	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobrimnt de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 113)	17,65	429,000	7.571,85
5	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (P - 128)	608,27	8,000	4.866,16
6	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada (P - 129)	300,17	8,000	2.401,36
7	PG17-3A76	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment (P - 127)	163,16	15,000	2.447,40
8	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 138)	15,17	31,000	470,27
9	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrimnt de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 141)	44,74	23,000	1.029,02
10	PG2N-EUG0	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 130)	3,44	34,500	118,68
11	PU00-0001	PA	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. També inclou la connexió interior dels habitatges on s'hagi afectat la ubicació de la CPM, amb la col·locació del corresponent tubular protector i cablejat. (P - 207)	67.263,86	1,000	67.263,86
12	PG20-6SYK	m	Tub rígíd d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 135)	6,34	51,750	328,10
13	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçada >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 58)	102,09	29,575	3.019,31
14	XPPAMS02	PA	Partida alçada a justificar de l'obra civil necessària per a la instal·lació de noves caixes CPM i/o UR-CDPU+CPM en façanes i/o tanques de parcel·la. Inclòs enderroc d'elements necessaris, col·locació de caixes i reconstrucció i adaptació dels elements afectats per a deixar-los completament acabats. (P - 0)	10.000,00	1,000	10.000,00

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

TOTAL		Títol 4		01.01.13.04		104.248,38							
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols									
Capítol		01		Carrer Sta Teresa									
Títol 3		13		Resolució de serveis afectats									
Títol 4		05		Gas natural									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		P221B-IQF5		m3		Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)		16,91		7,200		121,75	
2		P2255-TG58		m3		Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)		11,29		3,600		40,64	
3		PU00-0005		pa		Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (P - 209)		7.037,70		1,000		7.037,70	
TOTAL		Títol 4		01.01.13.05								7.200,09	
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols									
Capítol		01		Carrer Sta Teresa									
Títol 3		14		Gestió de residus									
Títol 4		01		Gestió interna									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		P2R2-EU9R		m3		Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 43)		26,16		1.546,342		40.452,31	
2		P2RA-EU2Y		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 50)		0,00		0,082		0,00	
3		P2RA-EU1X		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 46)		0,00		0,130		0,00	
4		P2RA-EU23		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 47)		13,06		0,390		5,09	
5		P2RA-EU25		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 48)		-36,16		0,040		-1,45	
6		P2RA-EU2N		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 49)		22,60		24,340		550,08	
TOTAL		Títol 4		01.01.14.01								41.006,03	
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols									
Capítol		01		Carrer Sta Teresa									

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

Títol 3		14	Gestió de residus			
Títol 4		02	Gestió externa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (P - 44)	23,18	1.593,958	36.947,95
2	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 52)	4,06	1.593,958	6.471,47
3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 45)	8,24	1.521,360	12.536,01
4	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 51)	14,91	1.521,360	22.683,48
TOTAL Títol 4		01.01.14.02			78.638,91	
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		01	Carrer Sta Teresa			
Títol 3		15	Seguretat i salut			
Títol 4		01	Seguretat i salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU00001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació de les mesures de seguretat i salut indicades al pla de seguretat i salut d'aplicació a l'obra. (P - 0)	28.651,47	1,000	28.651,47
TOTAL Títol 4		01.01.15.01			28.651,47	
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		01	Carrer Sta Teresa			
Títol 3		16	Altres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K878C5RO	M2	Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades. (P - 14)	14,52	1.000,000	14.520,00
TOTAL Títol 3		01.01.16			14.520,00	
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		01	Treballs previs			
Títol 4		01	Retirada d'elements urbans			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-TG1L	u	Desmuntatge de paperera amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	5,09	1,000	5,09
2	P21Q2-TG1M	u	Desmuntatge de piona amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)	8,48	22,000	186,56
EUR						

EUR

PRESSUPOST

*

3	P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 30)	18,60	4,000	74,40
4	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)	12,40	4,000	49,60
5	P21B0-HBQT	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	11,50	6,000	69,00
6	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	11,85	6,000	71,10
7	P21Q2-BLVE	M	Retirada de limitador de velocitat, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal (P - 31)	13,52	12,850	173,73

TOTAL	Titol 4	01.02.01.01	629,48
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	01	Treballs previs
Titol 4	02	Cates de localitació de serveis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F222U506	M3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (P - 7)	104,66	10,000	1.046,60
---	----------	----	--	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 4	01.02.01.02	1.046,60
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	02	Enderrocs
Titol 4	05	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F219UX30	M	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	1,72	36,900	63,47
2	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 18)	3,42	1.120,150	3.830,91
3	P2146-H847	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 20)	0,42	218,250	91,67
4	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 19)	4,41	672,300	2.964,84
5	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	3,52	136,400	480,13
6	F219U016	M	Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	3,95	457,660	1.807,76
7	F219U036	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	4,01	438,900	1.759,99
8	P214Y-I7HL	M2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà	38,25	19,650	751,61

EUR

PRESSUPOST

*

sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 22)					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	Titol 4	01.02.02.05	11.750,38
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	04	Sistema viari
Titol 4	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2214-AYRF	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (P - 38)	4,34	343,917	1.492,60
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 41)	1,61	1.984,500	3.195,05

TOTAL	Titol 4	01.02.04.01	4.687,65
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	04	Sistema viari
Titol 4	02	Pavimentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 60)	33,43	297,017	9.929,28
2	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 61)	108,82	163,179	17.757,14
3	P931-3GRF	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó reforçat amb fibres HM-20/P/ 20/ Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 62)	146,03	166,518	24.316,62
4	P9F3-Z4W8	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (P - 77)	33,54	82,200	2.756,99
5	P9F3-WOOP	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (P - 75)	39,13	45,800	1.792,15
6	P9F3-Z4W2	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, de color, de 20x20 cm i 10 cm de gruix, amb tacs, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 (P - 76)	35,57	18,250	649,15
7	P9F3-WOGD	m2	Paviment de peça quadrada de formigó doble capa, gris, de 30x30 cm i 10 cm de gruix, amb franges, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (P - 74)	40,72	10,600	431,63
8	P976-U5P0	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 65)	34,41	45,000	1.548,45
9	P978-DSRF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 30x30-90x10 cm, col·locats amb morter (P - 66)	80,86	173,000	13.988,78
10	P9GF-BZRF	m2	Paviment drenant de 200-250 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluida, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una	56,57	135,350	7.656,75

EUR

PRESSUPOST

*

resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat (P - 78)					
11	P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 64)	52,50	29,0001.522,50
12	P965-OYMJ	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 63)	65,54	15,000983,10
13	E8N9E007	m	Pletina separadora d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i alçada variable segons plànols de detall, sobre base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I	25,05	318,6007.980,93
(P - 3)					
14	P992-V8F4	u	Escocell de 30 cm de fondària, circular, d'acer corten, de 300 cm de diàmetre, 30 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 68)	279,65	1,000279,65
15	P992-V8F5	u	Escocell de 180x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 69)	215,08	6,0001.290,48
16	P992-V8TT	u	Escocell de 180x350 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 180x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 73)	659,41	3,0001.978,23
17	P992-V8FS	u	Escocell de 200x205 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 200x205x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 72)	88,56	1,00088,56
18	P992-V8F8	u	Escocell de 360x200 cm i 30 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer corten, de 360x200x30 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 70)	82,71	12,000992,52
19	P9H5-E83A	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 80)	70,63	127,1598.981,24
20	P9L1-E97S	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 83)	0,53	756,900401,16
21	P9H5-E82V	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 79)	71,98	93,0996.701,27
22	P9HA-607Q	m2	Reposició per a acord altimètric de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix com a màxim, estesa i compactada manualment (P - 81)	32,00	43,6501.396,80
23	P9HC-HR3O	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (P - 82)	683,67	1,000683,67
24	F9E1U7GT	M2	Reposició de paviment de panot per a vorera igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3) pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 9)	39,51	59,8502.364,67
TOTAL	Títol 4		01.02.04.02		116.471,72

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	04	Sistema viari

PRESSUPOST

*

Títol 4		03	Senyalització viària			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBB-DVIU	u	Col·locació de senyal de trànsit existent en bàcul o suport de façana, fixada mecànicament (P - 86)	11,76	17,000	199,92
2	PBBM-H8B4	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 88)	28,21	3,000	84,63
3	PBBM-H887	u	Suport per a senyal de trànsi en façana, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 87)	45,79	3,000	137,37
4	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 84)	7,41	30,500	226,01
5	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 85)	1,01	33,000	33,33

TOTAL	Títol 4	01.02.04.03	681,26
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	00	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-DJ1J	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)	1,23	117,000	143,91
2	-DJ1L	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm d'o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)	8,51	263,000	2.238,13
3	P21G7-TG0Z	m	Demolició de pou de 100 cm d'amplària com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou tapa, solera, reblert, recobrimnt i esglaons i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 28)	10,22	11,000	112,42
4	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal (P - 27)	6,13	30,000	183,90

TOTAL	Títol 4	01.02.05.00	2.678,36
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	05	Sanejament
Títol 4	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	355,560	6.012,52
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	386,040	4.358,39

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

TOTAL		Títol 4		01.02.05.01		10.370,91
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		05	Sanejament			
Títol 4		02	Xarxa mixta			
Títol 4 (1)		01	Moviment de terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	259,534	4.388,72
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	80,460	908,39
TOTAL		Títol 4 (1)		01.02.05.02.01		5.297,11
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		05	Sanejament			
Títol 4		02	Xarxa mixta			
Títol 4 (1)		02	Col·lectors i claveguerons			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 100)	37,81	127,075	4.804,71
2	PD731-UCWH	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 97)	83,64	72,450	6.059,72
3	PD731-UCWK	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 98)	95,59	88,550	8.464,49

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

4	PD731-UCWQ	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 99)	162,44	80,500	13.076,42
5	PD86-XX0H	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 104)	8,42	37,950	319,54
6	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 101)	22,15	8,000	177,20
7	PD73K-VY6Z	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 500 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 102)	23,25	7,000	162,75
8	PD73K-VY7V	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 800 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 103)	21,56	11,000	237,16

TOTAL	Títol 4 (1)		01.02.05.02.02		33.301,99	
Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols				
Capítol	02	Carrer Tresols				
Títol 3	05	Sanejament				
Títol 4	02	Xarxa mixta				
Títol 4 (1)	03	Pous de registre				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm (P - 105)	64,57	5,000	322,85
2	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 107)	22,64	25,000	566,00
3	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 108)	221,47	5,000	1.107,35
4	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 (P - 106)	248,52	7,500	1.863,90
TOTAL	Títol 4 (1)		01.02.05.02.03		3.860,10	
Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols				
Capítol	02	Carrer Tresols				

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Titol 3	05	Sanejament
Titol 4	02	Xarxa mixta
Titol 4 (1)	04	Embornals i interceptores

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 92)	174,26	30,000	5.227,80
2	PD50-48XX	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a emborna tipus Barcelona 1, de 834x346x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 89)	97,33	16,000	1.557,28
3	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 90)	63,37	14,000	887,18
4	PD56-E3UR	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 93)	130,42	11,000	1.434,62
5	PD51-IRJ2	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, reixa de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 91)	112,63	11,000	1.238,93

TOTAL	Titol 4 (1)	01.02.05.02.04	10.345,81
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	05	Sanejament
Titol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Titol 4 (1)	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	19,648	332,25
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	2,400	27,10

TOTAL	Titol 4 (1)	01.02.05.03.01	359,35
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	05	Sanejament
Titol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Titol 4 (1)	02	Col·lectors i claveguerons

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-UCXO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de	37,81	11,500	434,82

Projecte d’arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

			rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 100)			
2	PD731-UCWE	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 96)	68,02	112,700	7.665,85
3	PD86-XX0H	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de 20 cm, amb 10 cm de formigó HNE20/P/20 (P - 104)	8,42	11,500	96,83
4	PD73K-VY6K	u	Clip elastomèric d'etilè propilè diè (EPDM) per a la connexió d'una escomesa de sanejament de polietilè de diàmetre nominal DN 200 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de polietilè de diàmetre nominal DN 400 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 681-2, fixat a pressió (P - 101)	22,15	8,000	177,20

TOTAL	Titol 4 (1)	01.02.05.03.02	8.374,70
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	05	Sanejament
Titol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Titol 4 (1)	03	Pous de registre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB3-I68U	u	Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm (P - 105)	64,57	6,000	387,42
2	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 107)	22,64	18,000	407,52
3	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 108)	221,47	6,000	1.328,82
4	PDB6-PFYA	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 (P - 106)	248,52	6,000	1.491,12

TOTAL	Titol 4 (1)	01.02.05.03.03	3.614,88
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	05	Sanejament
Titol 4	03	Previsió de xarxa pluvial
Titol 4 (1)	04	Embornals i interceptores

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3MU	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 92)	174,26	16,000	2.788,16
2	PD50-48XY	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus PAS Barcelona P7, de 740x280x32 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 90)	63,37	16,000	1.013,92

TOTAL	Titol 4 (1)	01.02.05.03.04	3.802,08
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	06	SUDS
Titol 4	01	Aportació de reblerts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR36-IRVT	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 165)	38,92	12,603	490,51
2	P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 59)	37,16	7,964	295,94
3	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 57)	1,81	194,120	351,36

TOTAL	Titol 4	01.02.06.01	1.137,81
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	06	SUDS
Titol 4	02	Canonades i col·lectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5L-6QBX	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200mm de diàmetre (P - 95)	11,92	77,050	918,44

TOTAL	Titol 4	01.02.06.02	918,44
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	06	SUDS
Titol 4	03	Obres de fabrica, prefabricats i elements de fosa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDC5-RECO	m2	Sistema SUDS tipus ´´rootspace´´, fabricat en PP i 95% de porositat, per a suport de paviments en formació d'escocells estructurals mitjançant elements verticals d'alçada 600mm, distribuïts en un únic nivell, tapes d'aireació de dimensions 500x500x75mm, per a una profunditat total de 675mm. Inclou geocompost format per geotextil adherit a geoxarxa fabricada amb polímer que es col·locarà sobre les	247,97	70,000	17.357,90

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 34

		tapes per a formació de la base del paviment, així com a malla de geoxarxa de reforç d'obertura de 20x20mm, a col·locar sota els elements verticals i al llarg del perímetre exterior del conjunt estructural. Totalment col·locat i instal·lat. (P - 109)				
2	PDC5-VMRR	m2	Sistema SUDS plana, fabricada en PP i 90% de porositat, per a instal·lació sota paviment drenant, dimensions 267x485x52mm, capacitat de flux horitzontal 150l/min, capacitat de flux vertical 1600l/min, capacitat acumulació 52l/m2. Totalment col·locat i instal·lat. (P - 110)	67,69	147,000	9.950,43

TOTAL	Titol 4	01.02.06.03	27.308,33
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	07	Enllumenat
Titol 4	00	Estructura sensors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-TENS	ut	Subministrament i col·locació d'estructura per a sensors formada per pletina d'acer inox de 100x200 mm i 8 mm de gruix sobre llit de morter ancorada al parament amb 4 passadors tipus Hilti HAS-U A4 amb vareta roscada tipus HIT-HY 270, 2 mànigues de tamís HIT-SC 16x50+16x85, profunditat d'ancoratge 130mm, diàmetre 8mm d'acer inoxidable. (P - 55)	80,04	18,000	1.440,72
2	P446-FORC	ut	Subministrament i col·locació de tensor de cable tipus forquilla a forquilla en un dels extrems (P - 54)	19,17	9,000	172,53
3	P446-CABL	m	Subministrament i col·locació de cablejat d'acer inox de 9mm de diàmetre, secció transversal 49,5mm2 i pes linial de 0,407Kg/ml (P - 53)	15,24	260,000	3.962,40

TOTAL	Titol 4	01.02.07.00	5.575,65
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	07	Enllumenat
Titol 4	01	Desmuntatge i retirada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DH-MXXX	u	Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)	44,67	9,000	402,03
2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 29)	1,20	220,000	264,00
3	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	69,00	3,000	207,00
4	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçada >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 58)	102,09	3,200	326,69

EUR

TOTAL	Títol 4	01.02.07.01	1.199,72
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	07	Enllumenat
Títol 4	02	Rases i conduccions elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	4,800	54,19
2	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	7,200	121,75
3	PDG2-IQHO	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 112)	11,21	9,600	107,62
4	PDG2-IQHK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 111)	10,87	25,200	273,92
5	PG33-E3ZG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 136)	8,33	219,600	1.829,27
6	PG33-E5SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 137)	10,41	26,400	274,82
7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 139)	15,02	36,000	540,72
8	PDK2-AJZ0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix (P - 118)	75,62	2,000	151,24
9	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 115)	65,43	2,000	130,86
10	PG3T-IRSB	u	Conversió aèria-soterrada de línia d'enllumenat a mur, mitjançant tub de secció circular d'acer galvanitzat i tub de PVC interior fixats amb abraçadores al parament (P - 140)	162,16	2,000	324,32
11	PG12-DHBA	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 126)	17,09	2,000	34,18

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols

Títol 3	07	Enllumenat
Títol 4	03	Punts de llum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2-VLNX	u	Columna telescòpica de secció circular de 7 m d'alçària, vertical, fabricada amb acer estructural tubular de designació S235JRH segons norma UNE-EN 10219-2 de 4 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre en el tram inferior i 114 mm de diàmetre en el tram superior, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 8 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pernns M20, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 105x300 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie IMPU de ROURA ILUMINACIÓN o equivalent, fixada mecànicament als pernns d'ancoratge de la fonamentació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 142)	960,21	2,000	1.920,42
2	PHQE-VTXX	u	Projector LED per a exterior Benito ILDC40 SE 3 DECO o similar, amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, mòdul LED integrat amb lents acríliques de PMMA, sense regulació (on/off), potència 40 W, flux lluminós 5364 lm, eficàcia lluminosa 134 lm/W, temperatura de color 3000 K, CRI >= 70, distribució lluminosa simètrica, driver incorporat amb protecció contra sobretensions fins a 10 kV, tensió d'alimentació 230 V, aïllament elèctric classe I, grau de protecció IP66 - IK08, vida estimada de 100000 h, per a muntar a catenària, suport inclòs. (P - 144)	555,60	9,000	5.000,40
3	PHMZ-VZT5	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 d'HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 d'HLG SYSTEM o equivalent (P - 143)	111,94	2,000	223,88
4	XXXXX	u	tensor catenària (P - 212)	0,01	1,000	0,01

PRESSUPOST

*

TOTAL		Titol 4		01.02.07.03		7.144,71	
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols			
Capitol		02		Carrer Tresols			
Titol 3		08		Xarxa de reg			
Titol 4		01		Obra civil			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	75,360	1.274,34	
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	50,240	567,21	
3	PJSM5-YVYE	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (P - 156)	216,22	1,000	216,22	
4	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P - 116)	126,63	24,000	3.039,12	
5	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 117)	151,99	24,000	3.647,76	
TOTAL		Titol 4		01.02.08.01		8.744,65	
Obra		01		URB Sta Teresa - Tresols			
Capitol		02		Carrer Tresols			
Titol 3		08		Xarxa de reg			
Titol 4		02		Instal·lacions			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSA6-TLOL	u	Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N	368,04	1,000	368,04

PRESSUPOST

*

					segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1			
					- 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1''-1''-1'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1			
					- 2 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal			
					- 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta			
					- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat			
					- 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà (P - 153)			
2	PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 147)	3,56		471,600		1.678,90
3	PJS0-9EFC	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 146)	17,53		13,000		227,89
4	PJSN-IRWB	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment (P - 157)	312,43		5,000		1.562,15
5	PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 131)	5,44		608,400		3.309,70
6	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 132)	4,54		222,000		1.007,88
7	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 133)	6,93		180,000		1.247,40
8	PFB3-W71R	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 123)	8,60		216,000		1.857,60
9	PFB3-W71G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 122)	6,60		6,000		39,60
10	PFB4-VZTP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de	8,26		1.029,600		8.504,50

			plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 125)			
11	PFB4-VZTM	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 124)	6,29	292,800	1.841,71
12	PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 94)	25,73	27,600	710,15
13	PG2N-EUGO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 134)	9,74	6,900	67,21

TOTAL	Títol 4	01.02.08.02	22.422,73
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	08	Xarxa de reg
Títol 4	03	Escomeses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PJSE-VXXX	PA	Partida alçada a justificar d'acondicionament d'escomesa existent per a connexionat de la nova xarxa de reg. Inclou noves derivacions, vallvuleria i les proves de funcionament corresponents. (P - 155)	577,50	1,000	577,50
---	-----------	----	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 4	01.02.08.03	577,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	08	Xarxa de reg
Títol 4	04	Programadors i altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PJSA2-92XX	u	Programador de reg tipus SAMCLA SBP amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 150)	136,23	1,000	136,23
2	PJSA2-92XY	u	Programador de reg control by-pass mestre, tipus SAMCLA SBP VOLUM amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 1 estacions, muntat dins d'arqueta, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 151)	677,95	1,000	677,95
3	PJSA2-92RR	u	Equip repetidor de senyal tipus SAMCLA REP RF o similar, alimentat amb energia solar, de gestió sense límit d'equips. Inclou suport per a fixació, totalment instal·lat. (P - 149)	595,60	1,000	595,60

TOTAL	Títol 4	01.02.08.04	1.409,78
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Títol 3	09	Jardineria
Títol 4	01	Jardineria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR48C-9290	u	Subministrament de Strelitzia nicolai, en contenidor de 70 l (P - 174)	105,81	20,000	2.116,20
---	------------	---	--	--------	--------	----------

2	PR484-922E	u	Subministrament de Cordyline australis de 100 a 125 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 173)	10,48	20,000	209,60
3	PR481-92RF	u	Subministrament d'Archontophoenix cunninghamiana d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc (P - 171)	1.571,42	2,000	3.142,84
4	PR48D-929A	u	Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 176)	612,85	2,000	1.225,70
5	PR417-8TU0	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l (P - 167)	104,72	4,000	418,88
6	PR424-8U7G	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis Minsum (SUMMER BELLS) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 169)	71,56	3,000	214,68
7	PR436-8UST	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 170)	59,56	3,000	178,68
8	PR63-8ZRF	u	Plantació d'arbre i de palmàcia amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb les següents capes:	380,81	54,000	20.563,74

Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les ‘Silva Cells’, així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte.

Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres.

La composició dels substrats es descriu a continuació:

SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases.
SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar.
Inclòs primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 200)

9	PRZ0-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació una quarta part de la longitud total, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 203)	30,51	50,000	1.525,50
10	PRZ0-906N	u	Aspratge quadrúple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 1,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm. Els tutors aniran units entre si mitjançant llistons de fusta tractada. S'adaptarà la part superior del tutor per tal que l'extrem quedi la major part de la superfície en contacte amb l'arbre. (P - 204)	44,57	4,000	178,28
11	PR4JG-952U	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (P - 197)	5,94	6,000	35,64
12	PR4HA-94ZT	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l (P - 195)	2,78	24,000	66,72
13	PR4JA-95GR	u	Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 196)	2,55	300,000	765,00
14	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 188)	2,37	414,000	981,18
15	PR4H2-94UW	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor d'1 l (P - 193)	1,49	92,000	137,08
16	PR4A0-92V5	u	Subministrament d'Asteriscus maritimus en contenidor d'1 l (P - 178)	1,47	120,000	176,40
17	PR4A0-92V6	u	Subministrament de Llimonium perezii en contenidor d'1 l (P - 179)	0,59	196,000	115,64

PRESSUPOST

*

18	PR4GB-93VS	u	Subministrament de Phornium tenax en contenidor de 5 l (P - 192)	12,54	14,000	175,56
19	PR4H8-94Y3	u	Subministrament de Salvia 'Indigo Spires', en contenidor de 3 l (P - 194)	3,57	12,000	42,84
20	PR4CL-9384	u	Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l (P - 186)	3,78	12,000	45,36
21	PR48C-9294	u	Subministrament de Strelitzia reginae, en contenidor de 5 l (P - 175)	23,05	12,000	276,60
22	PR4CG-937H	u	Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 5 l (P - 185)	2,67	8,000	21,36
23	PR4BC-948S	u	Subministrament de Chondropetalum tectorum en contenidor de 5 l (P - 181)	1,10	8,000	8,80
24	PR49P-92U6	u	Subministrament de Bulbine frutescens en contenidor d'1 l (P - 177)	1,49	198,000	295,02
25	PR4B7-947P	u	Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 180)	2,03	20,000	40,60
26	PR4G9-93V7	u	Subministrament de Phlomis grandiflora d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 191)	3,72	19,000	70,68
27	PR4F9-94UD	u	Subministrament de Myrtus communis, en contenidor de 5 l (P - 189)	3,72	18,000	66,96
28	PR4BL-94C7	u	Subministrament de Convolvulus sabatius en contenidor d'1 l (P - 184)	1,51	90,000	135,90
29	PR4DK-93JF	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 187)	1,87	126,000	235,62
30	PR4FE-93MN	u	Subministrament de Nerium oleander Nana, en contenidor de 5 l (P - 190)	3,29	8,000	26,32
31	PR4BF-949N	u	Subministrament de Cistus florentinus en contenidor de 3 l (P - 182)	3,70	24,000	88,80
32	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus purpureus en contenidor de 5 l (P - 183)	3,70	8,000	29,60
33	PR61-8ZRf	u	Plantació d'arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 198)	12,53	1.729,000	21.664,37
34	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 39)	3,67	17,440	64,00
35	PR63-8REB	m3	Reblert de parterre amb les següents capes: Per una banda el SÒL BASE, reomplirà els espais que ocupen les 'Silva Cells', així com la part inferior del clot de plantació. Per altra banda el SUBSTRAT DE PLANTACIÓ es disposarà a la part superior, un cop ja s'hagi col·locat l'arbrat sobre el SÒL BASE. Cal que el repartiment del SÒL BASE, configuri un clot amb les parets inclinades, per tal que les arrels dels arbres i palmeres plantats puguin penetrar el substrat en horitzontal de manera més fàcil i ràpida, tal com es mostra en l'esquema de la memòria del projecte. Les terres aportades seran segons la descripció o equivalent. Es justificaran mitjançant fitxa tècnica i/o anàlisis de sol, textura i matèria orgànica. Els substrats han d'estar exempts de materials amb una granulometria superior als 8 mm, lliures d'impureses, sense extrems que puguin tallar o punxar, de dimensió superior a 2 mm i sense patògens, contaminants o males herbes. S'aportaran dos tipus diferents de terres a cadascun dels parterres. La composició dels substrats es descriu a continuació: SÒL BASE: 50% sorra de riu rentada 0,1-4 mm i 50% substrat reciclat de l'excavació de les rases. SUBSTRAT DE PLANTACIÓ: 60% de sorra de riu rentada 0,1-4 mm, 15% compost d'origen vegetal, 15% terra vegetal i 10% de biochar. (P - 199)	121,95	17,440	2.126,81
36	PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 15 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 166)	6,30	138,940	875,32
37	P6AD-WIFA	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x150 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural (P - 56)	19,65	193,470	3.801,69

PRESSUPOST

*

38	PRZ3-IRRF	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 500 g/m2 i 4-5 mm de gruix, col·locada en un terreny preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (P - 205)	7,23	138,940	1.004,54
TOTAL Títol 4				01.02.09.01		63.148,51
Obra				01	URB Sta Teresa - Tresols	
Capítol				02	Carrer Tresols	
Títol 3				09	Jardineria	
Títol 4				02	Manteniment	
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PREC-IRJE	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 202)	18,26	13,000	237,38
2	PREC-IRJA	m2	Manteniment anual integral d'arbusativa, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch. (P - 201)	5,71	130,000	742,30
TOTAL Títol 4				01.02.09.02		979,68
Obra				01	URB Sta Teresa - Tresols	
Capítol				02	Carrer Tresols	
Títol 3				10	Mobiliari urbà	
Títol 4				02	Elements urbans	
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F6A7BF30	m	Balisa per a límit de parterre amb muntats i travesser de rodó d'acer corten de diàmetre 25 mm. Muntants amb rodó doblegat a la part superior i encastat a basament formigó, travesser soldat als muntants. Inclòs obra d'excavació, fonamentació, elements de fixació, peces especials i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra, totalment acabat segons plànols i indicacions de DF. (P - 8)	30,86	217,870	6.723,47
2	PQ19-8CAD	u	Cadira de llistons de fusta europea amb certificat PEFC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 0,80 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 162)	569,15	16,000	9.106,40
3	PQ14-5Z6K	u	Banc de formigó tipus CONFETI de MAGOURBAN o equivalent, de diàmetre 88 cm i alçada 41 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 161)	729,74	3,000	2.189,22
4	PQ13-WLX3	u	Banc de planxa d'acer de 10 mm de gruix, circular, de longitud indicada als plànols, 45 cm d'alçada i 1,06 m d'amplada, per a escocell de 3 m de diàmetre, acabat oxidat amb aturada d'oxidació controlada, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 159)	759,86	1,000	759,86
5	PQ23-H84V	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 36 cm de diàmetre, circular, d'acer amb tractament ferrus, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 164)	287,05	6,000	1.722,30
6	FQZZUM80	U	Aparcament per a bicicleta, per a dues bicis, de tub d'acer de d. 50 mm i mides 750x750 mm, ancorat al paviment amb morter i amb anella tapajunts. (P - 11)	197,04	12,000	2.364,48

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 43

TOTAL		Títol 4		01.02.10.02		22.865,73
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		13	Resolució de serveis afectats			
Títol 4		01	Xarxa d'aigua			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	106,320	1.797,87
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	53,160	600,18
TOTAL		Títol 4		01.02.13.01		2.398,05
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		13	Resolució de serveis afectats			
Títol 4		02	Xarxa d'hidrants			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 158)	595,75	2,000	1.191,50
2	PU000004	u	Partida unitària d'abonament íntegre per l'obra mecànica corresponent a la connexió de nou hidrant a la xarxa municipal. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (P - 206)	2.613,38	2,000	5.226,76
TOTAL		Títol 4		01.02.13.02		6.418,26
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		13	Resolució de serveis afectats			
Títol 4		03	Xarxa de baixa tensió			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	26,000	439,66
2	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	20,800	234,83
3	PDK4-SANY	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P -	109,45	4,000	437,80
						EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 44

4	PDG2-IQHV	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 113)	17,65	78,000	1.376,70
5	PG33-E6TZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 138)	15,17	10,000	151,70
6	PGD1-E3BV	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 141)	44,74	5,000	223,70
7	PG20-6SYK	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 135)	6,34	17,250	109,37
8	PU00-0002	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al soterrament parcial de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (P - 208)	33.129,96	1,000	33.129,96
9	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçada >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 58)	102,09	7,605	776,39
TOTAL Títol 4				01.02.13.03		36.880,11
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		13	Resolució de serveis afectats			
Títol 4		04	Gas natural			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PU00-0007	pa	Partida alçada a justificar per l'obra mecànica corresponent al desplaçament parcial de la xarxa de gas natural. Inclou l'obra mecànica, taxes a empresa distribuïdoria i tota la documentació necessària per l'elaboració del tràmit. (P - 210)	9.383,60	1,000	9.383,60
2	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 40)	16,91	9,600	162,34
3	P2255-TG58	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb mitjans mecànics, per a una amplària en el fons < 0.8 m, i <= 3 m de fondària, estesa i piconatge de 95% PM en les primeres capes i 98% PM a la capa de coronament (P - 42)	11,29	4,800	54,19
TOTAL Títol 4				01.02.13.04		9.600,13
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		14	Gestió de residus			
Títol 4		01	Gestió interna			

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 45

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 43)	26,16	658,321	17.221,68
2	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 50)	0,00	0,082	0,00
3	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 46)	0,00	0,130	0,00
4	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 47)	13,06	0,390	5,09
5	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 48)	-36,16	0,040	-1,45
6	P2RA-EU2N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 49)	22,60	14,020	316,85

TOTAL	Titol 4	01.02.14.01	17.542,17
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	14	Gestió de residus
Titol 4	02	Gestió externa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (P - 44)	23,18	613,080	14.211,19
2	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 52)	4,06	613,080	2.489,10
3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 45)	8,24	643,659	5.303,75
4	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 51)	14,91	643,659	9.596,96

TOTAL	Titol 4	01.02.14.02	31.601,00
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols
Capítol	02	Carrer Tresols
Titol 3	15	Seguretat i salut
Titol 4	01	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU00002	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació de les mesures de seguretat i salut indicades al pla de seguretat i salut	17.063,41	1,000	17.063,41

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST

*

Pàg.: 46

d'aplicació a l'obra. (P - 0)						
TOTAL	Títol 4		01.02.15.01	17.063,41		
Obra		01	URB Sta Teresa - Tresols			
Capítol		02	Carrer Tresols			
Títol 3		16	Altres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K878C5RO	M2	Reparació io neteja dels graons d'entrada als edificis i el paraments verticals de façana de qualsevol tipus d'acabat (pedra natural, obra vista, morter, etc) afectats per les tasques d'enderroc executades. (P - 14)	14,52	370,000	5.372,40
TOTAL	Títol 3		01.02.16			5.372,40

(*) Branques incompletes

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte d'arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

Projecte d'arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/03/25

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.01.01.01	Retirada d'elements urbans	1.098,28
Títol 4	01.01.01.02	Cates de localització de serveis	1.569,90
Títol 3	01.01.01	Treballs previs	2.668,18
Títol 4	01.01.02.05	Enderrocs	31.094,64
Títol 3	01.01.02	Enderrocs	31.094,64
Títol 4	01.01.04.01	Moviment de terres	11.344,80
Títol 4	01.01.04.02	Pavimentació	276.272,06
Títol 4	01.01.04.03	Senyalització viària	2.540,09
Títol 3	01.01.04	Sistema viari	290.156,95
Títol 4	01.01.05.00	Enderrocs	4.980,01
Títol 4	01.01.05.01	Moviment de terres	19.465,31
Títol 4	01.01.05.02	Xarxa mixta	101.609,00
Títol 4	01.01.05.03	Previsió de xarxa pluvial	43.090,36
Títol 3	01.01.05	Sanejament	169.144,68
Títol 4	01.01.06.01	Aportació de reblerts	3.489,42
Títol 4	01.01.06.02	Canonades i col·lectors	2.398,90
Títol 4	01.01.06.03	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa	27.308,33
Títol 3	01.01.06	SUDS	33.196,65
Títol 4	01.01.07.00	Estructura tensors	12.927,09
Títol 4	01.01.07.01	Desmuntatge i retirada	2.936,48
Títol 4	01.01.07.02	Rases i conduccions elèctriques	8.419,82
Títol 4	01.01.07.03	Punts de llum	19.336,87
Títol 4	01.01.07.04	Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes	1.764,93
Títol 3	01.01.07	Enllumenat	45.385,19
Títol 4	01.01.08.01	Obra civil	18.066,16
Títol 4	01.01.08.02	Instal·lacions	46.974,13
Títol 4	01.01.08.03	Escomeses	2.940,00
Títol 4	01.01.08.04	Programadors i altres elements	7.978,95
Títol 3	01.01.08	Xarxa de reg	75.959,24
Títol 4	01.01.09.01	Jardineria	133.904,93
Títol 4	01.01.09.02	Manteniment	2.301,96
Títol 3	01.01.09	Jardineria	136.206,89
Títol 4	01.01.10.02	Elements urbans	52.850,26
Títol 3	01.01.10	Mobiliari urbà	52.850,26
Títol 4	01.01.13.01	Xarxa d'aigua	6.192,70
Títol 4	01.01.13.02	Xarxa d'hidrants	6.445,32
Títol 4	01.01.13.03	Xarxa de fibra òptica municipal	19.811,78
Títol 4	01.01.13.04	Xarxa de baixa tensió	104.248,38
Títol 4	01.01.13.05	Gas natural	7.200,09
Títol 3	01.01.13	Resolució de serveis afectats	143.898,27
Títol 4	01.01.14.01	Gestió interna	41.006,03
Títol 4	01.01.14.02	Gestió externa	78.638,91

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/03/25

Pàg.: 2

Títol 3	01.01.14	Gestió de residus	119.644,94
Títol 4	01.01.15.01	Seguretat i salut	28.651,47
Títol 3	01.01.15	Seguretat i salut	28.651,47
Títol 4	01.02.01.01	Retirada d'elements urbans	629,48
Títol 4	01.02.01.02	Cates de localització de serveis	1.046,60
Títol 3	01.02.01	Treballs previs	1.676,08
Títol 4	01.02.02.05	Enderrocs	11.750,38
Títol 3	01.02.02	Enderrocs	11.750,38
Títol 4	01.02.04.01	Moviment de terres	4.687,65
Títol 4	01.02.04.02	Pavimentació	116.471,72
Títol 4	01.02.04.03	Senyalització viària	681,26
Títol 3	01.02.04	Sistema viari	121.840,63
Títol 4	01.02.05.00	Enderrocs	2.678,36
Títol 4	01.02.05.01	Moviment de terres	10.370,91
Títol 4	01.02.05.02	Xarxa mixta	52.805,01
Títol 4	01.02.05.03	Previsió de xarxa pluvial	16.151,01
Títol 3	01.02.05	Sanejament	82.005,29
Títol 4	01.02.06.01	Aportació de reblerts	1.137,81
Títol 4	01.02.06.02	Canonades i col·lectors	918,44
Títol 4	01.02.06.03	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa	27.308,33
Títol 3	01.02.06	SUDS	29.364,58
Títol 4	01.02.07.00	Estructura tensors	5.575,65
Títol 4	01.02.07.01	Desmuntatge i retirada	1.199,72
Títol 4	01.02.07.02	Rases i conduccions elèctriques	3.842,89
Títol 4	01.02.07.03	Punts de llum	7.144,71
Títol 4	01.02.07.04	Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes	0,00
Títol 3	01.02.07	Enllumenat	17.762,97
Títol 4	01.02.08.01	Obra civil	8.744,65
Títol 4	01.02.08.02	Instal·lacions	22.422,73
Títol 4	01.02.08.03	Escomeses	577,50
Títol 4	01.02.08.04	Programadors i altres elements	1.409,78
Títol 3	01.02.08	Xarxa de reg	33.154,66
Títol 4	01.02.09.01	Jardineria	63.148,51
Títol 4	01.02.09.02	Manteniment	979,68
Títol 3	01.02.09	Jardineria	64.128,19
Títol 4	01.02.10.02	Elements urbans	22.865,73
Títol 3	01.02.10	Mobiliari urbà	22.865,73
Títol 4	01.02.13.01	Xarxa d'aigua	2.398,05
Títol 4	01.02.13.02	Xarxa d'hidrants	6.418,26
Títol 4	01.02.13.03	Xarxa de baixa tensió	36.880,11
Títol 4	01.02.13.04	Gas natural	9.600,13
Títol 3	01.02.13	Resolució de serveis afectats	55.296,55
Títol 4	01.02.14.01	Gestió interna	17.542,17
Títol 4	01.02.14.02	Gestió externa	31.601,00

EUR

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/03/25 Pàg.: 3

Titol 3	01.02.14	Gestió de residus	49.143,17
Titol 4	01.02.15.01	Seguretat i salut	17.063,41
Titol 3	01.02.15	Seguretat i salut	17.063,41
			1.634.909,00

NIVELL 3: Titol 3	Import
-------------------	--------

Titol 3	01.01.01	Treballs previs	2.668,18
Titol 3	01.01.02	Enderrocs	31.094,64
Titol 3	01.01.04	Sistema viari	290.156,95
Titol 3	01.01.05	Sanejament	169.144,68
Titol 3	01.01.06	SUDS	33.196,65
Titol 3	01.01.07	Enllumenat	45.385,19
Titol 3	01.01.08	Xarxa de reg	75.959,24
Titol 3	01.01.09	Jardineria	136.206,89
Titol 3	01.01.10	Mobiliari urbà	52.850,26
Titol 3	01.01.13	Resolució de serveis afectats	143.898,27
Titol 3	01.01.14	Gestió de residus	119.644,94
Titol 3	01.01.15	Seguretat i salut	28.651,47
Titol 3	01.01.16	Altres	14.520,00
Capitol	01.01	Carrer Sta Teresa	1.143.377,36
Titol 3	01.02.01	Treballs previs	1.676,08
Titol 3	01.02.02	Enderrocs	11.750,38
Titol 3	01.02.04	Sistema viari	121.840,63
Titol 3	01.02.05	Sanejament	82.005,29
Titol 3	01.02.06	SUDS	29.364,58
Titol 3	01.02.07	Enllumenat	17.762,97
Titol 3	01.02.08	Xarxa de reg	33.154,66
Titol 3	01.02.09	Jardineria	64.128,19
Titol 3	01.02.10	Mobiliari urbà	22.865,73
Titol 3	01.02.13	Resolució de serveis afectats	55.296,55
Titol 3	01.02.14	Gestió de residus	49.143,17
Titol 3	01.02.15	Seguretat i salut	17.063,41
Titol 3	01.02.16	Altres	5.372,40
Capitol	01.02	Carrer Tresols	511.424,04

	1.654.801,40
--	--------------

NIVELL 2: Capítol	Import
-------------------	--------

Capitol	01.01	Carrer Sta Teresa	1.143.377,36
Capitol	01.02	Carrer Tresols	511.424,04
Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols	1.654.801,40

	1.654.801,40
--	--------------

Projecte d´arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/03/25 Pàg.: 4

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	URB Sta Teresa - Tresols	1.654.801,40
			1.654.801,40

ULTIM FULL DEL PRESSUPOST

Projecte d'arrenjament i transformació del carrer Santa Teresa
i un tram del carrer dels Tresols.
Gavà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.654.801,40
13 % Despeses Generals SOBRE 1.654.801,40.....	215.124,18
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.654.801,40.....	99.288,08

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.969.213,66

21 % IVA SOBRE 1.969.213,66.....	413.534,87
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

2.382.748,53

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a


dos milions tres-cents vuitanta-dos mil set-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims

Aquest és el darrer full del document de pressupost (quadres de preus, amidaments i pressupost) per l'arranjament i transformació del Carrer Santa Teresa i un tram del Carrer Tresols a Gavà.

Autors: labaula arquitectes SCCLP



ESTEVE SOLÀ I SAURÀ / Arquitecte



BERNAT HERNÁNDEZ SÀBAT / Arquitecte



MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta



SERGI GONZÁLEZ BENEDI / Arquitecte

Febrer 2025