

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE XARXES PELS SISTEMES DE RETENCIÓ DE SÒLIDS DELS SOBREEIXIDORS

1. OBJECTE del plec

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació pel subministrament de xarxes pels sistemes de retenció de sòlids situats en varis sobreeixidors del sistema de sanejament.

2. OBJECTIU del subministrament

El sistema de sanejament de Girona disposa de 50 sobreeixidors en alta, alguns dels quals estan dotats amb un sistema de retenció de sòlids, els quals disposen de xarxes amb un mateix pas de llum però tallades a diferents mides, segons cada sobreeixidor.

L'objectiu d'aquest subministrament és l'adquisició de xarxes de manera regular, amb unes característiques determinades per poder-les instal·lar en els sistemes de retenció de sòlids que tenim en els sobreeixidors.

3. CARACTERÍSTIQUES I ABAST del subministrament

Tenim un total de 5 sobreeixidors amb sistema de retenció de sòlids amb xarxa, i hi ha la previsió d'instal·lar-ne més durant els pròxims anys. Des de TRARGISA confeccionem sacs a mida per cada sobreeixidor a partir de tires de xarxa a l'engròs que comprem a un subministrador extern. Aquests sacs es col·loquen en els diferents sobreeixidors i a mesura que queden colmatats, quan el sobreeixidor actua, s'han d'anar substituint.

El subministrament serà de xarxes a l'engròs i hauran de tenir les característiques següents:

- El fil ha de ser del material poliamida i amb un gruix de 4mm.
- La xarxa ha de tenir un pas de llum de 33mm x 33mm.
- El format amb que s'ha de subministrar la xarxa de poliamida és amb tires de 3m x 60m.

La quantitat de xarxes necessàries varia en funció de la pluviometria i del rendiment que se'n vulgui treure de cada xarxa però s'estima una forquilla d'entre 6 i 10 tires anuals, amb el format esmentat.

En ocasions també serà necessari tenir el format en sacs ja confeccionats amb un diàmetre 300mm i 3m de llarg, amb el mateix tipus de xarxa.

L'adjudicatari haurà de fer el preu unitari tant de les tires com dels sacs ja confeccionats.

5. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

6. SUBCONTRACTACIÓ

No es permet la subcontractació del producte, exceptuant el transport.

7. VARIABLES I MILLORES

No s'accepten variables.

8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la informació relacionada amb el material:

- Característiques tècniques del material amb el que es fa la xarxa.

9. TERMINI D'ENTREGA

El termini d'entrega del material serà de 10 setmanes com a màxim, després de cada comanda.

Girona, a data de la signatura electrònica

El cap d'Inspeccions i Col·lectors
i coordinador de Manteniment

Xavier Oliva Hereu