

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA GENE2025004755
Codi Segur de Verificació: b9f9e093-1e8e-4d95-aa08-f3920cb516eb Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01082628_2025_51118310 Data d'impressió: 18/11/2025 11:34:16 Pàgina 1 de 19	SIGNATURES 1.- Jordi Viladrich Claret (TCAT) (Arquitecte tècnic municipal), 14/10/2025 17:46	



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals



Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA

SETEMBRE DE 2025



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

MEMÒRIA

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

1. INTRODUCCIÓ

La present documentació descriu les obres de ACTUACIONS D'ASFALTATGE DE LA VIA PÚBLICA en diferents zones *del municipi de Sant Vicenç de Castellet*, situat a la comarca del Bages, a la província de Barcelona.

2. ÀMBIT I OBJECTE.

L'objecte de la present memòria valorada respon als requisits dels articles 34 i 35 del Reglament d'Obres Activitat i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), per a l'execució de les obres que tinguin consideració de reparacions menors, de conformitat amb el què estableix l'article 12.4 del reglament, solament serà preceptiu, com a document integrant, el pressupost. No obstant, si la quantia excedeix de 30.000€ o de la que la normativa aplicable a Catalunya determini, s'haurà d'incorporar una memòria i la documentació tècnica o administrativa necessària per definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin la reparació.

L'àmbit d'actuació es situa en clau A, (sistema viari) segons el Pla General d'Ordenació de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en data 2 d'agost de 1996

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

L'àmbit de la present actuació son diferents vials del municipi de Sant Vicenç de Castellet, on es presenten diferents incidències en relació a la via pública.

El present document s'estructura amb diferents actuacions:

- 1.- ACTUACIONS VÀRIES D'ASFALTATGE
- 3.- ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

1.- ACTUACIÓ D'ASFALTATGE DE LA VIA PÚBLICA

S'ha detectat diferents zones del municipi en què el paviment es troba deteriorat i pot suposar un risc. Aquestes deformacions són bàsicament per efectes externs, com rases de serveis o arrels d'arbres, que amb el pas del temps fan que el paviment es deteriori.

S'han identificat les actuacions per les zones següents, relacionades en les medicions annexes, a dimensionar i acotar per la direcció facultativa quan s'executi l'enderroc:

Carrer Francesca Playa
Carrer Montserrat
Carrer Joan M^a Roma
Carrer Dr. Trias
Carrer Cardener
Carrer Manresa
Carrer Dr. Trueta
Carrer Goya, recrescut de la zona del pas elevat
Carretera Vella
Carrer Cinto Verdaguer
Carrer Colon
Carrer Poeta Maragall
Carrer Pius XII

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIONS ADOPTADES

ACTUACIÓ DE REASFALTAT DE DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI

L'actuació consistirà en el tall de delimitació de la zona a re-asfaltar, fressat fins a 6cm o arrancada del paviment segons cada cas, imprimació amb reg bituminós i re-asfaltat amb paviment asfàltic en calent.

En alguns casos, s'observa que el paviment presenta deformació important a la subbase, considerant per tant un sanejat de la base i subbase granular per garantir la planeïtat, i la construcció d'una nova subbase de tot-ú compactat.

En total es preveu una actuació de 395m² d'asfaltat en diferents zones del municipi, per actuacions en rases, flonjalls, recrescuts o ressalts.

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA GENE2025004755
Codi Segur de Verificació: b9f9e093-1e8e-4d95-aa08-f3920cb516eb Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01082628_2025_51118310 Data d'impressió: 18/11/2025 11:34:16 Pàgina 5 de 19		
SIGNATURES 1.- Jordi Viladrich Claret (TCAT) (Arquitecte tècnic municipal), 14/10/2025 17:46		



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ

Considerant que l'actuació es realitza en diferents zones del municipi, el moviment de maquinària d'asfaltat provoca habitualment embrutiment de la senyalització horitzontal existent. En aquest sentit, es preveu una partida per a restauració de la senyalització horitzontal viària, incloent el premarcatge i senyalització.

5. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

5.1 INTRODUCCIÓ

Aquest document estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a aquest Document de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions durant l'obra.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes.

5.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- a) Evitar riscos
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- c) Combatre els riscos a l'origen
- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- i) Donar les degudes instruccions als treballadors

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

5.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

- S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
- A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
- Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

5.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

5.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Prohibició de circulació a tota la zona d'àmbit de treball.

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

5.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals

5.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que vehicles i persones alienes a l'obra puguin entrar. Es preveurà un pas peatonal per accés als habitatges.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN MEDI AMBIENT	REFERÈNCIA GENE2025004755
Codi Segur de Verificació: b9f9e093-1e8e-4d95-aa08-f3920cb516eb Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01082628_2025_51118310 Data d'impressió: 18/11/2025 11:34:16 Pàgina 9 de 19		
SIGNATURES 1.- Jordi Viladrich Claret (TCAT) (Arquitecte tècnic municipal), 14/10/2025 17:46		



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

-
- En el moment de la descàrrega d'un camió o en el moment que una càrrega sobrevoli un vial, s'adoptarà la precaució de tallar el trànsit, tant rodat com de vianants fins que la càrrega hagi sobrevolat tot el vial.
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
 - En el moment de descarregar un camió, quan la carrega sobrevoli un espai públic es tallarà el trànsit de vehicles i vianants, col·locant-se dos treballadors de l'obra per tal d'evitar el pas d'aquests.

5.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Per la intervenció facultativa davant sinistres amb lesions personals, es recorrerà als següents Centres Assistencials

Amb independència de la prestació d'assistència en els centres abans indicats, i en funció de la proximitat dels altres centres no concertats en el moment de produir-se un accident, disposició absoluta per acudir a qualsevol altre centre que garantitzi una atenció ràpida i correcte al possible accidentat.

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

6. NORMATIVA APLICABLE

GENERAL

- **Decret 241/1994** sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
- **Decret 135/1995** de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
- **Llei 9/2003**, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)
- **Reial Decret 314/2006** Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d'Incendi. Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006)
- **Reial Decret 505/2007**, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
- **Orden TMA/851/2021**, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- **Decret 209/2023**, del 28 de novembre, pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya

GENÈRIC D'INSTAL·LACIONS URBANES

- **Decret 120/1992** del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
- **Decret 196/1992** del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE VIA PÚBLICA
SETEMBRE DE 2025



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET



Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Serveis Tècnics Municipals

7. PRESCRIPCIONS GENERALS

Termini d'execució

Es preveu una durada dels treballs de 20 dies.

Pressupost d'execució de l'obra

En l'annex s'adjunta els mesuraments i pressupost de l'obra, resumit a continuació:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		25.085,80	
6 % Benefici industrial SOBRE 25.085,80.....		1.505,15	
13 % Despeses Generals SOBRE 25.085,80.....		3.261,15	
Subtotal		29.852,10	
21 % IVA SOBRE 29.852,10.....		6.268,94	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	36.121,04

Jordi Viladrich Claret
Arquitecte Tècnic Municipal.

ASFALTATS VARIS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01 ACTUACIONS D'ASFALTAT

NUM.	CODI	UA	PREU	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMP	m	8,38	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Francesca Playa		1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3			5,500	1,500	2,000		16,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	3,000	2,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Contenidors pg. Pau - Montserrat		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
7	Joan Mª Roma		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Ressalts rampes Dr. Trias		7,000	1,000	2,000		14,000	C#*D#*E#*F#
10	Dr. Trias		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
11			1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#
12	Dr. Trias contenidors cremats		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13	Cardener		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
15	c. Manresa		7,000	1,000	3,000		21,000	C#*D#*E#*F#
16			6,000	2,500			15,000	C#*D#*E#*F#
17	Dr. Trueta		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
18	Goya		4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
19			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
20			3,000	6,000	2,000		36,000	C#*D#*E#*F#
21	ctra vella		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
22	c.Cinto Verdaguer - St. Joan Dalt		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
23	c. Colon - st. Joan Dalt		3,500	8,500			29,750	C#*D#*E#*F#
24			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
25	pas elevat sortida tunel		3,000	6,000	2,000		36,000	C#*D#*E#*F#
26	poeta maragall		3,500	2,000			7,000	C#*D#*E#*F#
27			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
28	Pius XII		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
29			3,000	12,500			37,500	C#*D#*E#*F#
30	ptge catalans		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
31	Clot tufau		4,500	2,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

2	P214U-HBQK	m2	1,41	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
---	------------	----	------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Francesca Playa		1,500	1,000		6,000	9,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			5,500	1,500	2,000	6,000	99,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000		6,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	3,000	2,000	6,000	180,000	C#*D#*E#*F#
6	Contenidors pg. Pau - Montserrat		15,000	3,000		6,000	270,000	C#*D#*E#*F#
7	Joan Mª Roma		3,000	1,000		6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000		6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
9	Ressalts rampes Dr. Trias		7,000	1,000	2,000	6,000	84,000	C#*D#*E#*F#
10	Dr. Trias		3,000	3,000		6,000	54,000	C#*D#*E#*F#

EUR

ASFALTATS VARIS

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

11		1,500	1,500		6,000	13,500	C#*D#*E#*F#
12	Dr. Trias contenidors cremats	3,000	2,000		6,000	36,000	C#*D#*E#*F#
13	Cardener	1,000	1,000		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
14		3,000	1,000		6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
15	c. Manresa	7,000	1,000	3,000	6,000	126,000	C#*D#*E#*F#
16		6,000	2,500		6,000	90,000	C#*D#*E#*F#
17	Dr. Trueta	2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
18	Goya	4,500	1,000		6,000	27,000	C#*D#*E#*F#
19		3,000	1,000		6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
20		3,000	6,000	2,000	6,000	216,000	C#*D#*E#*F#
21	ctra vella	8,000	1,000		6,000	48,000	C#*D#*E#*F#
22	c.Cinto Verdaguer - St. Joan Dalt	6,000	3,000		6,000	108,000	C#*D#*E#*F#
23	c. Colon - st. Joan Dalt	3,500	8,500		6,000	178,500	C#*D#*E#*F#
24		4,000	2,500		6,000	60,000	C#*D#*E#*F#
25	pas elevat sortida tunel	3,000	6,000	2,000	6,000	216,000	C#*D#*E#*F#
26	poeta maragall	3,500	2,000		6,000	42,000	C#*D#*E#*F#
27		5,000	1,000		6,000	30,000	C#*D#*E#*F#
28	Pius XII	2,000	3,000		6,000	36,000	C#*D#*E#*F#
29		3,000	12,500		6,000	225,000	C#*D#*E#*F#
30	ptge catalans	8,000	1,000		6,000	48,000	C#*D#*E#*F#
31	Clot tufau	4,500	2,000		6,000	54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2.370,000	

3 P952-5RZL m2 36,92 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 0 cm capa intermèdia de 10 cm, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Francesca Playa		1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3			5,500	1,500	2,000		16,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	3,000	2,000		30,000	C#*D#*E#*F#
6	Contenidors pg. Pau - Montserrat		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
7	Joan Mª Roma		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Ressalts rampes Dr. Trias		7,000	1,000	2,000		14,000	C#*D#*E#*F#
10	Dr. Trias		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
11			1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#
12	Dr. Trias contenidors cremats		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13	Cardener		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
15	c. Manresa		7,000	1,000	3,000		21,000	C#*D#*E#*F#
16			6,000	2,500			15,000	C#*D#*E#*F#
17	Dr. Trueta		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
18	Goya		4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
19			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
20			3,000	6,000	2,000		36,000	C#*D#*E#*F#
21	ctra vella		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
22	c.Cinto Verdaguer - St. Joan Dalt		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
23	c. Colon - st. Joan Dalt		3,500	8,500			29,750	C#*D#*E#*F#
24			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
25	pas elevat sortida tunel		3,000	6,000	2,000		36,000	C#*D#*E#*F#
26	poeta maragall		3,500	2,000			7,000	C#*D#*E#*F#
27			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
28	Pius XII		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
29			3,000	12,500			37,500	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ASFALTATS VARIS

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

30	ptge catalans	8,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
31	Clot tufau	4,500	2,000	9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				395,000	

4	E2441230	m3	10,41	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts, amb camió per a transport de 12 t				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Francesca Playa		1,500	1,000		0,100	0,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000		0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
3			5,500	1,500	2,000	0,100	1,650	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000		0,100	0,200	C#*D#*E#*F#
5			5,000	3,000	2,000	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
6	Contenidors pg. Pau - Montserrat		15,000	3,000		0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
7	Joan Mª Roma		3,000	1,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
9	Ressalts rampes Dr. Trias		7,000	1,000	2,000	0,100	1,400	C#*D#*E#*F#
10	Dr. Trias		3,000	3,000		0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
11			1,500	1,500		0,100	0,225	C#*D#*E#*F#
12	Dr. Trias contenidors cremats		3,000	2,000		0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
13	Cardener		1,000	1,000		0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
14			3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
15	c. Manresa		7,000	1,000	3,000	0,100	2,100	C#*D#*E#*F#
16			6,000	2,500		0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
17	Dr. Trueta		2,000	2,000		0,100	0,400	C#*D#*E#*F#
18	Goya		4,500	1,000		0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
19			3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
20			3,000	6,000	2,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
21	ctra vella		8,000	1,000		0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
22	c.Cinto Verdaguer - St. Joan Dalt		6,000	3,000		0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
23	c. Colon - st. Joan Dalt		3,500	8,500		0,100	2,975	C#*D#*E#*F#
24			4,000	2,500		0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
25	pas elevat sortida tunel		3,000	6,000	2,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
26	poeta maragall		3,500	2,000		0,100	0,700	C#*D#*E#*F#
27			5,000	1,000		0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
28	Pius XII		2,000	3,000		0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
29			3,000	12,500		0,100	3,750	C#*D#*E#*F#
30	ptge catalans		8,000	1,000		0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
31	Clot tufau		4,500	2,000		0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,200	

5	E2RA7580	m3	12,75	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
---	----------	----	-------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Francesca Playa		1,500	1,000		0,100	0,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000		0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
3			5,500	1,500	2,000	0,100	1,650	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000		0,100	0,200	C#*D#*E#*F#
5			5,000	3,000	2,000	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
6	Contenidors pg. Pau - Montserrat		15,000	3,000		0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
7	Joan Mª Roma		3,000	1,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
9	Ressalts rampes Dr. Trias		7,000	1,000	2,000	0,100	1,400	C#*D#*E#*F#
10	Dr. Trias		3,000	3,000		0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
11			1,500	1,500		0,100	0,225	C#*D#*E#*F#

EUR

ASFALTATS VARIS

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

12	Dr. Trias contenidors cremats	3,000	2,000		0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
13	Cardener	1,000	1,000		0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
14		3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
15	c. Manresa	7,000	1,000	3,000	0,100	2,100	C#*D#*E#*F#
16		6,000	2,500		0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
17	Dr. Trueta	2,000	2,000		0,100	0,400	C#*D#*E#*F#
18	Goya	4,500	1,000		0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
19		3,000	1,000		0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
20		3,000	6,000	2,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
21	ctra vella	8,000	1,000		0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
22	c.Cinto Verdaguer - St. Joan Dalt	6,000	3,000		0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
23	c. Colon - st. Joan Dalt	3,500	8,500		0,100	2,975	C#*D#*E#*F#
24		4,000	2,500		0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
25	pas elevat sortida tunel	3,000	6,000	2,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#
26	poeta maragall	3,500	2,000		0,100	0,700	C#*D#*E#*F#
27		5,000	1,000		0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
28	Pius XII	2,000	3,000		0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
29		3,000	12,500		0,100	3,750	C#*D#*E#*F#
30	ptge catalans	8,000	1,000		0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
31	Clot tufau	4,500	2,000		0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						39,200	

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02 ACTUACIONS DE PINTURA VIAL

NUM.	CODI	UA	PREU	DESCRIPCIÓ					TOTAL	Fórmula
1	FBA0U200	u	980,91	Actuacions puntuals de pintat sobre paviment en actuacions d'1 jornada d'equip i fins a 50 m2 de superfície de marques vials realment pintades, per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, amb addició de partícules de vidre de cantells angulars per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, aplicada amb màquina d'accionament manual						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL		Fórmula	
1	Jornades pintura		3,000				3,000		C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							3,000			

EUR



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ASFALTATS VARIS

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 001				
Capitol	01	ACTUACIONS D'ASFALTAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 5)	8,38	395,000	3.310,10
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 4)	1,41	2.370,000	3.341,70
3	P952-5RZL	m2	Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 0 cm capa intermèdia de 10 cm, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2 (P - 6)	36,92	395,000	14.583,40
4	E2441230	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts, amb camió per a transport de 12 t (P - 1)	10,41	39,200	408,07
5	E2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	12,75	39,200	499,80
TOTAL	Capitol	01.01			22.143,07	
Obra	01	Pressupost 001				
Capitol	02	ACTUACIONS DE PINTURA VIAL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA0U200	u	Actuacions puntuals de pintat sobre paviment en actuacions d'1 jornada d'equip i fins a 50 m2 de superfície de marques vials realment pintades, per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, amb addició de partícules de vidre de cantells angulars per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 3)	980,91	3,000	2.942,73
TOTAL	Capitol	01.02			2.942,73	

EUR



ASFALTATS VARIS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS D'ASFALTAT	22.143,07
Capítol	01.02	ACTUACIONS DE PINTURA VIAL	2.942,73
Obra	01	Pressupost 001	25.085,80
			25.085,80

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 001	25.085,80
			25.085,80

EUR



ASFALTATS VARIS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		25.085,80
6 % Benefici industrial SOBRE 25.085,80.....		1.505,15
13 % Despeses Generals SOBRE 25.085,80.....		3.261,15
	Subtotal	29.852,10
21 % IVA SOBRE 29.852,10.....		6.268,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	36.121,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-SIS MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Codi Segur de Verificació: b9f9e093-1e8e-4d95-aa08-f3920cb516eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01082628_2025_51118310
Data d'impressió: 18/11/2025 11:34:16
Pàgina 19 de 19

SIGNATURES
1.- Jordi Viladrich Claret (TCAT) (Arquitecte tècnic municipal), 14/10/2025 17:46

Setembre de 2025

Situable: Sant Vicenç de Castellet

Jordi Viladrich Claret
Arquitecte tècnic municipal

ACTUACIONS D'ASFALTATGE I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA

ZONES D'ACTUACIÓ

1

