

DOCUMENT VALORACIÓ

Manteniment i reparació de 8 cistelles de bàsquet



Ajuntament de Bellpuig
Serveis Tècnics

CSV: 7edb5b7c-d5c5-4cfe-81ae-f1fdb504490
Aquest document és Document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
<https://omac.bellpuig.cat/validacio>



P	Ut	Descripció	Amid	Preu	Total
1	U	Servei de manteniment de 8 uts. cistelles de bàsquet, acomplint amb la UNE-EN corresponent i consistent en: Revisar l'estat de conservació de l'estructura (possibles deformacions, estat dels materials, pintura, etc..) Revisió de l'estabilitat general Revisió dels elements que fixen l'estructura al sostre Revisió de cargols, escanyacables, cablejat... Revisió dels motors greixar mecanismes, graduar finals de carrera, sistema de seguretat, cargols, sistema d'enrollament del cable Revisar els adaptadors de basquet/mini basquet Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin Repasar tots els cargols que fixen els elements estructural així com el sistema de fixació de la xarxa Revisió dels cargols que fixen els cereals i els taulers, així com el seu anivellament, així com el seu anivellament Certificat	1,00	1.088,39	1.088,39 €
2	U	Dispositiu de seguretat necessari per evitar el risc de trencament de cables, consistent en: D'acord amb les normes EN360 i AFNOR NFS71020, dispositiu de seguretat per cistelles de basquet elevables al sostre, amb cables per gran alçària, enrotllat i desenrotllat automàtic del cable, frenat en 20 cm. protegint contra cops en el cas de caiguda de la cistella i subjecció amb mosquetó de seguretat 1200 DAN. El mecanisme actua de la mateixa manera que els cinturons de seguretat, permetent actuar sense cap dificultat en totes les tasques de desplegament i recollida de les cistelles, entrant en acció quan el moviment es brusc, restant totalment travat i retint el moviment en el cas d'una estirada per lleu que sigui.	8,00	475,00	3.800,00 €

P	U†	Descripció	Amid	Preu	Total
3	U	Joc de brides pel dispositiu de seguretat per tub metàl·lic de 100x100 mm, a col·locar a la part de dalt de la cistella (subestructura) com al màntil de la cistella.	8,00	70,00	560,00 €
4	U	Anella de basquet flexible 12 ganxos, metàl·lic de D45 cm i amb 4 espàrregs de fixació i 2 motlles.	2,00	250,00	500,00 €
5	U	Joc de dues rets de bàsquet de niló per a 12 ganxos	1,00	18,00	18,00 €
Capítol I					5.966,39 €

ÚLTIM FULL

La valoració del **manteniment i reparació de les cistelles de bàsquet del pavelló** és la següent:

El resum pressupostari dels diferents capítols a executar és:

Capítol I	5.966,39 €
Total PEM	5.966,39 €
19 % de Benefici Industrial i Despeses indirectes	1.133,61 €
Subtotal	7.100,00 €
21 % IVA	1.491,00 €
Total	8.591,00 €

El present document, puja la quantitat de **VUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-UN euros (8.591,00€)**.

Belllpuig, novembre de 2025

Núria Pons Valls
Arquitecta Tècnica Municipal

Document signat digitalment