



ANNEX A. MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL.

LÍNIA DE SUBVENCIO PER A INVERSIÓ – (PUOSC) 2025 – 2029

PROMOTOR: Ajuntament de La Vajol



ARQUITECTE: Miquel Duran Llinàs
DATA: Octubre de 2025

MEMÒRIA:

Per a l'arranjament de la zona d'entrada i de l'aparcament municipal de La Vajol, i a petició de l'Ajuntament, es va proposar una millora que, de manera genèrica, consisteix en els punts següents:

- Construcció d'un muret de formigó armat de 50 x 30 cm de secció, situat a l'alineació nord de la zona d'aparcament, entre el mur de la zona de contenidors (extrem oest) i les places d'aparcament per a vehicles elèctrics (extrem est). S'inclouen els treballs d'excavació de rasa, col·locació de formigó de neteja, fonamentació correguda de formigó armat i construcció de muret també de formigó armat, amb acabat vist.
- Subministrament i col·locació d'una tanca metàl·lica formada per panells rígids mallats d'acer pintat al forn, de 2,60 m de llargada i 1,50 m d'alçada, amb peus drets de secció quadrada de 60 x 60 x 2 mm de secció, fixats sobre el mur mitjançant platines i tacs expansius galvanitzats de 8 x 80 mm (Ø10 mm).
- Canvi d'ubicació de la barana existent, de 1,60 m d'alçada, de fusta de pi tractada a l'autoclau, amb peus drets de Ø100 mm cada 2,00 m i tres travessers horitzontals de Ø80 mm, que es col·locarà a l'alineació nord, on es preveu la construcció del mur de la millora. La barana es col·locarà al nivell superior del talús que forma l'alineació sud, amb la finalitat de protegir de possibles caigudes des de l'antic amé d'Agullana.

Codi Segur de Verificació:
23977738-54d6-4f7b-bc52-aa736b4ca4f5
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170144_2025_33326455
Data d'impressió: 19/11/2025 17:39:02
Pàgina 2 de 8

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE LA VAOJOL
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

PROMOTOR | AJUNTAMENT DE LA VAJOL

ANNEX A. MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ - PUOSC 2025 - 2029



ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL
Propietat: AJUNTAMENT DE LA VAJOL
Data: OCTUBRE 2025

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	0204	M³	Excavació amb mitjans mecànics de rasa de fonamentació de muret, de 40x60cms de secció, a terreny compacte. Inclòs terres deixades a la vora per posterior reutilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús nord		1,000	47,000	0,400	0,600	11,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,280	

Obra	01	PRESSUPOST 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	0301	M²	Subministre i estesa de formigó de neteja a rases de fonamentació, de 10cms de gruix, amb formigó HM-100/B/40/X0, abocat amb cubilot. Inclòs mermes i excessos de volums per sobre-excavacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús nord		1,000	47,000	0,400		18,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,800	
2	0303	M³	Formació de fonamentació de sabata continua, de 40x40cms de secció, omplert amb formigó HA-25/B/20/XC2, abocat amb cubilot i armat amb acer corrugat B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm², amb una quantia de 68Kg/m³ . Inclòs vibrat i curat, mermes, encavalcaments, armadura de formació i muntatge, patilles,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Nota: No inclou les esperes del muret, que està inclòs a la quantia del mur					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús nord		1,000	47,000	0,400	0,400	7,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,520	
3	0306	M²	Formació de mur de formigó armat, de 30cms de gruix i una alçada de 60cms, per anar vist, omplert amb formigó HA-25/B/20/XC4, abocat amb cubilot, armat amb acer corrugat B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm², amb una quantia de 32Kg/m² i encofrat amb panells metàl·lics modulars. Inclòs vibrat i curat del formigó, tubs escorrentius, encavalcaments armats, patilles, peces especials i acer de muntatge, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús nord		1,000	47,000	0,600		28,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,200	

Obra	01	PRESSUPOST 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	05	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	0520	MI	Subministre i col·locació de tanca metàl·lica tipus RIVISA, formada per panells rígids mallats d'acer pintats al forn, de 2,60mts de llargada i 1,50mts d'alçada, amb peus drets de secció quadrada de 60x60x2mm de secció fixats sobre murs amb pletines i tacs expansius galvanitzats de 8x80mm de 10mm de diàmetre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució.

EUR

ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE
L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL
Propietat: AJUNTAMENT DE LA VAJOL
Data: OCTUBRE 2025

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talús nord		1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	

EUR



PRESSUPOST

PROMOTOR | AJUNTAMENT DE LA VAJOL
ANNEX A. MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL.
LÍNIA DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ - PUOSC 2025 - 2029



ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE
L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL
Propietat: AJUNTAMENT DE LA VAJOL
Data: OCTUBRE 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTEPàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.962,53
13 % Despeses Generals SOBRE 8.962,53.....	1.165,13
6 % Benefici Industrial SOBRE 8.962,53.....	537,75

Subtotal 10.665,41

21 % IVA SOBRE 10.665,41..... 2.239,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.905,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOTZE MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL
Propietat: AJUNTAMENT DE LA VAJOL
Data: OCTUBRE 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 0204	M²	Excavació amb mitjans mecànics de rasa de fonamentació de muret, de 40x60cms de secció, a terreny compacte. Inclòs terres deixades a la vora per posterior reutilització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 1)	18,15	11,280	204,73

TOTAL	Capítol	01.02	204,73
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	03	FONAMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 0301	M²	Subministre i estesa de formigó de neteja a rases de fonamentació, de 10cms de gruix, amb formigó HM-100/B/40/X0, abocat amb cubilot. Inclòs mermes i excessos de volums per sobre-excavacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 2)	13,50	18,800	253,80
2 0303	M²	Formació de fonamentació de sabata continua, de 40x40cms de secció, omplert amb formigó HA-25/B/20/XC2, abocat amb cubilot i armat amb acer corrugat B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm², amb una quantia de 68Kg/m³ . Inclòs vibrat i curat, mermes, encavalcaments, armadura de formació i muntatge, patilles,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. Nota: No inclou les esperes del muret, que està inclòs a la quantia del mur (P - 3)	267,55	7,520	2.011,98
3 0306	M²	Formació de mur de formigó armat, de 30cms de gruix i una alçada de 60cms, per anar vist, omplert amb formigó HA-25/B/20/XC4, abocat amb cubilot, armat amb acer corrugat B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm², amb una quantia de 32Kg/m² i encofrat amb panells metàl·lics modulars. Inclòs vibrat i curat del formigó, tubs escorrentius, encavalcaments armats, patilles, peces especials i acer de muntatge, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, ... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 4)	146,88	28,200	4.142,02

TOTAL	Capítol	01.03	6.407,80
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001-2025 ENTRADA I APARCAMENT
Capítol	05	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 0520	MI	Subministre i col·locació de tanca metàl·lica tipus RIVISA, formada per panells rígids mallats d'acer pintats al forn, de 2,60mts de llargada i 1,50mts d'alçada, amb peus drets de secció quadrada de 60x60x2mm de secció fixats sobre murs amb pletines i tacs expansius galvanitzats de 8x80mm de 10mm de diàmetre. Inclòs mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 5)	50,00	47,000	2.350,00

EUR



ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA ZONA D'ENTRADA I DE
L'APARCAMENT MUNICIPAL DE LA VAJOL
Propietat: AJUNTAMENT DE LA VAJOL
Data: OCTUBRE 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TOTAL	Capítol	01.05	2.350,00

EUR