



**ANNEX A. MILLORA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE VIAL PER A VIANANTS A LA CARRETERA DE LES MINES, DEL MIRADOR AL CAMÍ DE LA MINA CANTA - MUNICIPI DE LA VAJOL.**

**LÍNIA DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ – (PUOSC) 2025 – 2029**

**PROMOTOR:** Ajuntament de La Vajol



**ARQUITECTE:** Miquel Duran Llinàs  
**DATA:** Octubre de 2025

**MEMÒRIA:**

Per a l'arranjament del vial per a vianants a la carretera de les Mines, en el tram comprès entre el mirador i l'inici del camí que condueix a la Mina Canta, i segons la demanda de l'Ajuntament de La Vajol, es proposa la millora que, de manera genèrica, es descriu a continuació:

- Substitució de la bionda prevista a la memòria tècnica (de 70 cm d'alçada, amb peus drets i un únic travesser horitzontal) per una barana de fusta d'1,00 m d'alçada, amb peus drets cada 3,00 m i dos travessers horitzontals al llarg de tot el recorregut.
- Subministrament i col·locació de lluminàries solars model OASIS de ECOLUX fabricades en alumini + policarbonat (PC), amb grau de protecció IP-66, potència de 20 W i temperatura de color 3.000 K / 4.000 K, muntats sobre pals de fusta tractada, destinats a la senyalització, ja inclosos al projecte.



ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE VIAL PER A VIANANTS A LA CARRETERA DE LES MINES, DEL MIRADOR FINS AL CAMÍ DE LA MINA CANTA  
Propietari: AJUNTAMENT DE LA VAJOL  
Data: OCTUBRE 2025

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001-2025 MIRADOR-MINA  
Capítol 04 EQUIPAMENTS I SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0408 | MI | Subministre i col·locació de barana de protecció de 1,00mts d'alçada, de fusta de pi tractada a l'autocalu, formada per peus drets de 100mm de diàmetre, col·locats cada 3,00mts i dos horitzontals de 100mm fixats amb peces metàl·liques zincades, empotrat al tub de PVC deixat a la vorada de formigó (aquests no inclòs a la partida). Inclòs posterior formigonat amb formigó colorejat,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. |

| Num.            | Text           | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Tram 1         |       | 1,000 | 78,000  |     |     | 78,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Lateral camí 1 |       | 1,000 | 12,000  |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Lateral camí 2 |       | 1,000 | 8,000   |     |     | 8,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Tram 2         |       | 1,000 | 128,000 |     |     | 128,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Tram 3         |       | 1,000 | 98,000  |     |     | 98,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Tram 4         |       | 1,000 | 120,000 |     |     | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Tram 5         |       | 1,000 | 188,000 |     |     | 188,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |         |     |     | 632,000 |             |

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | 0409 | Ut | Subministre i col·locació de lluminàries solars model OASIS de ECOLUX, d'alumini + PC amb grau de protecció IP-66, de 20W de potència i temperatura de color 3000K/4000K, muntada sobre pals de fusta tractada per a senyalització (ja inclosos en el projecte). Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. |  |  |  |  |  |
|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 6,000 |             |

EUR

Codi Segur de Verificació:  
8b98ca3a-672b-4fe6-81b7-2fb8e25f489d  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01170144\_2025\_33325183  
Data d'impressió: 19/11/2025 18:20:10  
Pàgina 4 de 6

**SIGNATURES**  
Cap signatura aplicada



Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

**PRESSUPOST**

PROMOTOR | AJUNTAMENT DE LA VAJOL

ANNEX A. MILLORA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE VIAL PER A VIANANTS A LA CARRETERA LES MINES DEL MIRADOR AL CAMÍ DE LA MINA CANTA - MUNICIPI DE LA VAJOL.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ - PUOSC 2025 - 2029

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <div><div></div><div>ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE VIAL PER A VIANANTS A LA CARRETERA DE LES MINES, DEL MIRADOR FINS AL CAMÍ DE LA MINA CANTA<br/>Propietari: AJUNTAMENT DE LA VAJOL<br/>Data: OCTUBRE 2025</div></div> |                 |           |
| <b>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE</b>                                                                                                                                                                                                  |                 | Pàg. 1    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....                                                                                                                                                                                                         |                 | 27.000,40 |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 27.000,40.....                                                                                                                                                                                                 |                 | 3.510,05  |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 27.000,40.....                                                                                                                                                                                                |                 | 1.620,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Subtotal</b> | 32.130,47 |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| 21 % IVA SOBRE 32.130,47.....                                                                                                                                                                                                               |                 | 6.747,40  |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>                                                                                                                                                                                                       | €               | 38.877,87 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| Aquest pressupost d'execució per contracte puja a                                                                                                                                                                                           |                 |           |
| <br>( TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )                                                                                                                                                               |                 |           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |



ANNEXA PER LA MILLORA DEL PROJECTE DE FORMACIÓ DE VIAL PER A VIANANTS A LA CARRETERA DE LES MINES, DEL MIRADOR FINS AL CAMÍ DE LA MINA CANTA  
Propietari: AJUNTAMENT DE LA VAJOL  
Data: OCTUBRE 2025

PRESSUPOST

Pàg.: 1

| Obra      | 01 | Pressupost 001-2025 MIRADOR-MINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Capítol   | 04 | EQUIPAMENTS I SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |
| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1 0408    | Mi | Subministre i col.locació de barana de protecció de 1,00mts d'alçada, de fusta de pi tractada a l'autocalu, formada per peus drets de 100mm de diàmetre, col.locats cada 3,00mts i dos horitzontals de 100mm fixats amb peces metàl.liques zincades, empotrat al tub de PVC deixat a la vorada de formigó (aquests no inclòs a la partida). Inclòs posterior formigonat amb formigó colorejat,... mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 1) | 38,45  | 632,000   | 24.300,40 |
| 2 0409    | Ut | Subministre i col.locació de lluminàries solars model OASIS de ECOLUX, d'alumini + PC amb grau de protecció IP-66, de 20W de potència i temperatura de color 3000K/4000K, muntada sobre pals de fusta tractada per a senyalització (ja inclosos en el projecte). Inclòs fixacions, mitjans auxiliars i demés elements per una completa execució. (P - 2)                                                                                                                | 450,00 | 6,000     | 2.700,00  |
| TOTAL     |    | Capítol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.04  |           | 27.000,40 |

EUR