



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques (PPT) PER REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
PODA DE L'ARBRAT DEL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.**

**(Procediment obert simplificat)
Expedient: X2025004280**

CAPITOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

L'Ajuntament de Montmeló és responsable del manteniment de l'arbrat viari i zones verdes municipals. La poda d'aquest arbrat és una tasca essencial per garantir la seguretat de les persones, la salut dels arbres i la correcta convivència amb l'espai urbà.

Actualment, l'equip de jardineria de la Brigada Municipal afronta un volum de feina molt elevat, derivat de les tasques ordinàries de manteniment de zones verdes, reg, neteja i plantacions. Aquesta càrrega de treball fa impossible assumir amb mitjans propis la totalitat de les feines de poda dins el període adequat. A més, aquests treballs requereixen maquinària específica i personal especialitzat en treballs en alçada i seguretat.

Per tot això, es considera necessari contractar externament el servei de poda de l'arbrat municipal, amb l'objectiu d'assegurar una execució tècnica correcta, garantir la seguretat ciutadana i alleugerir la càrrega de treball de la Brigada de Jardineria.

Es tramita un contracte de servei, definit en l'article 17 de la LCSP, en el qual encaixen les prestacions que es requereix contractar.

Aquest contracte no està inclòs en el Pla Anual de Contractació d'aquesta entitat per a l'any 2024 aprovat per Ple del dia 30 de gener de 2024. Les dades recollides en aquest pla no s'han alterat en l'expedient de contractació en tramitació.

1.2.- OBJECTE I SERVEIS DEL PRESENT PLEC

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques particulars a què s'han d'ajustar les feines de poda de l'arbrat viari de titularitat municipal de Montmeló.

El servei tindrà en tot moment la qualificació de servei públic municipal i, en conseqüència, restarà sota la direcció i control de l'ajuntament de Montmeló, el qual podrà modificar-lo d'acord amb les atribucions conferides i d'acord amb l'interès públic.

La prestació del servei, sense perjudici de les solucions i millores proposades pels licitadors que siguin acceptades per l'òrgan de contractació, es realitzarà amb l'abast i conforme a les condicions fixades en aquest Plec de clàusules tècniques, en el Plec de clàusules administratives particulars, ordenances municipals sobre la matèria i demés disposicions legals aplicables.

Es preveu treballar sempre sota criteris sostenibilitat, de manera que qualsevol de les actuacions que es realitzin han de preveure els següents aspectes:

- Gestió correcta dels residus generats.
- Ús de maquinària eficient.



1.3.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació comprèn el manteniment de l'arbrat viari, concretament de 559 arbres de titularitat de l'Ajuntament de Montmeló que es detallen a l'Annex 1.

Malgrat això, donada la natura dels elements a mantenir, la contracta hi preveu actuacions concretes sobre aproximadament el 20% del total. Aquesta previsió és producte de l'experiència tècnica i de l'estadística de necessitats d'anys anteriors. L'Ajuntament a través dels seus serveis tècnics tindrà la facultat d'augmentar o disminuir les quantitats d'arbres objecte del contracte definits a l'Annex 1 sempre que es notifiquin amb antelació al contractista les altes o les baixes que incorporarà al seu programa de treball.

1.4.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte a que fa referència aquest plec inclou dins del preu anual a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les feines que es detallen, els materials i tots els productes per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients. Així mateix inclou una vigilància continuada de la totalitat dels espais a mantenir, amb la finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a persones o bens, de manera que puguin ser resolts d'una forma immediata un cop hagin estat detectats.

Les podes s'hauran de realitzar preferentment en períodes de repòs vegetatiu (tardor-hivern), evitant la brotada i la floració. El contracte, un cop formalitzat, haurà de finalitzar a data 28 de febrer de 2026.

1.5.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

L'adjudicatari aportarà el personal que sigui necessari per realitzar el servei de poda, la retirada, transport i tractament de restes de poda.

1.6.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d'obligat compliment les següents normes:

- Pla de poda de l'arbrat viari del municipi de Montmeló. (*Diputació de Barcelona, el novembre 2019*).
- Manual de gestió de l'arbrat viari de Catalunya (*Diputació de Barcelona, 2016*).
- «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISCME» (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-1998 i posteriors).
- MÈTODE DE VALORACIÓ DE L'ARBRAT ORNAMENTAL. «NORMA GRANADA» Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO (1991-1998). Mètode de valoració que s'utilitzarà per avaluar els danys que pugui patir l'arbrat en cas de males pràctiques, s'utilitzarà el mètode de valoració d'arbrat ornamental Norma Granada en la seva darrera revisió.
- Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme' (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993- actualitat).
- Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds' Diputació de Barcelona – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
- Llei 31/1995, Prevenció de Riscs Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol..
- Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus es determina l'obligació per part dels ens locals de Catalunya de realitzar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, entre les que es pot incloure la fracció vegetal.



L'adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al compliment del que s'ha establert quant a seguretat del treball i legislació laboral.

1.7.- OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a termes correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

CAPITOL 2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1. NECESSITAT D'INTERVENCIÓ

Tot i que la poda no és preceptiva per al bon desenvolupament d'un arbre, sí que és necessària a la ciutat per a reduir interferències amb els diferents elements i infraestructures i garantir la seva seguretat.

2.2. EXECUCIÓ DE LA PODA

L'execució de cada una de les actuacions sobre la capçada de l'arbrat es realitzarà segons els criteris tècnics recollits a aquest plec i al pla de poda Pla de poda de l'arbrat viari del municipi de Montmeló elaborat per la Diputació de Barcelona el novembre del 2019.

2.3. TIPUS D'ACTUACIÓ

L'objectiu dels criteris tècnics de la poda és garantir la seguretat, funcionalitat i salut de l'arbrat urbà, respectant la seva estructura natural i fisiologia.

Les actuacions de poda hauran de perseguir, preferentment, els següents objectius; Afavorir el desenvolupament equilibrat de la capçada i l'estructura de l'arbre. Eliminar branques seques, defectuoses o perilloses que puguin provocar danys a persones o béns. Evitar interferències amb edificis, senyals, fanals o línies elèctriques. Millorar la visibilitat i el pas en vies públiques, amb una realçada de 2,50 metres per sobre les voreres i preservar la longevitat i vitalitat de l'arbre.

Existeixen diferents tipus de poda a considerar segons l'espècie o l'edat de l'individu:

- Poda de formació: és la poda que es realitza durant l'edat jove de l'arbre, per tal de donar-li una forma desitjada, sigui natural o artificial. És una poda que no requereix grans talls.
- Poda de restauració o reformació: és una poda ocasional que es realitza en casos en què l'arbre ha patit una esporga dràstica en anys anteriors. L'objectiu d'aquesta poda serà reconduir l'estructura de l'arbre cap a formes més naturals i genuïnes.
- Poda de manteniment: Consisteix en l'eliminació puntual de branques per motiu de neteja, interferències amb elements urbans (façanes, senyals, semàfors...) o sanejament.
- Poda d'aclarida: Aquesta poda es realitza en casos en què hi ha un excés de branques petites a l'interior de la capçada. S'alleugereix l'estructura de l'arbre afavorint tan sols les branques més ben situades.
- Poda de realçat: Consisteix a elevar la capçada de l'arbre per tal que no interfereixin amb el pas de vianants o vehicles. Es tracta d'anar eliminant les branques més baixes de forma progressiva.
- Poda de reducció de capçada: Consisteix a reduir l'amplada de la capçada i/o l'alçada de l'arbre. S'utilitza en casos en què una alçada o volum considerable podria comportar interferències amb línies de serveis o suposar un risc d'accident en moments de mal temps puntual.

**AJUNTAMENT
MONTMELÓ**

- Brocada estructurada: Poda anual que s'aplica en espècies la fruita de la qual és molt molesta pels vianants quan cau sobre el paviment. La poda anual obliga a l'arbre a treure moltes branques noves i s'evita, així, la fructificació, que tan sols té lloc en les branques de més d'un any.
- Retall anual: Es tracta d'una poda que s'aplica en espècies de fulla perenne o en algunes coníferes per tal de controlar la seva forma externa. S'aplica la tècnica de "topiaria" amb retall amb tisora de dues mans o tallabardisses.
- Poda de palmeres: Consisteix en la retirada de frondes i el retall i arranament de la pinya. S'aconsella tan sols retirar les frondes seques quan sigui per motius de seguretat o d'estètica, ja que actuen de protecció. L'eliminació sistemàtica de fulla verda per facilitar l'accés es desaconsella, ja que debilitaríem l'individu.

El tipus de poda a realitzar està detallat per espècies i noms dels carrers a l'Annex 1 del present document.

2.4. RETIRADA DE RESTES DE PODA

L'adjudicatari té l'obligació de retirar de la via pública tots els residus resultants dels treballs contractats en un màxim de 8 hores. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs s'han de deixar nets utilitzant escombres o bufadores tenint cura de no causar molèsties als vianants.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el destí final dels residus vegetals. S'hauran de destinar preferentment a valorització (triturat per compostatge o biomassa) en lloc d'abocament autoritzat.

2.5. SENYALITZACIÓ DEL CARRER

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc..) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, al menys 96 hores (quatre dies) abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen en el Reglament de circulació. Cal col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s'ha d'avisar a la Policia Local. Immediatament després de finalitzar la poda i neteja del carrer es retiren totes les senyalitzacions.

2.6. VEHICLES I MAQUINÀRIA

El contractista ha d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder fer adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els treballs esmentats es fan a la via pública. L'adquisició de tota mena de material i maquinària necessaris per a la prestació del servei, serà a compte i càrrec de l'adjudicatari. Els vehicles han d'haver passat la ITV i han de complir tots aquells requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent.

Les plataformes i cistelles hauran d'assolir l'alçada de treball necessària per a cobrir el servei i condicions exigides en aquest plec.

Les plataformes elevadores, tractors i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes d'aturada, han de restar degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar el trànsit ni els vianants, segons indicacions de la Policia Local.

Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d'estar degudament identificats amb el rètol de l'empresa adjudicatària; així com els llums giratoris d'emergència corresponents. La Policia Local no pot deixar treballar a la via pública cap vehicle que no compleixi les condicions exigides.



La maquinària i les eines que s'han d'utilitzar per als treballs de la contracta són aquelles que garanteixen una millor qualitat dels talls, per tal que aquests siguin executats correctament (xerrac, tisores, serra mecànica, tisores pneumàtiques...).

Tots els transports originats pels treballs de poda i talls, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos als preus de l'oferta.

La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament del servei, per això el contractista haurà de disposar de vehicles de reserva que hauran de complir els mateixos requisits exigits en aquest plec.

2.7. SOROLLS

La maquinària i mitjans auxiliars que empri el contractista compliran amb l'Ordenança Municipal de control de contaminació acústica i haurà de complir amb tots els requisits tècnics que determina la Unió Europea.

2.8. OLORS

S'ha d'evitar l'aparició de qualsevol tipus d'olor procedent dels contenidors, maquinària, vehicles i/o instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d'olor, s'ha d'eliminar de manera immediata amb els mitjans adequats.

L'empresa adjudicatària ha d'evitar, en tot moment, que el funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot, pel que fa a aspectes com a soroll, fums i oors.

CAPITOL 3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

A més a més del que s'ha especificat en la present memòria, el contractista també queda obligat a tot el que figura a continuació:

3.1.- ESPECÍFIQUES

1. El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui pel bon funcionament dels treballs de conservació i manteniment objecte d'aquesta contracta, a més del que determini el responsable del contacte.
2. També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement del responsable del contracte, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.
3. Intervindrà, també, a requeriment del responsable del contracte i de l'Ajuntament, i en actuacions que per la seva urgència siguin necessàries, fora de l'horari normal, sense perjudici de la compensació econòmica si s'escau.
4. Mantenir contacte permanent amb el responsable del contracte la qual podrà transmetre instruccions al tècnic responsable de l'empresa durant tot l'horari de treball.
5. Està obligat a notificar immediatament i per escrit dels danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions, i en particular a l'àmbit de manteniment, presentant un informe detallat de la relació de danys amb el màxim d'informació possible. Correspon al Responsable del contracte valorar la causa del dany, decidir a càrrec de qui van els costos de

**AJUNTAMENT
MONTMELÓ**

substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En cas de denuncia a Comissaria o Jutjat, es facilitarà al Responsable del contracte una còpia d'aquesta adjunta a l'informe.

6. El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats; conseqüentment, no li serviran d'excusa les faltes de subministradors o treballadors que per a ell efectuïn els treballs.
7. El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'elles, i atenent a aquesta matèria a la Legislació General de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent.
8. Els treballs haurà de realitzar en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.
9. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de gestió de residus i informar a l'Ajuntament (en especial als operaris de la deixalleria) de tota actualització o novetat legal en matèria de gestió de residus.
10. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de circulació i, en particular, transportar els residus no especials coberts amb tendall i en condicions de seguretat.
11. Haurà de subministrar els fulls de seguiment i la resta de documentació que la gestió de residus pugui generar, que seran al seu càrrec.
12. Haurà de disposar dels mitjans adequats per carregar i/o triturar les diferents fraccions de residus, segons la tècnica indicada en cada cas. Disposarà de vehicles equipats amb pop o pinça hidràulica per a la recollida de les restes de poda i de pop hidràulic per a la recollida de la runa.
13. Haurà d'atendre les instruccions dels operaris de la brigada i en especial del cap de la brigada i del tècnic de medi ambient quan estigui treballant dins dels espais municipals.
14. Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en llocs públics.
15. S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill pels usuaris. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides pel Responsable del contracte.
16. L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat i higiene en el treball especificades en la legislació vigent.
17. El contractista ha de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta i complir amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
18. L'horari d'execució del servei es distribueix de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 15:30 hores. Els horaris poden ser canviats pels Serveis Tècnics Municipals, segons les necessitats del servei.
19. El personal adscrit a la contracta ha d'anar en tot moment correctament uniformat i portar l'emblema o distintiu de l'empresa adjudicatària, així com els EPIs corresponents a les feines a desenvolupar.
20. L'adjudicatari està obligat, respecte al seu personal, al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat en el treball, i ha de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes normatives.
21. Sempre que sigui requerit l'adjudicatari, ha de facilitar tota la informació sobre el personal que faci els treballs i haurà d'identificar els responsables de cadascun dels treballs.



AJUNTAMENT MONTMELÓ

22. Les baixes per malaltia o accident, revisions mèdiques o altres absències per diferent motiu del personal habitual no poden afectar el servei, essent obligació de l'empresa la substitució d'aquests treballadors durant els dies o hores que duri la incidència.
23. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via pública.
24. Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus de l'oferta.
25. L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc. l'esmentada persona serà un titulat de grau mig (Enginyer Tècnic agrícola o similar).
26. A més d'això, la Direcció de l'adjudicatari haurà d'estar en contacte continu amb el Responsable del contracte i li lliurarà quinzenalment els resums de treball de les setmanes anteriors i planificaran les següents.
27. L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.
28. L'adjudicatari haurà de comunicar al Responsable del contracte qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com suggeriments en ordre a la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar al Responsable del contracte qualsevol informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o realitzant en l'aspecte tècnic com econòmic.
29. També haurà d'informar l'adjudicatari, de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d'infraestructura (telèfon, llum, aigua, semàfors, gas, etc).
30. Haurà de designar una persona responsable del servei, amb qui l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, en el que pugui estar localitzable, com a mínim, de dl. a dv. de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Si, per baixa laboral, vacances o qualsevol altre motiu, la persona referent no pot dur a terme aquesta tasca, el contractista nomenarà una persona de substitució i ho comunicarà a l'Ajuntament.
31. Seran responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de serveis i d'altres.
32. El contractista serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels Serveis contractats.

3.2.- COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT INFORMÀTIC

L'adjudicatari informará en tot moment, a requeriment dels tècnics municipals per (mediambient@montmelo.cat), sobre l'estat i desenvolupament de les actuacions efectuades de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.

L'adjudicatari farà entregarà, de forma telemàtica, un informe de seguiment setmanal als tècnics municipals on constaran detalladament l'estat i el desenvolupament de les actuacions efectuades fins al moment.



L'adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i permanent amb els tècnics municipals. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l'ajuntament haurà de ser atès en la major brevetat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o, amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.

CAPITOL 4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim:

- a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 36.179,54 euros (IVA exclòs).
L'IVA que correspon aplicar és del 21% d'IVA i ascendeix a la quantitat de 7.597,70 euros.
El pressupost Base de Licitació contracte amb IVA inclòs és de 43.777,24 euros.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

- b) El pressupost de la poda s'ha calculat amb els preus estimats del programa TCQ. El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

Descripció	Preu unitari
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge. Inclou 13% De Despeses Generals i 6% de Benefici Industrial	50,78 € (1)
Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge. Inclou 13% De Despeses Generals i 6% de Benefici Industrial	88,69 € (2)

Servei	Arbres previstos	Import arbre	Import total
Acer Negundo	69	50,78 € (1)	3.503,82 €
Morus Alba	57	50,78 € (1)	2.894,46 €
Melia Azedarach	63	50,78 € (1)	3.199,14 €
Ligustrum lucidum	65	50,78 € (1)	3.300,70 €
Plataners	152	88,69 € (2)	13.480,88 €
Albizia julibrissin	8	50,78 € (1)	406,24 €
Ulmus minor	5	50,78 € (1)	253,90 €
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	114	50,78 € (1)	5.788,92 €
Tamariado. <i>Tamarix gallica</i>	30	50,78 € (1)	1.523,40 €
Pollancre. <i>Populus sp</i>	21	50,78 € (1)	1.066,38 €
Tipuana tipu	15	50,78 € (1)	761,70 €
TOTAL sense IVA			36.179,54 €
IVA 21%			7.597,70 €
TOTAL amb IVA			43.777,24 €



El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de 43.415,45 € IVA exclòs, d'acord amb:

	Import IVA exclòs
Contracte (3 mesos)	36.179,54 €
20% possible modificació Contracte	7.235,91 €
TOTAL VEC	43.415,45 €

Montmeló, a data de signatura electrònica,

Eric López Linares
Tècnic de Medi Ambient. Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Alcaldia	REFERÈNCIA GENE2025004198
Codi Segur de Verificació: 2e428d4d-3c3c-444c-8bce-6124565ed814 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L813500000_2025_582088 Data d'impressió: 12/11/2025 14:54:23 Pàgina 10 de 10		SIGNATURES 1.- Eric Lopez Linares (SIG), 12/11/2025 14:51



ANNEX I

- Llistat d'espècies d'arbres i tips de poda als diferents carrers.

Plataners. *Platanus x acerifolia (P. hispanica)*:

- Poda de manteniment: St. Crist, Plaça de la Vila, Lluís Companys, Poeta Joan Maragall, Corts Catalanes, Vic, Vic (Can Dotras), Timbaler del Bruc, Major, Plaça Constitució, Santiago Rusiñol, pistes de petanca i Plaça Europa.
- Brocada estructurada: Plaça Sant Isidre i Onze setembre.

Troanes. *Ligustrum lucidum*:

- Retall anual: Federico Garcia Lorca, Balmes i Pintor Fortuny.

Albizia. *Albizia julibrissin*:

- Brocada estructurada: Josep Tarradellas.

Oms. *Ulmus Minor*:

- Manteniment pàrquing pavelló.

Tipuanes. *Tipuana tipu*:

- Brocada estructurada: carrer Navarra.

Sophora. *Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)*:

- Manteniment: Avinguda Mil·lenari i cap de gat a les properes al pisos
- Brocada estructurada de mitja lluna: Plaça Mil·lenari.

Moreres. *Morus alba*:

- Brocada estructurada: Miquel Biada, 1 de maig, parc Sant Crist, pista de petanca i aparcament pavelló.

Acers. *Acer Negundo*:

- Brocada estructurada: Joaquim Blume, Mogent, Jacint Verdaguer, parc Picasso i Salvador Espriu.

Melies. *Melia Azedarach*:

- Brocada estructurada: carrer Nou
- Manteniment: Resta de municipi.

Tamariado. *Tamarix gallica*:

- Brocada estructurada: carrer Diputació

Pollancres. *Populus sp*:

- Brocada estructurada: Camp de futbol.