



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS DEL CONTRACTE DELS  
SERVEIS D'ARRANJAMENT I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CAMINS  
RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE RIUDARENES**

Expedient: X2025000618

---

|        |                                                                                    |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.     | Objecte.....                                                                       | 2 |
| 2.     | Descripció de les actuacions previstes .....                                       | 2 |
| 3.     | Freqüència de les actuacions de servei.....                                        | 3 |
| 3.1.   | Actuacions ordinàries .....                                                        | 3 |
| 3.1.1. | Operativa de les actuacions ordinàries .....                                       | 3 |
| 3.2.   | Actuacions d'urgència .....                                                        | 4 |
| 3.2.1. | Operativa de les actuacions d'urgència .....                                       | 4 |
| 4.     | Material, personal i maquinària tècnica per la realització de les actuacions ..... | 5 |
| 4.1.   | Material .....                                                                     | 5 |
| 4.2.   | Maquinària exigida .....                                                           | 5 |
| 4.3.   | Personal .....                                                                     | 5 |
| 5.     | Gestió dels residus produïts .....                                                 | 6 |
| 6.     | Seguretat i salut .....                                                            | 6 |
| 7.     | Garantia dels treballs fets en les actuacions .....                                | 7 |
| 8.     | Obligacions bàsiques del contractista .....                                        | 7 |
| 9.     | Direcció i seguiment del contracte .....                                           | 7 |
|        | ANNEX I: INVENTARI CAMINS.....                                                     | 9 |



## **1. Objecte**

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis d'arranjament i manteniment de la xarxa de camins rurals del terme municipal de Riudarenes.

La xarxa de camins, aprovada inicialment per acord de Ple ordinari del dia 22 d'octubre de 2025 i amb anunci publicat al Butlletí de la Província de Girona número 212 de 6 de novembre de 2025, són els que es troben descrits al present Plec, i estan recollits en l'Annex I.

## **2. Descripció de les actuacions previstes**

Els treballs de tasques d'arranjament, millora i manteniment per part de l'empresa adjudicatària seran les següents:

### Tipus 1: Neteja, desbrossada i poda de vegetació present a les vores dels costats dels camins (T1)

Inclou la desbrossada mecanitzada amb tractor amb braç desbrossador de les vores i marges amb herbes, arbusts i brancada d'arbres, dels camins inclosos al present Plec fins a una amplada de fins a 5 m (O la que estableixi l'Ajuntament per cada camí en concret). Recollida manual de la brossa i tractament de les restes vegetals produïdes i despeses associades a la seva gestió, si s'escau.

Es computarà el metre lineal.

### Tipus 2: Adequació de ferm sense l'aportació de material (T2)

Aquests inclouen la passada de motoanivelladora per la totalitat del ferm per tal de reperfilejar-lo i eliminar aquells elements que l'alteren (clots, bassals, etc.). Caldrà respectar l'actual amplada, pendent longitudinals i transversals, radi de curvatura i encreuaments.

Inclou també la creació i manteniment de trencaaigües existents. En cas de la presència de ressals o trenques per desviar les aigües que precipiten al ferm caldrà mantenir-los.

Es computarà el metre quadrat.

### Tipus 3. Adequació de ferm amb aportació de material, estesa i compactat (T3)

Actuació que té per objectiu el perfilament de la plataforma i l'acabat del ferm del camí mitjançant l'aportació de material i la passada de motoanivelladora. Inclou diverses actuacions sobre el ferm i la plataforma. Concretament:

- a) Retirada de materials solts.
- b) Anivellament i perfilat del ferm.
- c) Subministrament i estesa i d'àrid amb les característiques especificades en aquest mateix Plec Tècnic.
- d) Humidificació i compactació del material aportat fins aconseguir un ferm adequat.



e) Generació de pendents per desguàs de les aigües pluvials.

La pendent del ferm prevista o de la plataforma viària serà d'entre 1,5 i 2% per tal d'afavorir l'escolament de les aigües cap el lateral on hi hagi la cuneta.

En cas de trams de pendent i manca de cuneta caldrà preveure la creació de reguerons de drenatge en el marge del camí per afavorir l'escolament de les aigües fins a la cuneta existent.

També inclou, si és el cas, l'obertura de la secció de cuneta per tal d'afavorir el desaigua. Les amplades d'aquestes obertures seran com a mínim de 40 cm.

El nombre d'obertures establert serà d'una obertura cada 15 metres com a mínim.

Es computarà el metre cúbic.

#### Tipus 4. Manteniment de les cunetes, desguassos i drenatges (T4)

S'actuarà en aquells trams on aquestes es troben ja formades. L'actuació consistirà en la neteja d'herbes i terres que s'hagin pogut acumular dins la cuneta mitjançant la utilització d'una retroexcavadora sobre pneumàtics amb pala de cunetes, més la carrega sobre camió i el seu transport a un gestor de terres autoritzat, amb les taxes d'abocament associades. La mida tipus per a cuneta és de 0,7 m d'amplada i 0,3 m de profunditat o la que estableixi l'Ajuntament per a un camí concret.

Es computarà el metre lineal.

Aquestes condicions de les actuacions previstes (T1, T2, T3, T4) poden ser objecte de modificació per part de l'Ajuntament en qualsevol moment.

### **3. Freqüència de les actuacions de servei**

Per a poder acomplir el protocol que s'estableix a continuació, el contractista haurà de disposar de telèfon fix, telèfon mòbil d'atenció les 24 hores i 365 dies de l'any i adreça electrònica a través del qual els serveis tècnics de l'Ajuntament o el responsable del contracte pugui trucar o enviar els avisos per a l'inici de les tasques previstes.

#### 3.1. Actuacions ordinàries

Aquestes actuacions seran definides al llarg de la durada del contracte, d'acord amb les condicions i característiques que s'especifiquen al present Plec. Aquestes seran planificades cada any pels serveis tècnics de l'Ajuntament, o es faran a petició de la unitat encarregada de seguiment del contracte o el responsable del contracte.

##### 3.1.1. Operativa de les actuacions ordinàries

Per a iniciar els serveis dels diferents tipus d'actuacions previstes s'estarà al següent:



- Indicació per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament o qui es designi, del tram del camí que es vol arreglar segons l'annex d'aquest Plec i del tipus d'actuació (T1, T2, T3 o T4) que es realitzarà, mitjançant correu electrònic.
- Presentació del pressupost del servei d'actuació mitjançant via electrònica en un termini de 5 dies naturals des de la comunicació via correu electrònic dels treballs a realitzar, segons els preus ofertats per l'adjudicatari, amb indicació dels metres lineals, metres quadrats o metres cúbics a realitzar i previsió del termini de finalització de les tasques.
- Inici dels treballs en un termini de 5 dies naturals des de la comunicació via correu electrònic de l'acceptació del pressupost.
- Un cop s'hagin realitzats els treballs, validació al terreny per part de la unitat de seguiment i execució del contracte i dels serveis tècnics. Presentació de la factura dels serveis realitzats per registre electrònic indicant, com a mínim el següent:
  - o Data de l'actuació.
  - o Nom o referència dels trams del camí o espai on s'han realitzat les actuacions.
  - o Tipus de l'actuació realitzada (T1, T2, T3 o T4). En el cas d'aportació de material, indicar les característiques d'aquest.

### 3.2. Actuacions d'urgència

Són aquells que responen a una necessitat puntual per qualsevol causa que pugui sobrevenir en els camins objecte del present Plec, com a conseqüència d'inclemències climàtiques, meteorològiques o altres.

#### 3.2.1. Operativa de les actuacions d'urgència

- Indicació per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament o qui es designi, del tram del camí que es vol arreglar segons l'annex d'aquest Plec i del tipus d'actuació (T1, T2, T3 o T4) que es realitzarà, mitjançant correu electrònic.
- Presentació del pressupost del servei d'actuació mitjançant via electrònica en un termini de 48 hores des de la comunicació via correu electrònic dels treballs a realitzar, segons els preus ofertats per l'adjudicatari, amb indicació dels metres lineals, metres quadrats o metres cúbics a realitzar i previsió del termini de finalització de les tasques.
- Inici dels treballs en un termini de 48 hores des de la comunicació via correu electrònic de l'acceptació del pressupost.
- Un cop s'hagin realitzats els treballs, validació al terreny per part de la unitat de seguiment i execució del contracte i dels serveis tècnics. Presentació de la factura dels serveis realitzats per registre electrònic indicant, com a mínim el següent:
  - o Data de l'actuació.
  - o Nom o referència dels trams del camí o espai on s'han realitzat les actuacions.
  - o Tipus de l'actuació realitzada (T1, T2, T3 o T4). En el cas d'aportació de material, indicar les característiques d'aquest.

L'adjudicatari haurà de comunicar a l'Ajuntament, dins un marge de temps màxim de 24 hores, l'inici dels treballs tant de les actuacions ordinàries com les d'urgència. En



cas d'inclemències meteorològiques, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament l'ajornament de l'inici dels treballs i acceptació per part d'aquest.

La durada de la realització dels treballs, tant les actuacions ordinàries com les d'urgència, serà proporcional a la tasca a realitzar, d'acord amb l'experiència d'anys anteriors. En cas d'inclemències meteorològiques, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament l'ajornament dels treballs, acceptació per part d'aquest i la previsió de la finalització de les tasques.

Una vegada finalitzats els treballs també caldrà comunicar-ho als serveis tècnics de l'Ajuntament dins un termini màxim de 8 hores.

#### **4. Material, personal i maquinària tècnica per la realització de les actuacions**

En aquest apartat es descriu les característiques mínimes o equivalents del material a emprar, així com les característiques mínimes o equivalents de la maquinària a emprar.

##### 4.1. Material

L'estesa, subministrament i compactació estarà formada per una mescla d'àrid amb un contingut de mida inferior a 0,063mm i d'una densitat de 2,28 g/cm<sup>3</sup> i humitat òptima del 8,0%. La capa podrà ser de fins a 15 cms.

La fracció granulomètrica de la mescla estarà formada per àrids d'entre 20-31,5 mm fins 4-5 mm amb uns percentatges de fins el 75% en el cas de l'àrid fi (inferior a 10-12,5 mm) i del 24% en el cas de l'àrid gros (inferior al 20%). El 1% restant es reservarà a àrid entre els 25-30 mm.

Aquesta composició podrà ser modificada en qualsevol moment per l'Ajuntament.

##### 4.2. Maquinària exigida

- a) Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència com a mínim, amb braç desbrossador.
- b) Motoanivelladora per a l'estesa de material, reperfilament del ferm i manteniment/creació de trencaaigües.
- c) Corró vibratori autopropulsat, de mínim 10 a 12 TN.
- d) Camió per a transport de material de com a mínim 12 TN.
- e) Camió cisterna de com a mínim 8 m<sup>3</sup>.
- f) Minicarregadora sobre pneumàtics de 2TN a 5.9 TN.
- g) Retroexcavadora de com a mínim 9 tn sobre pneumàtics amb pala de cunetes

Aquesta maquinària podrà ser modificada en qualsevol moment per l'Ajuntament.

##### 4.3. Personal



El personal que realitzi els treballs haurà de ser com a mínim ajudant de construcció civil i/o oficial de primera.

A continuació es llista una sèrie d'obligacions de l'adjudicatari respecte el material, personal i maquinària tècnica:

- a) Seran a càrrec de l'adjudicatari, tots els materials, maquinària i personal necessari per al desenvolupament dels treballs, així com dels costos que en derivin derivats del desenvolupament de l'objecte del contracte. També aniran a càrrec de l'adjudicatari els consumibles i el combustible utilitzat.
- b) Tot el personal que contracti l'adjudicatari serà exclusivament a càrrec seu. En cap cas l'Ajuntament adquirirà cap compromís ni obligació respecte al personal, el qual, si s'escau, serà indemnitzat per compte de l'adjudicatari a l'acabament del contracte. Haurà de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels serveis contractats, essent l'únic responsable del mateix, i per tant, de la seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les necessitats.
- c) En cas d'avaria dels vehicles i maquinària necessària per a la prestació del servei, aquests hauran de ser reemplaçats de manera immediata, és a dir, en un termini màxim de 24 hores. El contractista haurà d'assumir les despeses de reparació i manteniment de tots els equips. Els vehicles, maquinària, eines i materials que s'utilitzin pel desenvolupament del servei tindran les condicions requerides per a les tasques a què es destinen.
- d) Tot el personal encarregat de prestar els serveis haurà de tenir la titulació que correspongui al treball que desenvolupi.
- e) Tots els vehicles, maquinària, eines i materials són a compte i risc de l'adjudicatari i s'entenen compresos en el preu de l'oferta.

## **5. Gestió dels residus produïts**

Caldrà fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (gestionar correctament els residus banals, disposar d'un pla de manteniment dels equips i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte, evitar vessament de combustible, etc.) d'acord amb la legislació vigent.

Caldrà depositar els residus adequadament en els contenidors o abocadors autoritzats. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, assumint el contractista els costos que això comporti i aportant els certificats del gestor acreditat d'aquesta gestió de residus.

## **6. Seguretat i salut**

L'adjudicatari estarà obligat a complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut, prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests.

El cost de totes les mesures de seguretat i salut en els treballs es consideren incloses dins l'import base de licitació.



En qualsevol cas caldrà fer correctament la senyalització dels treballs en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació, si s'escau el contractista sol·licitarà el suport de la Guàrdia Municipal.

## **7. Garantia dels treballs fets en les actuacions**

El termini de garantia dels treballs s'estableix en 2 mesos comptats a partir de la data de finalització de l'actuació/treball realitzat.

## **8. Obligacions bàsiques del contractista**

- a) Prestar el servei objecte de la contracta en els termes i en l'extensió previstes en el present Plec de condicions Tècniques, i d'acord amb l'oferta aprovada.
- b) La contracta es considerarà al seu risc i ventura i haurà de disposar en tot moment del personal, vehicles, maquinària, materials i eines ofertades.
- c) L'adjudicatari respondrà, tant judicialment com extrajudicial, de tots els accidents de treball o a terceres persones i béns que poguessin ocórrer durant l'execució de les tasques objecte de la contracta. També haurà de respondre dels danys i perjudicis de tot tipus que el personal, vehicles, embarcacions i/o maquinària que usi causi en el mobiliari, persones, i béns particulars o públics. Per a cobrir aquesta responsabilitat haurà d'acreditar la contractació d'una pòlissa de Responsabilitat Civil d'import mínim de 300.000 € que garanteixi de manera suficient aquests riscos.
- d) Complir totes les indicacions referents a l'ordre, manera i temps d'executar els treballs contractats.
- e) Presentació, abans del 31 de desembre de cada anualitat, d'una memòria del serveis de manteniment realitzats als camins i les possibles millores a realitzar en els diferents camins.

## **9. Direcció i seguiment del contracte**

Unitat encarregada del seguiment i execució:

El seguiment de l'execució ordinària del servei anirà a càrrec del Cap de la Brigada de l'Ajuntament de Riudarenes. Com a funció principal tindrà:

- Comprovar el compliment de les prestacions del servei.
- Comprovar el compliment de les prestacions ofertades, i en particular i pel que fa al present contracte, vetllar per la bona execució del servei.
- Comprovar que es presta el servei segons els procediments i freqüències establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l'òrgan de contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les prestacions objecte del contracte.

Responsable del contracte:

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte que s'indica en l'apartat anterior, l'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte, a la qual li correspondrà amb caràcter general,



supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de les prestacions pactades així com reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidències que puguin aparèixer durant la seva execució, de conformitat amb el que disposa l'article 62 de la LCSP.

### Designació d'encarregat:

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una persona que es destinarà a les funcions de coordinació del servei. L'encarregat serà el responsable de la supervisió del correcte desenvolupament de les tasques del personal al seu càrrec, en col·laboració directa amb la unitat encarregada del seguiment. A més, assumirà la interlocució amb l'Ajuntament, així com la possible assistència a les possibles reunions de coordinació que es convoquin de manera periòdica i/o extraordinària.

L'empresa adjudicatària facilitarà a l'Ajuntament les dades de contacte de l'encarregat. Aquestes dades inclouran una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil amb connexió a internet per a poder ser localitzat en tot moment. Aquesta persona serà considerada la interlocutora habitual de l'adjudicatària, i l'Ajuntament s'hi podrà posar en contacte en horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat amb el contracte. En cas de qualsevol canvi d'aquest encarregat, l'empresa adjudicatària resta obligada a comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament.

L'existència d'aquesta persona de contacte serà independent dels altres mitjans de comunicació amb l'empresa, com ara telèfons d'atenció al client, telèfons 24 hores de guàrdia, avaries o similars.

L'encarregat estarà localitzable en el telèfon mòbil, i revisarà diàriament l'adreça de correu electrònic per a les seves comunicacions continuades amb l'Ajuntament. Entre les seves funcions pel compliment general de l'execució del contracte, hi haurà les següents:

- Informar de les principals incidències del servei, estar en comunicació permanent i atendre les indicacions de la responsable municipal, assistint a les reunions de treball sempre que sigui requerida en cas de queixes i incidències.
- Conèixer els camins on s'actua, per tal d'organitzar de forma òptima l'execució de treballs d'acord amb les necessitats, i proposar qualsevol millora que comporti una millor eficàcia en el servei.
- Fer complir el contracte i els treballs programats, tant del personal propi destinat al servei, com el personal de les empreses externes contractades si s'escau per l'adjudicatària, verificant i corregint, si és convenient, qualsevol incidència.

L'encarregat vetllarà pel compliment de totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l'Ajuntament, assignant els mitjans adscrits al contracte, i organitzant el personal que consideri oportú per la realització dels treballs.



## **ANNEX I: INVENTARI CAMINS**

Els camins objecte dels treballs van ser aprovats inicialment per acord de Ple en sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 2025, i amb anunci publicat al BOP de Butlletí de la Província de Girona número 212 de 6 de novembre de 2025, es relacionen a continuació.

| <b>Codi</b> | <b>Nom</b>                  | <b>Inici</b>                   | <b>Final</b>                        | <b>Longitud (m)</b> | <b>Amplada mitjana(m)</b> | <b>Tipus de ferm</b> |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1           | Camí del Peix               | Terme de Sils (Can Tirano)     | Terme de Santa Coloma (la Clariana) | 3460                | 5                         | Terra                |
| 2           | Camí de Vallcanera          | Zona urbana (carrer d'Argimon) | Terme de Sils (Can Tirano)          | 1040                | 3,5                       | Terra                |
| 3           | Camí de Serramagra          | Nucli de Riudarenes            | Camí del Peix                       | 1482                |                           | Terra                |
| 4           | Camí de Ca l'Adroher        | Carretera C-63                 | Camí de Serramagra                  | 261                 | 3                         | Terra/Absent         |
| 5           | Camí de Can Mullera         | Nucli de Riudarenes            | Terme de Sils (Can Mullera)         | 716                 | 3                         | Terra                |
| 6           | Camí de Can Beciana         | Camí de Serramagra             | Camí del Peix                       | 876                 | 3                         | Terra                |
| 7           | Camí dels Vallmadrals       | Nucli urbà                     | Camí de Can Becaina                 | 703                 | 3                         | Terra/Absent         |
| 8           | Camí de Can Prats           | Carretera C-63                 | Camí de ca l'Estrada                | 710                 | 3                         | Absent               |
| 9           | Camí de can Mariano         | Camí de ca l'Estrada           | Camí del Peix                       | 454                 | 3                         | Terra                |
| 10          | Camí de ca l'Estrada        | Camí de l'Alou                 | Camí del Peix                       | 442                 | 4                         | Terra                |
| 11          | Camí de l'Alou              | Carretera C-63                 | Camí del Peix                       | 1989                | 4,5                       | Terra                |
| 12          | Camí del Bosc de Can Caldes | Camí de l'Alou                 | Camí del Peix                       | 407                 | 3                         | Terra/Absent         |
| 13          | Camí de Can Font            | Carretera C-63                 | Camí de l'Alou                      | 756                 | 3                         | Terra/Absent         |
| 14          | Camí de Can Blavís          | Carretera C-63                 | Camí de Can Sureda                  | 566                 | 3                         | Terra                |
| 15          | Camí de Can Sureda          | Carretera C-63                 | Camí de l'Alou                      | 1488                | 3                         | Terra                |
| 16          | Camí de Can Ferragut        | Carretera C-63                 | Camí del Mas Oller                  | 300                 | 3                         | Terra                |
| 17          | Camí del Mas Oller          | Camí de Can Ferragut           | Carretera Vella de Santa Coloma     | 606                 | 3,5                       | Terra                |
| 18          | Camí de Ca l'Alemaný        | Carretera C-63                 | Carretera Vella de Santa Coloma     | 730                 | 3                         | Terra                |
| 19          | Camí de Can Pastells        | Carretera C-64                 | Carretera Vella de Santa Coloma     | 736                 | 3                         | Terra                |
| 20          | Camí de Can Ribes           | Carretera GIV-5514             | Carretera Vella de Santa Coloma     | 1022                | 3                         | Terra/Absent         |
| 21          | Camí de Can Peix            | Carretera GIV-5514             | Carretera Vella de Santa Coloma     | 824                 |                           | Terra                |
| 22          | Camí de Can Torrelles       | Carretera GIV-5514             | Carretera Vella de Santa Coloma     | 914                 | 3                         | Terra/Absent         |
| 23          | Camí de Can Falquers        | Carretera C-63                 | Carretera Vella de Santa Coloma     | 627                 | 6                         | Terra                |



|    |                                       |                                        |                                 |      |     |               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|-----|---------------|
| 24 | Camí del Mas Recs                     | Nucli de Riudarenes                    | Carretera Vella de Santa Coloma | 585  | 3   | Terra         |
| 25 | Carretera Vella de Santa Coloma       | Carretera GIV-5514                     | Terme de Santa Coloma           | 3182 | 7   | Terra         |
| 26 | Camí Vell de Santa Coloma             | Carretera C-63                         | Carretera C-63                  | 1137 | 3   | Terra/Ab sent |
| 27 | Camí d'Hostalric a Santa Coloma       | Camí de Montcorb                       | Carretera C-63                  | 517  | 5   | Terra         |
| 28 | Camí de Can Calçada                   | Camí de Montcorb                       | Camí Vell de l'Esparra          | 789  | 3,5 | Terra         |
| 29 | Camí Vell de l'Esparra                | Camí Vell de l'Esparra                 | Camí de l'Esparra a Hostalric   | 3182 | 3,7 | Terra         |
| 30 | Camí de Can Bualons                   | Carretera GIV-5514                     | Camí Vell de l'Esparra          | 1779 | 3   | Terra         |
| 31 | Camí de Can Barrot                    | Carretera GIV-5514                     | Terme de Santa Coloma           | 1765 | 4   | Terra         |
| 32 | Camí del Sot de la Guilla             | Carretera GIV-5514                     | Camí de Can Barrot              | 760  | 3   | Terra/Ab sent |
| 33 | Camí de Can Coní                      | Carretera GIV-5514                     | Camí de Can Barrot              | 992  | 3   | Terra/Ab sent |
| 34 | Camí de Can Pla                       | Carretera GIV-5514                     | Camí de l'Esparra a Hostalric   | 767  | 3   | Terra         |
| 35 | Camí del cementiri de l'Esparra       | Camí de l'Esparra a Hostalric          | Camí de l'Esparra a Hostalric   | 1579 | 3   | Terra         |
| 36 | Camí de la Torre de l'Esparra         | Carretera GIV-5514                     | Nucli de l'Esparra              | 1035 | 3   | Terra         |
| 37 | Camí de la Font del Ferro             | Camí de Can Fornells (Camí d'Arbúcies) | Camí del cementiri de l'Esparra | 1313 | 3   | Terra         |
| 38 | Camí de Can Fornells                  | Nucli de l'Esparra                     | Urb. Can Fornaca                | 2818 | 3,5 | Terra         |
| 39 | Camí de Can Gorgals                   | Nucli de l'Esparra                     | Terme de Santa Coloma           | 4695 | 3,5 | Terra         |
| 40 | Camí del Rieral                       | Camí de Can Gorgals                    | Terme de Santa Coloma           | 2762 | 3   | Terra         |
| 41 | Camí d'Argimon                        | Camí de Can Gorgals                    | Santuari d'Argimon              | 1500 | 3   | Terra         |
| 42 | Camí de Can Morgadella                | Camí de Can Gorgals                    | Terme de Santa Coloma           | 4665 | 3   | Terra         |
| 43 | Camí de les Roques de Morgadella      | Camí de Can Morgadella                 | Camí de Montgrós                | 1455 | 3   | Terra         |
| 44 | Camí de Montgrós                      | Urb. Can Fornaca                       | Terme de Buixalleu (Can Riera)  | 2898 | 4   | Terra         |
| 45 | Camí de Can Triadó                    | Urb. Can Fornaca                       | Urb. Can Fornaca                | 995  | 3   | Terra         |
| 46 | Carretera de Can Fornaca              | Terme de Buixalleu (Can Fornaca)       | Urb. Can Fornaca                | 575  | 6,5 | Asfalt        |
| 47 | Camí de la Terrera                    | Camí del Pla de la Riera de l'Esparra  | Carretera de Can Fornaca        | 2335 | 3   | Terra         |
| 48 | Camí del Pla de la Riera de l'Esparra | Camí de l'Esparra a Hostalric          | Camí de l'Esparra a Hostalric   | 2463 | 3   | Terra         |



|    |                                       |                                |                                      |      |     |              |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|-----|--------------|
| 49 | Camí de l'Esparra a Hostalric         | Carretera GI-555               | Camí de la Torre de l'Esparra        | 6510 | 3,5 | Terra        |
| 50 | Camí de Ca l'Artigaire                | Camí de l'Esparra a Hostalric  | Camí de Montcorb                     | 3388 | 3   | Terra        |
| 51 | Camí de Can Baió de Baix              | Camí de l'Esparra a Hostalric  | Camí de Montcorb                     | 537  | 3   | Terra        |
| 52 | Camí de Montcorb                      | Nucli de l'Esparra             | Carretera GI-555                     | 3887 | 3,5 | Terra        |
| 53 | Camí de la Serra de Clarà             | Carretera GI-555               | Carretera de Can Fornaca             | 3508 | 3,5 | Terra        |
| 54 | Camí de la Sèquia                     | Terme de Sils (Mas Sabé)       | Carretera GI-555                     | 2544 | 3   | Terra/Absent |
| 55 | Camí de la Casilla de Soliva          | Camí de la Sèquia              | Terme de Maçanet (Casilla de Soliva) | 23   | 3   | Terra        |
| 56 | Camí nou de la Sèquia                 | Carretera GI-555               | Camí de la Sèquia                    | 499  | 5   | Terra        |
| 57 | Camí Vell de Maçanet                  | Camí d'Hostalric a Riudarenes  | Carretera GI-555                     | 234  | 3   | Terra/Absent |
| 58 | Camí de Riudarenes a Hostalric        | Carretera GI-555               | Camí de Montcorb                     | 2544 | 3,5 | Terra/Absent |
| 59 | Camí dels Prats de Mas Vern           | Camí de Riudarenes a Hostalric | Camí de Montcorb                     | 866  | 3   | Terra/Absent |
| 60 | Camí de Mas Vern                      | Camí de Montcorb               | Camí de Riudarenes a Hostalric       | 627  | 3,5 | Terra        |
| 61 | Camí de Can Sala                      | Camí de Riudarenes a Hostalric | Camí de Maçanet                      | 1117 | 3   | Terra        |
| 62 | Camí de Maçanet                       | Nucli de Riudarenes            | Carretera GI-555                     | 966  | 8   | Asfalt       |
| 63 | Camí de la Subestació Elèctrica       | Zona industrial Can Pruna      | Camí de Can Sala                     | 546  | 4   | Terra        |
| 64 | Camí Ral de Barcelona a França        | Carretera C-63                 | Carretera GI-555                     | 817  | 4   | Asfalt       |
| 65 | Camí Vell de Mallorquines             | Carretera C-63                 | Carretera GI-555                     | 423  | 3,5 | Terra        |
| 66 | Camí de la zona esportiva             | Carretera C-63                 | Nucli de Riudarenes                  | 386  | 4   | Asfalt       |
| 67 | Camí de la Residencia de la Gent Gran | Camí Vell de Mallorquines      | Terme de Sils                        | 192  | 3   | Terra        |
| 68 | Camí de Can Gonac                     | Carretera C-63                 | Nucli de Riudarenes                  | 319  | 3   | Terra        |
| 69 | Via Servei TAV                        | Camí de Can Gonac              | Terme de Sils                        | 620  | 3   | Terra        |