Expedient: 266/2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMET CONSISTENT EN L'ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE DOS INNIVADORS A L'ESTACIO DE MUNTANYA DE TAVASCAN (PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT)

Codi Validació: 4C9R3KSK32WH4JYYHH92GSWJQ
Verificació: https://lladorre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

1.-OBJECTE DEL CONTRACTE.-

L'objecte és la contractació del subministrament i instal·lació de dos innivadors, (1 de nou i un de segona mà), per a l'estació de muntanya de Tavascan. La prestació inclourà el transport dels innovadors fins al lloc de la seva ubicació definitiva, per a la seva instal·lació.

2.-CARACTERÍSTIQUES TECNIQUESç

Els innivadors tindran les següents característiques:

1.- Innivador EVO 4.0 AMK (automàtica - mòbil - compressor).
Ha d´incloure HYDROSYSTEM amb cable de comunicació 1 Pc
Tub flexible 2" 20m (premium) 1 Pc
Cable de control 25m.

2.- Innivador EVO 3.0 AMK (automàtic - mòbil - compressor), de segona mà.
Ha d'incloure YDROSYSTEM amb cable de comunicació 1 Pc
Tub flexible 2" 20m (premium) 1 Pc
Cable de control 25m.

Aquests innivadors hauran d'integrar-se en el sistema actual d´innivació de l'estació de Muntanya de Tavascan, instal·lat per la mateixa empresa Demaclenko l'any 2024.

3.-TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini de lliurament i instal·lació, així com de la comprovació del seu correcte funcionament, serà de TRENTA DIES dies a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte, i s'entendrà complert un cop s'hagi verificat el seu correcte funcionament.

4.-MESURES DE SEGURETAT

L'adjudicatari haurà de prendre i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries.

Codi Validació: 4C9R3KSK32WH4JYYHH92GSWJQ
Verificació: https://lladorre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2