

Resolució de la Gerència de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, S.L.U.

ASSUMPTE: *CONTRACTE de l'Obra civil parcial 3 de "les inversions de 8 Microsectors del projecte executiu per a la Sectorització de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua (P24-09, P24a) Exp. 18/2024/SQVSLU/PR.", BASAT en l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. (Exp. 86/2023/SMSQV/CO).*

Exp. 80/2025/SMSQV/CO.

Aquest contracte és regula per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018.

Dades del contracte.

Tipus de contracte/s: Contracte d'Obres.
<i>CONTRACTE de l'Obra civil parcial 3 de "les inversions de 8 Microsectors del projecte executiu per a la Sectorització de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua (P24-09, P24a) Exp. 18/2024/SQVSLU/PR.", BASAT en l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. (Exp. 86/2023/SQVSLU/CO).</i>
Entitat adjudicadora: Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.
Número d'expedient: 80/2025/SMSQV/CO
Procediment: Contracte Basat en l'Acord Marc d'Obres (clàusula 32.2 PCAP)
Termini de durada del contracte: 30 dies.
Possibles prorrogues: NO.
Divisió en Lots: NO

Tramitació: Ordinària**Valor estimat del contracte:***El valor estimat del contracte és de 23.762,47 euros abans d'IVA.*

1. Antecedents.

Que mitjançant acord del Consell d'Administració de Serveis Municipals Sant Quirze SLU – SQVaigua, de data 20 de juny de 2024, es va Adjudicar l'homologació per l'Acord Marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua, Exp. 86/2023/SQVSLU/CO, a favor de la UTE AREMA – GESTAGUA, amb NIF U19906486, pel termini de dos anys, més dues possibles prorrogues d'un any cadascuna, per un preu del contracte que serà el que resulti de l'aplicació de la proposta de baixa econòmica en percentatge sobre els preus unitaris d'acord amb les unitats i preus que figuren a l'annex 4 del PPTP consistent en una baixa lineal del dotze amb vint-i-un per cent, (12,21 %), amb el límit de no superar de les xifres anuals següents: Obres S, 300.000,00 € abans d'IVA, obres PLANIFICADES, 500.000,00 € abans d'IVA, amb un total anual màxim de 800.000,00 € abans d'IVA, d'acord amb l'oferta econòmica, els aclariments i les millores presentades pel licitador, en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques del contracte.

Que en data 19 de juliol de 2024 es va formalitzar el contracte que té un termini d'execució de dos (2) anys. El contracte s'inicià el dia 22 de juliol de 2024, data de la notificació de l'adjudicació del contracte. Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte, amb dues possible prorrogues d'un (1) any més, amb un màxim total de quatre (4) anys.

2. Descripció de l'objecte del contracte basat.

L'objecte del contracte són Obres basades/derivades en l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua, per l'execució de l'Obra civil parcial 3 de "les inversions de 8 Microsectors del projecte executiu per a la Sectorització de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua (P24-09, P24a) Exp. 18/2024/SQVSLU/PR".

3. Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l'expedient

Els tipus de contracte és un contracte Basat en l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.

4. CODI CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics).

Codi CPV:

- 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua potable.
- 45232151-5 Treballs de construcció de re-condicionament de canonades d'aigua potable

5. Valor estimat del contracte basat .

El valor estimat del contracte és de 23.762,47 euros abans d'IVA.

6. Finançament i consignació pressupostària.

El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte basat es farà en càrrec al pressupost de l'entitat de l'any 2025.

7. Durada del contracte.

El contracte basat d'obres tindrà una durada de trenta dies a partir del dia de la comunicació de l'acord d'adjudicació.

8. Garantia

S'estableix una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació del contracte basat que es substituirà per una retenció del preu de la factura de la feina realitzada.

9. Procediment d'adjudicació del contracte basat.

El procediment de contractació dels contractes Basats, d'acord amb el que s'especifica a les clàusules 31, 32 i següents del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. Exp. 86/2023/SQVSLU/CO, és el següent:

- Comunicació mitjançant correu electrònic o missatgeria electrònica per part del responsable del contracte de SQVaigua o persona delegada, si s'escau, comunicant la necessitat de l'actuació .
- L'empresa adjudicatària haurà de realitzar una comunicació mitjançant correu electrònic o missatgeria electrònica acceptant l'encàrrec.

- UTE AREMA – GESTAGUA, amb NIF U19906486, enviarà mensualment els albarans de les feines encarregades que seran supervisats pels serveis tècnics de Serveis Municipals Sant Quirze SLU.
- SQVaigua realitzarà l'adjudicació del contracte basat.
- La formalització del contracte basat s'entendrà realitzada amb la notificació de l'acord d'adjudicació.
- La garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació del contracte basat es substituirà per una retenció del preu de la factura de la feina realitzada.

10. Albarans del contracte basat.

Els albarans corresponent a les obres d'inversió corresponents a l'execució de l'Obra civil parcial 3 de "les inversions de 8 Microsectors del projecte executiu per a la Sectorització de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua (P24-09, P24a) Exp. 18/2024/SQVSLU/PR), efectuades fins al moment són els següents:

Exp 2025-80 Obra civil parcial 3 Microsectors (8)

Albarà	Data	Adreça	Import
40/2025	30/05/2025	Ref. cantonada c. castanyers-avda. del campMS08	6.489,86 €
52/2025	16/07/2025	Ref. Microsector MS38 c. Capcir	2.111,06 €
102/2025	03/11/2025	Ref. c. Priorat - c. Rosselló (cales)	1.034,20 €
109/2025	05/11/2025	Ref. c. Pallars-c. Rosselló (MS30b + MS33)	14.127,35 €
		Base	23.762,47 €
		Iva 21%	4.990,12 €
		TOTAL	28.752,59 €
		retenció 5% garantia definitiva	1.437,63 €
		Liquid	27.314,96 €

11. Pressupost d'adjudicació.

a) Import base:

Import base	23.762,47 €
Tipus d'IVA	21,00 %
Quota IVA	4.990,12 €
Import total d'adjudicació	28.752,59 €
Retenció del 5%	1.437,63 €

b) Anualitats

L'execució d'aquest contracte està prevista durant 30 dies de l'exercici de 2025.

c) Aplicació pressupostària

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de l'empresa Serveis Municipal Sant Quirze S.L.U., vigent.

d) Finançament

El finançament d'aquest contracte prové de fons propis.

e) Procediment de contractació:

D'acord amb la llei de contractes del sector públic es un contracte basat/derivat en un acord Marc.

12. Forma de pagament.

Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc en base a la factura emesa per l'empresa adjudicatària i conformada pel responsable del servei d'acord amb les obres realment efectuades. Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua farà la retenció del 5% de l'import d'adjudicació del contracte basat com a garantia definitiva del contracte basat.

Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

El format electrònic admès és el format e-Factura.

13. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte a que es refereix l'article 62 de la LCSP, al Sr. Xavier Ludevid i Massana, Gerent de Serveis Municipals sant Quirze SLU. - SQVaigua, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

FONAMENTS DE DRET

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Estatuts de la societat Serveis Municipals sant Quirze, SLU, publicats al Butlletí Oficial de la Província d'1 de juny de 2022.

Les Instruccions Internes de Contractació de la societat municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, aprovades per la Junta General de la societat el dia 24 de novembre de 2022.

L'acord del Consell d'Administració de l'empresa Serveis municipals Sant Quirze SLU de data 14 de desembre de 2022 de delegar en la gerència de la societat les facultats de contractació previstes a l'article 8e de les Instruccions Internes de Contractació de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE S.L.U. de forma genèrica.

DISPOSICIÓ

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la gerència de l'empresa municipal Serveis municipals Sant Quirze SLU, ha resolt:

Primer.- Adjudicar el contracte de l'Obra civil parcial 3 de "les inversions de 8 Microsectors del projecte executiu per a la Sectorització de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua (P24-09, P24a) Exp. 18/2024/SQVSLU/PR", BASAT en l'Acord marc per la realització d'Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. (Exp. 86/2023/SQVSLU/CO) a UTE AREMA – GESTAGUA, amb NIF U19906486, d'acord amb el contingut dels albarans presentats que s'adjunten a la resolució per un preu total abans d'IVA de 23.762,47 euros. Exp.: 80/2025/SMSQV/CO.

Segon.- Establir que la garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació del contracte basat es substituirà per una retenció del preu de la factura de la feina realitzada per un valor de 1.437,63 euros (IVA inclòs).

Tercer .- Aprovar la despesa per import de 28.752,59 euros, dels quals 23.762,47 euros corresponen a la base imposable i 4.990,12 euros a l'IVA, que s'imputaran dins dels pressupost de l'exercici 2025 de la societat en el qual existeix crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions derivades d'aquest contracte.

Quart .- Notificar la present resolució a l'adjudicatària.

Cinquè .- Donar compte de la present resolució a la primera reunió que es porti a terme del Consell d'Administració de la societat.


D'acord amb l'article 44.6 de la LCSP, relatiu a les actuacions realitzades per poders adjudicadors que no tinguin la condició d'administracions públiques en procediments d'adjudicació de contractes, aquesta resolució és susceptible del recurs d'alçada regulat als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

El termini per a la interposició del recurs serà d'un mes, transcorregut el qual sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat el recurs, llevat en el supòsit previst a l'article 24.1, tercer paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Informar que l'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquest acte, d'acord amb l'article 27.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense que es pugui interposar cap tipus de recurs en via administrativa.

A Sant Quirze del Vallès a la data de la signatura.

El Gerent



Xavier Ludevid i Massana



Alb núm: 102/2025 Núm OT : INVERSIÓ P24-09-SECTORITZACIÓ_CALES C. ROSSELLÓ-PRIORAT

Ref : c. Priorat - c. Rosselló (cales)

03/11/2025

						BAIXA	12,21%		
Codi	Ut	Descripció	Medició	Medició festiu	PREU licitació	PREU OFERTA	PREU FINAL	PREU NOCURN 1.9	
SQVAMO03	h	Oficial	5,5	0	26,67 €	23,41 €	128,76 €	-	€
SQVAMO04	h	Peó	2,5	0	22,57 €	19,81 €	49,53 €	-	€
SQVAMA03	h	Màquina minixcavadora amb martell. Inclou maquinista.	3	0	44,20 €	38,80 €	116,40 €	-	€
SQVAMA10	ut	Traslats de maquinària	1	0	88,80 €	77,96 €	77,96 €	-	€
SQVAMT27	ut	Cales a la vorera 1<=V<2m3. Només obertura.	1	0	100,11 €	87,89 €	87,89 €	-	€
SQVAMT28	ut	Cales a la calçada 1<=V<2m3. Només obertura.	1	0	140,15 €	123,04 €	123,04 €	-	€
SQVAGT01	m3	Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador.	4,5	0	22,90 €	20,10 €	90,45 €	-	€
SQVADD09	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.	4	0	9,62 €	8,45 €	33,80 €	-	€
SQVAMT10	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia Excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	3,31	0	53,86 €	47,28 €	156,50 €	-	€
SQVAMT09	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	0,99	0	56,36 €	49,48 €	48,99 €	-	€
SQVAMO02	h	Encarregat acreditat xarxes d'aigua	1	0	30,78 €	27,02 €	27,02 €	-	€
SQVAPV01	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	0,55	0	82,94 €	72,81 €	40,05 €	-	€
SQVAPV04	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	1	0	61,29 €	53,81 €	53,81 €	-	€
						TOTAL =	1.034,20 €	-	€
						TOTAL ALBARÀ	1.034,20 €		



Alb núm: 109/2025 Núm OT : INVERSIÓ P24-09-SECTORITZACIÓ_MS30b + MS33
Ref : c. Pallars - c. Rosselló
05/11/2025

05/11/2025					BAIXA	12,21%		
Codi	Ut	Descripció	Medició	Medició festiu	PREU licitació	PREU OFERTA	PREU FINAL	PREU NOCURN 1.5
SQVAMO03	h	Oficial	37	0	26,67 €	23,41 €	866,17 €	- €
SQVAMO04	h	Peó	31	0	22,57 €	19,81 €	614,11 €	- €
SQVAMA07	h	Màquina giratòria 6 tn. Inclou maquinista.	9	0	53,30 €	46,79 €	421,11 €	- €
SQVAMA08	h	Màquina giratòria amb martell. Inclou maquinista.	2	0	56,50 €	49,60 €	99,20 €	- €
SQVAMA05	h	Maquina mixta amb maquinista	11	0	46,68 €	40,98 €	450,78 €	- €
SQVAMA06	h	Maquina mixta amb martell amb maquinista	6	0	51,04 €	44,81 €	268,86 €	- €
SQVAMA10	ut	Traslats de maquinària	4	0	88,80 €	77,96 €	311,84 €	- €
SQVAMA31	h	Martell elèctric i grup electrogen. Inclòs operari.	8	0	21,00 €	18,44 €	147,52 €	- €
SQVAMA16	h	Camió 3,5 Tn. Inclòs el conductor.	7	0	35,30 €	30,99 €	216,93 €	- €
SQVAGT04	m3	Tot-ú	5	0	24,40 €	21,42 €	107,10 €	- €
SQVAMT27	ut	Cales a la vorera 1<=V<2m3. Només obertura.	5	0	100,11 €	87,89 €	439,45 €	- €
SQVAGT01	m3	Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador.	10,92	0	22,90 €	20,10 €	219,49 €	- €
SQVAFC03	ut	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i 100mm<DN≤200mm. Inclou l'extracció, l'embolcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	2	0	715,00 €	627,70 €	1.255,40 €	- €
SQVAFC04	ut	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i 100mm<DN≤300mm. Inclou l'extracció, l'embolcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	1	0	858,00 €	753,24 €	753,24 €	- €
SQVAFC01	ut	Tall de canonada de fibrociment per a connexions de canonades o extraccions l≤2m i DN≤200mm. Inclou Pla redactat i tramitat pel contractista de treballs amb amiant (genèric o específic) i l'extracció, l'embolcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat.Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	6	0	221,00 €	194,02 €	1.164,12 €	- €
SQVADD09	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.	20	0	9,62 €	8,45 €	169,00 €	- €
SQVAMT09	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	9,42	0	56,36 €	49,48 €	466,10 €	- €

SQVAMT09	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	16,97	0	56,36 €	49,48 €	839,68 €	- €
SQVAAS09	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 160x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	2	0	1.412,68 €	1.240,19 €	2.480,38 €	- €
SQVAAS13	ut	Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura	1	0	174,43 €	153,13 €	153,13 €	- €
SQVAPV01	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	10,32	0	82,94 €	72,81 €	751,40 €	- €
GESTUB01	m	Subministrament i col·locació de vorada tipus T2 amb base de formigó	5	0	57,06 €	50,09 €	250,45 €	- €
SQVAGT07	m3	Formigó HM-25	3,06	0	102,50 €	89,98 €	275,34 €	- €
SQVAPV04	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	15,29	0	61,29 €	53,81 €	822,75 €	- €
	ut	Llosa 400x160x20cm sobre biguetes de 18x400 cm	1	0	665,00 €	583,80 €	583,80 €	- €
						TOTAL =	14.127,35 €	- €
					TOTAL ALBARÀ			
					14.127,35 €			



Alb núm: 40/2025 Núm OT: INVERSIÓ P24-09-SECTORITZACIÓ

Ref: cantonada c. castanyers-avda. del campMS08-reductora

30/05/2025

					BAIXA	12,21%		
Codi	Ut	Descripció	Medició	Medició festiu	PREU licitació	PREU OFERTA	PREU FINAL	PREU NOCURN 1.5
SQVAMO03	h	Oficial	24		26,67 €	23,41 €	561,84 €	- €
SQVAMO04	h	Peó	3		22,57 €	19,81 €	59,43 €	
SQVAMO02	h	Encarregat acreditat xarxes d'aigua	6		30,78 €	27,02 €	162,12 €	
SQVAMA03	h	Màquina miniexcavadora amb martell. Inclou maquinista.	4		44,20 €	38,80 €	155,20 €	
SQVAMA02	h	Màquina miniexcavadora amb maquinista.	20		41,77 €	36,67 €	733,40 €	
SQVAMA10	ut	Traslats de maquinària	2		88,80 €	77,96 €	155,92 €	
SQVAMT09	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	7,33		56,36 €	49,48 €	362,69 €	
SQVAGT01	m3	Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador.	16,06		22,90 €	20,10 €	322,81 €	
SQVAMT11	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	7,33		74,30 €	65,23 €	478,14 €	
SQVAFC01	ut	Tall de canonada de fibrociment per a connexions de canonades o extraccions l≤2m i DN≤200mm. Inclou Pla redactat i tramitat pel contractista de treballs amb amiant (genèric o específic) i l'extracció, l'embolcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	1		221,00 €	194,02 €	194,02 €	
SQVAFC02	ut	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i DN≤100mm. Inclou l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	1		550,00 €	482,85 €	482,85 €	
	ut	Llosa 400x160x20 cm sobre biguetes de 18x400 cm	1		665,00 €	583,80 €	583,80 €	

SQVAPV03	m²	Reposició de paviment de llosetes de formigó de 25x25x3cm, gris, col·locades a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	8,437		90,45 €	79,41 €	669,98 €	
SQVAPV04	m²	Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	3,24		61,29 €	53,81 €	174,34 €	
SQVAAS09	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 160x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1		1.412,68 €	1.240,19 €	1.240,19 €	
SQVAAS13	ut	Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura	1		174,43 €	153,13 €	153,13 €	
						TOTAL =	6.489,86 €	- €
					TOTAL ALBARÀ 6.489,86 €			



Alb núm: 52/2025 Núm OT: INVERSIÓ P24-09-SECTORITZACIÓ_MICROSECTOR MS34_CARRER CAPCIR
Ref: Microsector MS38 c. Capcir
16/07/2025

					BAIXA	12,21%		
Codi	Ut	Descripció	Medició	Medició festiu	PREU licitació	PREU OFERTA	PREU FINAL	PREU NOCURN 1.5
SQVAMO03	h	Oficial	4	0	26,67 €	23,41 €	93,64 €	- €
SQVAMA03	h	Màquina miniexcavadora amb martell. Inclou maquinista.	4	0	44,20 €	38,80 €	155,20 €	- €
SQVAMA10	ut	Traslats de maquinària	1	0	88,80 €	77,96 €	77,96 €	- €
SQVAMT28	ut	Cales a la calçada 1<=V<2m3. Només obertura.	1	0	140,15 €	123,04 €	123,04 €	- €
SQVAGT01	m3	Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador.	2,57	0	22,90 €	20,10 €	51,66 €	- €
SQVAPV04	m²	Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	2,86	0	61,29 €	53,81 €	153,90 €	- €
SQVAAS09	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 160x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1	0	1.412,68 €	1.240,19 €	1.240,19 €	- €
SQVAAS13	ut	Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura	1	0	174,43 €	153,13 €	153,13 €	- €
SQVAMT09	m³	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.	1,26	0	56,36 €	49,48 €	62,34 €	- €
						TOTAL =	2.111,06 €	- €
					TOTAL ALBARÀ		2.111,06 €	