

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA, A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	2
2	ANTECEDENTS	2
3	OBJECTE I ABAST	3
3.1	MARC NORMATIU I OBJECTE DEL CONTRACTE	3
3.2	VISITA A LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE	4
3.3	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES	4
3.4	CONDICIONS DE FUNCIONAMENT	5
3.5	ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL SUBMINISTRAMENT	5
3.6	PODADA EN MARXA.....	5
3.7	REQUISITS DE SOSTENIBILITAT I FONDS NEXTGENERATIONEU	5
3.8	GARANTIA I DOCUMENTACIÓ	6
3.9	LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA.....	6
4	CONTROL DE QUALITAT	6
5	TERMINI DE LLIURAMENT	7
6	FORMACIÓ	7
7	ASSISTENCIA POST-VENDA	7
8	PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA	7
8.1	COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH).....	7
8.2	PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL	8

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

1 INTRODUCCIÓ

La Societat Municipal Aigües de Manresa S.A. (en endavant Aigües de Manresa), pretén donar compliment a part de les actuacions incloses en el projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA,, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, dotant d'una microturbina tipus PAT per a l'aprofitament energètic en xarxa d'aigua a les instal·lacions de La Culla de Manresa, gestionades per Aigües de Manresa SA.

Amb Data de 23 de desembre de 2021 la Junta Consultiva de Contractació Pública va dictar instrucció (en endavant, la Instrucció) en la qual exposa els aspectes més rellevants per a la contractació pública finançada a càrrec dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) derivada de les Ordres ministerials HFP/1030/2021 i 1031/2021 de 29 de setembre. Aquestes ordres, al seu torn, van ser dictades en desenvolupament del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (RDL 36/2020).

La instrucció, conté les principals exigències tant a nivell d'actuacions dels òrgans de contractació, com aspectes que s'han d'incloure en els plecs rectors de les licitacions finançades a càrrec del PRTR, sent la mateixa a l'empara de l'article 57 RDL 36/2020 d'obligat compliment per a tots els òrgans de contractació del sector públic.

Tenint en compte l'anterior, i en vista al finançament aconseguit a càrrec del PRTR en la convocatòria d'ajuts per a millora de l'eficiència del cycle urbà de l'aigua del PERTE de digitalització del cycle de l'aigua, per a les licitacions relacionades amb el projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA, Aigües de Manresa precisa conèixer el grau de subjecció dels plecs rectors del referit projecte, i en cas que fos necessari, la seva adaptació a la instrucció de referència a través de clàusules a incorporar en els esmentats plecs

2 ANTECEDENTS

AIGÜES DE MANRESA ha inclòs la prestació objecte d'aquest contracte dins del projecte denominat "PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA", que ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre TED/934/2022 de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cycle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cycle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cycle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Component 5 "Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics", inversió 1 (C5. L1 Materialització de les actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR) i Objectiu CID/OA número 76 i Inversió 3 «Transició digital en el sector de l'aigua ("Enforcement Digital Mediambiental")» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l'objectiu d'obtenir millores en el funcionament de

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

les infraestructures de tractament d'aigües residuals així com millorar el compliment dels criteris d'eficiència energètica o millorar l'eficiència i reduir les pèrdues d'aigua en els sistemes de distribució d'aigua.

L'objectiu general és optimitzar el punt de treball i rendiment dels equips electromecànics, optimitzar el consum elèctric de les impulsions considerant les energies renovables, la disponibilitat de recurs i qualitat en un sistema d'impulsions complex, instal·lar un sistema de turbina reversible integrat al sistema de subministrament d'aigua, millorar l'eficiència energètica del sistema de bufadors de les EDAR i instal·lar renovables a les EDAR, tal i com defineixen els objectius 26 al 30 del projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA.

Dins del projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA aquest projecte queda englobat dins de les actuacions següents:

Microturbina

ACTUACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA

A10_06 MANRESA (04.03.04, 04.03.05 i 04.03.06)

3 OBJECTE I ABAST

L'objecte del present contracte és el subministrament d'equips per a la millora de les instal·lacions del cicle integral de l'aigua, consistent en el subministrament i posta en marxa d'una turbina hidràulica per l'entrada de les instal·lacions de La Culla de Manresa, gestionades per Aigües de Manresa, SA

Els licitadors han de ser fabricants o distribuïdors avalats per un certificat del fabricant, amb la garantia i col·laboració

Tot el material subministrat ha de ser nou i de primer ús.

El subministrament dels productes objecte del contracte es realitzarà de conformitat amb les condicions fixades en les prescripcions del present Plec, el qual revesteix caràcter contractual.

En la línia del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació a la divisió en lots dels contractes, no es preveu la divisió en lots en aquest contracte.

Les actuacions a dalt relacionades estan contemplades en el PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA.

Als efectes d'alinear els objectius de les actuacions relacionades, s'han establert les següents fites del contracte:

- TERMINI D'EXECUCIÓ: TRES (3) MESOS

3.1 MARC NORMATIU I OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte establir les condicions tècniques mínimes que han de regir el subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema complet de

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

microgeneració hidràulica tipus PAT (Pump As Turbine), destinat a l'aprofitament de l'energia excedentària en conduccions d'aigua pressuritzades. El contracte s'ajusta al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en especial als articles 28, 99, 116 i 202. Així mateix, l'actuació s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, d'acord amb el Reglament (UE) 2021/241 i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

3.2 VISITA A LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

Per a una correcta avaluació d'aquest subministrament, s'estableix que les empreses interessades, realitzin una visita amb caràcter obligatori, a les instal·lacions objecte d'aquesta licitació, on podran realitzar les medicions i comprovacions que considerin oportunes.

Aquesta visita tècnica obligatòria a les instal·lacions es realitzarà en data i horari indicats als plec de clàusules particulars:

En finalitzar la visita, es signarà una acta per part de tots els assistents, que tindrà caràcter vinculant i contractual.

Per tal de poder coordinar l'assistència a la visita, els interessats s'hauran d'inscriure, mitjançant l'espai habilitat per a dubtes i consultes d'aquest expedient (11644) a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, facilitant les dades següents dels assistents (nom i cognoms, DNI i empresa), tenint com data i hora límits d'inscripció les que s'estableixin als plec de clàusules particulars

3.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

El sistema objecte del present contracte inclou, com a mínim, els elements següents:

- Turbina hidràulica tipus PAT a velocitat variable.
- Generador síncron d'imants permanents, grau de protecció IP55 i classe d'eficiència IE4 muntat amb l'eix en vertical sobre la PAT.
- Quadre de control IP55 amb filtrat AC, rectificador DC i filtrat DC, inclús senyals d'alarma.
- Inversor trifàsic sense transformador de baixa tensió de 20 kW de potencia nominal amb display integrat per visualització de paràmetres. Grau de protecció IP66. Sense necessitat de bateries de condensadors.
- Sistema de seguretat antiembalament amb resistències de frenada amb grau de protecció IP20 controlades per quadre de control.
- Compensació d'energia reactiva (factor de potència = 1).
- Connexió wifi i plataforma de monitorització integrada amb sortida Modbus.
- Enviament i posada en marxa dels equips sobre instal·lació prèviament preparada pel client
- Tecnologia: bomba centrífuga utilitzada com a turbina (PAT).
- Pressió nominal: PN16.
- Diàmetre de rodament: 269 mm.

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

- Estanqueïtat: tancament mecànic de simple efecte.
- Material: fosa EN-GJL-250.
- Rendiment hidràulic: superior al 80 %.
- Connexions: entrada DN 80 mm / sortida DN 100 mm.
- Orientació d'eix horitzontal.

3.4 CONDICIONS DE FUNCIONAMENT

- Caudal de disseny: 53 litres/segon.
- Salt de pressió: 59 metres
- Potència elèctrica generada: 20 kW.
- Tensió de sortida: fins a 500 VAC trifàsic.
- Interconnexió a la xarxa de baixa tensió existent.

3.5 ELEMENTS NO INCLOSOS EN EL SUBMINISTRAMENT

No s'inclouen en el present contracte:

- Obra civil ni muntatge mecànic.
- Connexions hidràuliques i vàlvules.
- Cablejat i interconnexions elèctriques.
- SAI per al tancament automàtic de vàlvules.
- Tancaments o ventilació del local tècnic.
- Tramitacions o legalitzacions administratives.

3.6 PODADA EN MARXA

El contractista haurà d'enviar els equips a les instal·lacions d'Aigües de Manresa indicades i de realitzar la posada en marxa dels equips subministrats, amb verificació de connexions, proves de funcionament i lliurament de certificat de posada en servei.

3.7 REQUISITS DE SOSTENIBILITAT I FONS NEXTGENERATIONEU

Aquest subministrament es finança en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU.

El contractista haurà de complir les obligacions de visibilitat i comunicació establertes, incloent-hi la col·locació de logotips institucionals i la menció del finançament europeu en tota la documentació i elements visibles. Els materials i processos utilitzats hauran de respectar el principi DNSH (Do No Significant Harm) i contribuir a la transició energètica sostenible, d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241.

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

3.8 GARANTIA I DOCUMENTACIÓ

La garantia mínima dels equips serà de divuit (18) mesos a partir de la data de subministrament i de dotze (12) mesos des de la posada en servei. El contractista haurà d'aportar manuals d'operació, esquemes elèctrics, certificats CE i documentació de manteniment preventiu.

3.9 LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA

Els licitadors hauran de tenir en compte els següents punts:

- Descàrrega i posta en marxa serà al Dipòsit i Bombament de la Culla de Manresa, gestionades per Aigües de Manresa.
- Els horaris per a les entregues quedaran fixats i acordats pels tècnics d'Aigües de Manresa, SA
- La càrrega, transport i entrega dels materials al punt establert anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- El licitador haurà de contemplar la possibilitat, de retorn i/o modificació d'algunes peces. Aigües de Manresa es reserva el dret de la devolució o rebuig d'algun producte en mal estat i que no s'adapti a les necessitats requerides del servei. En aquest cas, l'empresa subministradora haurà de fer-se càrrec dels costos econòmics que se'n derivin.

4 CONTROL DE QUALITAT

L'adjudicatari proporcionarà els Certificats de Qualitat que hagi de tenir el material subministrat, així com tota la documentació que acrediti el compliment de les mesures d'assegurament de la qualitat dels productes subministrats i dels controls als quals s'han sotmès, així com la documentació del marcatge CE dels components per als quals el marcatge és obligatori.

Si un cop incorporat el material a l'obra apareguessin deficiències o vici en el mateix, l'adjudicatari, abonarà les despeses de substitució i aquells altres que poguessin resultar per danys derivats del material en mal estat.

En qualsevol cas, AIGÜES DE MANRESA SA podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes per garantir el compliment del present plec. AIGÜES DE MANRESA REVISARÀ CADASCUN DELS SUBMINISTRAMENTS. EN CAS DE NO ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS PER SER DEFECTUOSOS PODRAN SER REBUTJATS I AIGÜES DE MANRESA RECLAMARÀ AL PROVEÏDOR:

- REPOSICIÓ DE LA TOTALITAT DEL SUBMINISTRAMENT AFECTAT

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

5 TERMINI DE LLIURAMENT

El licitador s'obliga a lliurar l'equip en un termini màxim de dotze (12) setmanes comptades a partir de la data de formalització del contracte.

Un cop lliurat l'equip, l'adjudicatària es farà càrrec del lliurament, transport i descarrega a les instal·lacions d'Aigües de Manresa, mentre que la instal·lació serà realitzada per Aigües de Manresa SA.

Finalitzada la instal·lació per part d'Aigües de Manresa, el licitador haurà de dur a terme la posta en marxa i comprovacions pertinents de l'equip en un termini no superior a una (1) setmana des de la notificació de finalització de la instal·lació.

El compliment dels terminis establerts és essencial per a l'execució del contracte i qualsevol retard injustificat podrà comportar l'aplicació de les penalitzacions previstes a la normativa vigent i al plec de clàusules administratives particulars.

La data de finalització és improrrogable per necessitats del servei.

Aquest contracte no preveu cap pròrroga

6 FORMACIÓ

L'adjudicatari inclourà una formació presencial o remota per donar suport necessari al personal que farà el muntatge i programació. I una formació posterior per la correcta explotació, un cop finalitzada la posta en marxa de l'equip, per al personal designat per Aigües de Manresa.

L'empresa adjudicatària, lliurarà el manual de configuració del protocol Modbus i lliurarà el llistat d'adreces Modbus detallat.

7 ASSISTÈNCIA POST-VENTA

L'Adjudicatari inclourà assistència post-venda per qualsevol dubte en la correcta gestió per part d'Aigües de Manresa.

L'assistència post-venda durarà un (1) any, a partir de la finalització de la formació realitzada.

8 PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

8.1 COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi de no significant harm - DNSH) en compliment amb allò disposat en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual

PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

s'estableix el Mecanisme de Recuperació y Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi, així com d'acord amb allò establert en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de lavaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i el seu document Annex."

Per tal de garantir que aquest principi sigui respectat cal tenir en compte les previsions següents:

El contractista garantirà el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb allò previst en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres del 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com d'acord amb allò requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de lavaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya."

En cas de subcontractar part o tota l'activitat objecte d'aquest contracte, Aigües de Manresa, Sa haurà de preveure mecanismes per assegurar que els subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

A més a més, és obligació que l'empresa contractista i les subcontractistes compleixin els compromisos assumits en matèria d'etiquetatge verd i digital i de no causar perjudicis significatius al medi ambient mitjançant la presentació d'una declaració responsable sobre el DNSH. (Annex 10)

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat 9 del Plec de clàusules particulars, per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

8.2 PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Pla de gestió mediambiental, amb la gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d'emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.



PPT- SUBMINISTRAMENT I POSTA EN MARXA D'UNA MICROTURBINA HIDRÀULICA TIPUS PAT PER A APROFITAMENT ENERGÈTIC EN XARXA D'AIGUA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CULLA DE MANRESA, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11644

- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s'establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s'acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%."

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Albert Duran Sandoval
Responsable eficiència energètica