

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	01	FAÇANA PRINCIPAL
Subcapítol	01	Treballs previs per Façana Principal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060AC0P	U	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	177,84	2,000	355,68

TOTAL	Subcapítol	01.01.01			355,68
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	01	FAÇANA PRINCIPAL
Subcapítol	02	Substitució fusteria a Alumini

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 15)	538,31	3,000	1.614,93

TOTAL	Subcapítol	01.01.02			1.614,93
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	01	FAÇANA PRINCIPAL
Subcapítol	04	Adequació Paraments Vidre anmotllat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	18,38	2,000	36,76

TOTAL	Subcapítol	01.01.04			36,76
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	01	FAÇANA PRINCIPAL
Subcapítol	06	Rehabilitació d'estuc de resines

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	285,82	5,000	1.429,10

TOTAL	Subcapítol	01.01.06			1.429,10
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	02	Implantació de Gelosia Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	668,12	3,000	2.004,36

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	18,38	3,000	55,14
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
7	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 13)	16,59	22,000	364,98
8	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Subcapítol	01.02.02	2.756,07
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F1	Materials per a instal·lacions FV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 18)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F1	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F2	Aparells de protecció i comandament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	661,50	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció,	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F2	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F3	Línies distribució CC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	661,50	1,000	661,50
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F3	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F4	Línies distribució CA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F4	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F5	Sistema monitorització i posada a terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	661,50	0,000	0,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F5	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F6	Alimentació Motors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

2	JGV19101	U	protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	661,50	1,000	661,50
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)			

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F6	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica
Títol 4	F7	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 20)	661,50	1,000	661,50
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 19)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 4	01.02.03.F7	1.323,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA
Subcapítol	04	Acabats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 12)	83,51	1,000	83,51

TOTAL	Subcapítol	01.02.04	83,51
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	03	FAÇANA PLANTA BAIXA
Subcapítol	02	Nou Tancament

PRESSUPOST

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	18,38	5,000	91,90
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 12)	83,51	1,000	83,51
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Subcapítol	01.03.02	843,53
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	03	FAÇANA PLANTA BAIXA
Subcapítol	03	Substitució fusteries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 15)	538,31	1,000	538,31
2	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	285,82	2,000	571,64

TOTAL	Subcapítol	01.03.03	1.109,95
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	03	FAÇANA PLANTA BAIXA
Subcapítol	04	Rehabilitació aplacat de pedra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	285,82	1,000	285,82

TOTAL	Subcapítol	01.03.04	285,82
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	04	FAÇANA PATI D'ILLA
Subcapítol	02	Aplicació de Sate acabat estucat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	285,82	7,000	2.000,74
2	JY00U002	U	Termografia de façana amb desplaçament d'equip (P - 22)	1.350,00	5,000	6.750,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	8.750,74
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	04	FAÇANA PATI D'ILLA
Subcapítol	03	Substitució fusteries

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 15)	538,31	2,000	1.076,62

TOTAL	Subcapítol	01.04.03			1.076,62
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	04	FAÇANA PATI D'ILLA
Subcapítol	05	Adequació Paraments Vidre anmotllat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	18,38	2,000	36,76

TOTAL	Subcapítol	01.04.05			36,76
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03DB10J	U	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 (P - 1)	261,07	1,000	261,07

TOTAL	Subcapítol	01.05.02			261,07
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	Fonaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	1,000	70,44
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	1,000	31,50
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	1,000	19,99
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	1,000	91,59
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Subcapítol	01.05.03			545,11
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	Estructura

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	668,12	6,000	4.008,72
2 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	18,38	12,000	220,56
3 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 13)	16,59	4,000	66,36
4 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Subcapítol	01.05.04			4.627,23
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	Façana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	285,82	1,000	285,82

TOTAL	Subcapítol	01.05.05			285,82
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 10)	507,41	2,000	1.014,82

TOTAL	Subcapítol	01.05.06			1.014,82
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	07	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 14)	528,61	1,000	528,61
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Subcapítol	01.05.07			860,20
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	05	TORRES INSTAL·LACIONS
Subcapítol	09	Enllumenat Torres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	661,50	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.09	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	CAP-19286 CQ
Capítol	06	COBERTES
Subcapítol	02	Adequació cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 10)	507,41	10,000	5.074,10

TOTAL	Subcapítol	01.06.02	5.074,10
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.02.03.F1	Materials per a instal·lacions FV	661,50
Titol 4	01.02.03.F2	Aparells de protecció i comandament	0,00
Titol 4	01.02.03.F3	Línies distribució CC	661,50
Titol 4	01.02.03.F4	Línies distribució CA	0,00
Titol 4	01.02.03.F5	Sistema monitorització i posada a terra	661,50
Titol 4	01.02.03.F6	Alimentació Motors	661,50
Titol 4	01.02.03.F7	Altres	1.323,00
Subcapítol	01.02.03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica	3.969,00
Titol 4	01.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Subcapítol	01.GR.RC	Construcció	0,00
Titol 4	01.GR.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Subcapítol	01.GR.RE	Enderroc	0,00
			3.969,00
NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Treballs previs per Façana Principal	355,68
Subcapítol	01.01.02	Substitució fusteria a Alumini	1.614,93
Subcapítol	01.01.04	Adequació Paraments Vidre anmotllat	36,76
Subcapítol	01.01.05	Rehabilitació aplacat de pedra	0,00
Subcapítol	01.01.06	Rehabilitació d'estuc de resines	1.429,10
Capítol	01.01	FAÇANA PRINCIPAL	3.436,47
Subcapítol	01.02.01	Treballs Previs	0,00
Subcapítol	01.02.02	Implantació de Gelosia Fotovoltaica	2.756,07
Subcapítol	01.02.03	Instal·lacions de Gelosia Fotovoltaica	3.969,00
Subcapítol	01.02.04	Acabats	83,51
Capítol	01.02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA	6.808,58
Subcapítol	01.03.01	Enderroc	0,00
Subcapítol	01.03.02	Nou Tancament	843,53
Subcapítol	01.03.03	Substitució fusteries	1.109,95
Subcapítol	01.03.04	Rehabilitació aplacat de pedra	285,82
Capítol	01.03	FAÇANA PLANTA BAIXA	2.239,30
Subcapítol	01.04.01	Treballs previs per Façana Pati	0,00
Subcapítol	01.04.02	Aplicació de Sate acabat estucat	8.750,74
Subcapítol	01.04.03	Substitució fusteries	1.076,62
Subcapítol	01.04.05	Adequació Paraments Vidre anmotllat	36,76
Capítol	01.04	FAÇANA PATI D'ILLA	9.864,12
Subcapítol	01.05.01	Treballs Previs	0,00
Subcapítol	01.05.02	Moviment de terres	261,07
Subcapítol	01.05.03	Fonaments	545,11
Subcapítol	01.05.04	Estructura	4.627,23
Subcapítol	01.05.05	Façana	285,82
Subcapítol	01.05.06	Coberta	1.014,82
Subcapítol	01.05.07	Paviments	860,20
Subcapítol	01.05.08	Acabats interiors	0,00
Subcapítol	01.05.09	Enllumenat Torres	0,00
Capítol	01.05	TORRES INSTAL·LACIONS	7.594,25
Subcapítol	01.06.01	Treballs previs per cobertes	0,00
Subcapítol	01.06.02	Adequació cobertes	5.074,10
Subcapítol	01.06.03	Adequació boneres i embornals	0,00
Subcapítol	01.06.04	Fusteries Exteriors i Escopidors	0,00
Capítol	01.06	COBERTES	5.074,10

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol	01.GR.RC	Construcció	0,00
Subcapítol	01.GR.RE	Enderroc	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

35.016,82

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	FAÇANA PRINCIPAL	3.436,47
Capítol	01.02	IMPLANTACIÓ GELOSIA FOTOVOLTAICA	6.808,58
Capítol	01.03	FAÇANA PLANTA BAIXA	2.239,30
Capítol	01.04	FAÇANA PATI D'ILLA	9.864,12
Capítol	01.05	TORRES INSTAL·LACIONS	7.594,25
Capítol	01.06	COBERTES	5.074,10
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	CAP-19286 CQ	35.016,82

35.016,82

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	CAP-19286 CQ	35.016,82
			35.016,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	35.016,82
-------------------------------------	-----------

Subtotal	35.016,82
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 35.016,82.....	7.353,53
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 42.370,35
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
