

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025019431
Codi Segur de Verificació: 34c9e738-aa2c-495a-97e0-b048e0f378c5 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1734324 Data d'impressió: 27/11/2025 08:39:19 Pàgina 1 de 2		
SIGNATURES 1.- JORDI SOLE SEGARRA - 26/11/2025 2.- OSCAR LORES RUBIRA - 26/11/2025		



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

ANNEX 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA BIBLIOTECA ESTEVE PALUZIE DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Codis d'actuacions:

EDI22013. Reforma de la instal·lació de climatització i ventilació a la Biblioteca Esteve Paluzie.

Per a l'execució de les obres de reforma de la instal·lació de climatització i ventilació a la Biblioteca Esteve Paluzie, regiran:

1. Els Plecs de prescripcions tècniques que figura al projecte executiu següent:

- "Projecte executiu de les obres de renovació dels sistemes de climatització de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès". (SPOV250004), aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2025.

2. Els aspectes que es relacionen a continuació:

2.1. Documentació final: Prèviament a la recepció de les obres, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar la següent documentació:


- Documentació final d'obra, que haurà de contenir com a mínim els esquemes, plànols i equipament emprats; els manuals tècnics i certificats, inclosos els d'homologació de tots els materials i equips subministrats (en català o castellà), actes de les visites d'obra i de coordinació de seguretat i salut.
- Llicències, drivers i manuals de tot el hardware i software instal·lat.
- Manual d'usuari de la instal·lació.
- Protocol de proves.
- Documentació tècnica complerta, certificat de instal·lació elèctrica registrat a la direcció general d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i RITSIC.
- Realitzar un control de qualitat específic amb certificats sobre l'estabilitat del conjunt de la instal·lació i l'estanqueïtat de les cobertes afectades.

2.2. Rètols informatius de subvencions: Seran a càrrec dels contractistes de cadascun dels lots el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquests rètols s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra.

2.3. Les prescripcions de caràcter ambiental que s'indiquen a continuació:

En relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a Adoptar en les obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització, aquesta obra se sotmetrà al nivell 1 de mesures mitgatóries i s'aplicaran les següents mesures específiques:

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025019431
Codi Segur de Verificació: 34c9e738-aa2c-495a-97e0-b048e0f378c5 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1734324 Data d'impressió: 27/11/2025 08:39:19 Pàgina 2 de 2		
SIGNATURES 1.- JORDI SOLE SEGARRA - 26/11/2025 2.- OSCAR LORES RUBIRA - 26/11/2025		



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

- Es prohibeix fer foc a l'obra.
- Els vehicles que intervinguin en l'execució de l'obra hauran de parar el motor sempre que no estiguin en ús per complir amb la seva funció i s'haurà d'evitar deixar-los al ralenti innecessàriament.
- S'estableix el deure de conservació i neteja de la via pública que es vegi afectada per l'obra. La neteja es farà preferentment amb aigua a pressió o polvorització d'aigua mitjançant canons d'aire.
- Totes les càrregues que entrin o surtin de l'obra han d'anar tapades convenientment per evitar l'emissió de partícules, pols o d'altres elements.
- Les obres hauran de minimitzar les activitats que produeixen partícules. El tall de materials es realitzarà amb maquinària de tall amb aigua o amb aspiració de pols.
- Els dipòsits o piles de materials hauran de romandre a l'obra el menor temps possible i sempre tapats amb lones fixades adequadament.
- En la descàrrega de runa i de material polsegós s'haurà d'evitar la generació i dispersió de pols i partícules.
- Resta prohibit l'abocament de restes de l'elaboració del formigó a la via pública o a la xarxa de clavegueram.

En condicions meteorològiques adverses per causa del vent (activació del Nivell 1 i 2 d'Avís de Situació Meteorològica de Risc (SMR) pel Servei Meteorològic de Catalunya), o en episodis de contaminació per partícules (superació dels nivells màxims establerts segons legislació vigent), les obres s'hauran d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. Quan es produeixin aquestes situacions, els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules per l'acció del vent quedaran tapats amb lones o similars, fixades degudament per evitar-ne el desplaçament.

Barberà del Vallès, a la data de la signatura

El Tècnic municipal

Conforme,
El Cap de la Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat