

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE

**REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D'OBRA I AS BUILT PER EL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I IMILLORA D'EQUIPAMENTS DEL
PARK GÜELL DE BARCELONA**

Sgt.: Xavier Pascual Prat
Director Corporatiu Serveis Tècnics
Barcelona, Novembre 2025

ÍNDIX

1.	OBJECTE DEL PLEC TÈCNIC	1
2.	ABAST DEL SERVEI	1
3.	DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR.....	2
3.1.	ANTECEDENTS.....	2
3.2.	CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIÓ	2
4.	TASQUES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	4
4.1.	ESTUDI PREVI DE LLANÇAMENT	6
4.2.	ESTUDI HISTÒRIC DELS PAVIMENTS DEL PARK GÜELL	8
4.3.	PROJECTE D'EXECUCIÓ D'OBRA.....	9
	PROJECTE BÀSIC I DOCUMENT PER LA CONFORMITAT TÈCNICA DEL PROJECTE (CTP).....	9
	PROJECTE EXECUTIU.....	13
	DIRECCIÓ FACULTATIVA (DO) DE LES OBRES.....	17
4.4.	TASQUES COMPLEMENTARIES	23
	Control inicial per part de l'EAC.....	23
4.5.	INFORMES TÈCNICS ESPECÍFICS	23
5.	LLIURABLES.....	26
5.1.	ESTUDI PREVI DE LLANÇAMENT	32
5.2.	ESTUDI HISTÒRIC DELS PAVIMENTS DEL PARK GÜELL	33
5.3.	PROJECTE BÀSIC	34
5.4.	PROJECTE EXECUTIU.....	35
5.5.	EXECUCIÓ I TANCAMENT D'OBRES	42
6.	RESPONSABILITATS LEGALS.....	47
6.1.	PRESCRIPCIONS GENERALS.....	47
6.2.	PRESCRIPCIONS PARTICULARS	48
	REDACCIÓ DEL PROJECTE I DOCUMENTS TECNICS.....	48
	DIRECCIÓ FACULTATIVA (DO).....	49
6.3.	PENALITZACIONS.....	50
6.4.	NORMATIVA.....	51
6.5.	FACTURACIÓ	52
7	TERMINI.....	53

1. OBJECTE DEL PLEC TÈCNIC

El present Plec té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i obligacions corresponent a la contractació d'un equip tècnic multidisciplinari que assumeixi, de forma integrada i proactiva, tots els serveis necessaris per concebre, desenvolupar i materialitzar la renovació de tots els paviments que es troben a dins l'àmbit regulat del Park Güell. La substitució es farà per paviments de la mateixa tipologia que els paviments existents, però amb la implementació de tecnologies constructives destinades a augmentar-ne la durabilitat. S'aprofitarà per renovar les instal·lacions que discorren enterrades en els punts on sigui necessari, així com altres elements que es consideri necessari, com la creació d'espais d'ombra i millora dels jocs infantil i zones de descans. L'abast inclou la Redacció de l'estudi previ de llançament, l'estudi històric, la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la Direcció d'Obra, la possibilitat de redacció d'informes tècnics específics segons necessitats i l'As Built corresponent.

Abans de l'inici de l'encàrrec concret, l'adjudicatari —entesa aquesta figura com un agent amb una visió integral i estratègica del projecte— haurà de presentar un estudi inicial de llançament. Aquest document tindrà com a objectiu analitzar de manera rigorosa el projecte, incloent-hi qualsevol estudi previ necessari, com ara estudis històrics, condicionants patrimonials, anàlisi de l'entorn, característiques de l'activitat desenvolupada a l'espai i als voltants, així com qualsevol altre factor específic que pugui incidir en el seu desenvolupament. L'estudi haurà de detectar els punts crítics, identificar els agents implicats i els possibles riscos, establir un pla de comunicacions, un mapa d'expectatives i una previsió d'entregues i lliuraments, així com proposar un enfocament tècnic i operatiu adequat. També haurà d'incloure un *Planning* detallat, amb totes les fites clau definides i temporalitzades.

L'equip adjudicatari haurà d'actuar com a consultor estratègic amb visió 360°, liderant i coordinant totes les parts involucrades per garantir l'èxit del projecte des dels primers estudis de viabilitat fins a la posada en marxa de la instal·lació. Això implica anticipar escenaris, analitzar riscos i oportunitats, defensar els interessos de la propietat davant tercers i representar-la adequadament davant administracions i proveïdors. El servei haurà d'assegurar el compliment estricte dels terminis i del pressupost global, la qualitat constructiva, la mínima afectació sobre l'activitat diària de l'empresa i la preservació d'una imatge corporativa excel·lent, tot garantint la coherència tècnica, econòmica, mediambiental i normativa de la intervenció

Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en la renovació de tots els paviments que es troben a dins l'àmbit regulat del Park Güell. La substitució es farà per paviments de la mateixa tipologia que els paviments existents, però amb la implementació de tecnologies constructives destinades a augmentar-ne la durabilitat. S'aprofitarà per renovar les instal·lacions que discorren enterrades en els punts on sigui necessari, així com altres elements que es consideri necessari, com la creació d'espais d'ombra i millora dels jocs infantil i zones de descans

2. ABAST DEL SERVEI

Els treballs a realitzar per part de l'Adjudicatari consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en detall les obres a executar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals, administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d'aplicació així com dels específics que estipuli B:SM en aquest Plec.

En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de realitzar:

- ESTUDI DE LLANÇAMENT INICIAL
- ESTUDI HISTORIC
- REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC
- REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU
- DIRECCIÓ FACULTATIVA (DO) + AS BUILT
- REDACCIÓ D'INFORMES ESPECÍFICS: (Possibles exemples)
 - ESTUDI PERICIAL
 - ESTUDI PATRIMONIAL (inclou DO)
 - ESTUDI ESTRUCTURAL
 - DIAGNOSI DE PATOLOGIES

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR


3.1. ANTECEDENTS

L'actuació s'origina donada la singularitat del Park Güell com BCIN i Patrimoni de la Humanitat, fet que exigeix mantenir-lo sempre en les millors condicions possibles. Actualment, els paviments del parc presenten un estat de degradació considerable en diverses zones, fet que en fa necessària la seva renovació.

A banda, en dos projectes que estan actualment en marxa a l'àmbit del Park ja està prevista la substitució dels paviments en algunes zones. Aquest projecte contemplarà la substitució de tots els paviments existents que no hagin estat renovats als projectes d'Enllumenat i Sanejament, amb uns criteris d'uniformitat i voluntat de conservació arquitectònica fidel a l'obra original, alhora que es garantirà la durabilitat dels materials i minimitzar les necessitats de manteniment a llarg termini.

3.2. CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIÓ

A nivell orientatiu i no limitatiu, els principals aspectes a adequar són els que s'especifiquen a continuació:



- Substitució dels paviments de sauló existents, representats en color verd, proposant la formació de la sub-base adequada i una granulometria del material apta pel trànsit actual i futur, i pactada amb els agents mantenidors.
- Proposta de substitució de pavimentació amb sauló sòlid o terra estabilitzada, en color blau, harmonitzada amb els treballs que s'hauran realitzat al Park prèviament, i que garanteixi una durabilitat de la solució pactada amb els diferents agents involucrats (BSM, Parcs i Jardins, Patrimoni, etc...). Caldrà definir també la base sobre la que assentar el paviment, ja sigui mitjançant la millora de l'existent o substituint-la.
- Substitució de pavimentació de formigó, representats en color vermell, harmonitzada amb els treballs que s'hauran realitzat al Park prèviament. Caldrà que plantegi una alternativa al formigó acolorit actual i que alhora garanteixi una durabilitat amb trànsit rodat. Així mateix, s'haurà de comptar amb el vist i plau dels diferents agents involucrats (BSM, Parcs i Jardins, Patrimoni, etc...).
- Substitució dels paviments de llambordí o pedra massissa, de color magenta, garantint una suficient planimetria pel seu trànsit i una formació de graons prou regular. A tal efecte s'estudiaran les zones de paviment o escala que ja s'han reformat per escollir el tipus de pedra idoni, així com el sistema de col·locació de la mateixa.
- En tots els casos s'aprofitarà que s'actua en l'àmbit per estudiar les instal·lacions que transcorren pel seu subsol i proposar millores de traçat i/o renovació de les mateixes.
- Específicament, es proposarà una renovació de la xarxa de megafonia del Parc Güell, d'acord amb els requeriments que es traslladaran des de BSM vinculats a la llicència d'activitats que s'està tramitant.
- En l'àmbit del parc infantil del Carrer Marianao es proposarà la renovació dels jocs infantils i els paviments vinculats als mateixos, i una zona d'ombres a la zona de

taules inferior, unificada amb els sistemes d'ombres que s'estan duent a terme a la ciutat.

- Es proposarà la substitució i homogeneïtzació de bancs, mobiliari urbà i altres elements que no hagin estat objecte de projectes recents.

4. TASQUES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'Adjudicatari haurà d'actuar com a consultor estratègic amb visió 360°, liderant i coordinant totes les parts involucrades per garantir l'èxit del projecte des dels primers estudis de viabilitat fins a la posada en marxa de la instal·lació. Això implica anticipar escenaris, analitzar riscos i oportunitats, defensar els interessos de la propietat davant tercers i representar-la adequadament davant administracions i proveïdors. El servei haurà d'assegurar el compliment estricte dels terminis i del pressupost global, la qualitat constructiva, la mínima afectació sobre l'activitat diària de l'empresa i la preservació d'una imatge corporativa excel·lent, tot garantint la coherència tècnica, econòmica, mediambiental i normativa de la intervenció

L'Adjudicatari haurà de desenvolupar un conjunt de documents tècnics per tal de donar resposta de disseny i solucions tècniques de molt baix manteniment i que ajudin a l'eficiència energètica i sostenibilitat de l'edifici o de la instal·lació. S'han de projectar unes solucions pensades en un manteniment mínim, que permetin un fàcil accés als equips a mantenir, evitant sempre que es pugui utilitzar mitjans auxiliars tals com grues, plataformes, treballs en alçada, etc. S'ha d'utilitzar equips de mercat estàndards i d'última versió, homologats i normatius.

Durant les diferents fases del contracte, l'Adjudicatari haurà d'assistir a les diferents reunions i visites tant amb el Gestor de Projecte de B:SM com amb altres tècnics o organitzacions (Ajuntament, Companyies d'Instal·lacions, REPs, Comissió d'Obres, etc..) que així ho requereixin.

En totes les reunions/visites mantingudes al llarg del contracte, l'Adjudicatari haurà de redactar l'acta i enviar-la al Gestor de Projecte de B:SM per a la seva validació.

Durant les diferents fases del contracte, l'Adjudicatari prepararà presentacions en el format adient seguint les indicacions del Gestor de Projecte de B:SM, si així se li requereix.

Durant les diferents fases del Projecte, l'Adjudicatari serà **auditat** i haurà de reportar la documentació i arxius necessaris per tal que l'Auditor pugui realitzar la revisió i el control en cada fase del Projecte.

Tota la gestió dels Serveis Afectats (petició de serveis afectats, disseny, propostes de modificació i sol·licitud d'escomeses, en cas que sigui necessari, etc), s'haurà de tramitar en la fase inicial de la Redacció del Projecte. Tanmateix l'Adjudicatari haurà de gestionar la contractació i elaboració de l'aixecament planimètric si és necessari.

Els encàrrecs relatius als projectes —ja siguin bàsics, executius o de llicència— **no es consideraran finalitzats** fins que no estiguin completament tancats, auditats de manera favorable i aprovats pels organismes externs competents. Qualsevol modificació derivada de requeriments de la propietat o d'altres organismes que impliqui l'ajust o actualització del projecte haurà de ser assumida dins l'abast del contracte, sense que això comporti, per si sol, un increment dels honoraris o una ampliació del termini.

L'Adjudicatari és responsable de la coordinació i coherència geomètrica i de dades dels diferents models.

Les tasques a realitzar per l'Adjudicatari es resumeixen en el següent quadre. En el Plec administratiu de licitació, queden definides les tasques concretes a executar en aquest contracte.

CAPÍTOL	APARTATS	TASQUES, OBLIGACIONS I GESTIONS	
1	ESTUDI PREVI DE LLANÇAMENT	<i>Tasques i obligacions de l'Adjudicatari</i>	▪ Redacció de l'estudi de llançament
2	ESTUDI HISTÒRIC DELS PAVIMENTS DEL PARK GÜELL	<i>L'Adjudicatari haurà d'encarregar, gestionar i coordinar en cas que sigui necessari</i>	▪ Estudi històric dels paviments del Park (BCIN)
3	REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'OBRA	<i>Tasques i obligacions de l'Adjudicatari</i>	▪ Redacció Projecte bàsic ▪ Redacció Projecte executiu
4	DIRECCIÓ D'OBRA (DO)	<i>Tasques i obligacions de l'Adjudicatari</i>	▪ Direcció Facultativa (DO) i entrega d'As Built
5	PROJECTES COMPLEMENTARIS	<i>Tasques i obligacions de l'Adjudicatari</i>	▪ Redacció de Projecte de Llicència d'Activitats i posterior aprovació amb l'Organisme de control. ▪
6*	TASQUES COMPLEMENTÀRIES (INPECCIÓ)	<i>L'Adjudicatari haurà d'encarregar, gestionar i coordinar en cas que sigui necessari</i>	▪ Control Inicial per part de la EAC ▪ Redacció d'Informe específic en cas de ser necessari (pericial, patrimonial, estructural, tècnic) ▪

7*	*REDACCIÓ D'INFORMES ESPECÍFICS (possibles exemples)	<i>Tasques i obligacions de l'Adjudicatari</i>	▪ Possible redacció d'informes específics segons necessitats: • ESTUDI PERICIAL • ESTUDI PATRIMONIAL (inclou DO) • ESTUDI ESTRUCTURAL • DIAGNOSI DE PATOLOGIES
----	---	--	--

***Nota:** Només es duren a terme les tasques assenyalades amb un asterisc (*) en cas que siguin necessàries. En conseqüència, únicament se'n reconeixerà i abonarà l'import si finalment s'executen. La seva inclusió en el document no implica, en cap cas, el cobrament automàtic de totes les tasques descrites

4.1. ESTUDI PREVI DE LLANÇAMENT

La Fase d'estudi previ s'iniciarà amb la signatura del contracte.

A l'inici de l'encàrrec concret, l'adjudicatari —entesa aquesta figura com un agent amb una visió integral i estratègica del projecte— haurà de presentar un estudi inicial de llançament. Aquest document tindrà com a objectiu analitzar de manera rigorosa el projecte, incloent-hi qualsevol estudi previ necessari, com ara estudis històrics, condicionants patrimonials, anàlisi de l'entorn, característiques de l'activitat desenvolupada a l'espai i als voltants, així com qualsevol altre factor específic que pugui incidir en el seu desenvolupament.

L'estudi haurà de detectar els punts crítics, identificar els agents implicats i els possibles riscos, establir un pla de comunicacions, un mapa d'expectatives i una previsió de lliurables, així com proposar un enfocament tècnic i operatiu adequat. També haurà d'incloure un *planning* detallat, amb totes les fites clau definides i temporalitzades.

Aquest treball es durà a terme de manera col·laborativa amb la propietat, aportant el suport necessari, resolent els dubtes que puguin sorgir i assegurant una comprensió compartida dels objectius i condicions del projecte. Es tracta d'un document de treball que, tot i no ser el projecte final tancat, permetrà, des de l'inici de l'encàrrec, analitzar i estudiar els diferents aspectes globals que condicionen el desenvolupament posterior. Aquest enfocament ha de facilitar una redacció del projecte bàsic i executiu àgil, coherent i plenament alineada amb les necessitats i els terminis establerts.

En la redacció d'aquest document caldrà incloure tots els aspectes necessaris i la seva justificació, segons les Normatives vigents que siguin d'aplicació, per tal d'obtenir un bon projecte bàsic i executiu posterior.

L'estudi previ permetrà avaluar de manera orientativa els costos de construcció i constituirà la base fonamental per a la redacció dels posteriors documents tècnics del projecte. Per aquest motiu, en aquesta fase inicial es requereix una anàlisi acurada i exhaustiva, amb una visió integral (360°) que contempli tots els condicionants i oportunitats. Així mateix, es valorarà especialment la capacitat d'acompanyament actiu i de seguiment per part de l'equip redactor, garantint una comprensió global del context i facilitant una presa de decisions fonamentada.

A nivell enunciatiu i no limitatiu, les tasques, obligacions i responsabilitat de l'Adjudicatari en aquesta fase són:

- Recollir, revisar i sintetitzar les dades generals i antecedents del projecte, identificant els documents previs rellevants i les actuacions prèvies existents.
- Definir i justificar la motivació del projecte, establir-ne l'objectiu general i concretar-ne l'abast funcional, físic, tècnic i temporal.
- Identificar tots els agents implicats, stakeholders i parts afectades, tot analitzant el seu grau d'afectació i interacció amb el projecte.
- Recollir i sistematitzar els requeriments específics del client, establint criteris clars que guiaran la redacció posterior del projecte.
- Analitzar i documentar el procés d'aprovació del projecte:
 - o Determinació de l'òrgan competent i procediment administratiu.
 - o Identificació preliminar dels REPs previstos.
 - o Relació amb altres administracions o organismes implicats.
 - o Consulta d'afectacions urbanístiques (PIU).
 - o Consulta d'afectacions patrimonials (catàleg de patrimoni).
- Detectar i analitzar les afectacions a serveis i usuaris potencials:
 - o Estudi i representació gràfica dels serveis afectats (utilitzant plànols d'Acefat, eWise, etc.).
 - o Identificació d'afectacions sobre arbrat, edificacions, instal·lacions i altres elements físics.
 - o Valoració de les afectacions indirectes: activitats comercials, veïnat, mobilitat, etc.
 - o Anàlisi de les altes, baixes o modificacions de subministraments necessàries.
- Verificar la disponibilitat jurídica i física dels terrenys i/o equipaments implicats en l'actuació.
- Fer una previsió dels permisos, taxes i llicències necessàries per a l'execució del projecte (llicències d'obra, permisos de serveis, gestió de residus, llicència d'activitat, etc.).
- Identificar i recopilar tota la documentació tècnica disponible, com topogràfics, plànols existents, documentació d'equips i instal·lacions, etc.
- Elaborar una estimació preliminar de costos del projecte, basada en capítols orientatius i sistemes de referència de preus homologats.
- Redactar un estudi de viabilitat tècnica, funcional, econòmica i administrativa de l'actuació, incloent-ne possibles escenaris i alternatives.
- Proposar la composició orientativa dels perfils tècnics que haurien d'intervenir en les fases posteriors del projecte.

- Avançar una previsió dels procediments de licitació necessaris per a la contractació de les diferents fases d'execució.
- Elaborar una planificació global preliminar, amb una estimació temporal per fases i identificació de fites clau.
- Incorporar consideracions ambientals i criteris d'estalvi energètic, identificant bones pràctiques i oportunitats de millora.
- Identificar i analitzar els principals riscos associats al projecte i proposar mesures de mitigació o control.
- Establir criteris tècnics, funcionals o estratègics de priorització de les actuacions en cas de planificació escalonada.
- Redactar i representar gràficament propostes d'encaix arquitectònic o esquemes d'implantació preliminars que ajudin a visualitzar la proposta.

Recollir en annex tota la documentació complementària que doni suport a les anàlisis: estudis previs, informes, plànols, fotografies, fitxes tècniques, etc.

4.2. ESTUDI HISTÒRIC DELS PAVIMENTS DEL PARK GÜELL

L'Adjudicatari haurà d'elaborar un estudi històric i històrico-arquitectònic de l'àmbit d'intervenció, centrat en els paviments, tenint en compte que es un BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i declarat Patrimoni de la Humanitat. L'estudi haurà de permetre comprendre l'evolució constructiva i funcional del Park, així com identificar i documentar els valors patrimonials, arquitectònics, ambientals o culturals que calgui preservar, posar en valor, integrar o tenir en consideració en la definició del projecte.

A nivell enunciatiu i no limitatiu, les tasques, obligacions i responsabilitat de l'Adjudicatari en aquesta fase són:

- **Recerca documental:** Localitzar, revisar i analitzar la documentació històrica disponible vinculada als paviments del Park, incloent plànols antics, fotografies, expedients municipals, referències bibliogràfiques i documentació d'arxiu, amb l'objectiu de reconstruir l'evolució constructiva i funcional.
- **Lectura constructiva i estructural:** Dur a terme una lectura detallada dels sistemes constructius, materials, acabats i elements originals, posant especial atenció en aquells que puguin tenir valor patrimonial i que es trobin afectats pel projecte de reforma o adequació funcional.
- **Reportatge fotogràfic:** Realitzar un reportatge fotogràfic ampli i sistematitzat que documenti l'estat actual del Park.
- **Valoració patrimonial:** Establir criteris tècnics per a la valoració dels elements arquitectònics, artístics o constructius amb interès patrimonial. Aquesta valoració haurà de tenir en compte la fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

- **Consulta normativa:** Revisar la normativa urbanística i patrimonial aplicable a l'edifici i el seu entorn, incloent el Catàleg de Patrimoni, el PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental) del Parc Güell, si escau, i altres figures de planejament o regulació específiques. Es valorarà la consulta expressa a la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament, en cas de dubtes interpretatius.
- **Redacció de l'estudi:** Elaborar un document complet, clar i rigorós, en format digital (.pdf), que integri els resultats de la recerca documental, l'anàlisi tècnica i la valoració patrimonial, incorporant imatges, esquemes i plànols de suport. L'estudi haurà de concloure amb una diagnosi dels valors existents i unes recomanacions per a la seva integració o preservació en les fases següents del projecte.

4.3. PROJECTE D'EXECUCIÓ D'OBRA

PROJECTE BÀSIC I DOCUMENT PER LA CONFORMITAT TÈCNICA DEL PROJECTE (CTP)

La Fase del Projecte Bàsic s'iniciarà amb un cop finalitzat, entregat i validat l'estudi previ de llançament.

El Projecte Bàsic es redactarà en base a l'alternativa que sigui tècnicament, econòmicament i operativament més viable, tenint en compte l'estudi anterior realitzat.

En la redacció d'aquest document caldrà incloure tots els aspectes necessaris i la seva justificació, segons les Normatives vigents que siguin d'aplicació, per tal d'obtenir l'Informe Tècnice del Projecte (ITP) favorable, segons el Protocol de Tramitació dels Projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'Urbanització, conservació i millora, i Projectes d'Urbanització de l'Ajuntament de Barcelona, en cas que sigui necessari.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ProtocolTramitacioProjectes_20170615.pdf

El Projecte Bàsic, permetrà avaluar els costos de construcció de manera aproximada i serà la base per a la Redacció del Projecte Executiu.

A nivell enunciatiu i no limitatiu, les tasques, obligacions i responsabilitat de l'Adjudicatari en aquesta fase són:

- 1) Es basarà en l'estudi inicial de llançament d'on ja es disposarà de molta de la documentació necessària analitzada i estudiada.
- 2) En cas que s'hagi realitzat un Avantprojecte, l'Adjudicatari haurà de desenvolupar-lo tal com s'ha comentat en l'apartat anterior, si no s'ha realitzat aquesta fase prèvia, l'Adjudicatari haurà de desenvolupar el Projecte Bàsic partint dels requeriments facilitats pel Gestor de Projecte de B:SM.
- 3) Aprofundir en les necessitats dels stakeholders, estudiant detalladament les necessitats dels mateixos.
- 4) L'Adjudicatari haurà de realitzar els càlculs justificatius necessaris.

- 5) En aquesta fase, cal que l'Adjudicatari realitzi l'anàlisi de la incidència dels serveis existents.
- 6) L'Adjudicatari realitzarà les infografies necessàries, incloent fotomuntatges, renders així com vídeos.
- 7) L'Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.
- 8) L'Adjudicatari redactarà un pressupost aproximat per capítols, per tenir una previsió econòmica de la inversió a realitzar, en funció de les necessitats i possibilitats d'execució.
- 9) L'Adjudicatari realitzarà una planificació orientativa econòmica i temporal detallada i estudiada, tenint en compte camí crítics i d'altres accions amb interferències directes al projecte
- 10) Si calgués realitzar un estudi geotècnic del terreny, l'Adjudicatari haurà de definir amb la màxima rapidesa, la definició dels punts a realitzar, de manera que no demori la planificació del projecte. L'Adjudicatari generarà tota la documentació necessària en base a la normativa i al projecte i realitzarà les gestions per tal que B:SM pugui fer la contractació. L'Adjudicatari farà el seguiment dels treballs de geotècnia, coordinat amb el CSS i l'equip de prevenció de B:SM. També realitzarà un anàlisi dels resultats per tal de realitzar el projecte en funció del terreny existent.
- 11) En cas d'haver-se de realitzar qualsevol tipus d'assaig o prova (cales, deteccions, amb georadar, etc..) sobre la infraestructura objecte del projecte, l'adjudicatari definirà amb la màxima celeritat les feines a realitzar, per tal de que puguin realitzar-se dins els períodes de redacció de projecte, sense demorar el mateix.
- 12) El projecte bàsic ha de contemplar una "separata" de projecte d'Activitats o bé la justificació de la NO necessitat de modificació de la Llicència d'Activitats o Ambiental.
- 13) En cas de requerir l'Aprovació de l'ITP, el document haurà de ser enviat a l'Ajuntament per a la seva aprovació, i caldrà realitzar tots els tràmits necessaris amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que s'obtingui l'aprovació de l'ITP.
- 14) En cas que els tècnics de l'Ajuntament emetin un informe amb incidències, aquestes hauran de quedar resoltes en el Projecte Bàsic i posteriorment en el Projecte Executiu per part de l'Adjudicatari.

Aquesta fase es tancarà quan s'obtingui l'ITP favorable, en cas que així sigui necessari o bé amb l'Aprovació del Gestor de Projecte de B:SM.

L'Adjudicatari haurà de registrar i analitzar qualsevol nou requeriment no contemplat en l'estudi inicial del projecte, valorant el seu cost i la seva repercussió en la planificació. Aquests nous requeriments hauran de ser validats pel Gestor de Projecte de B:SM, abans del seu desenvolupament i inclosos en el projecte.

Tasques i obligacions de l'adjudicatari en quan a Criteris Ambientals.

En aquest sentit, el projectista haurà de tenir en compte els següents aspectes:

Vector Economia Circular (1):

Es projectarà vetllant per que l'empresa constructora empri materials de construcció que no continguin metalls pesats, materials classificats com tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per la capa d'ozó o tòxics pels organismes aquàtics.

Així mateix, i sempre que sigui possible, els materials hauran de provenir de recursos renovables o elaborats amb matèria reciclada. Sempre que sigui possible per l'abast del projecte, s'exigirà un mínim del 20% de tots els materials emprats han de complir aquestes característiques, i facilitar el certificat o l'ecoetiqueta, i quan no sigui possible es justificarà adequadament dins el projecte.

En el cas de la fusta, obligatòriament, ha de provenir d'explotacions sostenibles amb certificat d'origen FSC o fusta tecnològica.

S'evidenciarà amb el Certificat del material i el certificat de realització d'obra.

Vector Economia Circular (2):

En el cas de modificació d'instal·lacions o edificis ja existents, el projecte d'obra ha de contemplar els materials i equips presents en aquesta instal·lació, enllistar-les i comunicar-ho a SSTT-B:SM perquè valori si es poden reaprofitar/reutilitzar.

El projecte contemplarà la reutilització i /o el reaprofitament dels materials, i tot el que comporti en quan a cost i/o planificació.

Vector Residus:

L'empresa constructora adjudicatària de les obres, haurà de definir un dispositiu per la gestió adequada dels residus. En aquest dispositiu haurà de constar, com a mínim, de la següent informació:

- Llistat de residus que es preveu que es generaran.
- Número i tipologia de contenidors per residu.
- Nom i codi del transportista / gestor.

La gestió haurà de complir sempre amb la normativa vigent (en especial amb la Llei 22/2011 i el RD 553/2020), i un cop acabada l'obra haurà d'entregar una declaració responsable signada indicant les següents dades:

- Nom i tipologia dels residus recollits.
- Quantitat gestionada per residu.
- Nom de transportista/gestor i codi d'autorització.
- Via de gestió realitzada.

Aquest vector s'evidenciarà presentant un Dispositiu de Residus i una Declaració de Responsable.

Vector Eficiència energètica i d'aigua:

1. S'hauran de definir totes aquelles mesures d'estalvi energètic i d'aigua que s'implantaran en la instal·lació durant el desenvolupament de l'obra (entre elles la instal·lació d'urinaris sense aigua).
2. Així mateix, s'haurà d'avaluar el potencial d'auto-producció energètica de l'edifici. S'hauran de tenir en compte criteris que busquin la màxima auto-suficiència hídrica (ús de recursos locals (freàtica), tractament in situ d'aigües (pluvials o grises) etc.).
3. En edificacions noves o modificacions de preexistents, s'haurà de valorar si aplica el Real Decret 390/2021 en relació a l'obtenció del Certificat Energètic, i en cas afirmatiu, dins el projecte d'obra s'haurà d'incloure l'obtenció d'aquest certificat amb una qualificació mínima de "B".

Aquest apartat s'evidenciarà amb:

1. Llistat amb tots els equips i sistemes d'estalvi energètic i d'aigua que s'implantaran.
2. Informe justificatiu on es descrigui la viabilitat tècnica d'incorporar sistemes d'auto-producció energètica o auto-suficiència hídrica.
3. Certificat energètic de l'edifici/instal·lació.

Vector del Verd i la Biodiversitat:

Si és tècnicament possible i viable, s'haurà de proposar realitzar una coberta verda o un jardí vertical en les façanes. En cas que no sigui viable, s'haurà de justificar.

S'haurà de tenir en compte el document de la Generalitat "Criteris per la comptabilització de la fauna protegida en els edificis".

Al marge de tot l'anterior, caldrà demanar a la constructora un llistat de la maquinària que s'utilitzarà a les obres, i la fitxa tècnica de cada equip, incloent la data de les darreres revisions de manteniment, per tal de garantir la menor afectació al medi ambient.

PROJECTE EXECUTIU

El Projecte Executiu es redactarà com a document complet, de tal forma que no calgui remetre's en cap cas a cap altre document de treball, per a l'execució de les obres a realitzar.

Les diferents fases de la redacció del Projecte Executiu on s'especifiquen les tasques i obligacions de l'Adjudicatari són:

1. Fase inicial

Aquesta fase s'iniciarà quan s'hagi aprovat el projecte bàsic o bé, en cas que no s'hagi realitzat aquest document, s'iniciarà a aquesta fase amb la signatura del contracte.

Les tasques que haurà de realitzar l'Adjudicatari en aquesta fase seran:

- 1) Anàlisi de les diferents alternatives en cas que no s'hagi realitzats amb anterioritat i si fos necessari, a petició del Gestor de Projectes de B:SM.
- 2) Reunió amb el Gestor de Projecte de B:SM per revisar els documents lliurats, detallar la planificació econòmica i temporal durant aquesta fase, programar les entregues així com altres aspectes que es vulguin comentar.
- 3) Programar, i realitzar totes les reunions de seguiment necessàries amb els REPs (Responsables de l'Espai Públic) de l'Ajuntament per tal d'incloure en el Projecte Executiu tots els requeriments necessaris que tinguin fins assegurar l'aprovació per part dels mateixos i poder obtenir així la ITP (Informe Tècnic de Projecte), necessari per l'Aprovació del mateix.
- 4) L'Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.
- 5) Si calgués realitzar un estudi geotècnic del terreny, l'Adjudicatari haurà de definir amb la màxima rapidesa, la definició dels punts a realitzar, de manera que no demori la planificació del projecte. L'Adjudicatari generarà tota la documentació necessària en base a la normativa i al projecte i realitzarà les gestions per tal que B:SM pugui fer la contractació. L'Adjudicatari farà el seguiment dels treballs de geotècnia, coordinat amb el CSS i l'equip de prevenció de B:SM. També realitzarà un anàlisi dels resultats per tal de realitzar el projecte en funció del terreny existent.
- 6) En cas d'haver-se de realitzar qualsevol tipus d'assaig o prova (cales, deteccions, amb georadar, etc..) sobre la infraestructura objecte del projecte, l'adjudicatari definirà amb la màxima celeritat les feines a realitzar, per tal de que puguin realitzar-se dins els períodes de redacció de projecte, sense demorar el mateix.
- 7) Comprovació i actualització, en cas que sigui necessari, dels plànols de l'estat actual de l'aparcament.

- 8) Obtenció i comprovació dels plànols dels serveis de les diferents companyies existents en l'emplaçament de totes les dades i característiques de cada un que no figurin en els plànols subministrats : profunditat, secció, tipus de canalització (alta, baixa, enllaç..) nombre de tubulars realment ocupats (Telefònica, creus), material de la conducció, dimensions, etc. S'inclou les Estacions Transformadores, les canalitzacions de clavegueram, dipòsit de combustible o qualsevol altres.

Aquesta fase es tancarà després de la reunió entre el Gestor de Projecte de B:SM i l'Adjudicatari.

2. Fase desenvolupament

En aquesta fase, l'Adjudicatari haurà, entre altres aspectes, de:

- 1) Repasar amb el client i el Gestor de BSM els requeriments de projecte, abans del seu inici i en el lliurament de la maqueta del projecte.
- 2) Realitzar el disseny de l'estructura, analitzant tots els elements i justificant els càlculs emprats, en cas que sigui necessari.
- 3) Realitzar el disseny de les instal·lacions, calcular i dissenyar el traçat de les canalitzacions en cas que sigui necessari. Caldrà que disposi en l'equip redactor dels tècnics especialitzats segons les necessitats i requeriments del projecte, per tal de cobrir tots els aspectes relacionats amb la gestió de la instal·lació futura.
- 4) Caldrà realitzar reunions concretes d'instal·lacions amb el client, per tal de recollir les necessitats d'ús i verificar que s'han entès i que són les que el client ha sol·licitat.
- 5) Dissenyar la implantació de l'obra i planificació dels treballs de forma detallada, tenint en compte totes les activitats d'obra i les relacionades amb la pròpia activitat de la instal·lació.
- 6) Analitzar les condicions de l'emplaçament en el moment previst de la construcció (obres en l'entorn, esdeveniments especials...etc.), interaccions de l'obra amb l'equipament (alteracions en el pas del públic o personal de B:SM així com desplaçament de serveis) per tal que no interfereixin amb l'ús habitual de l'equipament.

Caldrà tenir molt present que durant l'execució de les obres l'entorn hauran de seguir en funcionament, amb la seva activitat habitual per tant s'haurà de planificar de tal manera que interfereixi el mínim en l'activitat diària de treballadors, usuaris i visitants.

- 7) En cas que la planificació de l'obra i/o el pressupost d'aquest, estiguin fixats pel client i en el desenvolupament del projecte, superin les dades inicials aprovades, l'Adjudicatari haurà de buscar solucions per reconduir-ho i comunicar-ho

immediatament al Gestor de Projecte de B:SM per tal de que aquest sigui coneixedor.

- 8) Durant aquesta fase, l'Adjudicatari haurà de realitzar entregues i reunions parcials per disciplines (instal·lacions, estructura, acabats, ...) o bé segons les necessitats sol·licitades pel Gestor de Projecte de B:SM.
- 9) El Gestor de Projecte de B:SM podrà sol·licitar a l'Adjudicatari entregues específiques per tal de poder informar al client i als diferents stakeholders de l'evolució del Projecte.
- 10) L'Adjudicatari haurà de registrar i analitzar qualsevol nou requeriment no contemplat en l'estudi inicial del projecte, valorant el seu cost i la seva repercussió en la planificació. Aquests nous requeriments hauran de ser validats pel Gestor de Projecte de B:SM, abans del seu desenvolupament i inclosos en el projecte.
- 11) L'Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.
- 12) Abans de tancar aquesta fase, l'Adjudicatari haurà d'assegurar que s'han incorporat tots els requeriments establerts i que aquests es poden desenvolupar amb garanties; en cas que s'hagi desenvolupat el Projecte Bàsic, l'Adjudicatari haurà de comprovar que s'hagi desenvolupat el document garantint la seva execució, incorporant totes les esmenes, en cas que n'hi haguessin provinent d'informes de l'Ajuntament o de qualsevol departament de B:SM que ho requereixin.

Dels aspectes més importants que haurà de comprovar, sense caràcter limitatiu són:

- Verificar que el projecte recull tots els requeriments sol·licitats pel client intern i lliurar un informe al Gestor del Projecte de BSM, confirmant que és així.
- Coherència entre la documentació gràfica i el pressupost.
- Revisió de les partides més importants (a nivell pressupostari), i justificació de les mateixes.
- En aquesta fase l'Adjudicatari haurà de realitzar una revisió dels preus unitaris de les partides més importants del pressupost, que sumin el 60% de l'import total de les obres, de manera que pugui garantir que els preus unitaris de les esmentades partides són preus de mercat.
- Revisió del Planning (fites i camí crític) i de la viabilitat del mateix.
- Revisió del compliment normatiu de les diferents solucions plantejades en el Projecte.

Aquesta fase es finalitzarà amb el Lliurament de la Maqueta del Projecte (Document de Projecte Executiu complet, per revisar i auditar, abans de la licitació de les obres del mateix).

3. Fase lliurament i presentació de la Maqueta

En aquesta fase, l'Adjudicatari haurà de:

- 1) Lliurament de la Maqueta del projecte, la qual consisteix en el document complert de projecte, documents escrits i annexes necessaris descrits més endavant, arxius de dibuix i de pressupost.
- 2) Realitzar una reunió amb el client (la Unitat de Negoci de B:SM), on es revisarà el document de Recollida de Requeriments i es verificarà que es dona compliment a tots els requeriments sol·licitats pel client. Es realitzarà una explicació del projecte al client, aprofundint en la utilització que en farà una cop realitzades les obres, per tal que no quedi res per resoldre, abans de tancar el projecte.
- 3) Realitzar reunió amb els Stakeholders, on es revisarà que s'ha incorporat al projecte els seus requeriments i necessitats.
- 4) Realitzar les darreres reunions amb els REP's i anar obtenint els informes favorables de tots ells, per tal que quan s'envii el projecte a Aprovació, s'obtingui la validació del mateix.
- 5) Realitzar una reunió amb l'Auditor, en cas que no s'hagi realitzat prèviament. En aquesta reunió l'Adjudicatari exposarà com s'han desenvolupat les diferents solucions del projecte, per donar compliment als requeriments del mateix.
- 6) L'Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.

4. Fase tancament de la Redacció del Projecte

Aquesta fase s'iniciarà després de la reunió de lliurament de la Maqueta.

Durant aquesta fase, l'Auditor acabarà de revisar tots el documents i aportarà les indicacions que cregui oportunes a corregir.

Les tasques a desenvolupar per part de l'Adjudicatari en aquesta fase seran les següents:

- 1) Entregar tota la documentació per tal que l'Auditor pugui realitzar les revisions de tots els apartats del Projecte.
- 2) Realitzar les justificacions i/o correccions necessàries a reportar a l'Auditor per tal que el Projecte sigui licitable i aprovat pel mateix. Entregar els models d'acord amb la Guia BIM de B:SM per a que l'Auditor pugui efectuar les revisions necessàries i l'Adjudicatari pugui realitzar les justificacions i correccions necessàries.
- 3) Realitzar els ajustos sol·licitats pel client després de la reunió de presentació de la maqueta.

- 4) Lliurar el Projecte Auditat i aprovat (pel client i REPS, en cas que n'hi hagi) en suport digital i en suport paper (en l'apartat de Lliurables es determina el número de còpies a entregar).

La redacció del Projecte es finalitzarà quan l'Auditor lliuri l'Informe final d'Auditoria on detalli que aquest és licitable (A o B), segons estableix el Protocol d'Aprovació de Projectes de l'Ajuntament.

L'Adjudicatari, abans de la licitació de les obres, haurà de signar l'Acta de Replanteig, la qual confirma l'existència d'un espai on realitzar les obres, així com que el Projecte dissenyat, es pot encabir en aquest espai.

DIRECCIÓ FACULTATIVA (DO) DE LES OBRES

S'ha dividit l'execució de l'obra en diferents fases on s'especifiquen les tasques i obligacions de l'Adjudicatari, que són a nivell enunciat i no limitatiu:

1. Fase inici obra

En aquesta fase, l'Adjudicatari haurà de:

1) Analitzar la documentació inicial

B:SM entregarà a l'Adjudicatari la següent documentació i aquest realitzarà l'anàlisi pertinent, si s'escau, en relació a l'execució de l'obra:

- El Projecte Executiu (important quan la DO no sigui la mateixa que el redactor del projecte)
- El Projecte de Llicència Ambiental
- El contracte d'obres entre B:SM i el Contractista.
- Oferta tècnica i econòmica del Contractista adjudicatari de les obres.
- Oferta tècnica i econòmica del control de qualitat
- Models de documents tipus en format digital.
- Altra documentació discrecional.

2) Preparar l'inici de l'execució de l'obra realitzant:

- Enviament de la documentació completa relativa al projecte a la Constructora (pdf i editables).
- Sol·licitant i gestionant les noves escomeses.
- Programant l'inici d'obra, reunió prèvia inici obres,...
- Analitzar la planificació inicial inclosa a l'oferta del contractista.
- Analitzar la planificació del projecte i de la oferta del contractista. Verificant els agents del contractista conforme corresponen a l'equip ofertat. Gestionant canvis, si s'escau.
- Revisar i aprovar el pla del control de qualitat del projecte.

- Enviar comunicacions informatives i seguiment a REP's, Districte, Comissió d'Obres i demés parts implicades segons protocol de l'Ajuntament de Barcelona.

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals>

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria>

- 3) L'Adjudicatari haurà de portar un Llibre d'Ordres i Assistència en el que el Director de l'Obra registrarà les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres i que juntament amb les actes de les reunions, constitueixen els documents de vigilància, control i direcció de les obres.
- 4) L'Adjudicatari haurà de fer el seguiment i gestió per la reunió CAE i formalitzar l'acta amb els agents de l'obra i prevenció de B:SM.

2. Fase d'execució d'obra

En aquesta fase, l'Adjudicatari haurà de:

- 1) Realitzar la comprovació del replanteig de les obres i inici d'obres en cadascuna de les seves fases en presència del personal que hagi estat designat pel contractista de les obres, que hauran de constar en Acta i recollir les incidències observades "in situ" i al projecte objecte de l'adjudicació especialment es faran constar aquelles que es puguin considerar modificacions del contracte d'obra adjudicat. L'Adjudicatari haurà de signar l'Acta de Comprovació de Replanteig.
- 2) L'Adjudicatari ha de vetllar per tal que les obres s'executin tal i com estan definides en el Projecte.
- 3) L'Adjudicatari, abans d'iniciar l'execució de les instal·lacions, haurà de realitzar un plànol de coordinació de les instal·lacions, el qual haurà de ser validat pel gestor de BSM i pel client. En casos d'instal·lacions específiques o tecnològiques, es realitzarà una reunió prèvia a l'inici de les tasques a obra, per confirmar que s'ha entès el que s'ha d'instal·lar. En obres amb terminis inferiors a 6 mesos, cal iniciar aquestes de forma immediata a l'adjudicació de les mateixes. En obres amb terminis superiors, cal realitzar-la, al menys 6 mesos abans de l'inici de les obres de les instal·lacions. És important realitzar una relació dels equips i materials, amb un anàlisi i proposta en aquells elements que hagin prescrit o siguin obsolets.

- 4) Durant el procés d'obra, es realitzaran reunions de seguiment periòdiques específiques d'instal·lacions, amb presència del personal especialitzat de l'adjudicatari, amb la constructora i amb els tècnics de BSM. Els punts tractats en aquestes reunions, es recolliran de forma segregada i explícita a les actes de visita d'obra, als informes mensuals i a altres documents.
- 5) Controlar i vetllar el compliment del programa de Control de Qualitat i proposar a B:SM els assaigs o proves que al seu criteri sigui convenient realitzar per a la comprovació de determinats materials o parts d'obra susceptibles de no ser conformes a les característiques que haurien de tenir d'acord amb el Projecte, o en qualsevol cas, a la normativa tècnica vigent. Garantir el lliurament final del Control de qualitat. L'Adjudicatari serà el responsable de validar les certificacions mensuals de l'empresa de control de qualitat. Les incidències i esdeveniment destacats es reflectiran a les Actes de reunió procedents. Revisió de l'ordre, neteja i organització de les obres.
- 6) Fer un seguiment econòmic i temporal detallat de les obres. Actualitzar l'estat econòmic general de l'obra tenint present sempre el pressupost aprovat, el contractat, el facturat, l'estimat i els possibles increments, tot periodificant temporalment.
- 7) Preparar mensualment i aprovar, en la data acordada de cada mes, una certificació d'obres juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra, donant compliment a allò establert en el Contracte de les Obres. Els preus contradictoris es certificaran un cop estiguin signats i validats segons contracte.
- 8) Supervisar, controlar i aprovar el Pla d'Obres total de l'obra i dels Pla d'Obres parcials redactats pel contractista de l'obra determinant la seva viabilitat i verificant el seu seguiment. Tenir cura del compliment i verificant en l'obra si els mitjans materials i les diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, comunicant periòdicament a la propietat el grau de compliment dels Pla d'Obres d'obra i les mesures correctores que fossin necessàries en cas de desviació. També caldrà resoldre i gestionar les aturades tècniques per indicació del personal de B:SM, sense cost addicional.
- 9) Enviar mensualment (o amb el termini que s'estableixi a l'inici de l'obra) al Gestor de Projecte de un breu informe respecte de la marxa de les obres executades en el mes anterior, amb referència expressa a l'ajust de l'obra respecte dels terminis previstos
- 10) Realitzar una verificació constant del compliment de la normativa de construcció i dels plecs generals i particulars dels projectes, així com de la legislació medi ambiental tant des de el punt de vista d'execució d'obra com el d'eliminació de residus del procés constructiu.

- 11) Revisar que s'estan duent a terme les indicacions del Projecte Ambiental, per tal de poder obtenir la llicència d'Activitats.
- 12) En relació a les modificacions del Projecte:
 - Proposar al Gestor de Projecte de B:SM la modificació del projecte, informant de les causes que motiven la proposta, l'abast del canvi i les modificacions previstes sobre el pressupost de l'obra, perquè B:SM procedeixi a autoritzar o desestimar l'esmentada proposta.
 - En les modificacions proposades per B:SM o pel Contractista, informarà al primer de les incidències de les mateixes respecte al pressupost, per tal que pugui decidir la seva autorització o desestimació o, en les proposades el Contractista, comunicar els inconvenients i avantatges que es puguin observar en la proposta.
 - Gestionar i revisar, juntament amb el Contractista, els preus contradictoris que esdevinguin necessaris, i sotmetre'ls a l'aprovació de B:SM.
 - Informar al Gestor de Projecte de B:SM respecte les demandes de preu i termini que, en relació a les modificacions, requereixi el Contractista i analitzar la conveniència d'aquesta sol·licitud.
 - Informar al Gestor de Projecte de B:SM sobre les demandes relatives al termini de les obres plantejades pel Contractista en altres supòsits i analitzar la conveniència d'aquesta sol·licitud.
 - Quan les modificacions siguin millores o bé adaptacions del propi projecte a la realitat de l'obra i cap dels dos conceptes no suposin una nova configuració essencial, serà responsabilitat de la Direcció Facultativa (DO) desenvolupar-les, sense que hi hagi una variació del preu contractual. En cas que suposin una nova configuració essencial, la Direcció Facultativa (DO) redactarà un informe justificatiu de l'abast i les causes que ho han generat, en base al qual B:SM adoptarà les mesures oportunes.
 - En cas d'haver-hi modificacions de projecte, l'Adjudicatari haurà de preparar la documentació relativa i tramitar la presentació de la documentació necessària a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació, en cas de ser necessari.
- 13) Informar al Gestor de Projecte de de B:SM de forma immediata dels casos que requereixin una urgent actuació i les circumstàncies que motiven la decisió, adoptant entre tant, les actuacions necessàries per impedir o minorar els possibles danys a B:SM.

- 14) Redacció dels plànols de detall que consideri convenients per a l'adequada interpretació del Projecte o de les seves instruccions, i revisar i conformar, si procedeix, els plànols de detall i general subministrats pel Contractista, tant si són relatius a propostes d'execució, com en el cas de plànols final d'obra, determinant en cada cas la seva procedència amb el projecte i l'obra pendent d'executar o executada i proposar, en el seu cas, les modificacions a realitzar en els mateixos.
- 15) Seguretat i Salut. El director d'obra es responsable, juntament amb el Coordinador de Seguretat i Salut, d'aprovar els procediments constructius i les mesures preventives per tal que els treballs es facin dins de les normatives legals de Seguretat i Salut. L'Adjudicatari, com a tècnic competent, té l'obligació d'alertar de tots aquells riscos que pugui detectar per incompliment o inconsistència del pla d'obres i la seva aplicació. Ho posarà en coneixement del Contractista, amb paralització dels treballs si s'escau, i del coordinador de Seguretat i Salut per a la seva avaluació i seguiment.
- 16) Seguiment del Pla de sostenibilitat i del Pla mediambiental. L'Adjudicatari assumirà les funcions i responsabilitats del director d'obra Ambiental d'acord a la normativa existent. Anàlisi i aprovació del Pla d'ambientalització i de les mesures envers la sostenibilitat de l'obra, a partir de l'Estudi Ambiental de projecte i informe millores o adequacions a la realitat d'obra i la licitació del Contractista. Haurà de realitzar un seguiment periòdic de l'acompliment del pla.
- 17) Seguiment arqueològic. L'Adjudicatari coordinarà els treballs afectats pel desenvolupament del projecte d'Intervenció Arqueològica. Desenvoluparà les gestions, comunicacions i emetrà les ordres al contractista. Mantindrà informada a B:SM d'aquestes gestions i dels treballs en curs. Analitzarà la intervenció i incorporarà a la planificació i estimació econòmica les feines necessàries.
- 18) Relació amb tercers. L'Adjudicatari gestionarà aquelles entitats que queden afectades per l'execució de l'obra com ara Administracions, companyies de serveis, entitats i veïns. Informarà en coneixement previ a B:SM d'aquelles accions de gestió que puguin mantenir amb aquestes entitats. Així mateix mantindrà informat a B:SM de les diferents reunions i visites a les que no hi assisteixi, i en qualsevol cas redactarà la corresponent acta de reunió específica amb els acords i comentaris pertinents.
- 19) Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades pels industrials que les han executat.

3. Fase de finalització i tancament de l'obra

En aquesta fase, l'Adjudicatari haurà de:

- 1) Realitzar les gestions amb els diferents REP's i organismes per obtenir els informes favorables a la recepció de les obres.

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals>

- 2) Verificar que el client i els stakeholders, donen l'aprovació a les obres executades, amb temps suficient per rectificar allò que hagi quedat per resoldre.
- 3) Comprovar el bon funcionament de les instal·lacions bàsiques i les tecnològiques, conforme fan l'esperat, abans del lliurament de la instal·lació al client.
- 4) B:SM sol·licitarà a l'Adjudicatari si la petició del Contractista per efectuar la recepció de les obres, amb indicació de la data a partir de la qual es considera possible efectuar-la, per tal que B:SM pugui fixar la data de la recepció. Haurà de preveure allò que sigui necessari per portar a terme l'esmentada recepció. L'Adjudicatari disposarà d'aquest termini per fer la revisió de la documentació final d'obra.
- 5) Lliurar l'Estat de Dimensions i Característiques ("AS BUILT") final així com un cop acabada la unitat o part d'obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real. També és competència de l'Adjudicatari la confecció de la metodologia de treball dels equips, que des del principi de l'obra siguin els encarregats de mantenir el EDC al dia i controlar els lliuraments totals/parcials de la documentació que vagi lliurant el Contractista per tal de realitzar l'AS BUILT. Tots aquest documents hauran d'estar signats per l'Adjudicatari, com a mínim la memòria general, les memòries de càlcul i notes tècniques i tots els plànols.
- 6) Realitzar, conjuntament amb el Gestor de Projecte de B:SM i el Contractista, la visita d'inspecció conjunta per a verificar l'estat de les obres a la finalització del termini de garantia i signar, en prova de conformitat, la corresponent Acta junt amb el Contractista i B:SM.
- 7) En relació a la recepció de les obres, determinar els defectes i/o deficiències a subsanar pel Contractista en el període de garantia, establint el procediment adient per a la seva subsanació, fixant els terminis corresponents. Es procedirà igualment en les deficiències aparegudes durant el període de garantia, determinant a més a més, si las mateixes són motivades per l'execució de l'obra o per l'ús d'allò construït.
- 8) Elaborar i realitzar el seguiment del llistat dels treballs pendents, entesos com a repassos, així com el posterior informe indicant que s'han realitzat en temps i forma segons estableix el contracte.
- 9) Verificar que les obres s'han executat conforme estableix el Projecte d'Activitats i que s'obté tota la documentació a presentar per obtenir-la (legalitzacions, certificats de materials, etc, ...), segons el llistat que realitzarà el projectista / enginyer, i que hauran de presentar tots els instal·ladors. S'inclou la gestió de redacció del certificat final d'Activitats signat per els representants pertinents.

- 10) Redactar la certificació final i liquidació de les obres i informar a B:SM en relació a les observacions o reclamacions que sobre ella fes el Contractista.
- 11) Preparar la fitxa de tancament de projecte segons estàndards de B:SM, amb tancament temporal, econòmic, d'acompliment de requeriments, consideracions i indicacions respectives al manteniment i observacions i valoració final amb possibles millores futures.
- 12) Assessorar i coordinar enfront a possibles incidències que es manifestin durant el període de garantia. En el cas d'haver-hi incidències i ser aquestes durant el període de garantia i siguin atribuïbles a l'execució de l'obra en qüestió, coordinar amb la Constructora una reparació/intervenció directa. Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment de la garantia, el Director d'Obra, d'ofici o a instància del Contractista, ha de redactar un informe sobre l'estat de les obres per poder procedir a la devolució o no de la cancel·lació de la garantia del contractista, previst a l'article 205 de la LCSP.

Contingut i abast de la prestació al Final de l'Obra:

- 13) L'Adjudicatari emetrà a B:SM el seu model de "finalització d'obra" per ser signat i posteriorment entregat a la Inspecció de Treball Local.
- 14) La Direcció Facultativa (DO) serà la responsable final de l'As-Built, i el lliurarà a B:SM; l'As-Built, inclourà en cas que es disposi el Model BIM, que haurà de complir les prescripcions tècniques descrites en un annex del present Plec.

4.4. TASQUES COMPLEMENTARIES

Control inicial per part de l'EAC

En cas que sigui necessari, l'Adjudicatari haurà de recopilar i digitalitzar els documents necessaris (legalitzacions, certificats, acreditacions, etc.) pels controls inicials.

Si no existís tota la documentació necessària l'Adjudicatari s'encarregarà de realitzar la documentació de les possibles contractacions amb empreses instal·ladores, certificadores i mantenidores per tal d'obtenir tota la documentació i poder realitzar el control Inicial a través d'una EAC.

En fase de projecte, l'Adjudicatari haurà d'incorporar aquelles gestions que caldrà realitzar durant l'obra per obtenir la documentació necessària i requerida pel Control Inicial.

En cas que la EAC detecti alguna mançana / deficiència que derivi del Projecte, l'Adjudicatari assumirà el cost derivat d'aquesta.

4.5. INFORMES TÈCNICS ESPECÍFICS

L'Adjudicatari estarà obligat a redactar, en cas que així ho requereixi expressament BSM o esdevingui necessari de manera justificada durant el transcurs de l'encàrrec, informes tècnics específics relacionats amb l'àmbit del projecte i/o l'obra.

Aquests informes podran tenir caràcter pericial, patrimonial, estructural, arqueològic, funcional o d'altres tipologies tècniques, en funció de la necessitat concreta detectada.

Els informes hauran de ser elaborats amb el nivell de detall, precisió i justificació tècnica adequat a la seva finalitat, i podran servir com a suport a processos interns de decisió, tramitacions administratives o resolució d'incidències no previstes inicialment.

Aquestes tasques no formen part de l'abast ordinari del contracte, i únicament es duren a terme amb autorització prèvia de BSM, generant un cost addicional només liquidable en cas d'execució efectiva

L'adjudicatari serà el responsable de fer-ne la direcció d'execució, la coordinació de seguretat i interpretar-ne els resultats, si s'escau.

A continuació, es descriuen de forma enunciativa i no limitativa la relació de possibles informes a realitzar a mode d'exemple:

ESTUDI ARQUEOLOGIA

L'Adjudicatari serà el responsable de posar-se en contacte amb el Departament d'Arqueologia seguint els Protocols de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de sol·licitar i fer el desenvolupament per obtenir Projecte d'Intervenció Arqueològica (PIA).

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueologia.pdf>

L'Adjudicatari desenvoluparà les gestions, comunicacions i emetrà les ordres al contractista que siguin necessàries a aquest efecte.

ESTUDI TOPOGRAFIC

En cas que s'hagi de realitzar un estudi topogràfic, aquest anirà a càrrec de l'Adjudicatari, el qual haurà de contractar l'empresa encarregada de desenvolupar els treballs, gestionar i coordinar els treballs relacionats amb aquest i lliurar al Gestor de Projecte de B:SM la documentació relacionada amb aquestes feines.

L'aixecament topogràfic s'haurà de realitzar en la primera fase del Projecte (a l'inici de l'Avantprojecte o Projecte Bàsic i en cas que no hi hagin aquestes fases, es realitzarà a l'inici de la redacció del Projecte Executiu).

ESTUDI PERICIAL (inclou DO)

L'informe pericial es formularà únicament en aquells casos en què sigui estrictament necessari disposar d'una anàlisi especialitzada, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i, si escau, servir de prova en procediments administratius o judicials.

L'actuació del perit comprèn la recopilació i revisió de la documentació disponible, la realització de les visites o comprovacions pertinents i l'anàlisi tècnica de la informació obtinguda. Tot aquest procés es desenvoluparà seguint criteris objectius, normatius i metodològics reconeguts, garantint en tot moment la fiabilitat i la traçabilitat de les conclusions.

El document constituirà l'opinió tècnica i professional del perit i serà emes amb plena independència i responsabilitat.

Amb aquest informe es pretén aportar claredat i rigor tècnic a les qüestions plantejades, oferint una base sòlida per a la seva valoració per part de qui en té la competència decisòria.

ESTUDI PATRIMONIAL (inclou DO)

L'estudi patrimonial s'elaborarà únicament en cas que sigui explícitament necessari per a la correcta valoració, diagnosi i preservació dels béns existents, ja siguin immobles, conjunts arquitectònics, elements protegits o entorns amb interès històric, artístic o cultural.

En aquests supòsits, l'adjudicatari assumirà la responsabilitat de dur a terme totes les tasques de gestió, coordinació i supervisió que requereixi l'estudi. Les actuacions previstes inclouran la recopilació i anàlisi documental, el treball de camp necessari per identificar i descriure els elements patrimonials, i la valoració tècnica del seu estat de conservació i del grau de protecció aplicable segons la normativa vigent.

Quan sigui pertinent, l'estudi patrimonial incorporarà també la Direcció d'Obra (DO) associada a les intervencions que puguin derivar-se de l'anàlisi efectuada. Aquesta direcció comprendrà el seguiment tècnic de les obres, la supervisió de la correcta aplicació de criteris de restauració, conservació i posada en valor, així com la coordinació de seguretat i salut i la validació de la documentació generada durant el procés constructiu.

Un cop finalitzades les tasques, es redactarà l'informe patrimonial corresponent, signat pel tècnic habilitat pertinent, en què quedaran recollides les actuacions realitzades, les dades obtingudes i les conclusions derivades de l'anàlisi. Aquest document constituirà la base per a la presa de decisions sobre la preservació, intervenció o gestió dels elements patrimonials estudiats, i servirà d'instrument tècnic de referència tant per als responsables del projecte com per a les administracions competents.

INFORME TECNIC SENSE ESPECIFICAR

L'elaboració d'informes tècnics generals es preveu únicament en aquells casos en què sigui explícitament necessari disposar d'una valoració objectiva i raonada sobre aspectes relatius a l'obra, la infraestructura o el projecte en curs.

Quan es donin aquestes circumstàncies, l'adjudicatari assumirà la responsabilitat de recopilar la documentació existent, analitzar-ne el contingut i, si escau, dur a terme les comprovacions o assaigs que resultin imprescindibles. Les actuacions es limitaran sempre al mínim necessari per garantir la fiabilitat de les dades obtingudes i la representativitat dels resultats.

L'informe tècnic general tindrà un caràcter integrador, amb una exposició clara i ordenada dels antecedents, les observacions efectuades i les consideracions tècniques que se'n deriven. L'objectiu principal serà oferir una diagnosi precisa i posar a disposició dels responsables del projecte les conclusions pertinents, així com les recomanacions d'actuació que puguin ser necessàries.

Aquest document constituirà un instrument de suport tècnic i de presa de decisions, amb validesa tant en l'àmbit intern de la direcció de projecte com davant de les administracions o tercers que puguin requerir-ne la consulta.

5. LLIURABLES

A continuació, es presenta una classificació d'entregues parcials i finals que l'Adjudicatari haurà de complir per tal de garantir el correcte seguiment, revisió i anàlisi de tota la documentació associada al projecte.

En l'apartat de continguts mínims es detallen els elements bàsics que hauran de formar part de cada entrega, aquesta descripció té un caràcter enunciatiu i no limitatiu, i en cap cas exigeix l'Adjudicatari de la incorporació de tota la informació, estudis i documents necessaris per tal de garantir la qualitat, coherència i rigor dels lliurables.

REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC 3 mesos

Estudi de Llançament: s'haurà de lliurar en un termini màxim de 4 setmanes a l'inici, dins del període del Projecte Bàsic.

La documentació a entregar en cada fase, sense caràcter limitatiu, serà:

Fase	Setm	Continguts mínims de l'entrega	Tipus de lliurable
Estudi de Llançament	1-2	- Memòria preliminar: anàlisi inicial, antecedents, objectius i abast funcional/físic. - Annexes: recopilació de documentació existent i primer mapa d'agents implicats. - Documentació gràfica: plànols topogràfics i serveis disponibles.- Informe intern de reunió inicial.	PDF fraccionat amb hipervincles actius (Memòria + Annexes preliminars) Editables bàsics (DWG, Excel si escau).

Estudi de Llançament	3-4	- Memòria ampliada: requeriments específics del client. - Annexes: afectacions a serveis i usuaris. - Documentació gràfica: plànols de serveis i afectacions. - Pressupost: estimació preliminar orientativa.	PDF fraccionat amb hipervincles actius (Memòria + Annexes + Plànols + Pressupost preliminar). Editables (DWG, Excel).
Estudi de Llançament	5-6	- Memòria: estudi de viabilitat tècnica, econòmica i administrativa. - Annexes: proposta de perfils tècnics, riscos identificats, criteris ambientals. - Documentació gràfica: esquemes d'implantació preliminars. - Planificació global preliminar.- Pressupost orientatiu actualitzat.	PDF fraccionat complet (Memòria + Annexes + Plànols + Planificació + Pressupost). Editables associats.
Tancament Estudi de Llançament + Inici Projecte Bàsic	7-8	- Estudi de Llançament definitiu amb totes les observacions incorporades. - Inici Projecte Bàsic: primers esquemes d'implantació i definició de càlculs inicials (estructurals, PCI, ventilació, il·luminació). - L'adjudicatari haurà de revisar i incorporar dins del Projecte Bàsic totes les conclusions i criteris de l'Estudi de Llançament.	Un únic PDF complet de l'Estudi de Llançament (amb hipervincles actius). PDF fraccionat inicial del Projecte Bàsic (Memòria + esquemes preliminars). Editables (DWG, Excel). Exemplar A3 enquadernat només si ho requereix la Propietat.
Projecte Bàsic	9	- Memòria: càlculs inicials justificatius.- Annexes: assaigs i proves planificades. - Documentació gràfica: plànols arquitectònics preliminars, primers renders. - Pressupost: preliminar per capítols.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes + Plànols + Pressupost). (amb hipervincles actius). Editables (DWG, TCQ, imatges).
Projecte Bàsic	10	- Memòria: justificacions normatives detallades (ventilació, PCI, il·luminació). - Annexes: planificació temporal amb camins crítics.- Documentació gràfica: plànols actualitzats, renders avançats.- Pressupost revisat.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes normatius + Plànols + Planificació + Pressupost). Editables (DWG, TCQ, Excel).

Projecte Bàsic (Maqueta)	11	- Memòria quasi definitiva: incloent separata d'Activitats o justificació. - Annexes: documentació per tràmit CTP. - Documentació gràfica: plànols finals per revisió, renders i fotomuntatges - Pressupost complet per capítols. - L'adjudicatari haurà de revisar i incorporar dins del Projecte Bàsic les conclusions i condicionants de l'Estudi Històric.	PDF fraccionat complet (Memòria + Annexes + Plànols + Pressupost + Planificació). Editables (DWG, TCQ, IFC si escau).
Projecte Bàsic (Definitiu)	12	- Memòria definitiva amb totes les observacions i l'Estudi Històric integrat. - Annexes finals (assaigs, actes, patrimonials, etc.).- Documentació gràfica definitiva. - Planificació detallada i Pressupost final.	Un únic PDF complet integrat amb índex i hipervincles actius. Carpeta completa d'editables (DWG, TCQ, IFC, Excel, imatges). Exemplar A3 enquadernat només si ho requereix la Propietat.

REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC 3 mesos

Estudi Històric: haurà de lliurar-se en un termini màxim de 6 setmanes. Es disposarà de 2 setmanes addicionals per a la incorporació i integració dels resultats dins del Projecte Bàsic, de manera que quedi perfectament alineat amb la documentació final a lliurar

Fase	Setmana	Continguts mínims de l'entrega	Tipus de lliurable
Estudi Històric	1-2	Definició d'abast i pla de recerca. Inventari de fonts i arxius. Marc normatiu inicial (Catàleg Patrimoni, PEPPA Parc Güell si escau). Planificació del reportatge fotogràfic i lectura constructiva. Coordinació inicial amb Llançament i Bàsic.	PDF fraccionat (Memòria preliminar + índex i pla de recerca). Editables (DWG, Excel si escau).
	3-4	Recerca documental (plànols antics, fotos, expedients, bibliografia). Cronologia i evolució funcional. Inici de reportatge fotogràfic sistemàtic. Lectura constructiva preliminar.	PDF fraccionat (Memòria parcial + annex fonts + mostres fotogràfiques). Editables: carpeta imatges, DWG orientatiu.
	5-6	Lectura constructiva i estructural avançada (elements originals). Valoració patrimonial preliminar. Fitxes d'elements. Consultes a Patrimoni (si escau).	PDF fraccionat (Memòria + fitxes preliminars + plànols de valors). Editables: DWG capes valors/afeccions.
	7-8	Estudi Històric preliminar complet: narrativa històrica, estratigrafia i cronologia. Mapa de valors i afectacions. Criteris preliminars d'intervenció. Recomanacions per al Bàsic.	PDF fraccionat complet (Memòria + Annexes + Plànols + Recomanacions). Editables: DWG capes valors/criteris/afeccions.
	9	Integració d'observacions de Propietat i retorn de Patrimoni. Consolidació de criteris d'intervenció. Redacció de separata patrimonial i matriu de traçabilitat.	PDF fraccionat (Memòria + Separata + Matriu de traçabilitat). Editables: DWG actualitzats, Excel de traçabilitat.
	10	Estudi Històric definitiu: diagnosi de valors, fitxes completes, plànols de valors i criteris, annex fotogràfic complet, condicionants d'obligat compliment.	Un únic PDF complet integrat amb índex i hipervincles (Memòria + Fitxes + Plànols + Annex fotogràfic + Separata + Matriu). Editables: DWG, imatges originals, IFC/Excel si escau.
Estudi Històric (suport al Bàsic)	11	Assistència tècnica a l'equip del Bàsic: aclariments, ajustos menors i integració de conclusions. Revisió de la <i>Maqueta</i> del Projecte Bàsic.	PDF fraccionat (notes tècniques i ajustos). Editables: actualitzacions de plànols si escau.

Estudi Històric (suport al Bàsic)	12	Suport final a l'entrega definitiva del Projecte Bàsic. Validació que els criteris patrimonials han estat correctament integrats.	Un únic PDF complet integrat amb índex i hipervincles (Memòria + Fitxes + Plànols + Annex fotogràfic + Separata + Matriu). Editables: DWG, imatges originals, IFC/Excel si escau.
-----------------------------------	-----------	---	---

REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU **4 mesos**

FASE	Setmana	Continguts mínims de l'entrega	Tipus de lliurable
PROJECTE EXECUTIU (Fase Inicial)	1-2	Memòria (abast, alternatives, planificació), Annexes inicials (plànols estat actual i serveis), actes de reunió amb B:SM.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel TCQ)
PROJECTE EXECUTIU (Fase Inicial)	3-4	Memòria i Annexes completats (geotècnia, assaigs, serveis), Documentació gràfica de l'estat actual.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel, TCQ)
PROJECTE EXECUTIU (Fase Desenvolupament)	5-6	Memòria parcial (estructura i instal·lacions), Annexes de càlculs inicials, Documentació gràfica esquemàtica, Pressupost preliminar.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel, TCQ, IFC si escau).
PROJECTE EXECUTIU (Fase Desenvolupament)	7-8	Memòria i Annexes tècnics, Documentació gràfica avançada (estructura + instal·lacions), Plec de Prescripcions Tècniques preliminar, Pressupost actualitzat.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel, TCQ, IFC si escau).
PROJECTE EXECUTIU (Fase Desenvolupament)	9-10	Memòria revisada, Annexos normatius, Documentació gràfica completa, Plec de Prescripcions definitiu, Pressupost revisat i coherència amb plànols.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel, TCQ, IFC si escau).

PROJECTE EXECUTIU (Fase Maqueta)	11-12	Document complet (Maqueta del Projecte Executiu): Memòria, Annexes, Documentació gràfica, Plec de Prescripcions, Pressupost. Reunions de validació amb client, stakeholders i REPs.	PDF únic integrat amb hipervincles + carpeta d'editables (DWG, TCQ, IFC, Excel).
PROJECTE EXECUTIU (Fase Tancament)	13-14	Incorporació d'observacions de client, REPs i Auditor. Ajustos de Memòria, Annexes, Documentació gràfica i Pressupost. Validació BIM segons Guia B:SM.	PDF fraccionat (Memòria + Annexes preliminars). Editables bàsics (DWG, Excel, TCQ, IFC si escau).
PROJECTE EXECUTIU (Fase Tancament)	15-16	Projecte Executiu Definitiu auditat i aprovat (A o B): Memòria, Annexes, Documentació gràfica, Plec de Prescripcions, Pressupost. Acta de replanteig.	PDF únic integrat amb hipervincles + carpeta d'editables (DWG, TCQ, IFC, Excel).

PROJECTES I TASQUES COMPLEMENTARIES..... A definir dins de la durada del contracte

FASE	Setmana	Continguts mínims de l'entrega	Tipus de lliurable
PROJECTES COMPLEMENTARIS	A determinar segons necessitat	Llicència d'Activitats	
TASQUES COMPLEMENTARIES		Control inicial per part de l'EAC	

INFORMES TECNICS ESPECÍFICS..... A definir dins de la durada del contracte segons necessitats

FASE	Setmana	Continguts mínims de l'entrega	Tipus de lliurable
INFORMES TÈCNICS ESPECÍFICS	A determinar segons necessitat	• REALITZACIÓ DE CALES, ASSAIGS O MESURES CAUTELARS O PREVENTIVES • ESTUDI ARQUEOLOGIA • ESTUDI TOPOGRÀFIC • ESTUDI PERICIAL • ESTUDI PATRIMONIAL • INFORME TÈCNIC • D'ALTRES	PDF únic integrat amb hipervincles + carpeta d'editables (DWG, TCQ, IFC, Excel).

Tots els documents hauran d'anar signats pel tècnic competent.

A continuació es detallen en la fase de Projecte, la descripció dels continguts dels diferents lliurables

5.1. ESTUDI PREVI DE LLANÇAMENT

Memòria

En la memòria es recollirà i analitzarà tota la informació necessària per a la correcta definició inicial del projecte, incloent-hi:

- Antecedents i dades generals.
- Condicionants normatius, urbanístics, patrimonials i de serveis.
- Objectius i abast funcional, físic i tècnic.
- Identificació d'agents implicats, stakeholders i parts afectades.
- Estudi d'alternatives, si escau, amb comparativa tècnica, econòmica i funcional.
- Anàlisi de riscos i mesures de mitigació.
- Consideracions ambientals i criteris d'eficiència energètica.

Annexes

L'Adjudicatari haurà d'incorporar aquells annexes que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de l'Estudi de Llançament, entre d'altres:

- Relació de documentació consultada (topogràfics, plànols de serveis, informes previs).
- Fitxes descriptives d'afectacions (serveis, arbrat, edificacions, mobilitat, activitats de l'entorn).
- Consultes efectuades a organismes o serveis tècnics.
- Informe preliminar de riscos i oportunitats.

Documentació gràfica

La documentació gràfica es realitzarà a l'escala necessària per a la comprensió de l'estudi i per donar suport a l'avaluació tècnica. Haurà d'incloure, sense caràcter limitatiu:

- Plànol d'emplaçament i situació.
- Topogràfic de l'estat actual.
- Plànols generals d'implantació i encaix preliminar.
- Plànols d'afectacions de serveis existents (a partir de plànols Acefat, eWise o similars).
- Plànols d'afectacions urbanístiques i patrimonials.
- Esquemes preliminars d'encaix arquitectònic o funcional.

Pressupost

S'elaborarà una estimació preliminar de costos, per capítols i partides orientatives, utilitzant bases de dades de preus homologades, amb la finalitat d'avaluar la viabilitat econòmica inicial del projecte.

Planificació

S'adjuntarà una planificació preliminar, amb definició de fases, durades orientatives i fites clau. La planificació haurà d'incloure:

- Interrelacions amb les activitats habituals i serveis afectats.
- Identificació de camins crítics.
- Punts de control i entregues parcials per garantir el seguiment.

5.2. ESTUDI HISTÒRIC DELS PAVIMENTS DEL PARK GÜELL

Memòria

En la memòria s'haurà de desenvolupar una anàlisi històric i patrimonial dels paviments del Park Güell, exposant els antecedents documentals més rellevants, l'evolució constructiva i funcional de l'edifici, i la descripció dels sistemes constructius, materials i elements originals que configuren el seu valor patrimonial.

La memòria haurà d'incorporar una diagnosi dels valors arquitectònics, ambientals o culturals que calgui preservar i establir criteris tècnics i patrimonials que serveixin de base per a les fases posteriors del projecte. Així mateix, haurà d'incloure un apartat específic destinat a la valoració de la normativa urbanística i patrimonial aplicable, amb referència al

Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i, si escau, al PEPPA del Parc Güell o altres figures de planejament vigents.

Annexes

L'Adjudicatari haurà d'incorporar aquells annexes que siguin necessaris per garantir la solidesa i la verificabilitat de l'estudi històric. Entre ells, s'hi podran incloure relacions de fonts documentals, fitxes tècniques dels elements patrimonials identificats, correspondència i consultes a organismes competents, així com qualsevol altra informació que aportï rigor i traçabilitat al document principal.

Documentació gràfica

L'Adjudicatari haurà de generar la documentació gràfica necessària per a la comprensió i validació de l'estudi. Aquesta documentació inclourà, sense caràcter limitatiu:

- Plànols generals de l'emplaçament i de l'edifici.
- Representacions gràfiques dels elements amb valor patrimonial, codificats i diferenciats per tipologia o grau de protecció.
- Plànols de lectura constructiva i estructural, on s'identifiquin els sistemes i materials originals.
- Reportatge fotogràfic sistematitzat dels espais interiors, façanes, cobertes i elements singulars.
- Fitxes gràfiques d'elements singulars

Pressupost

Quan sigui pertinent, s'haurà d'incloure una estimació orientativa dels costos associats a les intervencions de conservació, restauració o protecció dels elements amb valor històric identificats. En cas que no correspongui, caldrà justificar-ne la no aplicabilitat.

Planificació

S'adjuntarà una planificació específica dels treballs de recerca, anàlisi i redacció, amb indicació clara de les fites a assolir i dels terminis de lliurament parcials. La planificació haurà de tenir en compte les interdependències amb les fases del Projecte Bàsic, reservant un marge final per a la incorporació de les conclusions patrimonials dins del projecte.

5.3. PROJECTE BÀSIC

Memòria

En la memòria es desenvoluparà la solució adoptada, exposant els condicionants, les dades més importants, la tipologia estructural, la urbanització de superfície i la resta d'aspectes que siguin d'interès, i inclourà un estudi d'alternatives, si procedeix.

Així mateix, inclourà la documentació destinada a la obtenció de l'Informe Tècnic del Projecte, justificant els aspectes que, segons les Ordenances vigents, siguin d'aplicació.

Annexes

L'Adjudicatari haurà d'incorporar aquells Annexes que siguin necessaris pel bon desenvolupament del Projecte Bàsic.

Documentació gràfica

L'Adjudicatari realitzarà la documentació gràfica, a l'escala necessària, pel desenvolupament i Aprovació Tècnica i/o administrativa, si s'escau.

En la documentació gràfica (plànols de planta, alçats i seccions), haurà de figurar, sense caràcter limitatiu: l'emplaçament, el topogràfic de l'estat actual, plànols generals, plànols d'estructures i plànols d'instal·lacions (serveis afectats, ventilació, protecció contra incendis, etc.), així com aquella documentació necessària per la justificació de les actuacions sol·licitades per algun dels departaments de l'Ajuntament o altres organismes, en cas que sigui necessari.

Pressupost

Haurà de preveure el cost aproximat per capítols i partides.

Planificació

S'adjuntarà una planificació on s'inclouran les interrelacions que hi hagi amb les activitats habituals així com s'identificarà el camí crític i les fites parcials a assolir.

5.4. PROJECTE EXECUTIU

Memòria

En la memòria es recolliran de manera detallada els antecedents i l'objecte del Projecte Executiu, situant el context, les condicions de partida i la normativa d'aplicació.

S'hi inclourà una descripció completa de la situació actual i els condicionants tècnics, urbanístics i patrimonials que afecten a l'obra, així com la justificació de la solució adoptada des d'un punt de vista tècnic, econòmic i funcional.

La memòria haurà de contenir de manera enunciativa i no limitativa:

- Exposar els criteris generals de disseny i execució.
- Descriure les obres a executar amb la suficient precisió perquè en resulti inequívoca la seva interpretació.
- Justificar les alternatives analitzades i les raons de la solució escollida.
- Integrar els estudis específics (geotècnic, instal·lacions, estructura, sostenibilitat).
- Incorporar la previsió de terminis d'execució, planificació i pressupost.
- Incloure l'estudi de compatibilitat amb serveis i activitats existents, així com les mesures per minimitzar les afeccions durant l'obra.

La memòria serà, per tant, el document central del Projecte Executiu i haurà de permetre la seva validació administrativa i tècnica, així com garantir l'execució material de l'obra.

Annexes

A continuació es presenta un llistat dels Annexes, sense caràcter limitatiu. L'Adjudicatari haurà d'incorporar aquells que siguin necessaris per a la correcta execució i desenvolupament de l'obra així com per a l'Aprovació del Projecte.

- Annex 1: Antecedents

En aquest annex s'exposaran aquells aspectes rellevants que permetin posar en situació l'encàrrec del Projecte així com altres aspectes que hagin succeït previs al Projecte.

- Annex 2: Estudi Geotècnic i Geologia

Aquest Annex ha de proporcionar el coneixement de les característiques geotècniques del subsòl i permetre conèixer i avaluar els possibles problemes geotècnics de la zona a actuar alhora que ha de permetre poder definir el tipus de fonamentació més recomanable pel tipus de construcció prevista d'acord amb els condicionants geotècnics.

- Annex 3: Cartografia i Topografia

Inclourà les dades i resultats de l'aixecament amb el plànol topogràfic de l'emplaçament (a escala 1:100). Segons el definit en l'apartat 5.3.1.

- Annex 4: Definició Geomètrica

Definició geomètrica de les obres projectades. En aquest Annex s'aportaran les dades necessàries per a poder realitzar el replanteig.

- Annex 5: Moviment de terres i enderroc

En aquest Annex es detallarà els diferents moviments de terres, les possibles compensacions de terra i en cas de ser necessari, la ubicació de l'abocador on es dipositaran les terres i altres materials.

Mitjançant l'estudi geotècnic de materials i la geometria del traçat es detallarà el sistema d'excavació justificant els talussos a realitzar.

- Annex 6: Ferms i paviments

En aquest Annex caldrà incloure aquelles justificacions de les seccions de ferm de les calçades indicant la normativa utilitzada.

- Annex 7: Càlcul d'estructures

Càlcul de les estructures, el qual haurà de figurar la justificació de dimensionament de tots els elements que les componen, expressió de les hipòtesis de càrrega i mètode de càlcul utilitzats en cada cas. Així mateix, inclourà els esforços en els punts d'estintolament per poder procedir al dimensionament dels elements de recolzament i/o, si existissin, dels ancoratges dels murs.

- Annex 8: Càlcul d'instal·lacions

Càlcul de les instal·lacions, que inclourà el dimensionament de les instal·lacions.

- Annex 9: Serveis existents, Serveis afectats i implantació de nous serveis

- a. Electricitat
- b. Gas
- c. Aigua

- d. Comunicacions
- e. Enllumenat Públic
- f. Reg
- g. Semàfors
- h. Clavegueram
- i. Altres

En aquest Annex s'explicarà la solució pel desviament, amb les seves característiques més importants, i en el que hauran de figurar els projectes de les diferents companyies, inclòs el seus pressupostos.

A aquest respecte, els pressupostos de les companyies de serveis hauran de ser únicament de l'obra mecànica (excepte indicació del contrari) havent d'incorporar-se l'obra civil al pressupost general de l'obra, mitjançant el pressupost parcial específic.

S'especificarà, cas d'existir, les distàncies i prioritats a guardar entre les diferents companyies, i les precaucions a adoptar, en cas necessari. També caldrà estudiar totes les interrelacions que es puguin presentar a l'obra amb les activitats habituals, i es contemplaran les activitats necessàries per minimitzar les repercussions negatives que es puguessin produir en el trànsit rodat i de vianants.

També s'haurà de recollir altres afectacions, com poden ser amb els veïns, edificacions, etc...

- Annex 10: Pla d'Obres

En aquest Annex es presentarà la planificació incloent-hi totes les interrelacions que hi hagi amb les activitats habituals, així com altres actuacions previstes, amb expressió del camí crític i les fites parcials a aconseguir. En particular, es contemplaran les activitats necessàries per minimitzar les repercussions negatives que es poguessin produir en l'ús habitual de l'equipament.

A més, es tindran en compte els terminis i disponibilitat de col·laboració pel que fa a l'afecció i reposició de serveis. El programa de treballs establerts i els seus processos d'execució hauran de respectar els horaris permesos.

- Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Estudi de Seguretat i Salut, de conformitat amb allò disposat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, (publicat en el B.O.E. núm. 257 de 25 d'octubre de 1997) on s'incorporin els riscos propis del centre / instal·lació on s'hagin d'executar les obres.

- Annex 12: Pla de Control de Qualitat

Haurà d'incloure el programa de Control de Qualitat de materials i d'execució.

En aquest annex s'hauran d'incloure aquelles proves i assaig que l'Adjudicatari consideri necessaris per assegurar el control de qualitat de l'obra.

Aquest Annex tindrà el seu correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l'obra).

- Annex 13: Memòria Ambiental

En aquest Annex, i segons la Guia d'Ambientalització de les obres de l'Ajuntament de Barcelona http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_ambientalitzacio_obres_8231.pdf, es recolliran les mesures que es duren a terme per tal de reduir l'impacte ambiental i social que les obres poden ocasionar. Un cop realitzada aquesta memòria i mitjançant el procés

de licitació de les obres, es desenvoluparà per part del contractista el Pla de Ambientització de les obres, a nivell d'execució de les mateixes.

- Annex 14: Annex de Sostenibilitat

En aquest Annex, l'Adjudicatari haurà d'incloure una explicació de criteris ambientals que s'han tingut en compte alhora de realitzar el projecte, ja sigui en espai públic com d'edificació, en quan a l'autosuficiència hídrica, biodiversitat, elements TIC, confort, manteniment, execució de cobertes verdes, fauna protegida, economia circular, etc, segons la normativa vigent.

- Annex 15: Pla de Manteniment

En aquest Annex l'Adjudicatari haurà d'incloure les instruccions d'ús i manteniment amb el seu correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l'obra). Haurà de contenir les operacions de manteniment per a cada element, equip o família d'equips que estigui previst disposar en l'edificació o infraestructura objecte del contracte, tant en l'aspecte d'obra civil com d'instal·lacions, indicant la seva periodicitat, cost, obligatorietat reglamentària (quan hi sigui) i vida útil estimada. També s'indicaran les instruccions bàsiques d'ús.

La seva finalitat última és garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient. Per això, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal, per tant, que els seus usuaris, siguin o no propietaris, disposin d'unes instruccions d'ús i manteniment que s'han d'especificar en aquest Pla de Manteniment de la instal·lació.

Es lliurarà una base d'Excel amb el format indicat per B:SM per a què sigui incorporat al programa de manteniment de la instal·lació. S'inclourà com a annex unes instruccions d'ús i manteniment amb el seu correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l'obra).

El guió orientatiu i no limitatiu del **Pla de Manteniment** valorat haurà de recollir el següent:

- ✓ Inventari d'elements o equips a mantenir, en fase de redacció de projecte, segons estructura de B:SM.
- ✓ Definició de les games de manteniment a realitzar sobre cada element o equip de l'inventari, segons fabricant i seguint l'estructura de B:SM.
- ✓ Periodicitat de les games de manteniment segons criteris del fabricant, normes o indicacions de B:SM, sempre en el cas més restrictiu.
- ✓ Definició dels requeriments de captació professional per a poder realitzar les tasques de manteniment sobre els equips, elements o instal·lacions projectades.
- ✓ Identificació i planificació d'inspeccions de totes les instal·lacions o equips susceptibles de regir-se per les normatives de Seguretat Industrial que els hi sigui d'aplicació.

- Annex 17: Anàlisi del pressupost de l'obra

Es presentarà la justificació dels preus unitaris del projecte.

Caldrà realitzar un anàlisi de les 10 partides d'obra amb més impacte econòmic (preu x amidament), de les quals caldrà:

- Una justificació especialment detallada dels preus bàsics, rendiments, etc... en la descomposició del preu
- una justificació en base a ofertes o preus de mercat
- una justificació molt detallada de l'amidament

- Annex 18: Reportatge Fotogràfic

Recull fotogràfic de l'àmbit d'actuació així com d'aquells elements més significatius que ajudin a comprendre millor el Projecte.

- Annex 19: Classificació del Contractista

En aquesta Annex es detallarà la classificació a exigir al contractista per poder ser l'Adjudicatari del contracte per executar les obres a projectar.

Aquesta classificació s'haurà de fer d'acord a les especificacions del "*Manual divulgatiu i el nou règim de classificació empresarial*" que es pot trobar en el següent enllaç:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consulti_va_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/manual_divulgatiu/

- Annex 20: REP's

S'incorporaran tants annexes de Responsables d'Espais Públics (REP) com s'hagin determinat en la fase de Redacció del Projecte. S'ha d'incloure els informes, actes, esmenes i tots aquells documents que hagin format part de la comunicació amb els REPs

- Annex 21: Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni

S'ha de justificar l'adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics i a la normativa particular sobre protecció del patrimoni.

- Annex 22: Mesures de Seguretat

Compliment de la normativa vigent (CTE documents DB-SI i DB-SUA) de condicions d'evacuació i protecció contra incendis i de seguretat d'utilització i accessibilitat en els edificis.

- Annex 23: Accessibilitat

El projecte ha de preveure l'accessibilitat des d'un punt de vista global, seguint els criteris del disseny per a tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l'ús de les instal·lacions i el mobiliari.

- Annex 24: Criteris que vinculen les activitats i els espais.

El projecte definirà els diferents espais i la seva relació entre ells, propostes, les circulacions, imatge, etc.

També definirà les característiques, els materials i tècniques constructives.

- Annex 24: Previsió d'espais provisionals

L'Adjudicatari haurà de definir els espais provisionals necessaris durant l'execució de les obres (àrees de treball, acopi, emmagatzematge temporal, vestuaris o instal·lacions auxiliars), sempre que aquests es vegin afectats dins l'àmbit principal d'actuació.

Aquest annex haurà d'incloure l'anàlisi i valoració tècnica i econòmica, així com la proposta de solucions per habilitar els espais provisionals necessaris. L'Adjudicatari haurà de col·laborar amb la propietat i amb els usuaris afectats, garantint el correcte funcionament de les activitats, del personal i de les instal·lacions, i establint mesures per minimitzar les afectacions durant l'execució de les obres

Documentació gràfica

S'inclouran tots els plànols necessaris per a la descripció completa de les obres, els quals adoptaran, sempre que sigui possible i excepte instruccions expressades en un altre sentit, el format DIN A-3. En ells hauran de figurar expressament totes les cotes, materials, detalls d'execució i posada en obra i indicacions necessàries per tal de definir en tots els seus punts l'obra a executar. Les escales a utilitzar s'atendran a les que s'assenyalen a continuació: 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1.

Com a mínim s'inclouran els següents plànols, les escales mínimes dels quals també s'indiquen:

- Situació (1:2000). Actual i proposada
- Emplaçament (1:500). Actual i proposada
- Topogràfic i estat actual (1:200), amb indicació de l'ocupació i les afectacions de l'obra. Replanteig de l'obra. I per parts a una escala adient per la seva comprensió.
- Plànols de superposició de la proposta amb l'estat actual.
- Plànols de superposició de l'àmbit amb els plànols d'arqueologia supervisats pel servei d'Arqueologia (cas que sigui necessari).
- Plantes de definició geomètrica (1:50), amb els punts de cota absoluta necessaris per a una correcta interpretació i execució dels treballs.
- Seccions de definició geomètrica (1:50 i 1:200) dels espais, amb les cotes absolutes dels punts característics.
- Plànols de definició geomètrica de detalls constructius dels elements singulars a escala escaient.
- Plànol unificat dels serveis existents, a escala 1:200.
- Plànols dels serveis afectats, a escala 1:100.
- Plànols dels serveis desviats, a escala 1:100.
- Planta del clavegueram, a escala 1:100.
- Perfils longitudinals del clavegueram, a escala horitzontal 1:200 i vertical 1:100.
- Detalls de rases, registres, pous,... a escala escaient.
- Plànol de detall de la cambra d'instal·lacions, amb els acabats i totes les instal·lacions, a una escala adient.
- Plànol de coordinació d'instal·lacions a escala adient

Plec de Prescripcions Tècniques

Estarà format pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals, facilitat per B:SM a l'Adjudicatari, i per un Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en el qual s'inclouran tots aquells detalls que defineixin unívocament el mètode d'execució, o els materials o qualsevol altre que sigui necessari per a la posterior execució correcta i segura dels treballs. Així mateix, definiran de forma exhaustiva el control de qualitat de tota obra projectada.

Pressupost

En l'apartat de pressupost, s'haurà d'adjuntar:

- **Amidaments:** La descripció de les partides haurà de ser suficientment detallada per a definir correctament tots els treballs a realitzar, indicant les característiques del personal que les haurà de realitzar, els materials a emprar, la maquinària i els mitjans auxiliars necessaris per tal que l'Adjudicatari de les obres pugui donar un preu el més ajustat i real possible.
- **Estadística de Partides**
- **Quadre de Preus 1:** S'adjuntarà el Quadre de Preus 1 el qual reflecteix el preu de la unitat d'obra.
- **Quadre de Preus 2:** S'adjuntarà el Quadre de Preus 2, en el què es reflecteix tant l'import de la unitat d'obra completa com de les parts en què es desglossa.
- **Pressupost:** El pressupost s'haurà de realitzar per capítols. Totes les partides del pressupost hauran d'incloure el corresponent descomposat de preus. En el quadre de preus unitaris i descompostos serà on es podrà veure la justificació dels preus utilitzats en el Pressupost, utilitzant com a base la darrera versió publicada del Quadre de Preus d'ITEC, adaptant les descripcions als requeriments de B:SM. Quan no existeixi en el quadre de preus d'ITEC algun preu necessari per a la elaboració del pressupost del projecte, l'Adjudicatari haurà de fixar el preu de la partida corresponent utilitzant preus de mercat reals. En aquests casos caldrà que l'Adjudicatari justifiqui a B:SM el preu fixat.
La única Partida Alçada que es podrà realitzar és de Seguretat i Salut.
L'obra civil dels desviament dels serveis de les companyies haurà d'incloure's en un pressupost parcial específic, on també figurarà l'obra de clavegueram, el trasplantament d'arbrat, els d'enllumenat i semàfors, etc. Caldrà incorporar partides unitàries específiques per a coordinació i gestió dels desviaments i de les escomeses amb les companyies corresponents.
- **Resum del Pressupost:** Quadre resum de pressupostos parcials i pressupostos d'execució de material, que inclourà les partides alçades (cas que hi siguin).
- **Pressupost Coneixement de l'Administració:** Document on hi figurarà el Pressupost d'Execució Material i s'incrementarà amb el 19% per obtenir el Pressupost d'Execució per Contracte (abans d'IVA) en concepte de despeses generals (13%) i de benefici industrial (6%).
En el Pressupost, obtingut a partir de l'anterior s'inclouran aquells pressupostos tals com: control de qualitat de les obres, pressupost de control d'auscultació de pantalles, pagament a companyies per l'obra mecànica dels desviaments de serveis

i pagament a les companyies de subministrament pels drets d'escomeses i qualsevol altre pressupost que no formi part del pressupost del Contractista.

El Pressupost Total obtingut se li aplicarà l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus d'aplicació en la data de lliurament del Projecte Executiu.

5.5. EXECUCIÓ I TANCAMENT D'OBRES

En aquesta fase, es descriu quines tasques ha de realitzar la Direcció Facultativa (DO) a l'hora de vetllar pel projecte. Tanmateix, la Direcció Facultativa (DO) es coordinarà amb l'activitat existent i el client intern tan en fase prèvia com durant les obres i la direcció d'execució contractada. Es gestionarà de la següent manera:

A. Gestió del pressupost i valoració de les obres

- a. Elaboració mensual de la certificació d'obres. Realització i control amidaments d'obra.
- b. Anàlisi de preus contradictoris (PC). Proposar, gestionar i validar el preu unitari d'aquelles partides no previstes a projecte, i l'impacte amb l'estimació d'obra final. Analitzar les propostes de canvi o alteracions del pressupost que es produeixen. La seva pot requerir coordinació amb la DEO.
- c. Elaboració i manteniment de taula de seguiment Preus contradictoris (rebutjats, aprovats pendent signatura, aprovats signats)
- d. Previsió mensual de certificació (cash flow) fins a final d'obra.
- e. Previsió de desviament a final d'obra.

B. Gestió del seguiment del termini

- a. Anàlisi de la planificació inicial inclosa a l'oferta del contractista.
- b. Seguiment mensual de la planificació general.
- c. Grau d'acompliment de termini global i fites parcials. Retards consolidats i previstos (i les seves causes).
- d. Seguiment planificació setmanal.
(Punt propi en acta de visita d'obra).

C. Gestió del control d'execució de les obres (documental, Control de qualitat,...)

L'Adjudicatari haurà de treballar de manera coordinada i col·laborativa amb la DEO i el CSS, validant conjuntament els aspectes tècnics, materials i constructius necessaris per garantir la correcta execució de les obres.

- a. Revisió (auditoria) bàsica de projecte. Proposta adequacions-esmenes quan s'escaigui.
- b. Seguiment-revisió de plànols d'obra executada.
- c. Seguiment de propostes i documentació relativa a materials.

- d. Seguiment de recursos de producció disposats i justificarà el seu desacord.
- e. Control de qualitat de materials i instal·lacions. Responsable de que es duiguin a terme tots els assajos i inspeccions normatius i que consideri adients. Les incidències i esdeveniments importants es reflectiran a les actes de vista d'obra.
- f. Revisió i aprovació si s'escau de les certificacions mensuals d'auscultació
- g. Reconèixer, gestionar i resoldre les No conformitats que es produeixin durant l'execució d'obra.
(Punt propi en acta de visita d'obra i reunions periòdiques de seguiment).

D. Seguiment auscultació

L'adjudicatari i en concret la Direcció d'Obra (DO) revisarà i supervisarà en general, assegurant que les actuacions i resultats d'auscultació siguin coherents amb el projecte aprovat i amb els requeriments establerts per la Propietat, mantenint la traçabilitat de les decisions i informant puntualment de les incidències que puguin afectar al desenvolupament global del projecte:

- a. Anàlisi del Pla d'Auscultació de projecte i informe millores o adequacions a realitat obra.
- b. Validació de la instrumentació prevista, freqüències de lectura en les diferents fases d'obra i dels llindars d'avís-alerta-alarma segons zones.
- c. Anàlisi dels informes periòdics de resultats d'auscultació.
- d. Revisió i aprovació si s'escau de les certificacions mensuals d'auscultació.
- e. Aprovació si s'escau de nous preus unitaris no previstos inicialment.
(Punt propi en acta de visita d'obra i reunions periòdiques de seguiment).

E. Seguiment mediambiental

- a. Anàlisi i aprovació si s'escau del Pla d'Ambientalització de la constructora.
- b. Seguiment mensual i taula resum dels residus generats, per tipologia i cúbics, amb traçabilitat (certificats recepció en destí, albarans, ...)
(Punt propi en acta de visita d'obra i reunions periòdiques de seguiment).

F. Seguiment Instal·lacions.

La Direcció d'Obra (DO) assumirà un paper de coordinació i supervisió general, garantint la coherència amb el projecte aprovat i informant a la Propietat i en col·laboració directe amb la DEO.

- a. Revisió, seguiment i aprovació Plànol executiu de coordinació d'instal·lacions.
- b. Revisió, seguiment i aprovació dossier de materials rebut de la Constructora.
- c. Revisió, seguiment i aprovació de la mostra d'instal·lacions in-situ.

- d. Validació dels tres punts anteriors com a condició per l'inici de les instal·lacions.
- e. Seguiment i validació de les instal·lacions que es van executant, verificant que corresponguin al establert.
- f. Comprovació del bon funcionament de les mateixes abans de la finalització de les obres.

G. Seguiment REP's

- a. Documents i gestions que es puguin derivar amb els responsables de l'Espai Públic de l'ajuntament, així com d'altres entitats receptores.
- b. El Adjudicatari informará a B:SM dels canvis proposats pels responsables dels REP i hauran de ser aprovats prèviament abans de la seva execució.

H. Seguiment Arqueològic

- a. Seguiment planificació i estimació de pressupost.
- b. Redactarà un informe final de les actuacions globals en termini, cost i àmbit d'actuació.
- c. Revisió i aprovació de les certificacions mensuals.

I. Seguretat i Salut

(Punt propi en acta de visita d'obra a gestionar i vetllar per part del CSS extern a aquest contracte).

J. Control documentat de les condicions especials del contractista

- a. Seguiment documental i comprovacions corresponent a les condicions especials de l'oferta i contracte del contractista, relacionades amb aspectes com la responsabilitat social, compromís ètics, contractacions laborals de CET, prestacions addicionals a les tècniques,...

K. Actes de visita d'obra

Redacció d'Acta de visita d'obra, amb els següents apartats, es treballarà de manera conjunta entre la DO, la DEO i el CSS quan sigui necessari:

- i. Control d'Execució.
- ii. Control temporal.
- iii. Planificació. Activitats en curs / Previsió activitats inici imminent.
- iv. Retards acumulats o previstos, i les seves causes.
- v. Seguretat i Salut (temes d'entitat que afectin a la obra)
- vi. Control de Qualitat (temes d'entitat que afectin a la obra)
- vii. Medi ambient.
- viii. Auscultació. (si s'escau)

- ix. Seguiment documentació final d'obra "As Built"
- x. Resum de temes pendents
- b. Enviament esborrany acta a Propietat i Contractista com a mínim 48h abans de la reunió següent (davant possibles esmenes o suggeriments, serà la D.F. que decidirà).
- c. A l'inici de les visites d'obra, lectura de l'Acta anterior i signatura per part de la D.F. i el Contractista. I s'entregarà una còpia original a la propietat, DF i contractista.

L. Informes mensuals

Enviar mensualment(o amb el termini que s'estableixi a l'inici de l'obra) a B:SM i, un breu informe respecte de la marxa de les obres executades en el mes anterior, amb referència expressa a l'ajust de l'obra respecte dels terminis previstos.

D'igual manera que en la resta de punts, es treballarà de manera conjunta entre la DO, DEO i CSS per oferir a la propietat la qualitat requerida:

Aquest informe inclourà

- i. Resum d'activitats principals realitzades el mes en qüestió i les previstes pel següent.
- ii. Incidències principals a l'obra.
- iii. Reportatge fotogràfic.
- iv. Quadre resum actualitzat de preus contradictoris (semàfors)
- v. Previsió de certificacions mensuals (cash flow) fins a final d'obra, i anàlisis de desviament final estimat i proposta d'accions correctores.
- vi. Planning d'obres actualitzat, amb grau d'acompliment de termini total i parcials, retards consolidats i estimats, i causes dels retards. Anàlisis i proposta de mesures per corregir el desviament.
- b. Lliurament a la Propietat dins els primers 10 dies del mes següent.
- c. (És un informe intern entre la D.F. i la Propietat).

M. Recepció-Liquidació de les obres- As built

La DO assumeix recepció, acta de repàs, certificació final i liquidació, però amb suport tècnic directe de la DEO i CSS

- a. Lliurament as-built complet, amb el següent contingut:
 - i. Memòria bàsica d'obra executada.
 - ii. Documentació gràfica i model As-Built
 - iii. Memòries de càlcul d'estructura, instal·lacions... definitives.
 - iv. Pla d'ús i manteniment.
 - v. Resultats control de qualitat.
 - vi. Certificats, cartes d'acompanyament, legalitzacions, fitxes tècniques, homologacions, manuals d'ús.
 - vii. Llistat d'industrials i proveïdors (amb dades bàsiques empreses i persones físiques de contacte).
 - viii. Reportatge fotogràfic

- b. Recepció de les obres.
 - i. Elaboració i seguiment de la llista de repassos d'obra.
 - ii. A la finalització dels repassos redacció d'Acta de finalització de repassos en forma i temps.
 - iii. Certificat de final d'obra.
- c. Liquidació de les obres.
 - i. Elaboració de la certificació última i liquidatòria de les obres.
 - ii. Redacció de l'Informe de liquidació, on s'hi reflecteixi pressupost d'adjudicació, pressupost de liquidació, diferència i causes bàsiques amb els seus imports.

Relació d'informes:

En referència al descrit en l'apartat superior i a les tasques a realitzar, es descriuen de forma enunciativa i no limitada la relació d'informes a entregar, en quin termini i periodicitat s'han de lliurar.

FASE PRÈVIA D'INICI D'OBRA			
Document	Format	Termini	Periodicitat
Àlisis de requeriments de projecte previ a l'inici de l'obra	Lliure	Anterior Acta replanteig i inici d'obra	En compliment a les entregues parcials esmentades al punt 5 LLIURABLES d'aquest Plec
Anàlisis de l'ITP de fase projecte	Lliure	Anterior Acta replanteig i inici obra	
Anàlisis de la planificació de proj. i oferta contractista (equip,...)	Lliure	Anterior Acta replanteig i inici obra	
Assumeix de direcció obra	Col·legi	Anterior Acta replanteig i inici obra	
Assumeix de direcció executiva (si s'escau)	Col·legi	Anterior Acta replanteig i inici obra	
PEBO (Si s'aplica metodologia BIM)	Lliure	Anterior Acta replanteig i inici obra	

FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA			
Document	Format	Termini	Periodicitat
Certificació d'obra	TCQ	Segons contracte	Mensual
Taula de seguiment Preus contradictoris (rebutjats, aprovats pendent signatura, aprovats signats) - (Semàfor)	Model	Última setmana de mes	Discrecionals
Informe Mensual: Cash flow, prev. Tancament, Anàlisi PC, planificació actualitzada,...	Model	10 dies del mes següent	Mensual
Analitzar les propostes de canvi o alteracions del pressupost	Lliure	Última setmana de mes	Discrecionals
Informe de control del Pla d'ambientalització	Lliure	Última setmana de mes	Mensual
Informes periòdics de resultats d'auscultació	Lliure	Última setmana de mes	Mensual
Acta visita d'obra o reunions concretes	Model	5 dies després de la data de la celebració	Discrecionals

FASE DE FINALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA			
Document	Format	Termini	Periodicitat
Acta de finalització d'obra	Model	Dia de la convocatòria	Únic
Informes REP'S de recepció	Lliure	Dia de la convocatòria Finalització obra	Únic
Acta de recepció d'obra	Model	A redactar per B:SM	Únic
Informe de liquidació	Lliure	1 mes posterior a la signatura de Recepció	Únic
Projecte d'Estat de Definició Final - As Built	Lliure	Mateix dia Recepció obra	Únic
Informe de finalització de Repassos	Lliure	Indicat al contracte del contractista	Únic
Certificat Final d'Obra			

6. RESPONSABILITATS LEGALS

6.1. PRESCRIPCIONS GENERALS

El licitador, presentant la seva oferta, accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic.

La prestació dels SERVEIS es portarà a terme amb l'equip ofertat per l'Adjudicatari. Aquest estarà compost pels tècnics necessaris per la realització de l'encàrrec.

B:SM es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d'algun dels membres de l'equip. L'Adjudicatari es compromet a efectuar el canvi d'immediat. Així mateix, si l'Adjudicatari

hagués de canviar algun membre de l'equip, haurà de comptar amb la prèvia aprovació de B:SM.

Les responsabilitats que adquireix l'Adjudicatari són, amb caràcter general, les que es descriuen a continuació:

- L'Adjudicatari haurà de garantir que cada fase del Projecte tingui la coherència corresponent que permeti poder realitzar amb garanties la fase següent.
- L'Adjudicatari, assumeix la responsabilitat del Projecte a nivell tècnic i normatiu, sempre informant als gestors de B:SM de tots els intercanvis d'informació i documentació que esdevinguin.
- L'Adjudicatari és l'únic responsable del Projecte i de la Direcció Facultativa(DO), amb independència que compti amb col·laboradors, i assumeix davant B:SM la responsabilitat final de l'execució del Projecte.
- L'Adjudicatari haurà de garantir el compliment dels terminis establerts. En cas que hi hagi un incompliment, es penalitzarà a l'Adjudicatari tal com s'exposa en aquest capítol.
- L'Adjudicatari serà responsable dels mesuraments i lloguers dels aparells tècnics (luxímetre, analitzador de xarxes, pinces amperimètriques, etc...) que siguin necessaris per fer les comprovacions necessàries per a la correcta redacció del projecte i execució de l'obra. El projecte garantirà el correcte funcionament de les instal·lacions, el compliment de normativa i el correcte manteniment de les instal·lacions.
- L'Adjudicatari serà responsable de les faltes, errors o negligències comeses en el seu treball d'acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissió o insuficiència dels treballs degudament comprovats, l'Adjudicatari respondrà davant de B:SM dels danys causats per la seva negligència en la prestació dels treballs, i en conseqüència li serà d'aplicació la normativa relativa a la responsabilitat professional pel rescabament dels danys causats.
- L'Adjudicatari no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs contractats sense autorització escrita de B:SM.
- L'Adjudicatari serà responsable de disposar de les eines necessàries, així com llicències, software i hardware necessari per la redacció del projecte.

6.2. PRESCRIPCIONS PARTICULARS

A continuació s'exposen les responsabilitats particulars que adquireix l'Adjudicatari en les diferents fases del Projecte:

REDACCIÓ DEL PROJECTE I DOCUMENTS TECNICS

En aquesta fase s'inclou, si és que es dona el cas, la fase d'estudi previ de llançament, col·laboració i seguiment de l'estudi Històric, d'Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte Executiu i qualsevol documentació tècnica requerida per la propietat i assignada a l'adjudicatari.

- L'Adjudicatari haurà d'ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla General Metropolità i normativa vigent.
Des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius emeses pel Gestor del Projecte de B:SM i hauran de respectar totes les normes, reglaments i d'altres disposicions que siguin d'aplicació.
- En allò relatiu a l'Aprovació Tècnica del projecte, hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d'altres disposicions que siguin d'aplicació.
- En cas que en el projecte les instal·lacions siguin rellevants, es precisarà dins l'equip de projectistes d'un/s tècnic/s en instal·lacions, els quals caldrà que acreditin la seva expertesa en el disseny i l'execució de la tipologia d'instal·lacions que requereixi el projecte. També, si cal, s'exigirà un tècnic especialitzat en temes concrets si el projecte ho requereix.
- Els projectes i documents tècnics no es consideraran en cap cas com a definitius ni tancats fins que hagin estat auditats favorablement i hagin superat els procediments d'aprovació establerts, tant interns com externs a la Propietat. En conseqüència, qualsevol modificació o canvi que es derivi de les indicacions dels auditors, dels requeriments de la Propietat, o bé de les resolucions i informes emesos per l'Ajuntament o per altres organismes competents, haurà de ser incorporat obligatòriament per l'Adjudicatari dins la documentació del projecte, sense que això generi en cap cas dret a compensació econòmica addicional. Aquestes modificacions s'hauran de realitzar amb el màxim rigor tècnic, garantint sempre la qualitat i el correcte compliment del servei encomanat.

FIGURES NECESSÀRIES EN AQUESTA FASE (contingut mínim i no limitatiu)

Obligatoris	Director de projecte (Arquitecte, Arq. Tècnic o Enginyer), tècnic en pressupostos
En funció del projecte	Tècnic especialista d'instal·lacions Especialitza en renderitzats, recorreguts virtuals i imatges 3D

DIRECCIÓ FACULTATIVA (DO)

Pel què fa a la Direcció Facultativa, les responsabilitat que té l'Adjudicatari són:

- La prestació del servei es mantindrà durant la totalitat de les obres fins a la liquidació de les mateixes.
- L'Adjudicatari haurà de garantir que les obres s'executen complint en tot el seu abast el Projecte aprovat i les instruccions que durant l'execució dels treballs siguin rebudes

pel Gestor de Projecte de B:SM, sempre amb la col·laboració i la ben entesa amb la DEO i el CSS

- L'Adjudicatari desenvoluparà les activitats necessàries pel control i abonament de les obres durant l'execució de les mateixes, fins a la seva liquidació única i definitiva.
- L'Adjudicatari haurà de subministrar a B:SM tots aquells informes, degudament documentats, que els hi siguin sol·licitats durant l'execució de les obres, fins i tot un cop acabades, fins a la finalització del període de garantia.
- En cas que les instruccions fossin de caràcter verbal, l'Adjudicatari haurà de ratificar-les per escrit, de forma vinculant per a les parts.
- L'Adjudicatari té la responsabilitat de signar el coneixement de les esmentades ordres. Incloure en les actes de visita d'obra les desviacions temporals, quantificades, exposant les causes i acotant els responsables i la data fixada per a la resolució de cada actuació.
- Una vegada finalitzada l'execució de l'obra, l'Adjudicatari haurà de donar servei a B:SM per tal de poder tancar completament el contracte, incloent la liquidació de l'obra, la verificació final dels treballs, la redacció i el lliurament del projecte d'estat final de les obres "AS BUILT" i les gestions amb els diferents REPs i organismes per a obtenir els informes favorables a la recepció de les obres. En el cas que al pressupost del contracte del servei no s'especifiquen aquestes partides s'entendran repercutides en la resta de partides del contracte sense dret a reclamació addicional.

FIGURES NECESSÀRIES EN AQUESTA FASE (contingut mínim i no limitatiu)

Obligatoris	Director/a d'obra (Arquitecte o Enginyer) Director/a d'execució d'obra (Arquitecte Tècnic)
En funció del projecte	Direcció d'execució d'instal·lacions

6.3. PENALITZACIONS

L'incompliment del termini de lliurament de qualsevol dels documents, per causes pròpies al projectista, es penalitzarà segons el criteri inclòs en el PCP. En el seu defecte serà:

- 1 setmana 1.5% de l'import de l'adjudicació
- 2 setmanes 5% de l'import de l'adjudicació
- 3 setmanes 10% de l'import de l'adjudicació
- Superior a 3 setmanes. 10%+2% de l'import de l'adjudicació per setmana excedida.

6.4. NORMATIVA

Els projectes hauran d'ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir les directrius emeses pel Gestor de Projecte de de B:SM.

Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d'altres disposicions que siguin d'aplicació. Sense caràcter limitatiu, s'assenyalen:

- Ordenances Municipals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona i especialment:
 - Ordenança de protecció contra incendis als edificis.
 - Ordenança del Medi Ambient Urbà.
- Instrucció de formigó estructural, EHE.
- Decret 135/95, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Instrucció IAP-96, d'accions a considerar en el Projecte de Ponts per a Carreteres.
- Código Técnico de la Edificación. (CTE)
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.
- Manual de qualitat de les obres de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret d'Alcaldia el 17 de maig de 1999, i el Manual d'aplicació per a la nova tanca d'obres, de desembre de 2008.
- Decret d'alcaldia 399/2009, sobre l'Ambientaltització.
- RD 486/1997 s'estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.
- Nova Llei Arquitectura (novembre 2017).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà.
<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals>

S'haurà de respectar tota la normativa vigent, en cas que alguna de les anteriors patís modificacions o actualitzacions o n'apareguin de noves.

6.5. FACTURACIÓ

Només es podrà procedir a la facturació quan s'hagi complet amb les següents premisses:

- Els lliurables estiguin completament lliurats en els formats requerits (PDF únic amb hipervincles i editables en DWG, TCQ, IFC, Excel, etc.).
 - La Propietat hagi validat el contingut i, quan sigui necessari, s'hagin incorporat les observacions dels organismes competents.
 - El contingut compleixi amb els continguts mínims enunciats i no limitatius del plec
- **Estudi previ de llançament** es facturarà un màxim del 80% de l'import adjudicat en el lliurament inicial complet dels documents i annexes previstos. El 20% restant es facturarà un cop revisat i incorporades, si escau, les observacions de la Propietat o dels organismes competents, validant-ne la versió definitiva.
 - **Estudi històric**..... es facturarà un màxim del 80% de l'import adjudicat en el lliurament de l'estudi complet a la Propietat. El 20% restant s'abonarà quan el document s'hagi integrat dins el Projecte Bàsic i hagi estat validat per la Propietat com la versió definitiva.
 - **Redacció projecte bàsic** es facturarà un màxim del 80% de l'import adjudicat del projecte bàsic a l'entrega per a la seva aprovació, i el 20% restant amb l'obtenció de l'aprovació del projecte per part de l'Ajuntament, en el cas que sigui necessari i de tots els organismes i REP's necessaris que hagin d'aprovar el projecte.
 - **Redacció projecte executiu** es facturarà un màxim del 80% de l'import adjudicat del projecte executiu en el lliurament de la Maqueta del Projecte, i el 20% restant en el lliurament definitiu, un cop incorporades totes les esmenes, amb informe d'auditoria favorable i amb les aprovacions emeses per qualsevol dels òrgans que siguin necessaris.
 - **Llicència d'activitat** es facturarà un màxim del 80% de l'import adjudicat en l'entrega de la documentació a la Propietat i el seu registre a l'Ajuntament corresponent. El 20% restant amb l'obtenció definitiva de la llicència d'activitat, aprovació de projecte o certificació tècnica segons correspongui.
 - **Direcció obres**..... es facturarà un màxim del 80% dels honoraris durant el transcurs de l'obra mitjançant factures mensuals d'import prorratejat segons la durada de l'obra adjudicada. Del 20% restant, 10% es facturarà en la liquidació econòmica de les obres i la gestió total dels repassos i el 10% final quan es faci entrega de l'AsBuilt.

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que BSM facilitarà.

Les factures s'enviaran en format electrònic PDF, segons correspongui o segons indicacions del responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat i en el cas de Cementiris de Barcelona seguint el protocol de factura electrònica establert.

En les factures s'indicarà l'assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF per factura

7 TERMINI

El terminis màxim d'execució del servei s'estableix en :

El termini màxim d'execució únicament per al lliurament del servei de redacció projecte executiu auditat i llest per licitar s'estableix en 7 mesos, comptat a partir de l'endemà de la data de signatura del contracte.

Un cop lliurat el projecte executiu auditat, deixarà de comptar el termini de durada del contracte fins a l'inici de l'obra, això és, fins a la data de l'acta comprovació de replanteig i inici d'obres.

Redacció de Projecte Bàsic 3 mesos

Estudi de Llançament: s'haurà de lliurar en un termini màxim de 4 setmanes a l'inici, dins del període del Projecte Bàsic, per establir les bases de treball i la planificació inicial.

Estudi Històric: haurà de lliurar-se en un termini màxim de 6 setmanes. Es disposarà de 2 setmanes addicionals per a la incorporació i integració dels resultats dins del Projecte Bàsic, de manera que quedi perfectament alineat amb la documentació final a lliurar

A comptar des de la data del encàrrec. 3 mesos per a l'entrega del projecte per a sol·licitar l'aprovació del Projecte.

Redacció de Projecte Executiu..... 4 mesos

Direcció d'Obra18 mesos

El termini d'execució del servei de direcció d'obra s'estableix en 18 mesos, a mode estimatiu, si bé el termini serà el que quedi establert en el projecte executiu, un cop estigui validat i aprovat per totes les parts. El termini real correspondrà a la durada de les obres des de l'inici, fins a la seva recepció definitiva, és a dir, amb els repassos acabats que, en el seu cas, resulti necessari dur a terme.

El termini de vigència es comptarà des de l'endemà del dia de signatura l'Acta de Replanteig d'Inici d'obra fins l'endemà de la signatura de l'Acta de Recepció dels treballs d'execució a plena satisfacció de BSM.

Els terminis d'execució d'aquests serveis queden expressament condicionats i subordinats als terminis d'execució de l'obra principal, establerts en el corresponent contracte d'obra o en les seves possibles pròrroques, atès que són serveis vinculats a l'execució de l'obra.

Els terminis màxims establerts per a la prestació dels serveis auxiliars tenen un caràcter orientatiu, en atenció a la naturalesa vinculada i subordinada a l'obra principal, de manera que qualsevol modificació, suspensió, pròrroga o alteració en els terminis d'execució de l'obra repercutirà automàticament i sense necessitat de formalització addicional en els terminis per a la prestació dels serveis auxiliars.

En cas de modificació dels terminis d'execució de l'obra, l'adjudicatari del present contracte de serveis haurà d'adaptar la prestació dels serveis als nous terminis, sense que aquesta adaptació pugui donar lloc a reclamacions econòmiques o indemnitzacions.

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dona compliment a l'establert a l'article 29 de la LCSP en quant a la durada màxima dels contractes.

El termini de vigència es comptarà des de l'endemà del dia de signatura l'Acta de Replanteig d'Inici d'obra fins l'endemà de la signatura de l'Acta de Recepció dels treballs d'execució a plena satisfacció de BSM.

Els terminis d'execució d'aquests serveis queden expressament condicionats i subordinats als terminis d'execució de l'obra principal, establerts en el corresponent contracte d'obra o en les seves possibles pròrroques, atès que són serveis vinculats a l'execució de l'obra.

Els terminis màxims establerts per a la prestació dels serveis auxiliars tenen un caràcter orientatiu, en atenció a la naturalesa vinculada i subordinada a l'obra principal, de manera que qualsevol modificació, suspensió, pròrroga o alteració en els terminis d'execució de l'obra repercutirà automàticament i sense necessitat de formalització addicional en els terminis per a la prestació dels serveis auxiliars.

En cas de modificació dels terminis d'execució de l'obra, l'adjudicatari del present contracte de serveis haurà d'adaptar la prestació dels serveis als nous terminis, sense que aquesta adaptació pugui donar lloc a reclamacions econòmiques o indemnitzacions.

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dona compliment a l'establert a l'article 29 de la LCSP en quant a la durada màxima dels contractes

Un total de 25 mesos sense comptar amb els terminis necessaris per a la corresponent aprovació i licitació de l'obra.

NOTA: En els esmentats terminis no s'inclou el temps d'aprovació del projecte, ja sigui per part de l'Ajuntament com per part de B:SM. Tampoc s'inclou el temps de les licitacions. Per tant la durada total del contracte, serà superior a la suma de les durades parcials de les diferents fases del contracte.

És responsabilitat de l'Adjudicatari complir amb la planificació establerta en aquest Plec en relació a la Redacció del Projecte. El no compliment d'aquesta obligació comportarà penalitzacions detallades en aquest plec.