



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT I SERVEI , MITJANÇANT L'ARRENDAMENT
EN MODALITAT DE RÈNTING, D'UNA PLATAFORMA ELEVA-
FÈRETRES DESTINADA AL SEU ÚS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL
DE GRANOLLERS.**

Novembre de 2025



ÍNDEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. NATURALESA DEL SERVEI
3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
4. ÀMBIT FUNCIONAL I TERRITORIAL
5. NORMATIVA APLICABLE
6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I PRESTACIONS INCLOSES AL CONTRACTE
 - 6.1. *Responsabilitats i obligacions de l'adjudicatari*
 - 6.2. *Responsabilitats i obligacions de l'Ajuntament*
 - 6.3. *Entrega i recepció del subministrament*
7. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES I OBLIGATÒRIES
8. OPERACIONS BÀSIQUES I PERIODICITAT
9. ASSEGURANÇA



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT I SERVEI, MITJANÇANT L'ARRENDAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, D'UNA PLATAFORMA ELEVA-FÈRETRES DESTINADA AL SEU ÚS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte regular les condicions tècniques que han de regir el contracte de rènting d'una plataforma eleva-fèretres destinada al seu ús en el Cementiri municipal de Granollers.

2. NATURALESIA DEL SERVEI

El contracte es configura sota la modalitat de rènting, sense opció a compra, de manera que l'adjudicatari manté la propietat de l'equip i assumeix totes les despeses derivades del manteniment, revisions, reparacions i/o substitució, assistència tècnica, assegurança i taxes associades, sense cap cost addicional per l'Ajuntament.

3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

El contracte del servei tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de l'1 de gener de 2026 o formalització del contracte, i la possibilitat de pròrroga de 24 mesos com a màxim.

4. ÀMBIT FUNCIONAL I TERRITORIAL

La plataforma eleva-fèretres prestarà servei al Cementiri municipal de Granollers ubicat al carrer Camí del Cementiri núm. 4, durant la vigència del contracte. Per fer-ho ha d'estar dissenyada per adaptar-se a qualsevol superfície dins de l'àmbit del Cementiri.

L'ús previst de la plataforma consisteix en facilitar les tasques d'elevació i col·locació de fèretres en nínxols al cementiri municipal, garantint la seguretat i ergonomia del personal operari. Per aquesta raó el seu disseny s'adaptarà a aquesta càrrega (superfície estable amb guies laterals o suports per evitar caiguda del fèretre), disposarà de sistemes de seguretat (sistemes anti-caiguda de càrrega, estabilitzadors i bloquejos automàtics) i comandaments accessibles des de terra.

La plataforma s'utilitzarà conforme a les condicions esmentades en horari laboral del cementiri municipal, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h i caps de setmana i festius de 9.00 a 13.00 h.

Aquest cementiri compta amb un total de 8.343 sepultures inventariades, de les quals 2.383 es veuen afectades per condicions desfavorables (pendent i/o alçada) alhora d'inhumar-les i exhumar-les. Per salvar aquestes condicions cal una plataforma eleva-fèretres que pugui treballar amb seguretat en pendents de terreny de fins al 24% i alçada màxima de 5 metres. Cal tenir en compte els aspectes següents:

- Elevació màxima (0 – 5 m)
- Elevació en pendent (1% - 24%)
- Graons per elevar-se davant de nínxol



- Espai disponible per elevar-se (150 - 200)
- Graó per accedir
- Grava per accedir
- Pendent entre 15% i 21% per accedir
- Amplada per accedir (150 - 210)
- Escales per accedir

5. NORMATIVA APLICABLE

Aquest contracte està subjecte a la normativa reguladora prevista al Plec de clàusules administratives particulars.

L'adjudicatari haurà de complir la legislació vigent i també la que s'aprovi durant la vigència del contracte:

- Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 i normativa concordant)
- Seguretat de màquines i equips de treball (Directiva 2006/42/CE i Reglament (UE) 2023/1230).
- Reglament d'equips de treball i normativa específica d'elevadors (RD 1215/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut en l'ús dels equips de treball, i Notes tècniques de prevenció de l'INSST com NTP 1039-1049 i NTP 955 que donen pautes concretes de seguretat en l'ús i manteniment de plataformes elevadores)
- Normativa d'accessibilitat i seguretat en espais públics.
- Norma UNE 58921:2017 Instruccions per a la instal·lació, ús, manteniment, revisions i inspeccions de les Plataformes elevadores mòbils de persones (PEMP).
- Formació i qualsevol altra disposició aplicable al tipus de maquinària objecte d'aquest contracte.

Les plataformes eleva-fèretres encara que tinguin un ús concret, no disposen de normativa específica per a elles, sinó que s'integren dins la normativa general de màquines i equips de treball.

6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I PRESTACIONS INCLOSES AL CONTRACTE

L'objecte del servei és dotar al personal del cementiri de Granollers dels mitjans auxiliars necessaris per inhumar i exhumar amb seguretat totes les sepultures inventariades.

L'adjudicatari entregarà una plataforma eleva-fèretres a estrenar com màxim 30 dies hàbils des de la formalització del contracte.

El rènting inclou el transport, muntatge, desmuntatge i retirada de la plataforma eleva-fèretres al finalitzar el termini contractual, així com, l'assegurança i el manteniment integral (que inclou totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu necessàries per garantir el correcte funcionament i la seguretat en l'ús) i la formació dels operaris designats per l'Ajuntament en el maneig segur de l'equip. També inclou la substitució de la plataforma eleva-fèretres en cas d'avaría greu o irreparable, per una equivalent o de similars característiques que garanteixi en tot moment l'ús previst, en un termini raonable menor a 72 hores hàbils.



6.1. Responsabilitats i obligacions de l'Adjudicatari

L'Adjudicatari serà responsable de garantir el correcte funcionament, manteniment i seguretat de la plataforma eleva-fèretres, a estrenar i adaptada especialment per a l'ús previst, tenint en compte les condicions de treball específiques i els requeriments tècnics, durant tot el període de vigència del contracte de rènting.

En concret, li correspondrà:

- a) El subministrament i la retirada de la plataforma al centre de treball.
- b) Manteniment preventiu i correctiu:
 - Realitzar totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu necessàries per garantir el correcte funcionament i la seguretat de la plataforma.
 - Efectuar les revisions periòdiques i anuals exigides per la normativa vigent i pel fabricant, aportant la documentació acreditativa corresponent a l'Ajuntament.
 - Substituir, quan sigui necessari, qualsevol component o element deteriorat per altres de característiques equivalents o superiors, sense cost addicional per a l'Ajuntament.
- c) Inspeccions i certificacions:
 - Garantir que la plataforma disposa, en tot moment, de les certificacions i inspeccions tècniques en vigor, d'acord amb el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, i altra normativa aplicable.
 - Facilitar a l'Ajuntament els informes o certificats resultants de les inspeccions efectuades per organismes de control autoritzats.
- d) Formació del personal usuari:
 - Proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària al personal designat per l'Ajuntament per al maneig segur de la plataforma.
 - L'Adjudicatari lliurarà els certificats acreditatius de la formació impartida, amb indicació del contingut, la durada i la data de realització.
 - Cap persona no degudament formada podrà utilitzar la plataforma.
- e) Assistència tècnica:
 - Oferir un servei d'assistència tècnica durant tota la vigència del contracte, amb capacitat de resposta en un termini màxim de 24 hores hàbils des de la comunicació de la incidència.
 - En cas d'avaría greu o immobilització de la plataforma, l'Adjudicatari haurà de proporcionar un equip de substitució equivalent/o similars característiques mentre durin les reparacions, sense cost addicional per a l'Ajuntament. En un termini raonable menor a 72 hores hàbils.
- f) Responsabilitat sobre la seguretat
 - L'Adjudicatari serà responsable de garantir que la plataforma compleix en tot moment les condicions de seguretat exigides per la legislació vigent.
 - Qualsevol accident o incident derivat d'un defecte de manteniment o d'una deficiència tècnica imputable a l'Adjudicatari serà de la seva exclusiva responsabilitat.



L'adjudicatari lliurarà a l'Ajuntament tota la informació necessària sobre l'ús, funcionament i seguretat de la plataforma eleva-fèretres objecte del contracte i es farà càrrec de la posada en funcionament. Així doncs, abans de la posada en servei l'adjudicatari aportarà:

- Certificat de conformitat CE, emès per un organisme de control autoritzat (OCA).
- Manual d'instruccions del fabricant
- Fitxa tècnica de la plataforma, que inclogui com a mínim les característiques descrites a aquest plec.
- Pla de manteniment preventiu.
- Llibre de manteniment.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent.
- L'avaluació de riscos específica per la plataforma eleva-fèretres adaptada.

En el moment de l'entrega l'adjudicatari aportarà una declaració responsable conforme es compleixen totes les condicions que estableixen els plecs del contracte.

6.2. Responsabilitats i obligacions de l'Ajuntament

Encara que la plataforma sigui subministrada en règim de rènting, l'Ajuntament, com a usuari final, ha de garantir un ús adequat i segur. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament serà responsable d'efectuar les comprovacions diàries necessàries abans de la seva utilització i d'exigir a l'Adjudicatari tota la documentació acreditativa del manteniment preventiu i de les revisions periòdiques o anuals que corresponguin.

L'Ajuntament, com a usuari final de la plataforma, és responsable de garantir-ne l'ús correcte i adequat, així com de custodiar el manual d'instruccions del fabricant i la documentació relativa al manteniment i les revisions efectuades.

La plataforma no podrà ser utilitzada per terceres persones o entitats alienes a l'Ajuntament, ni fora de les instal·lacions del Cementiri Municipal de Granollers.

L'Ajuntament haurà d'informar el personal designat per al maneig de la plataforma sobre els riscos associats i les mesures de seguretat aplicables, i els dotarà dels Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per a la correcta execució dels treballs, com a mínim: arnès anticaigudes (quan així ho estableixi el manual del fabricant), casc, calçat de seguretat i armilla d'alta visibilitat.

Així mateix, l'Ajuntament es compromet a garantir que únicament el personal que hagi rebut la formació específica impartida o acreditada per l'Adjudicatari podrà fer ús de la plataforma eleva-fèretres.

L'operari designat per l'Ajuntament haurà de fer una verificació visual i funcional diària de la plataforma abans del seu ús, seguint estrictament les instruccions del manual del fabricant i la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral.

Com a mínim, l'operari haurà de realitzar les següents comprovacions:

1. Abans d'iniciar els treballs:

- Estat general de la plataforma: absència de danys visibles, fissures, cops, fuites d'oli o elements solts.
- Controls i la senyalització: correcte funcionament dels comandaments, dispositius d'emergència i senyals òptiques i acústiques.



- Elements de seguretat: presència i funcionalitat de baranes, portes i sistemes antiatrapament.
 - Nivell de bateries o combustible.
 - Sistemes de frens i estabilitzadors.
 - Zona de treball: lliure d'obstacles i línies elèctriques pròximes, sots i pendents que comprometin l'estabilitat de la plataforma.
2. Durant l'ús de la plataforma:
- L'operari haurà d'estar degudament subjectat amb l'arnès al punt d'ancoratge de la plataforma.
 - No podrà superar la càrrega màxima indicada pel fabricant ni realitzar modificacions o bloquejos dels sistemes de seguretat.
 - Mantindrà la plataforma neta i lliure de materials solts que puguin provocar caigudes o interferir en els mecanismes de funcionament.
 - No s'utilitzarà la plataforma per elevar materials o elements no previstos pel fabricant.
 - S'haurà de circular i elevar la plataforma a velocitat controlada, evitant moviments bruscos o maniobres perilloses.
3. En finalitzar els treballs:
- Baixar completament la plataforma i replegar els estabilitzadors.
 - Apagar el motor i retirar la clau del contacte.
 - Deixar la màquina en una zona segura i en condicions adequades de manteniment.
 - En cas de detectar qualsevol incidència o anomalia, l'operari haurà de comunicar-ho immediatament al responsable de manteniment (Adjudicatari) per a la seva verificació i resolució.

L'Ajuntament disposa com a mínim d'un punt de càrrega elèctrica amb les característiques adequades (220V) i accés segur per a la càrrega de les bateries de la plataforma. Aquest espai també es destinarà com a espai segur per emmagatzemar la plataforma quan no s'estigui utilitzant.

6.3. Entrega i recepció del subministrament

El contractista lliurarà el vehicle al Cementiri Municipal de Granollers situat al Camí del cementiri núm. 4.

El lliurament de material no comportarà cap despesa addicional per a l'Ajuntament.

7. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES I OBLIGATÒRIES

Segons les condicions del cementiri municipal la plataforma eleva-fèretres ha de presentar unes característiques tècniques concretes per executar els treballs d'inhumar i exhumar de forma adequada i amb seguretat per al personal.



Aquest punt descriu les especificacions tècniques que la plataforma eleva-fèretres ha de complir per garantir un funcionament segur i eficient al cementiri municipal.

A. Tipologia i disseny

- Tipologia: Plataforma autopropulsada amb translació electromecànica, de funcionament insonor.
- Tipologia d'elevació: tisora hidràulica (articulada telescòpica)
- Fabricació: Construïda amb perfils tubulars d'acer.
- Dimensions útils de plataforma treball: Mínim d'1,6 x 1,5 m, amb una plataforma perimetral ergonòmica per al fèretre. Ha de tenir capacitat per a un fèretre i dos operaris.
- Càrrega màxima: 400 kg, inclou la càrrega + dues persones, amb control de sobrepès.
- Càrrega per assajos: 125% de la càrrega nominal.
- Ergonomia: La màquina ha de ser de fàcil maneig, fins i tot en espais reduïts o amb pendents de fins al 21%. inclourà un graó d'accés a la plataforma de treball als 4 laterals.
- Alçada de baranes 1100 mm

B. Motorització i Alimentació

- Motor de tracció de 1500W.
- Velocitat màxima de translació 4,8 km/h.
- Control de marxa: Timó amb joystick seqüencial, que permeti el control direccional de la plataforma. Haurà d'incloure un accelerador tipus "papallona" operatiu en ambdós sentits de la marxa, així com un potenciòmetre que permeti regular una velocitat progressiva i suau.
- Millora del control de gir: Per tal d'optimitzar la maniobrabilitat disposarà de dues velocitats de desplaçament: Velocitat de marxa de 4,8 km/h (lliure) i velocitat "tortuga", per millorar les maniobres de gir i augmentar la precisió en espais reduïts.
- Alimentació: Conjunt de quatre bateries de tracció de 6V – 225Ah C20 (sense manteniment) Total 24V. L'autonomia mínima ha de ser de 8 hores o 30 serveis.
- Carregador: 24V-220V 30A de càrrega ràpida (1 hora)
- Indicador de bateria: Comprovador de càrrega de bateria amb rang de 0% a 100% (RB)

C. Sistema d'Elevació

- Mecanisme hidràulic: Elevació mitjançant braços de tisora hidràulica
- Grup hidràulic: format per un motor elèctric i una bomba de 2,2 kW 24V 2.1cc.
- Seguretat de descens: Vàlvula paracaigudes al cilindre d'elevació per evitar velocitat excessiva en cas de trencament canonada.
- Mètode de anivellació: Cilindres hidràulics de doble efecte amb accionament independent.
- L'alçada màxima d'elevació ha de ser de 5 metres, des del terra fins a la plataforma.



- Maneta al xassís inferior per se accionada des del terra.

D. Sistemes de Seguretat

- Control i maniobres: La plataforma ha de comptar amb una centraleta electrònica que gestioni les seguretats i maniobres.
- Frenada: Fre de retenció amb electrofreno d'imant c.c..
- Risc de vent: velocitat màxima admissible per a l'ús 12,5 m/s (menor de 45 km/h)
- Dispositius de seguretat:
 - Palanca de seguretat anti-aixafament.
 - Reixa anti-atrapament a les rodes.
 - Botó d'aturada d'emergència.
 - Vàlvula de baixada d'emergència manual.
 - Sistema d'inhibició de tracció quan la plataforma està elevada.
 - Dispositiu de seguretat amb parada obligatòria a 2 metres.
 - Dispositiu de control de sobrepès amb avisadors acústics.
 - Dispositiu de seguretat amb inclinòmetre per a l'anivellament.
 - Polsadors sensitius (s'aturen en deixar de pressionar) i Seta d'emergència.
- Proteccions físiques:
 - Baranes de protecció laterals i frontals per a l'operari (1,10 m).
 - Taulons de treball laterals (2 unitats) amb punts d'ancoratge.
- Senyalització:
 - Senyal acústica de seguretat per al descens i l'anivellament.
 - Pictogrames de riscos.

E. Accessoris i equipament addicional

- Carro lliscant: Safata giratòria amb rodets galvanitzats per a la introducció de fèretres.
- Estabilitzadors: Quatre estabilitzadors amb ròtules.
- Plats de suport: Plats rodons oscil·lo-batents per als suports de les ròtules. Base de cautxú d'alta adherència o algun altre compost antilliscant roscada als plats de anivellació.
- Potes hidràuliques: Potes hidràuliques amb distribuïdor i quadre elèctric de connexions.
- Comprovador de bateria i error Digital.
- Bateries auxiliars: Connector auxiliar per a l'ús de bateries externes de suport en cas d'emergència.

8. OPERACIONS BÀSIQUES I PERIODICITAT

D'acord amb l'objecte del contracte, el servei haurà de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, en especial el Reial decret 1215/1997, pel qual



s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, així com les especificacions tècniques i instruccions del fabricant.

A continuació es presenta una taula amb les operacions de manteniment i control, la seva definició i els requisits d'execució:

- **Manteniment.** Conjunt d'operacions preventives destinades a comprovar la plena funcionalitat i seguretat de l'equip, segons les instruccions del fabricant. L'executa personal competent i degudament capacitat, conforme a la normativa vigent.
- **Revisions.** Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives, per garantir el correcte estat de conservació, rendiment i seguretat de la màquina. Les ha d'efectuar un tècnic qualificat amb formació professional adequada i formació específica del fabricant o del seu servei tècnic autoritzat.
- **Inspeccions.** Verificacions reglamentàries del compliment dels requisits essencials de seguretat i salut, inclosa la comprovació de l'adequació de l'equip abans de la seva posada en servei o després de cada muntatge en una nova ubicació. Han de ser realitzades segons el procediment establert per la normativa aplicable i, si escau, per organismes de control autoritzats.

El manteniment de la plataforma es realitzarà conforme al manual d'instruccions del fabricant i d'acord amb els criteris de la norma UNE 58921:2017.

Les revisions periòdiques s'hauran d'executar pel fabricant o pel seu servei tècnic autoritzat, per garantir la traçabilitat, la conformitat amb les especificacions originals i la seguretat de funcionament.

El manteniment i les revisions es classifiquen en tres nivells de responsabilitat:

Nivell	Tipus d'Actuació	Responsable	Base Normativa
I	Manteniment Autònom (Comprovació visual i funcional)	Operari de l'Ajuntament (Operador)	RD 1215/1997
II	Manteniment Preventiu i Correctiu	Adjudicatari (Personal Competent)	Manual del Fabricant + RD 1215/1997
III	Inspecció Reglamentària (Inicial i Periòdica)	Adjudicatari (Gestió amb Empresa Autoritzada/OCA)	RD 1215/1997 + Normativa Específica

L'Adjudicatari haurà d'executar o gestionar les següents tasques de manteniment i inspecció:

Manteniment Preventiu Periòdic

L'Adjudicatari garantirà un calendari de revisions que inclogui, com a mínim, les següents freqüències i operacions, d'acord amb les hores d'ús o el temps transcorregut:



a) Manteniment Trimestral / Cada 250 Hores

Aquesta revisió ha de ser realitzada per un Tècnic Qualificat de l'Adjudicatari i inclourà:

- Sistema Hidràulic: Revisió dels cilindres hidràulics, estat dels segells i comprovació de l'efectivitat del sistema "paracaigudes" del cilindre principal.
- Elèctric/Bateries: Revisar el carregador i l'estat de les bateries (incloent-hi un test de capacitat per detectar desgast). Neteja completa del compartiment de control i comprovació de l'aïllament elèctric.
- Tracció/Moviment: Control de l'estat de pneumàtics/rodes motrius. Revisió de les funcions d'inclinòmetre i inhibició de tracció.
- Funcional i Càrrega: Verificació del sistema d'elevació i realització d'un test funcional de càrrega per confirmar l'operativitat sota pes simulat.

b) Manteniment i Inspecció Anual

Aquesta inspecció és completa i ha de ser realitzada per un Servei Tècnic Acreditat/Personal Qualificat de l'Adjudicatari i inclourà:

- Estructural i Seguretat: Inspecció i manteniment íntegre. Proves funcionals, de seguretat i d'estabilitat. Sistema Hidràulic: Revisió dels cilindres hidràulics, estat dels segells i comprovació de l'efectivitat del sistema "paracaigudes" del cilindre principal.
- Comprovació de limitadors de cursa i sensors.
- Control de calibratge del sistema de sobrepès.
- Comprovació de l'absència de corrosió, fissures o deformacions a l'estructura i soldadures.
- Tisora i Articulations: Engreixament de totes les ròtules i aplicació de greix a les guies lliscants.
- Hidràulic: Substitució de filtres hidràulics. Canvi d'oli hidràulic (segons fabricant o cada 1.000 h, amb registre).
- Elèctric: Verificació de l'estat de les connexions, relés i cables. Manipulació manual dels dispositius de seguretat (finals de carrera, inclinòmetres, pressòstats) per comprovar conformitat.
- Documentació: Un certificat de manteniment anual signat per un tècnic competent, que acrediti la correcta conservació i operativitat de la plataforma; còpia dels informes i certificats emesos per l'organisme de Control Autoritzat (OCA); i actualització de senyalització i pictogrames de seguretat.

Manteniment Correctiu

L'Adjudicatari es compromet a prestar un servei d'atenció d'averies d'acord amb l'establert anteriorment::

- Oferir un servei d'assistència tècnica durant tota la vigència del contracte, amb capacitat de resposta en un termini màxim de 24 hores hàbils des de la comunicació de la incidència.
- En cas d'avaría greu o immobilització de la plataforma, l'Adjudicatari haurà de proporcionar un equip de substitució equivalent/o similars característiques mentre durin



les reparacions, sense cost addicional per a l'Ajuntament. En un termini raonable menor a 72 hores hàbils.

Inspeccions Obligatòries (Reglamentàries)

L'Adjudicatari serà responsable de la gestió i l'obtenció dels certificats de les següents inspeccions:

- Inspecció Inicial: Abans de la primera posada en marxa o després de qualsevol modificació substancial, a càrrec d'un Organisme de contro Autoritzat (OCA).
- Prova de Càrrega i Estabilitat: Es realitzarà com a mínim cada 12 mesos, per garantir la conformitat de la màquina amb les taules de càrrega i els sistemes d'estabilitat, preferiblement a càrrec de l'OCA o d'un tècnic competent sota el seu procediment.

9. ASSEGURANÇA

L'adjudicatari estarà obligat a contractar i mantenir en vigor, durant tota la vigència del contracte, una pòlissa d'assegurança que cobreixi tots els riscos derivats de l'ús i explotació de la plataforma eleva-fèretres objecte del contracte.

Aquesta pòlissa haurà de cobrir, com a mínim, els possibles danys personals (tant del conductor com de tercers) i la responsabilitat civil derivada de la utilització de la plataforma.

Així mateix, serà responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari subscriure una assegurança que doni cobertura davant incendi, robatori, furt, sostracció o pèrdua de la plataforma.

En cas que es produeixi qualsevol d'aquests fets, l'Ajuntament es compromet a presentar la denúncia corresponent davant la Policia Local o els Mossos d'Esquadra en un termini màxim de 24 hores des del moment en què en tingui coneixement, fent constar les circumstàncies de l'incident, i lliurar-ne una còpia a l'adjudicatari en el moment de la notificació dels fets.