

Mònica Argüelles i Bonet, arquitecta municipal de l'Ajuntament de Torrelavit, a instància d'aquest i en relació al negociat per adjudicar l'execució del PROJECTE CONSTRUCTIU REPARACIO DEL PONT I VORERA CARRER MOLÍ de Torrelavit,

## INFORMA

A continuació, s'exposa l'informe tècnic que detalla el compliment dels requisits i els criteris d'adjudicació quantificables automàticament per part de l'empresa REHABILITACIONS PONS SL per a la licitació de L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA REPARACIO DEL PONT I LA VORERA DEL CARRER MOLÍ TM TORRELAVIT CS2021.

### I. Requisits Econòmics (A. Oferta Econòmica)

L'oferta econòmica presentada per REHABILITACIONS PONS SL compleix amb el pressupost d'execució per contracte de licitació.

- Preu ofertat (PEC SENSE IVA): 74.400,56 € (Setanta-quatre mil quatre-cents euros i cinquanta-sis cèntims).
- Preu ofertat (PEC AMB IVA): 90.024,68 € (Noranta mil vint-i-quatre euros i seixanta-vuit cèntims).
- Baixa econòmica proposta: 0% sobre el pressupost d'execució per contracte.

### II. Compliment dels Criteris Quantificables Automàticament (B)

REHABILITACIONS PONS SL ofereix diverses millores subjectes a valoració automàtica:

#### B.1 Millora en protecció de la salut i la seguretat en el treball

- Compliment: Sí.
- L'empresa disposa de cursos en matèria de riscos laborals específics per a les tasques a realitzar, amb un mínim de 60 hores.

#### B.2. Reducció del termini d'execució de les obres

- Compliment: Sí.
- Es proposa una Reducció d'1 setmana.
- L'empresa es compromet a efectuar les obres en menys de 3 mesos, que és el temps indicat en el projecte.

#### B.3. Increment addicional termini de garantia

- Compliment: NO s'ofereix cap increment de garantia addicional.

#### B.4. Estar en possessió de la ISO

- Compliment: Sí.
- Està en possessió de la ISO 9001 de Gestió de la qualitat.
- Està en possessió de la ISO 14001 de Gestió ambiental.
- A més, l'empresa també es troba en possessió de la ISO 45001 de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball

### III. Compliment dels Requisits Tècnics

L'empresa proposa una solució tècnica basada en la segona alternativa del projecte original (Passera Llosa Alveolar) amb millores.

- Solució Proposada: Construcció d'una passarel·la de vianants amb plaques alveolars pretensades. \* Característiques: Es proposa una amplada total de 2,10 metres (dos trams de 1,20 m i 0,90 m) per obtenir una amplada lliure de pas de 1,80 metres, complint amb la normativa d'accessibilitat.
- Llosa Alveolar: Gruix de 45 cm, amb capa de compressió de 5 cm.
- Acabat: Acabat final de pintura Mapeacoat TNS Extreme de Mapei per garantir la propietat antilliscant.
- Millora de l'Execució: Es preveu la construcció d'un pas provisional per a vianants, permetent que els vehicles continuïn circulant pel pont del Carrer Molí (amb talls puntuals).

#### IV. Conclusions

L'empresa REHABILITACIONS PONS SL compleix amb els requisits econòmics de la licitació, oferint un preu que iguala el pressupost d'execució del contracte. A més, compleix i supera diversos criteris d'adjudicació quantificables automàticament, incloent la possessió de les ISO 9001 i 14001 , personal amb formació de 60 hores en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i una reducció del termini d'execució en 1 setmana.

El compliment dels requisits i la presentació de millores tècniques i d'execució justifiquen l'adequació de l'oferta als plecs de la licitació.

Torrelavit, 2 de desembre de 2025

L'arquitecta municipal

Mònica Argüelles i Bonet