

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST

FASE 1. ÀMBIT A1 PEI BOLIVIA

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	09	MOVIMENT DE TERRES GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221PN01 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavim.P1 topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
2	pavim.P2A topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
3	pavim.P2B topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
4	pavim.P3 arees verdes			0,000		0,600	0,000	C#*D##*E##*F#
5	pavim.P4 panot			920,000		0,420	386,400	C#*D##*E##*F#
6	pavim.P5 panot 8cm			377,000		0,510	192,270	C#*D##*E##*F#
7	pavim.P6 lloses form.			0,000		0,510	0,000	C#*D##*E##*F#
8	pavim.P7 panot estriat			56,600		0,510	28,866	C#*D##*E##*F#
9	pavim.P8 sorra garbejada			0,000		0,350	0,000	C#*D##*E##*F#
10	pavim.P9 sauló			0,000		0,370	0,000	C#*D##*E##*F#
11	pavim.P10 cautxú			0,000		0,530	0,000	C#*D##*E##*F#
12	pavim.P17 asfalt			1.823,210		0,600	1.093,926	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.701,462

2 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MÀQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavim.P17 asfalt			1.823,210		0,200	364,642	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,642

3 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavim.P17 asfalt			1.823,210		0,400	729,284	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 729,284

4 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavim.P1 topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
2	pavim.P2A topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
3	pavim.P2B topo 60			0,000		0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
4	pavim.P3 arees verdes			0,000		0,600	0,000	C#*D##*E##*F#
5	pavim.P4 panot			920,000		0,420	386,400	C#*D##*E##*F#
6	pavim.P5 panot 8cm			377,000		0,510	192,270	C#*D##*E##*F#
7	pavim.P6 lloses form.			0,000		0,510	0,000	C#*D##*E##*F#
8	pavim.P7 panot estriat			56,600		0,510	28,866	C#*D##*E##*F#
9	pavim.P8 sorra garbejada			0,000		0,350	0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

10	pavim.P9 sauló	0,000	0,370	0,000	C#*D##*E##*F#
11	pavim.P10 cautxú	0,000	0,530	0,000	C#*D##*E##*F#
12	pavim.P17 asfalt	1.823,210	0,600	1.093,926	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.701,462

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	10	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F21PV055 M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGÓ REALITZADA AMB MARTELL COMPRESSOR. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rigola 30cm			197,500			197,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,500

2 F21L4JG4 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				803,800			803,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 803,800

3 F21N4XG2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, per a execució de rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2.300,000			2.300,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

4 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mescla bituminosa			2.300,000			2.300,000	C#*D##*E##*F#
2	panot			803,800			803,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.103,800

5 M9W1V010 M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE 1 A 3 CM DE GRUIX, A TOT EL PAVIMENT, ARRANCAMENT, INCLOSOS TALLS, ACABATS A TAPES I REIXES, INCLOSA CÀRREGA DEL MATERIAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR, I POSTERIOR ESCOMBRAT I NETEJA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c Maresme-c Marroc		3,000	307,000			921,000	C#*D##*E##*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							921,000
6	F9GZ2564	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	c Marroc		2,000	50,000			100,000 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000
7	F21PV045	M	DEMOLICIÓ DE VORADA I BASE DE FORMIGÓ REALITZADA AMB MARTELL COMPRESSOR. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				505,900			505,900 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							505,900
8	F21PPN01	M	DEMOLICIÓ DE GUAL I BASE DE FORMIGÓ REALITZADA AMB MARTELL COMPRESSOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	vianants						
2	c Puigcerdà		1,000	5,000			5,000 C#*D#**E#*F#
3	vehicles						
4	c Marroc			9,000			9,000 C#*D#**E#*F#
5			5,000	6,000			30,000 C#*D#**E#*F#
6				16,000			16,000 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	10	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ
Subactivitat	01	CALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió				
1	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	base P17 c Marroc			1.823,210		0,200	364,642 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							364,642
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	base P17 c Marroc			1.823,210		0,220	401,106 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							401,106

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

3	F9H3V170	T	MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 8/11A (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A TRÀNSIT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I ADDITIVITAT AMB FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CÀRREGA 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA DE CALÇADA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment P17 c Marroc		2,400	1.823,210		0,030	131,271 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							131,271
4	F9J13J40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment P17 c Marroc		3,000	1.823,210			5.469,630 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.469,630
5	F9H1V010	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment P17 c Marroc		2,400	1.823,210		0,070	306,299 C#*D#**E#*F#
3	asfalt existent fresat		2,400	-296,000		0,070	-49,728 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							256,571
6	F9H1V100	T	MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22/32 BASE G DE COMPOSICIO AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CÀRREGA DE 20 T, I COL·LOCACIÓ I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PREVIA DE CALÇADA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment P17 c Marroc		2,400	1.823,210		0,080	350,056 C#*D#**E#*F#
3	asfalt existent fresat		2,400	-296,000		0,070	-49,728 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,328

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	10	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ
Subactivitat	02	VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió				
1	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	P4			920,000		0,200	184,000 C#*D#**E#*F#
2	P5			377,000		0,200	75,400 C#*D#**E#*F#
3	P7 estriat			56,600		0,200	11,320 C#*D#**E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				270,720																																																							
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>base panot P4</td><td></td><td></td><td>920,000</td><td></td><td>0,200</td><td>184,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>base superpanot P5</td><td></td><td></td><td>377,000</td><td></td><td>0,200</td><td>75,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>base lloses formigó P6</td><td></td><td></td><td>56,600</td><td></td><td>0,200</td><td>11,320</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>base P7 estriat</td><td></td><td></td><td>99,400</td><td></td><td>0,200</td><td>19,880</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">290,600</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	base panot P4			920,000		0,200	184,000	C#*D#*E#*F#	2	base superpanot P5			377,000		0,200	75,400	C#*D#*E#*F#	3	base lloses formigó P6			56,600		0,200	11,320	C#*D#*E#*F#	4	base P7 estriat			99,400		0,200	19,880	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							290,600	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	base panot P4			920,000		0,200	184,000	C#*D#*E#*F#																																																						
2	base superpanot P5			377,000		0,200	75,400	C#*D#*E#*F#																																																						
3	base lloses formigó P6			56,600		0,200	11,320	C#*D#*E#*F#																																																						
4	base P7 estriat			99,400		0,200	19,880	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							290,600																																																							
3	F9GZDREN	M3	BASE DE FORMIGÓ DRENANT HM-D-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>base pavim.P2A formigó drenant</td><td></td><td></td><td>535,000</td><td></td><td>0,200</td><td>107,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">107,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	base pavim.P2A formigó drenant			535,000		0,200	107,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							107,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	base pavim.P2A formigó drenant			535,000		0,200	107,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							107,000																																																							
4	F9E1PN03	m2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>paviment P4</td><td></td><td></td><td>870,000</td><td></td><td></td><td>870,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>reposició trams adjacents</td><td></td><td></td><td>50,000</td><td></td><td></td><td>50,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">920,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	paviment P4			870,000			870,000	C#*D#*E#*F#	2	reposició trams adjacents			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							920,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	paviment P4			870,000			870,000	C#*D#*E#*F#																																																						
2	reposició trams adjacents			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							920,000																																																							
5	F9E1PN02	M2	PAVIMENT DE PANOT DE 4 PASTILLES, FLOR O RATLLAT PER A VORERA 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT M15 (M160) , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>paviment P5 acces guals</td><td></td><td></td><td>377,000</td><td></td><td></td><td>377,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">377,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	paviment P5 acces guals			377,000			377,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							377,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	paviment P5 acces guals			377,000			377,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							377,000																																																							
6	F9E1PN04	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS, DE TACS O ESTRIAT DE 20X20X8 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15 (M160) I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>paviment P7 estriat</td><td></td><td>2,000</td><td>28,300</td><td></td><td></td><td>56,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">56,600</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	paviment P7 estriat		2,000	28,300			56,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							56,600																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	paviment P7 estriat		2,000	28,300			56,600	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							56,600																																																							

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	10	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ
Subactivitat	03	ELEMENTS LINEALS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																																																																																								
1	F981L140	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 140X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL																																																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>guals vehicles</td><td></td><td>26,000</td><td></td><td></td><td></td><td>26,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>guals vianants</td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>38,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	guals vehicles		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#	2	guals vianants		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							38,000																																																																
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																			
1	guals vehicles		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
2	guals vianants		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							38,000																																																																																																				
2	F9811140	M	RAMPA PER A GUAL DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 140 CM D'AMPLÀRIA I 8 DE GRUIX, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ																																																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>guals vianants</td><td></td><td>6,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>24,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>guals vehicles</td><td></td><td>2,000</td><td>5,300</td><td></td><td></td><td>10,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>6,400</td><td></td><td></td><td>19,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>5,600</td><td></td><td></td><td>5,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>16,000</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,600</td><td></td><td></td><td>3,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>4,400</td><td></td><td></td><td>8,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>4,800</td><td></td><td></td><td>4,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>96,600</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	guals vianants		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#	2	guals vehicles		2,000	5,300			10,600	C#*D#*E#*F#	3			3,000	6,400			19,200	C#*D#*E#*F#	4			1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#	5			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#	6			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#	7			2,000	4,400			8,800	C#*D#*E#*F#	8			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	9			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							96,600	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																			
1	guals vianants		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
2	guals vehicles		2,000	5,300			10,600	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
3			3,000	6,400			19,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
4			1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
5			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
6			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
7			2,000	4,400			8,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
8			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
9			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							96,600																																																																																																				
3	F96AURM3	M	VORADA RECTA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 300 MM D'ALÇADA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE GRANULATS RECICLATS																																																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>xapa P12</td><td></td><td></td><td>202,300</td><td></td><td></td><td>202,300</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>202,300</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	xapa P12			202,300			202,300	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							202,300																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																			
1	xapa P12			202,300			202,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							202,300																																																																																																				
4	F961PN10	m	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA																																																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>paviment P14</td><td></td><td></td><td>173,100</td><td></td><td></td><td>173,100</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>173,100</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	paviment P14			173,100			173,100	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							173,100																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																			
1	paviment P14			173,100			173,100	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							173,100																																																																																																				
5	F961PN11	m	Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 40x25 cm, col·locada amb fonament de formigó																																																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>paviment P16</td><td></td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>17,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	paviment P16			17,000			17,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							17,000																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																			
1	paviment P16			17,000			17,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							17,000																																																																																																				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment P15			283,500			283,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							283,500	

7 F961VRA2 u Vorada tipus bústia de 20x25x110 cm, de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada, amb boca per a embornal, col·locada amb fonament de formigó no estructural de granulats reciclats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c Marroc		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

8 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	guals							
2	capçal		38,000	1,400	0,400	0,200	4,256	C#*D#*E#*F#
3	rampa		96,600	1,400		0,200	27,048	C#*D#*E#*F#
4	vorada xapa acer							
5			202,300		0,200	0,200	8,092	C#*D#*E#*F#
6	vorada granet							C#*D#*E#*F#
7			173,100		0,200	0,200	6,924	C#*D#*E#*F#
8			17,000		0,200	0,200	0,680	C#*D#*E#*F#
9	rigola							
10			283,500		0,200	0,200	11,340	C#*D#*E#*F#
12	vorada granet - bustia							
13			21,000		0,200	0,200	0,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,180	

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 11 MOBILIARI URBÀ
Activitat 01 AFECTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21QCV01	U	DESMUNTATGE DE PAPERERA DE QUALSEVOL TIPUS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 11 MOBILIARI URBÀ
Activitat 02 NOUS ELEMENTS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQZ5UG20	U	APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
2	FQ21UB30	U	PAPERERA TIPUS BARCELONA O EQUIVALENT DE 70 L DE CAPACITAT FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT COLOR GRIS DE 40 CM DE DIÀMETRE AMB CENDRER INCORPORAT I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU ESCUT AJUNTAMENT DE BARCELONA
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
3	FB6RUU13	U	PILONA AUTOMÀTICA D'ACCIONAMENT PNEUMÀTIC, AMB BOMBA INCORPORADA A LA CAIXA DE LA PILONA, D'ACER INOXIDABLE, DE 220 MM DE DIÀMETRE I 600 MM D'ALTURA, AMB ACABAT POLIT O MATE, AMB CAMISA GUÍA I ELEMENT D'ESTANQUITAT, ENCASTADA AL PAVIMENT, ENVOLTADA AMB FORMIGÓ (E:>15 CM) I AMB BASE DE GRAVA
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 13 JARDINERIA I REG
Activitat 01 JARDINERIA
Subactivitat 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	HRE2PN01	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE QUALSEVOL PERÍMETRE AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>ARBRE PROTEGIT</td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	ARBRE PROTEGIT		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	ARBRE PROTEGIT		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							6,000																							
2	FRE7PN01	U	RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA INCLOSA LA JARDINERA, INCLÒS TRANSPORT A VIVER MUNICIPAL, DESTÍ QUE DECIDEIX PARCS I JARDINS A L'INICI DE LES OBRES O LLOC INDICAT PER LA DF																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>MA-02</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	MA-02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	MA-02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							

3 FRE7PN02 U RETIRADA D'ARBRE DE 3ª CATEGORIA I EXEMPLAR, INCLÒS TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MA-03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MA-07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	MA-08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	MA-09	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	MA-15	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	MA-18	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000
-----------------	-------

4	FRE7U070	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MORT I SOCA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

5	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	NUM	GRUIX			C#*D#*E#*F#
2	arbustives		335,000		1,200		402,000	C#*D#*E#*F#
3	arbrat (increment)		1,000	22,000	0,800		17,600	C#*D#*E#*F#
4		T						C#*D#*E#*F#
5	DUNES (zones ja excavades)		-132,860		1,200		-159,432	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	260,168
-----------------	---------

6	FR3SPN01	M2	ENCOIXINAMENT AMB BRUC TRITURAT DE 10 A 20 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10CM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX	gruix			C#*D#*E#*F#
2	arbustives (sense tapitzants)		335,000	0,680	0,100		22,780	C#*D#*E#*F#
3		T	num arbres	pi x r ²				C#*D#*E#*F#
4	area troncs arbres		-22,000	0,049			-1,078	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,702
-----------------	--------

7	FR3PPN01	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL O EN SACS 0,8M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	%	GRUIX			C#*D#*E#*F#
2	ARBUSTIVES (sense tapitzants)		335,000	0,680	0,500		113,900	C#*D#*E#*F#
3	TAPITZANTS		335,000	0,320	0,300		32,160	C#*D#*E#*F#
4		T	sup	num				C#*D#*E#*F#
5	ARBRAT EN PARTERRE (increment)		1,000	22,000	0,500		11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	157,060
-----------------	---------

8	FR3SPN02	M2	SORRA DE GRANULOMETRIA DE 0 A 3,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL O EN SACS I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	NUM	GRUIX			C#*D#*E#*F#
2	TOTAL ARBUSTIVES EN PARTERRE		335,000		0,200		67,000	C#*D#*E#*F#
3	ARBRAT EN PARTERRE (increment)		1,000	22,000	0,300		6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	73,600
-----------------	--------

9	F9AQPNO1	M3	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM CANTELL RODO, SENSE FINS ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	NUM	GRUIX			C#*D#*E#*F#
2	TOTAL ARBUSTIVES EN PARTERRE		335,000		0,200		67,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	67,000
-----------------	--------

10	F9231J10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	NUM	GRUIX			C#*D#*E#*F#
2	TOTAL ARBUSTIVES EN PARTERRE		335,000		0,200		67,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	67,000
-----------------	--------

11	FRE6PN02	U	APUNTALAMENTS ALS ARBRES EXISTENTS ENTRE L'ENDERROC DEL PAVIMENT DEL VOLTANT I LA REPAVIMENTACIÓ, JA QUE EN AQUEST MOMENT EL DESCALÇAMENT POT DONAR LLOC A CAIGUDES D'ARBRES QUE NO HAN DESENVOLUPAT CORRECTAMENT EL SISTEMA RADICULAR.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50% dels arbres existents		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

12	XHT1PN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ANALISI DE LA TERRA VEGETAL.
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

13	FR4XPN01	U	PROVES DE FILTRACIÓ DEL TERRENY NATURAL. LA PROVA POT INCLOURE ASSAJOS A DIFERENTS FONDÀRIES: FONDÀRIA DE LES ARBUSTIVES (70CM), FONDÀRIA DE L'ARBRAT (180CM) I PAVIMENT DE SAULÓ DE JOCS INFANTILS.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

14	FRE6PN01	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)
----	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	podes a l'inici de l'obra		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15	F222V010	M3	EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS, TAMBÉ EN PRESENCIA D'ARBRAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cales localització de serveis		1,000	0,600	1,500	1,500	1,350	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	01	JARDINERIA
Subactivitat	02	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR614343	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer campestre		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
2	Albizia julibrissin		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
3	Casuarina cunninghamiana		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Cercis siliquastrum		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
5	Cornus kousa		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
6	Cotinus coggygria		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
7	Ficus elastica		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
8	Fraxinus angustifolia		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
9	Gleditsia tricanthos 'Sunburst'		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
10	Handroanthus heptaphyllus		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Koelreuteria paniculata		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
12	Prunus cerasifera 'Pissardii'		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
13	Quercus ilex		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
14	Rhus typhyna		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2	FR66477B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 40 A 80 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 70X70X50 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Strelitzia nicolai		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	FR82PN01	U	TUTORS DE FUSTA TRACTADA, COL.LOCATS I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU 2 ASPRES PER ARBRES DE P<30CM I 4 ASPRES PER ARBRES DE P>30CM. ELS ASPRES HAN DE SER D'ESTACA DE FUSTA ESCORÇADA I RONDINADA RECTA AMB UN PUNTA FORMADA I UNA LLARGÀRIA DE 2,5M I UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 8/10CM SEGONS CALIBRE DE L'ARBRE. LES SUBJECCIONS ENTRE ELS ASPRES I EL TRONC SERAN UN TUTOR PARTIT O TRAVESSA DE FUSTA CARGLOADA MITJANÇANT UNA UNIÓ DE DOBLE ALA D'ACER GALVANITZAT ALS ASPRES, PER LA PART SUPERIOR AMB UN LLIGAM DE MATERIAL ELÀSTIC (COM GOMA O CAUTXÚ) DE LLARGA DURABILITAT I RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, SEGONS PLEC EV.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer campestre		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
2	Albizia julibrissin		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
3	Casuarina cunninghamiana		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Cercis siliquastrum		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
5	Cornus kousa		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
6	Cotinus coggygria		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
7	Ficus elastica		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
8	Fraxinus angustifolia		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
9	Gleditsia tricanthos 'Sunburst'		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
10	Handroanthus heptaphyllus		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Koelreuteria paniculata		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
12	Prunus cerasifera 'Pissardii'		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
13	Quercus ilex		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
14	Rhus typhyna		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
15	Strelitzia nicolai		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
16	ARBRAT TRASPLANTAT		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4	FR41PN01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM EN CONTENIDOR					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer campestre		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5	FR41PN03	U	SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM EN CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6	FR41PN02	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM EN CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casuarina cunninghamiana		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	FR42PN02	U	SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE 20-25CMEN CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cercis siliquastrum		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
8	FR42PN03	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS KOUSA DE PERÍMETRE 20-25CMEN CONTENIDOR				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Cornus kousa			0,000				0,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
9	FR42PN04	U	SUBMINISTRAMENT DE COTINUS COGGYGRIA DE PERÍMETRE 20-25CMEN CONTENIDOR				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Cotinus coggygria			0,000				0,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
10	FR43PN03	U	SUBMINISTRAMENT DE FICUS ELASTICA DE PERÍMETRE 20-25CM EN CONTENIDOR.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Ficus elastica			0,000				0,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
11	FR43PN04	U	SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE 20-25CM EN CONTENIDOR.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Fraxinus angustifolia			0,000				0,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
12	FR43PN05	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRICANTHOS 'SUNBURST' DE PERÍMETRE 20-25CM EN CONTENIDOR.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Gleditsia tricanthos 'Sunburst'			18,000				18,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		18,000			
13	FR43PN07	U	SUBMINISTRAMENT DE HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS DE PERÍMETRE 20-25CM EN CONTENIDOR.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Handroanthus heptaphyllus			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000			
14	FR43PN06	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE 20-25CM EN CONTENIDOR.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Koelreuteria paniculata			0,000				0,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		0,000			
15	FR44PN01	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

16

FR45163C

U

SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quercus ilex		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

17

FR45PN01

U

SUBMINISTRAMENT DE RHUS TYPHYNA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rhus typhyna		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

18

FR45PN02

U

SUBMINISTRAMENT DE STRELITZIA NICOLAI DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 70 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Strelitzia nicolai		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

19

FR6P1595

U

TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

20

FR6P16C5

U

TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 225X225X100 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

21

FR6PPN02

U

TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI DE 50 A 80 CM DE PERÍMETRE DE TRONC DE RECUPERACIÓ DES DE VIVER MUNICIPAL A L'OBRA, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 225X225X100 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		2,000
-----------------	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	01	JARDINERIA
Subactivitat	03	ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1FR4CPN03USUBMINISTRAMENT DE ERIGERON KARVINSKIANUS 'PROFUSION' EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Erigeron karvinskianus 'Profusion'		21,270	10,000			212,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT212,700

2FR4EPN04USUBMINISTRAMENT DE LIPPIA NODIFLORA, H:5-10CM EN CONTENIDOR DE 1L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Lippia nodiflora		21,270	12,000			255,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT255,240

3FR4GPN05USUBMINISTRAMENT DE PRATIA PEDUNCULATA, H:4-6CM EN CONTENIDOR DE 1L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Pratia pedunculata		21,270	12,000			255,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT255,240

4FR4JPN04USUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Thymus serpyllum		21,270	10,000			212,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT212,700

5FR4JPN05USUBMINISTRAMENT DE ZOYSIA MATRELLA EN CONTENIDOR D'1L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Zoysia matrella		21,270	12,000			255,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT255,240

6FR49PN04USUBMINISTRAMENT D'ASCLEPIAS TUBEROSA EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Asclepias tuberosa		7,670	10,000			76,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT76,700

7FR4APN02USUBMINISTRAMENT D'ASTER ALPINUS EN CONTENIDOR D'1 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Aster alpinus		7,670	12,000			92,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT92,040

8FR4BPN02USUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PURPUREUS 'ALAN FRADD' EN CONTENIDOR DE 2,5L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Cistus x purpureus 'Alan Fradd'		7,670	9,000			69,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT69,030

9FR4BPN03USUBMINISTRAMENT DE COREOPSIS VERTICILLATA 'ZAGREB' EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Coreopsis verticillata 'Zagreb'		7,670	10,000			76,700	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT76,700

10FR4DPN07USUBMINISTRAMENT DE FARFUGIUM JAPONICUM EN CONTENIDOR D'1L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Farfugium japonicum		7,670	12,000			92,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT92,040

11FR4DPN08USUBMINISTRAMENT DE GERANIUM SANGUINEU EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Geranium sanguineu		7,670	10,000			76,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT76,700

12FR4EPN03USUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI D'ALÇADA 30-40CM, EN CONTENIDOR DE 2,5L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	densitat				C#*D#*E#*F#
2	Liriope muscari		7,670	9,000			69,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT69,030

13FR4HPN04USUBMINISTRAMENT DE SCABIOSA CRETICA EN CONTENIDOR DE 2L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Scabiosa cretica		7,670	10,000			76,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						76,700	
14	FR4HPN06	U	SUBMINISTRAMENT DE SILENE SCHAFTA EN CONTENIDOR D'1L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Silene schafta		7,670	12,000			92,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						92,040	
15	FR49PN03	U	SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS 'PETER PAN WHITE' EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Agapanthus 'Peter Pan White'		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,100	
16	FR49PN08	U	SUBMINISTRAMENT D'AGASTACHE 'BLACK ADDER' EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Agastache 'Black Adder'		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,000	
17	FR49PN05	U	SUBMINISTRAMENT D'AMSONIA CILIATA EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Amsonia ciliata		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,000	
18	FR4BPN04	U	SUBMINISTRAMENT DE CARYOPTERIS X CLANDONENSIS EN CONTENIDOR DE 3L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Caryopteris × clandonensis		6,900	8,000			55,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						55,200	
19	FR4CPN02	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Dietes grandiflora		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,100	
20	FR4CPN04	U	SUBMINISTRAMENT DE ECHINOPS STRIGOSUS EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

2	Echinops strigosus		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,100	
21	FR4DPN05	U	SUBMINISTRAMENT DE EUPHORBIA CHARACIAS EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Euphorbia characias		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,000	
22	FR4FPN07	U	SUBMINISTRAMENT DE MONARDA 'CAMBRIDGE SCARLET' EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Monarda 'Cambridge Scarlet'		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,100	
23	FR4FPN08	U	SUBMINISTRAMENT DE PANICUM VIRGATUM EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Panicum virgatum		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,000	
24	FR4HPN01	U	SUBMINISTRAMENT DE RUSSELIA EUISETIFORMIS EN CONTENIDOR DE 5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Russelia equisetiformis		6,900	6,000			41,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						41,400	
25	FR49PN06	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'1L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Achillea filipendulina		10,050	12,000			120,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						120,600	
26	FR49PN07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA MILLEFOLIUM EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Achillea millefolium		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						100,500	
27	FR4CPN05	U	SUBMINISTRAMENT DE ECHINACEA 'SUMMER COLORS' EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Echinacea 'Summer colors'		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							100,500
28	FR4EPN05	U	SUBMINISTRAMENT DE LOROPETALUM CHINENSE 'MING DYNASTY' EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Loropetalum chinense 'Ming Dynasty'		10,050	9,000			90,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,450
29	FR4GPN06	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA EN CONTENIDOR DE 2,5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Phlomis purpurea		10,050	9,000			90,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,450
30	FR4HPN03	U	SUBMINISTRAMENT DE RUDBECKIA LACINIATA 'AUTUMN SUN' EN CONTENIDOR DE 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Rudbeckia laciniata 'Autumn Sun'		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,500
31	FR4HPN05	U	SUBMINISTRAMENT DE SCHIZACHYRIUM SP EN CONTENIDOR 2L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Schizachyrium sp		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,500
32	FR4JHP5A	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EVE PRICE D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Viburnum tinus 'Eve Price'		10,050	6,000			60,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,300
33	FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Vitex agnus-castus		10,050	8,000			80,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,400
34	FR66211B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Lippia nodiflora		21,270	12,000			255,240 C#*D#*E#*F#
3	Pratia pedunculata		21,270	12,000			255,240 C#*D#*E#*F#
4	Zoysia matrella		21,270	12,000			255,240 C#*D#*E#*F#
5	Aster alpinus		7,670	12,000			92,040 C#*D#*E#*F#
6	Farfugium japonicum		7,670	12,000			92,040 C#*D#*E#*F#
7	Silene schaffa		7,670	12,000			92,040 C#*D#*E#*F#
8	Achillea filipendulina		10,050	12,000			120,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.162,440
35	FR66PN01	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Erigeron karvinskianus 'Profusion'		21,270	10,000			212,700 C#*D#*E#*F#
3	Thymus serpyllum		21,270	10,000			212,700 C#*D#*E#*F#
4	Asclepias tuberosa		7,670	10,000			76,700 C#*D#*E#*F#
5	Cistus x purpureus 'Alan Fradd'		7,670	9,000			69,030 C#*D#*E#*F#
6	Coreopsis verticillata 'Zagreb'		7,670	10,000			76,700 C#*D#*E#*F#
7	Geranium sanguineu		7,670	10,000			76,700 C#*D#*E#*F#
8	Liriope muscari		7,670	9,000			69,030 C#*D#*E#*F#
9	Scabiosa cretica		7,670	10,000			76,700 C#*D#*E#*F#
10	Agapanthus 'Peter Pan White'		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
11	Agastache 'Black Adder'		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
12	Amsonia ciliata		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
13	Caryopteris × clandonensis		6,900	8,000			55,200 C#*D#*E#*F#
14	Dietes grandiflora		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
15	Echinops strigosus		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
16	Euphorbia characias		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
17	Monarda 'Cambridge Scarlet'		6,900	9,000			62,100 C#*D#*E#*F#
18	Panicum virgatum		6,900	10,000			69,000 C#*D#*E#*F#
19	Achillea millefolium		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
20	Echinacea 'Summer colors'		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
21	Loropetalum chinense 'Ming Dynasty'		10,050	9,000			90,450 C#*D#*E#*F#
22	Phlomis purpurea		10,050	9,000			90,450 C#*D#*E#*F#
23	Rudbeckia laciniata 'Autumn Sun'		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
24	Schizachyrium sp		10,050	10,000			100,500 C#*D#*E#*F#
25	Vitex agnus-castus		10,050	8,000			80,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.113,160
36	FR66244B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	sup	densitat			C#*D#*E#*F#
2	Russelia equisetiformis		10,050	6,000			60,300 C#*D#*E#*F#
3	Viburnum tinus 'Eve Price'		10,050	6,000			60,300 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		120,600
-----------------	--	---------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	01	JARDINERIA
Subactivitat	04	PROTECCIONS PARTERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB2APN01	M	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA PROVISIONAL DE 2M DURANT EL 1R ANY DE L'OBRA PER A QUE LA VEGTACIÓ ARRELI. MODEL: MALLA DE SIMPLE TORSIÓ DE FORMA ROMBOIDAL FABRICAT AMBFILFERRO DE 400N/MM2 DE RESISTENCIA. - POSTES: ESPECIALS TIPUS LUX Ø50/80MM FABRICAT EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENT TIPUS Z-275 ESPECIALMENT CONCEBUT PARA TANCAMENTS AMB ACCESORIS INTERCAMBIABLES I POSSIBILITAT DE FIXACIÓ DE LA MALLA A QUALSEVOL PUNT DEL POSTE. - ALÇADA DEL TANCAMENT: 2M00 - PERIMETRE: METRES LINEALS - MALLA TIPUS: 50/14 - POSTES EXTREMS I DE TENSIO: Ø50MM SEPARACIÓ ENTRE POSTES DE TENSIO: 30M00 - POSTES INTERMITJOS: Ø50MM SEPARACIÓ ENTRE POSTES INTERMITJHOS: 3M00 FILFERRO TIPUS: 16 N°FILADES DE TENSIO: 3 - ACABAT POSTES I ACCESORIS: GALVANIZAT EN CALIENT TIPO Z-275 ACABAT MALLA: GALVANIZAT EN CALIENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetre parterres		222,130				222,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		222,130
-----------------	--	---------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	01	JARDINERIA
Subactivitat	05	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBRAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		20,000
-----------------	--	--------

2	FRF1PN03	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE PARTERRES D'ARBUSTIVES DE TOT TIPUS (ROSERS, GRAMINIES, BULBOSES, RIZOMATOSES, VIVACIES I SUCULENTES), SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL APORTACIÓ DE TERRES O ÀRIDS (SEGONS NECESSITATS) APORTACIÓ D'ENCOIXINAMENT (SEGONS NECESSITATS) NATEJA DE MALES HERBES I FLORS SEQUES PODA I PINÇAMENT PREPARACIÓ DEL TERRENY (SEGONS NECESSITATS) REG ASPERSIÓ/DIFUSIÓ REG GOTEIG PER PARTERRE REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS)
---	----------	----	---

TAMBÉ INCLOU REVISIÓ, REPROGRAMACIÓ I AJUST DEL SISTEMA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			228,600				228,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		228,600
-----------------	--	---------

3	FRF1PN02	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT EN PARTERRE, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		2,000
-----------------	--	-------

4	FRF1PN04	M2	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE PARTERRES DE TAPISSANTS I ENFILADISSES, SENSE MANTA ANTIHERBES. INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL APORTACIÓ DE TERRES O ÀRIDS (SEGONS NECESSITATS) APORTACIÓ D'ENCOIXINAMENT (SEGONS NECESSITATS) NATEJA DE MALES HERBES I FLORS SEQUES PODA I PINÇAMENT PREPARACIÓ DEL TERRENY (SEGONS NECESSITATS) REG ASPERSIÓ/DIFUSIÓ REG GOTEIG PER PARTERRE REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS)
---	----------	----	--

TAMBÉ INCLOU REVISIÓ, REPROGRAMACIÓ I AJUST DEL SISTEMA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			106,400				106,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		106,400
-----------------	--	---------

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	01	JARDINERIA
Subactivitat	06	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FBB2PN01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 320X320 CM MODEL 04F AMB BASE DE FORMIGÓ DE 325X103X200 MM, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM DE 324X324 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENY PARTERRE		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBB2PN02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 600X320 CM MODEL 06F AMB BASE DE FORMIGÓ DE 325X103X200 MM, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM DE 324X324 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENYAL JOCS INFANTILS		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBB2PN03 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENYAL PARC		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	02	XARXA DE REG
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDG5PN01 M CANALITZACIO DE REG EN VORERA, EN RASA DE 0,40 X 0,75 M. DE FONDARIA, AMB EXCAVACIO, COMPACTACIÓ DE LA BASE AL 95% PM, TRANSPORT I CÀNON A L'ABOCADOR DE TERRES I MATERIAL SOBRANT, REBLERT I COMPACTACIO DE RASES AMB SAULO I BANDA DE SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	mateixa rasa					
2	Cablejat electric		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
3	Tub de PEDA-100 Ø75mm Xarxa primària		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

4	Tub de PEDB-40 Ø75mm Boques		24,860				24,860	C#*D##*E##*F#
5		T						
6	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada altes		27,450				27,450	C#*D##*E##*F#
7	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada baixes			0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
8		T						
9	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida altes		21,380				21,380	C#*D##*E##*F#
10	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida baixes			0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
11		T						
12	Tub de PEØ40mm arbres		37,460				37,460	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,150

2 FDG5PN02 M CANALITZACIO DE REG EN CALÇADA, EN RASA DE 0,60 X 1,00 M. DE FONDARIA, AMB EXCAVACIO, COMPACTACIÓ DE LA BASE AL 95% PM, TRANSPORT I CÀNON A L'ABOCADOR DE TERRES I MATERIAL SOBRANT, REBLERT DELS PRIMERS 40CM AMB FORMIGÓ HM-20, REBLERT DE 22CM DE SORRA GRANADA, I BANDA DE SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	mateixa rasa					
2	Cablejat electric		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
3	Tub de PEDA-100 Ø75mm Xarxa primària		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
4	Tub de PEDB-40 Ø75mm Boques		19,650				19,650	C#*D##*E##*F#
5		T						
6	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada altes		32,600				32,600	C#*D##*E##*F#
7	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada baixes			0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
8		T						
9	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida altes		28,250				28,250	C#*D##*E##*F#
10	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida baixes			0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
11		T						
12	Tub de PEØ40mm arbres		14,250				14,250	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,750

3 FDG5PN03 M CANALITZACIO DE REG EN PARTERRE, EN RASA DE 0,40 X 0,70 M. DE FONDARIA, AMB EXCAVACIO, I REBLERT AMB TERRA VEGETAL, TRANSPORT I CÀNON A L'ABOCADOR DE TERRES I MATERIAL SOBRANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	mateixa rasa					
2	Cablejat electric		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
3	Tub de PEDA-100 Ø75mm Xarxa primària		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
4	Tub de PEDB-40 Ø75mm Boques		55,490				55,490	C#*D##*E##*F#
5		T						
6	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada alta		235,040				235,040	C#*D##*E##*F#
7	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada baixa			0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
8		T						
9	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida alta		225,220				225,220	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

10	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida baixa		0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
11		T					
12	Tub de PEØ40mm arbres		235,820			235,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 751,570

4	FDK282CA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FDKRU220	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 400X400X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER, TAPA AMB EL TEXT INDICAT PER LA DF				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	60X60		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	FDKRU230	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 600X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		TRIPLE				
2	60X60		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	180X60		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8	FDK3PN01	U	PERICÓ DE SERVEIS DE 120X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR, SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20. CONNECTAT A LA XARXA. LA TAPA DE L'ESCOMESA HA DE PORTAT INSCRIT EL TEXT "PARCS I JARDINS - REG - ESCOMESA D'AIGUA", NORMALITZADA PER PARCS I JARDINS. LA RESTA DE TAPES HA DE PORTAR INSCRIT EL TEXT DE "PARCS I JARDINS - REG".				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

9	FDKRU250	U	BASTIMENT I TAPA DOBLE QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 1200X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10	FDK2PN12	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cablejat electric		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de PEØ40mm arbres		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

13	FG22TL1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbutives port mig/gran	T						C#*D#*E#*F#
2	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
3	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

14	FG22TP1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de PEDA-100 Ø75mm Xarxa primària		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

2	Tub de PEDB-40 Ø63mm Boques	100,000	100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			103,000	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	13	JARDINERIA I REG
Activitat	02	XARXA DE REG
Subactivitat	02	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJM2PN02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DEGOTEIG DE 1 " FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL·LADA DINS PERICÓ, INCLOSOS SEGELLATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FJM2PN03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE BY-PASS SECTORIAL PER A REG PER DEGOTEIG DE 1 1/2 " FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO, FILTRE,I REGULADOR DE PRESIÓ AMB MANÒMETRE QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL·LADA DINS PERICÓ, INCLOSOS SEGELLATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustiva		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJM3PN01 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		uts				
2	doble		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FJS1U001 U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FJS5PN01 U VÀLVULA RÀCORD PLA DE 2", INSTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BOQUES CREUAMENTS CARRER		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1,000	
-----------------	--	--	-------	--

6 FJS5PN02 U VÀLVULA RÀCORD PLA DE 2 1/2", INSTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRIMARIA CREUAMENTS DE CARRER		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FG334306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H05VV-F, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2 I COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		sectors				
2	Cablejat electric		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FFB1PN01 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de PEDA-100 Ø75mm Xarxa primària		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FFB29456 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de PEDB-40 Ø63mm Boques		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbutives port mig/gran	T						
2	Tub de PEØ50mm arbustiva entrada		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
3	Tub de PEØ50mm arbustiva recollida		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

11 FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de PEØ40mm arbres		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

12	FJS51661	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3mL per cada m2 de parterre		1.005,000				1.005,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.005,000	
13	FJS5PN03	U	ANEL·L DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30CM DE 3,5L/H DE PE DE DIÀMETRE 16MM AMB 4 AT. AUTO-COMPENSAT PROTEGIT AMB TUB CORRUGAT PERFORAT DE DIÀMETRE 50MM ENTERRAT UNS 20CM APROX., AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS, CEC, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE (REG DEGOTEIG ARBRAT).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
14	FJM3PN02	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE PLÀSTIC. INSTAL·LADA EN ELS PUNTS ALTS DE CADA SECTOR DE DEGOTEIG PER TAL DE QUE PERMETI L'ENTRADA I SORTIDA D'AIRE A LES CANONADES, EVITANT LES SUCCIONS D'AIGUA ENFANGADA CAP A L'INTERIOR DELS DEGOTADORS, CONECTADA A LA XARXA SECUNDÀRIA. INCLOU COLLARÍ DE TOMA I ANIRÀ MUNTADA EN PERICÓ DE PLÀSTIC DE TAPA CIRCULAR DE 24CM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1/SECTOR DE GOTEIG		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	14	ENLLUMENAT PÚBLIC
Activitat	01	AFECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21H1A53	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
2	F21HPN01	U	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

1

317,900

317,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

317,900

3 F21HPN02 U

TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ DINS DE LA PRÒPIA OBRA ,DE FINS A 10M D'ALÇADA (BÀCUL, BÀCUL DOBLE O COLUMNA), INCLOU LA DESCONNEXIÓ DEL PUNT DE LLUM, RETIRADA I/O TALL DE FEMELLES, CAMIÓ PLOMA, TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, EXECUCIO DE LA FONAMENTACIÓ, PLACA DE PRESA DE TERRA, COL.LOCACIÓ DEL PUNT DE LLUM I CONNEXIÓ A LA NOVA XARXA. INCLOU SELECCIÓ I SEPARACIÓ DE RESIDUS I CÀNONS D'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1 C/MARESME

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4 FHGAPN02 U

LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1 Q10275

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2 Q10111

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5 F21HPN03 U

DESMUNTATGE DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU ANULACIÓ D'ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1 Q10391

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	14	ENLLUMENAT PÚBLIC
Activitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUAIS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLE	FONDÀRIA			
2	SENSE PAS DE VEHICLES		322,000	0,600	0,600		115,920	C#*D#*E#*F#
3	CALÇADA		22,000	0,600	1,000		13,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							129,120	
2	F228510F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLE	FONDÀRIA			
2	SENSE PAS DE VEHICLES		322,000	0,600	0,278		53,710	C#*D#*E#*F#
3	CALÇADA		22,000	0,600	0,700		9,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT62,950

3F2421260M3CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIO X ESPONJAMENT	T	LONG	AMPLE	FONDÀRIA			
2	SENSE PAS DE VEHICLES		322,000	0,600	0,278	1,200	64,452	C#*D#*E#*F#
3	CALÇADA		22,000	0,600	0,700	1,200	11,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT75,540

4F2R4U005M3CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIO X ESPONJAMENT	T	LONG	AMPLE	FONDÀRIA			
2	SENSE PAS DE VEHICLES		322,000	0,600	0,278	1,200	64,452	C#*D#*E#*F#
3	CALÇADA		22,000	0,600	0,700	1,200	11,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT75,540

5FDKRPN01UBASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 600X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER, SEGONS PLEC DE CONDICIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

6FDK282GAUPERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

7FG380902MCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENSE PAS DE VEHICLES		322,000				322,000	C#*D#*E#*F#
2	AMB PAS DE VEHICLES 1 TUB		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	AMB PAS DE VEHICLES 2 TUBS		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	AMB PAS DE VEHICLES 4 TUBS		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT344,000

AMIDAMENTS

8	FDG51357	M	CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1SENSE PAS DE VEHICLES322,000322,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT322,000

9FDG54477MCANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1AMB PAS DE VEHICLES 4 TUBS22,00022,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT22,000

10F9G8U006M2PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU DE 15 CM DE GRUIX, TIPUS ART-D-20 SÈRIE ARTEVIA DE LAFARGE O EQUIVALENT, AMB FIBRES SINTÈTIQUES, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, REGLEJAT, ACABAT SUPERFICIAL AMB TRACTAMENT DESACTIVANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1utsm2
2base de formigo pels punts de llum13,0003,00039,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT39,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	14	ENLLUMENAT PÚBLIC
Activitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ
Subactivitat	02	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1FHM3E210UBÀCUL METÀL·LIC DE GRAN RADI D'UN BRAÇ TOTALMENT GALVANITZAT, DE 7,50 M D'ALÇÀRIA I 0,90 M DE SORTINT, PLANXA DE 3 MM, AMB BASE PLATINA COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOU TRACTAMENT DE RILSANITZACIÓ FINS A LA PORTELLA I ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

17,0007,000C#*D#*E#*F#
2columna extra per assajos1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

2FHM3E240UBÀCUL METÀL·LIC DE GRAN RADI D'UN BRAÇ TOTALMENT GALVANITZAT, DE 10,00 M D'ALÇÀRIA I 2,00 M DE SORTINT, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

14,0004,000C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2			columna extra per assajos	1,000	1,000 C##D##E##F#																		
				TOTAL AMIDAMENT	5,000																		
3	FHNNPN01	U	SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA TIPUS NIX LED 3000°K, TOTALMENT INSTAL.LADA, AMB SISTEMA DE REGULACIÓ AUTÒNOM REPROGRAMABLE DES DE QUADRE D'ENLLUMENAT, TIPOS IMCU DE VOSSLOH O SIMILAR.																				
				AMIDAMENT DIRECTE	22,000																		
4	FG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB																				
				AMIDAMENT DIRECTE	366,000																		
5	FG31H564	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB																				
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>300,000</td><td></td><td></td><td></td><td>300,000 C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	1			300,000				300,000 C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula																
1			300,000				300,000 C##D##E##F#																
				TOTAL AMIDAMENT	300,000																		
6	FHN1PN01	U	VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMÀTIC DEL MATEIX																				
				AMIDAMENT DIRECTE	11,000																		
7	FHT1PROJ	U	PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PROJECTADA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS TÈNCIQUES PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. INCLOU PROJECTE, CERTIFICAT, DESPESES DE VISAT I TAXES A ABONAR A L'ADMINISTRACIÓ I ENTITATS DELEGADES																				
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>10273</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000 C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	1	10273		1,000				1,000 C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula																
1	10273		1,000				1,000 C##D##E##F#																
				TOTAL AMIDAMENT	1,000																		
8	FHN1PN02	U	REALITZACIÓ D'ASSAJOS A COLUMNES I LLUMENERES SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT, INCLOENT SENSE QUE LA RELACIÓ SIGUI LIMITATIVA ASSAIG DESTRUCTIU DE LES COLUMNES, LECTURES LUMÍNiques AMB I SENSE REGULACIÓ I LECTURES DE DIFERENTS PARÀMETRES DE LA INSTAL·LACIÓ AMB EL FACTOR DE POTÈNCIA.																				
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000																		

Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL	
Activitat	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FBA1PN01	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 c Marroc			3,000	135,000			405,000 C#*D#**E#*F#
2 previsió reposició zona adjacent obra			20,000				20,000 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			425,000				
2	FBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 c Marroc			3,000	135,000			405,000 C#*D#**E#*F#
2 previsió reposició zona adjacent obra			20,000				20,000 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			425,000				
3	FBA1PN02	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 c Marroc			3,000	135,000			405,000 C#*D#**E#*F#
2 previsió reposició zona adjacent obra			20,000				20,000 C#*D#**E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			425,000				

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL
Activitat	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Subactivitat	01	AFECTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21CPN03	U	DESMUNTATGE DE SENYAL EXISTENT, INCLOSOS SUPORTS I FONAMENTS. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE	5,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL	
Activitat	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	
Subactivitat	02	NOVA SENYALITZACIÓ	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	FBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI ESTRIAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT SMB PINTURA POLS DE POLIÈSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID
---	---------	---	---

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	9,000
2	FB B4UV11	M2	SENYAL DE PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 2 MM DE GRUIXAMB DOBLE PESTANYA, NIVELL DE REFLECTÀNCIA H.I. CLASSE RA2, RETROREFLEXIVITAT 250/300CD/M2, FIXAT ALS SUPORTS		
				AMIDAMENT DIRECTE	9,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL
Activitat	03	SEMAFORITZACIÓ
Subactivitat	01	AFECTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21CPN20	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA SEMAFÒRICA COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ, INLOU DEMOLICIÓ DE LA BASE, I TRANSPORT DE LA COLUMNA I ELS CAPÇALS A MAGATZEM MUNICIPAL.
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	F21CPN22	U	TRASLLAT DE COLUMNA SEMAFÒRICA A NOVA UBICACIÓ, INCLOU DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, EXECUCIÓ DE LA NOVA BASE DE FORMIGÓ, TRASLLAT DE LA COLUMNA, FIXACIÓ I INSTAL·LACIÓ COMPLETA.
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
3	F21DPN01	M	DEMOLICIÓ DE CANALITZACIÓ EXISTENT I RETIRAT DEL CABLEJAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS , CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE 12TN, TRANSPORT A ABOCADOR INCLÓS ABOCAMENT I CÀNON
			AMIDAMENT DIRECTE
			68,000
4	F21DPN02	M	DEMOLICIÓ DE PERICÓ EXISTENT DE 40X40CM O 60X60CM, DE PARETS DE MAÓ O D'OBRA DE FÀBRICA, AMB MITJANS MECÀNICS , CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE 12TN I TRANSPORT A ABOCADOR INCLÓS ABOCAMENT I CÀNON
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL
Activitat	03	SEMAFORITZACIÓ
Subactivitat	02	NOVA IMPLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	FONDÀRIA			
2	SOTA CALÇADA		16,000	0,600	1,200		11,520	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	SOTA VORERA	70,000	0,600	0,800	33,600 C#*D#*E#*F#
4	PREVISIÓ PEI				
5	SOTA CALÇADA	195,000	0,600	1,200	140,400 C#*D#*E#*F#
6	SOTA VORERA	171,000	0,600	0,800	82,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					267,600

2	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.		
---	----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	FONDÀRIA		
2	SOTA CALÇADA		16,000	0,600	0,600		5,760 C#*D#*E#*F#
3	SOTA VORERA		70,000	0,600	0,400		16,800 C#*D#*E#*F#
4	SOTA CALÇADA		195,000	0,600	0,600		70,200 C#*D#*E#*F#
5	SOTA VORERA		171,000	0,600	0,400		41,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							133,800

3	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ PEI		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
4	FDKRU230	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 600X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA. COL·LOCAT AMB MORTER					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ PEI						
TOTAL AMIDAMENT							2,000
5	FDKRU220	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 400X400X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER, TAPA AMB EL TEXT INDICAT PER LA DF				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA MARROC-PUIGCERDÀ		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	FDK282CA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CRUÏLLA MARROC-PUIGCERDÀ		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		6,000				
7	FBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.).					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CRUÏLLA MARROC-PUIGCERDÀ			1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				
8	FBSZPN02	U	REPROGRAMACIÓ DELS REGULADORS DE CRUÏLLES AMB LA NOVA CONFIGURACIÓ SEMAFÒRICA					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CRUÏLLA MARROC - PUIGCERDÀ			1,000				1,000	C##D##E##F#
2 CRUÏLLA JOSEP PLA-PERE IV			1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,000				
9	FDG52457	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 VORERA			70,000				70,000	C##D##E##F#
2 PREVISIÓ PEI			171,000				171,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		241,000				
10	FDG54477	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CALÇADA			16,000				16,000	C##D##E##F#
2 PREVISIÓ PEI			195,000				195,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		211,000				
11	FGD2322D	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 COLUMNES			3,000				3,000	C##D##E##F#
2 BÀCULS			1,000				1,000	C##D##E##F#
3 REGULADOR			2,000				2,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		6,000				
12	FG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CANALITZACIÓ CALÇADA			16,000				16,000	C##D##E##F#
2 CANALITZACIÓ VORERA			70,000				70,000	C##D##E##F#
3 PREVISIÓ PEI			195,000				195,000	C##D##E##F#
4			171,000				171,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	452,000
13	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
14	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
15	FBS1U002	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFOR, HM-20 AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 DE CIMENT, MITJANÇANT UN DAU DE 90 CM DE COSTAT I 1 M DE PROFUNDITAT, INCLOSOS LA EXCAVACIÓ I ELS PERNS D' ANCORATGE	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	FBS1U038	U	BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
18	FBS1U044	U	BAIXANT DE BÀCUL PER SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INSTAL·LADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
20	FBS2U050	U	SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
21	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
22	FBS1U046	U	CASQUET METÀL·LIC DE SEMÀFOR S9 PER ACOPLAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, INSTAL·LAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
23	FBS1U047	U	MÈNSULA VERTICAL O LATERAL PER A SUBJECTAR SENYAL DE PLACA DE CARRER O SENYAL DE CODI DE 40 CM A CASQUET DE SEMÀFOR, INSTAL·LADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

24	FG31PN01	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT, COL·LOCAT EN TUB					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CALÇADA			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2 VORERA			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	
25	FG31PN50	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 2X10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	nº Escomeses	m				
2			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
26	FG31PN02	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							350,000	
27	FG31PN03	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CONNEXIÓ ENTRE REGULADROS			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
28	FG31PN04	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CRUÏLLA MARROC-PUIGCERDÀ			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL	
Activitat	04	DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT	
Subactivitat	01	BARRERES, PROTECCIONS, ABALISAMENTS	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FB2CPN01 M BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

		AMIDAMENT DIRECTE	31,000
2	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
		AMIDAMENT DIRECTE	67,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	15	SEGURETAT VIAL
Activitat	04	DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	16	DRENATGE I CLAVEGUERAM
Activitat	01	CLAVEGUERAM
Subactivitat	01	AFECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21DV020	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
2	M9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE BASTIMENT I TAPA DE POU DE CLAVEGUERA O ALTRE SERVEI, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	16	DRENATGE I CLAVEGUERAM
Activitat	01	CLAVEGUERAM
Subactivitat	02	MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																						
1	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TUB PVC D315</td><td></td><td>153,000</td><td>0,500</td><td>3,000</td><td></td><td>229,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>TUB PVC D400</td><td></td><td>45,000</td><td>0,600</td><td>3,000</td><td></td><td>81,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>TUB PVC D500</td><td></td><td>0,000</td><td>0,750</td><td>3,000</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TUB PVC D600</td><td></td><td>0,000</td><td>0,900</td><td>3,000</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>310,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TUB PVC D315		153,000	0,500	3,000		229,500	C#*D#*E#*F#	2	TUB PVC D400		45,000	0,600	3,000		81,000	C#*D#*E#*F#	3	TUB PVC D500		0,000	0,750	3,000		0,000	C#*D#*E#*F#	4	TUB PVC D600		0,000	0,900	3,000		0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							310,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	TUB PVC D315		153,000	0,500	3,000		229,500	C#*D#*E#*F#																																																	
2	TUB PVC D400		45,000	0,600	3,000		81,000	C#*D#*E#*F#																																																	
3	TUB PVC D500		0,000	0,750	3,000		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
4	TUB PVC D600		0,000	0,900	3,000		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							310,500																																																		
2	F231PN01	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%, SUPERFÍCIE D'AMIDAMENT INCLOU LES DUES CARES. INLOU ESTINTOLAMENT DE SERVEIS EXISTENTS.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TUB PVC D315</td><td></td><td>153,000</td><td></td><td>1,500</td><td></td><td>229,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>TUB PVC D400</td><td></td><td>45,000</td><td></td><td>1,500</td><td></td><td>67,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>TUB PVC D500</td><td></td><td>0,000</td><td></td><td>1,500</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TUB PVC D600</td><td></td><td>0,000</td><td></td><td>1,500</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>297,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TUB PVC D315		153,000		1,500		229,500	C#*D#*E#*F#	2	TUB PVC D400		45,000		1,500		67,500	C#*D#*E#*F#	3	TUB PVC D500		0,000		1,500		0,000	C#*D#*E#*F#	4	TUB PVC D600		0,000		1,500		0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							297,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	TUB PVC D315		153,000		1,500		229,500	C#*D#*E#*F#																																																	
2	TUB PVC D400		45,000		1,500		67,500	C#*D#*E#*F#																																																	
3	TUB PVC D500		0,000		1,500		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
4	TUB PVC D600		0,000		1,500		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							297,000																																																		
3	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TUB PVC D315</td><td></td><td>153,000</td><td>0,500</td><td></td><td></td><td>76,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>TUB PVC D400</td><td></td><td>45,000</td><td>0,600</td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>TUB PVC D500</td><td></td><td>0,000</td><td>0,750</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TUB PVC D600</td><td></td><td>0,000</td><td>0,900</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>103,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TUB PVC D315		153,000	0,500			76,500	C#*D#*E#*F#	2	TUB PVC D400		45,000	0,600			27,000	C#*D#*E#*F#	3	TUB PVC D500		0,000	0,750			0,000	C#*D#*E#*F#	4	TUB PVC D600		0,000	0,900			0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							103,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	TUB PVC D315		153,000	0,500			76,500	C#*D#*E#*F#																																																	
2	TUB PVC D400		45,000	0,600			27,000	C#*D#*E#*F#																																																	
3	TUB PVC D500		0,000	0,750			0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
4	TUB PVC D600		0,000	0,900			0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							103,500																																																		
4	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TUB PVC D315</td><td></td><td>153,000</td><td>0,500</td><td>2,500</td><td></td><td>191,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>TUB PVC D400</td><td></td><td>45,000</td><td>0,600</td><td>2,400</td><td></td><td>64,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>TUB PVC D500</td><td></td><td>0,000</td><td>0,750</td><td>2,250</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TUB PVC D600</td><td></td><td>0,000</td><td>0,900</td><td>2,100</td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>256,050</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TUB PVC D315		153,000	0,500	2,500		191,250	C#*D#*E#*F#	2	TUB PVC D400		45,000	0,600	2,400		64,800	C#*D#*E#*F#	3	TUB PVC D500		0,000	0,750	2,250		0,000	C#*D#*E#*F#	4	TUB PVC D600		0,000	0,900	2,100		0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							256,050	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	TUB PVC D315		153,000	0,500	2,500		191,250	C#*D#*E#*F#																																																	
2	TUB PVC D400		45,000	0,600	2,400		64,800	C#*D#*E#*F#																																																	
3	TUB PVC D500		0,000	0,750	2,250		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
4	TUB PVC D600		0,000	0,900	2,100		0,000	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							256,050																																																		

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	16	DRENATGE I CLAVEGUERAM
Activitat	01	CLAVEGUERAM
Subactivitat	03	COL·LECTORS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FD7FR613	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>153,000</td><td></td><td></td><td></td><td>153,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>153,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			153,000				153,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							153,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			153,000				153,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							153,000																																
2	FD7FR713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX																																				
<table><tr><td colspan="7">AMIDAMENT DIRECTE</td><td>45,000</td><td></td></tr></table>				AMIDAMENT DIRECTE							45,000																												
AMIDAMENT DIRECTE							45,000																																
3	FD90S010	M3	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, PER A CLAVEGUERA																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TUB PVC D315</td><td></td><td>153,000</td><td>0,179</td><td></td><td></td><td>27,387</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>TUB PVC D400</td><td></td><td>45,000</td><td>0,234</td><td></td><td></td><td>10,530</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>37,917</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TUB PVC D315		153,000	0,179			27,387	C#*D#*E#*F#	2	TUB PVC D400		45,000	0,234			10,530	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							37,917	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	TUB PVC D315		153,000	0,179			27,387	C#*D#*E#*F#																															
2	TUB PVC D400		45,000	0,234			10,530	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							37,917																																
4	FD8CPN01	M	REHABILITACIÓ DE SOLERA EN CLAVEGUERAS INFERIORS O IGUALS A T130. INCLOU DEMOLICIÓ DE SOLERA AMB MARTELL, NETEJA DEL FONS, REGULARITZACIÓ DE LA PENDENT AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND, BOMBAMENT DE FORMIGÓ HM-20/F/20/I, REVESTIMENT DE LA CUBETA DE CLAVEGUERA AMB PECES DE GRES VITRIFICAT DE SECCIÓ SEMICIRCULAR, ENCOLAT DE JUNTES, ACABAT MANUAL AMB FORMIGÓ, CONNEXIÓ AMB LES SOLERES EXISTENTS, CONDICIONAMENT DE LES CONNEXIONS DE CLAVEGUERONS EXISTENTS, INCLOENT TOTS ELS MATERIALS I OPERACIONS NECESSARIES PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ. INCLOU RETIRADA DE RESIDUS, APLEC O TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Reparació T130 c/Marroc</td><td></td><td>123,000</td><td></td><td></td><td></td><td>123,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>123,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Reparació T130 c/Marroc		123,000				123,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							123,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Reparació T130 c/Marroc		123,000				123,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							123,000																																

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	16	DRENATGE I CLAVEGUERAM
Activitat	01	CLAVEGUERAM
Subactivitat	04	ELEMENTS CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																		
1	FD5JUM10	M	POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISSADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Marroc</td><td></td><td>21,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>63,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Marroc		21,000	3,000			63,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1	Marroc		21,000	3,000			63,000	C#*D#*E#*F#													

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							63,000
2	FD5R3010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 700X300X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 25 KG, COL·LOCAT AMB MORTER				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Marroc		21,000				21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000
3	FD7QUC01	U	FORMACIÓ DE FORAT DE DIÀMETRE INFERIOR A 500 MM EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA				
AMIDAMENT DIRECTE							9,000

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 19 ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat 01 INFRAESTRUCTURES PEI
Subactivitat 01 AFECCIONS XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	UNITATS	FONDÀRIA			
2	MARROC / PUIGCERDÀ		4,000	1,000			4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
2	FDK2PN01	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	UNITATS				
2	MARROC / PUIGCERDÀ		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
3	FDKZPN01	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	UNITATS				
2	MARROC / PUIGCERDÀ		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000

Obra 01 PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC Subcapítol 19 ALTRES SERVEIS URBANS Activitat 01 INFRAESTRUCTURES PEI Subactivitat 02 PTT							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FDG5PN13	M	CANALITZACIÓ PPT, FORMADA PER 6 TUBS DE D 125 MM EN BASE 2 DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			100,000				100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000
2	FDKCTY07	U	CAMBRA D'ESTESA EN CALÇADA, TIPUS G, PER A PTT, D'1,5X2,5 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 2,0 M, DE FORMIGÓ ARMAT AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX. INCLOSES LA TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A CÀRREGA DE 250 KG/M2, COL·LOCADA EN EL COLL DE 90 CM DE DIÀMETRE, ESCALA GALVANITZADA I GRAONS DE POLIPROPILÈ I POU DE BOMBAMENT AMB REIXA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
3	FDKRU110	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, RECOBERT AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, AMB JUNT ELÀSTIC ANTISOROLL I ANTIDESPLAÇAMENT, AMB SISTEMA DE BLOQUEIG ANTIRETORN Y AMB PANY, COL·LOCAT AMB MORTER				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
4	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	100,000	0,400	2,100	84,000 C#*D#*E#*F#
2	ARQUETES		1,000	2,900	3,900	3,500	39,585 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							123,585
5	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	100,000	0,400		40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000
6	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS				

AMIDAMENTS

MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	volum d'excavació rasa		1,000	84,000			84,000 C#*D#*E#*F#
2	volum d'excavació pou		1,000	39,585			39,585 C#*D#*E#*F#
3	A deduir volum prisma		-1,000	100,000	0,400	0,600	-24,000 C#*D#*E#*F#
4	A deduir volum arquetes		-1,000	1,900	2,900	3,500	-19,285 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			80,300				

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	01	INFRAESTRUCTURES PEI
Subactivitat	03	PPT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG5PN13	M	CANALITZACIÓ PPT, FORMADA PER 6 TUBS DE D 125 MM EN BASE 2 DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			235,000				235,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			235,000				

2	FDK2PN01	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000				

3	FDKZPN01	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000				

4	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	235,000	0,400	2,100	197,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			197,400				

5	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	235,000	0,400		94,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			94,000				

6	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	volum d'excavació rasa		1,000	197,400			197,400 C#*D#*E#*F#
2	A deduir volum prisma		-1,000	235,000	0,400	0,600	-56,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			141,000				

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	01	INFRAESTRUCTURES PEI
Subactivitat	04	PTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG5PN12	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 4 TUBS DE D 200 MM+ 2 TUBS DE 60MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	125,000			125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			125,000				

2	FP4APN02	M	PAS DE FIL GUIA I MANDRILAT DE CONDUCTE DE D 60 MM O D200 MM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4,000	50,000			200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			200,000				

3	FDKCTY92	U	REGISTRE EN VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC, CONSISTENT EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DEL REGISTRE QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN BASTIMENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE			1,000				
-------------------	--	--	-------	--	--	--	--

4	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

AMIDAMENTS

1			1,000	125,000	0,600	2,100	157,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							157,500	
5	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	125,000	0,600		75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
6	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	volum d'excavació rasa		1,000	157,500			157,500	C#*D#*E#*F#
2	A deduir volum prisma		-1,000	125,000	0,600	0,550	-41,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							116,250	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	01	INFRAESTRUCTURES PEI
Subactivitat	05	PPE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																											
1	FDG5PN20	M	CANALITZACIÓ PPE, FORMADA PER 3 TUBS DE D 200 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Badajoz/Roc Boronat</td><td></td><td>1,000</td><td>192,000</td><td></td><td></td><td>192,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>192,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Badajoz/Roc Boronat		1,000	192,000			192,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							192,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Badajoz/Roc Boronat		1,000	192,000			192,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							192,000																							
2	FDKCTY92	U	REGISTRE EN VORERA TIPUS C, PER A PRISMA TRONCAL I PERIMETRAL ELÈCTRIC, CONSISTENT EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE MAÓ CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DEL REGISTRE QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN BASTIMENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							6,000																							
3	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																											

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	192,000	0,760	1,800	262,656	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							262,656	
4	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	192,000	0,760		145,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							145,920	
5	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIó, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICó VIBRANT, AMB COMPACTACIó DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	volum d'excavació rasa		1,000	262,656			262,656	C#*D#*E#*F#
2	A deduir volum prisma		-1,000	192,000	0,760	0,300	-43,776	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,880	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	02	INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)
Subactivitat	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																				
1	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>CONNEXIONS D63mm</td><td></td><td>1,000</td><td>3,500</td><td>0,200</td><td>0,900</td><td>0,630</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>CONNEXIONS D125mm</td><td></td><td>1,000</td><td>0,000</td><td>0,200</td><td>0,900</td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>0,630</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	CONNEXIONS D63mm		1,000	3,500	0,200	0,900	0,630	C#*D#*E#*F#	2	CONNEXIONS D125mm		1,000	0,000	0,200	0,900	0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							0,630	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	CONNEXIONS D63mm		1,000	3,500	0,200	0,900	0,630	C#*D#*E#*F#																															
2	CONNEXIONS D125mm		1,000	0,000	0,200	0,900	0,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							0,630																																
2	FDG5PN98	M	CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>CONNEXIONS</td><td></td><td>3,500</td><td></td><td></td><td></td><td>3,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	CONNEXIONS		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	CONNEXIONS		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							3,500																																
3	FDG5PN99	M	CANALITZACIÓ AMB 1 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>CONNEXIONS</td><td></td><td>0,000</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	CONNEXIONS		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	CONNEXIONS		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																															

EUR

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					0,000	
4	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 CONNEXIONS D63mm			1,000	3,500	0,200		0,700	C#*D#*E#*F#
2 CONNEXIONS D125mm			1,000	0,000	0,200		0,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					0,700	
5	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Rasa xarxa TIC IMI								
2 volum d'excavació			1,000	0,630			0,630	C#*D#*E#*F#
3 A deduir volum rebliment formigó			-1,000	3,500	0,200	0,300	-0,210	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					0,420	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	02	INFRAESTRUCTURES TIC (IMI)
Subactivitat	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FP4APNC1	M	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 96 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE G.652-D AMB COBERTA PDP I TUBS DE 8/12 FIBRES, INSTAL·LAT EN TUB																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>extrems trams</td><td></td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>20,000</td><td></td><td>80,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>longitud trams</td><td></td><td>155,000</td><td></td><td></td><td></td><td>155,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>235,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	extrems trams		2,000	2,000	20,000		80,000	C#*D#*E#*F#	2	longitud trams		155,000				155,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							235,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1	extrems trams		2,000	2,000	20,000		80,000	C#*D#*E#*F#																																				
2	longitud trams		155,000				155,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							235,000																																					
2	FP4APNC3	M	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 48 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE G.652-D AMB COBERTA PDP I TUBS DE 8 FIBRES, INSTAL·LAT EN TUB																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>extrems trams</td><td></td><td>6,000</td><td>2,000</td><td>20,000</td><td></td><td>240,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>longitud trams</td><td></td><td>252,000</td><td></td><td></td><td></td><td>252,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>492,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	extrems trams		6,000	2,000	20,000		240,000	C#*D#*E#*F#	2	longitud trams		252,000				252,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							492,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1	extrems trams		6,000	2,000	20,000		240,000	C#*D#*E#*F#																																				
2	longitud trams		252,000				252,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							492,000																																					
3	FP4APNC5	M	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 8 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE G.652-D AMB COBERTA DP, INSTAL·LAT EN TUB																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>extrems trams</td><td></td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>20,000</td><td></td><td>80,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>longitud trams</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	extrems trams		2,000	2,000	20,000		80,000	C#*D#*E#*F#	2	longitud trams		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1	extrems trams		2,000	2,000	20,000		80,000	C#*D#*E#*F#																																				
2	longitud trams		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																																				

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					83,000	
4	FP4APNC6	U	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE D'ACCÉS DE 8 FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE G.652-D AMB COBERTA DP, PER INTERIOR DE CANALITZACIÓ EXISTENT I DE BÀCUL DE FAROLA D'ENLLUMENAT, PROTEGIT AMB CONDUCTE CORRUGAT. INCLOENT EL CONDUCTE CORRUGAT, LA MECANITZACIÓ DEL BÀCUL PER LA SORTIDA DEL CABLE, I LA UTILITZACIÓ DE MITJANS ELEVADORS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous punts wifi en bàculs		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					8,000	
5	FP4APN01	M	PAS DE FIL GUIA I MANDRILAT DE CONDUCTE DE D40 MM A D200 MM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					200,000	
6	FP7GPN01	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULAMENT TIPUS TORPEDE MODEL APRESA 800S PER 288 FUSIONS, INCLOENT EL MATERIAL PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I OBTURACIÓ DE CABLES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus PLP800S		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					5,000	
7	FP7GPN02	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULAMENT TIPUS COYOTE DTC AMB PONT D'ENFRENTADORS LC/PC, PIGTAILS I FUETÓ 4FO PRECONNECTORITZAT DE 15M MONOMODE AMB COBERTA DP, INCLOENT EL MATERIAL PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I OBTURACIÓ DE CABLES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus COYOTE per arquetes WIFI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
8	FP4APNF1	U	UNIÓ PER FUSIÓ D'UNA FIBRA ÒPTICA, PER A UN TOTAL DE FUSIONS DE144 EN EL MATEIX PUNT, COM A MÀXIM, AMB PREPARACIÓ DE FIBRA, FUSIÓ, MESURA DE PERDUES I MANIGUETS DE PROTECCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARQUETA		2,000	96,000			192,000	C#*D#*E#*F#
2	ARQUETA		3,000	48,000			144,000	C#*D#*E#*F#
3	ARQUETA		2,000	48,000			96,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	ARQUETA		2,000	48,000			96,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
7	ARQUETA		3,000	96,000			288,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	48,000			96,000	C#*D#*E#*F#
9	ARQUETA		1,000	96,000			96,000	C#*D#*E#*F#
10	arqueta		1,000	96,000			96,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	48,000			96,000	C#*D#*E#*F#
12	WIFI 1		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	WIFI 2		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					1.240,000		
9	FP4APN10	U	PIGTAIL DE FIBRA ÒPTICA AMB FIBRA MONOMODE 9/125 (OS2), AMB CONNECTOR LC/APC (POLIT DE LA FÉRULA TIPUS APC) I UN EXTEM PER A SOLDAR, DE 2 M DE LLARGÀRIA, INSTAL·LAT						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					9,000		
10	FP4TPN02	U	ETIQUETATGE DE CABLEJAT I EQUIPS						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		ARQUETA		2,000				2,000	C##D##E##F#
2		ARQUETA		3,000				3,000	C##D##E##F#
3		ARQUETA		2,000				2,000	C##D##E##F#
4				1,000				1,000	C##D##E##F#
5		ARQUETA		2,000				2,000	C##D##E##F#
6				1,000				1,000	C##D##E##F#
7		ARQUETA		3,000				3,000	C##D##E##F#
8				2,000				2,000	C##D##E##F#
9		ARQUETA		1,000				1,000	C##D##E##F#
10		ARQUETA		1,000				1,000	C##D##E##F#
11				2,000				2,000	C##D##E##F#
12		WIFI 1		1,000				1,000	C##D##E##F#
13		WIFI 2		2,000				2,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					23,000		
11	FP4TV010	U	SAGNAT D'UN CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE 48 FIBRES COM A MÀXIM, AMB PELAT DE COBERTES, PELAT DE TUBS, NETEJA I IDENTIFICACIÓ DE FIBRES, EN CAIXA O SAFATA D'EMPIULAMENT						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Marroc		1,000				1,000	C##D##E##F#
2		Imprevistos		1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000		
12	FP73PNF5	U	AP CISCO 1562 AMB 3 ANTENES OMNI, TOTALMENT MUNTAT PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS PLEC VIGENT DE L'IMI (INFORMACIÓ D'ELEMENTS FACILITADA PER L'IMI).						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000		
13	FP73PNF6	U	RADOMO KARPATOS MIMETITZAT, INCLOENT KITS DE SUBJECCIÓ PELS DIFERENTS DISPOSITIUS.TOTALMENT MUNTAT.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000		

AMIDAMENTS

14FP73PNF7U

SENSOR SONOR. TOTALMENT MUNTAT PROVAT I CONNEXIONAT SEGONS PLEC VIGENT DE L'IMI (INFORMACIÓ D'ELEMENTS FACILITADA PER L'IMI).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

15FP73PNF2U

MÒDUL SFP CISCO 1000BASE-LX/LH SFP O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts wifi		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	Armari enllumenat QTIC		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Connexió Marroc		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

16FP73PNF3U

MÒDUL SFP CISCO 1000MBPS SINGLE MODE RUGGED SFP O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17FP4AUM10U

MESURA RETROESPARCIMENT D'UNA FO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARQUETA		2,000	96,000			192,000	C##D##E##F#
2	ARQUETA		3,000	48,000			144,000	C##D##E##F#
3	ARQUETA		2,000	48,000			96,000	C##D##E##F#
4			1,000	8,000			8,000	C##D##E##F#
5	ARQUETA		2,000	48,000			96,000	C##D##E##F#
6			1,000	8,000			8,000	C##D##E##F#
7	ARQUETA		3,000	96,000			288,000	C##D##E##F#
8			2,000	48,000			96,000	C##D##E##F#
9	ARQUETA		1,000	96,000			96,000	C##D##E##F#
10	arqueta		1,000	96,000			96,000	C##D##E##F#
11			2,000	48,000			96,000	C##D##E##F#
12	WIFI 1		1,000	8,000			8,000	C##D##E##F#
13	WIFI 2		2,000	8,000			16,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.240,000	

18FP4APNA1U

DESPLAÇAMENTS PER FUSIONS I MESURES F.O.

AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

19FP4APNR1U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ EN ARMARI EXISTENT DE:
-CONVERSOR DE MEDIS:
L2 DIN-RAIL MANAGEABLE INDUSTRIAL MEDIA CONVERTER O SIMILAR WITH 1 X100BASE-FX/1000BASE-X SFP PORTS, 2 X 10/100/1000BASE-T RJ45 PORTS, AND AC/DC 220V (AC: 85-264V DC: 170-300V) POWER SUPPLY. INCLUDES USFP-GB/S1-D-R (1.25G,15KM, 1310NM FP; RX SENSITIVITY: <-23 DBM; TX POWER: -9~-3 DBM; LC; DDMI, ROHS).
-REPARTIDOR:
- 1 UNITAT REPARTIDOR HIRSCHMANN O SIMILAR
- 8 UNITATS PIG-TAIL FO SC SM 9/125 1M 1SC09B

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
20	FP4APN03	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI IMI AMB REPARTIDOR D'1U PER A RACK DE 19". INCLOU SUBMINISTRAMENT DE JUMPERS I ENFRETADORS		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
21	FP73PNF1	U	SUBMINISTRE DE ROUTER MPLS CISCO ASR920 O SIMILAR - CISCO ASR920 SERIES - 12GE AND 2-10GE - AC MODEL - CISCO ASR920 SERIES - ADVANCED METRO IP ACCESS - CISCO ASR920 SERIES - 12 PORTS GE AND 2 PORTS 10G LICENES - 12 SFPS CISCO MONOMODO 1G-LH - 2 ELEMENTS SMARTNET 8X5XNBD CISCO ASR920 SERIES - 12GE AND 2-10GE - 2 ELEMENTS SMARTNET 8X5XNBD CISCO ASR920 SERIES - ADVANCED METRO IP (SEGONS CONDICIONS DE XARXA IMI)		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	FG319354	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB		
				AMIDAMENT DIRECTE	214,000
23	FG4662A2	U	CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE DE 20 A, COM A MAXIM, BIPOLAR, PER A FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38 MM I MUNTADA SUPERFICIALMENT		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
24	FG31PNT1	U	CONNEIXIO DELS 2 EXTREMS DE CABLE ELÈCTRIC DE 3X2,5 MM2 A BORNER, ELEMENT DE PROTECCIÓ, BASE D'ENDOLLS O QUALEVOL ALTRE APARAMENTA ELÈCTRICA		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	05	RECOLLIDA PNEUMÀTICA
Subactivitat	01	ARQUETES

NUM.	CODI	U ^A	DESCRIPCIÓ																																				
1	F3Z112P1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>REGISTRE</td><td></td><td>3,000</td><td>1,600</td><td>1,900</td><td>0,100</td><td>0,912</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>0,912</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	REGISTRE		3,000	1,600	1,900	0,100	0,912	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							0,912	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																	
2	REGISTRE		3,000	1,600	1,900	0,100	0,912	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							0,912																																
2	E3C51BH3	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>REGISTRES</td><td></td><td>3,000</td><td>1,600</td><td>1,900</td><td>0,300</td><td>2,736</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	REGISTRES		3,000	1,600	1,900	0,300	2,736	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																	
2	REGISTRES		3,000	1,600	1,900	0,300	2,736	C#*D#*E#*F#																															

EUR

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2,736

3

E4521FH3

M3

FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REGISTRE		6,000	1,900	0,300	3,000	10,260	C##D##E##F#
3			6,000	1,600	0,300	3,000	8,640	C##D##E##F#
4			3,000	1,600	1,900	0,300	2,736	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

21,636

4

E4B24000

KG

ARMADURA PER A MUR AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	M3 FORMIGÓ	QUANTIA				
2			2,736	75,000			205,200	C##D##E##F#
3			21,636	75,000			1.622,700	C##D##E##F#
9								C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1.827,900

5

E4D2DA03

M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Costats		
2	REGISTRES		3,000	1,900	3,000	4,000	68,400	C##D##E##F#
3			3,000	1,600	3,000	4,000	57,600	C##D##E##F#
4			3,000	1,900	0,300	2,000	3,420	C##D##E##F#
5			3,000	1,600	0,300	2,000	2,880	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

132,300

6

E4D5ANA0

U

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CINDRI SENZILL DE TAULER DE FUSTA D'1 A 2 M DE LLUM, COM A MÀXIM, D'UNA RELACIÓ PUNT/LLUM ENTRE 0,2 I 0,4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REGISTRE		3,000	1,600	1,900	2,700	24,624	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

24,624

7

E7882202

M2

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REGISTRE		3,000	1,600	2,000	3,000	28,800	C##D##E##F#
3			3,000	1,900	2,000	3,000	34,200	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

63,000

8

FDKRPN90

U

TAPA D'ACCÉS A ARQUETA, DE FORMIGÓ DE 1M, AMB MARC METÀL·LIC, I SUBTAPA DE 70CM BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,

EUR

EUR

AMIDAMENTS

		RECOBERT AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, AMB JUNT ELÀSTIC ANTISOROLL I ANTIDESPLAÇAMENT, AMB SISTEMA DE BLOQUEIG ANTIRETORN I AMB PANY, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB EL LOGOTIP DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA INSCRIPCIÓ "RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES"	
		AMIDAMENT DIRECTE	3,000
9	F74151B1	m2	Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
		Num. Text	Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
		1	3,000 1,600 1,900 9,120 C#*D##*E##*F#
		2	6,000 1,600 3,000 28,800 C#*D##*E##*F#
		3	6,000 1,900 3,000 34,200 C#*D##*E##*F#
		TOTAL AMIDAMENT	72,120

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	05	RECOLLIDA PNEUMÀTICA
Subactivitat	02	RASES CANONADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	F222PN01	M3	EXCAVACIó DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECANICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	--

		Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	T	LONGITUD	FONDÀRIA	AMPLADA			
		2	ramal i escomeses Marroc	133,000	1,650	1,525		334,661	C#*D##*E##*F#
		3	(AMPLADA AL 6/1 SEGONS DETALL)						
		TOTAL AMIDAMENT						334,661	

2	F228V010	M3	REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULó D'APORTACIó, AMB COMPACTACIó DEL 95% PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

		Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	T	LONGITUD	FONDÀRIA	AMPLADA			
		2	ramal i escomeses Marroc	133,000	0,050	1,250		8,313	C#*D##*E##*F#
		TOTAL AMIDAMENT						8,313	

3	F30521M1	M3	FORMIGó EN MASSA PER A REBLERT DE RASES O DE POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/40, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIó
---	----------	----	---

		Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	T	LONGITUD	ÀREA HM-20				
		2	ramal i escomeses Marroc	133,000	1,390			184,870	C#*D##*E##*F#
		TOTAL AMIDAMENT						184,870	

4	F261PN01	M3	ESGOTAMENT D'EXCAVACIó A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB QUALSEVOL MITJÀ.
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	FONDÀRIA	AMPLADA			
2	ramal i escomeses Marroc		133,000	2,000	1,525		405,650	C#*D#*E#*F#
3	(AMPLADA AL 6/1 SEGONS DETALL)							
TOTAL AMIDAMENT							405,650	
5	F231PN01	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%, SUPERFÍCIE D'AMIDAMENT INCLOU LES DUES CARES. INLOU ESTINTOLAMENT DE SERVEIS EXISTENTS.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	FONDÀRIA				
2	ramal i escomeses Marroc		133,000	3,400			452,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							452,200	

6	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRòPIA EXCAVACIó, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICó VIBRANT, AMB COMPACTACIó DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

		Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
		1	T	LONGITUD	FONDÀRIA	AMPLADA			
		2	ramal i escomeses Marroc	133,000	0,600	1,525		121,695	C#*D##*E##*F#
		TOTAL AMIDAMENT						121,695	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Activitat	05	RECOLLIDA PNEUMÀTICA
Subactivitat	03	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	PPA10002	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXECUCIó DE L'OBRA MECÀNICA DE LA RSU AL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, SEGONS PRESSUPOST DE COMPANYIA INCLòS EN L'ANNEX.
---	----------	---	---

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	01	AGBAR. AIGUA POTABLE
Subactivitat	07	REP/AG-07
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	F222V010	M3	EXCAVACIó MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS, TAMBÉ EN PRESENCIA D'ARBRAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS O MECANICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	2,000	0,600	0,750	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

2 F222PN01 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000	0,600	0,730	3,066	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,066	

3 F227PN00 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000	0,600		4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

4 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULÓ D'APORTACIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000	0,600	0,460	1,932	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,932	

5 F228PN00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cales		1,000	2,000	0,600	0,750	0,900	C#*D#*E#*F#
2	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000	0,600	0,270	1,134	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,034	

6 SEAPPN01 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

7 SEAPPN02 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE PRESENCIA DE SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

8 FDK282CA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 FDK4PN02 U CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA CIRCULARS DE FOSA DÙCTIL, SUMINISTRATS PER LA COMPANYIA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM. I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 FDK4PN01 U CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÙCTIL SUMINISTRATS PER LA COMPANYIA, PER A PERICÓ DE SERVEIS , RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM., I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc amb c/.Maresme costat Llobregat - muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANIES DE SERVEIS
Activitat	01	AGBAR. AIGUA POTABLE
Subactivitat	10	REP/AG-10
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	F222V010	M3	EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS, TAMBÉ EN PRESENCIA D'ARBRAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya</td><td></td><td>4,000</td><td>2,000</td><td>0,600</td><td>0,750</td><td>3,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,600</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		4,000	2,000	0,600	0,750	3,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,600										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		4,000	2,000	0,600	0,750	3,600	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							3,600																																
2	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya</td><td></td><td>1,000</td><td>88,000</td><td>0,600</td><td>0,730</td><td>38,544</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>38,544</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,730	38,544	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							38,544										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,730	38,544	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							38,544																																
3	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya</td><td></td><td>1,000</td><td>88,000</td><td>0,600</td><td></td><td>52,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>52,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600		52,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							52,800										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600		52,800	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							52,800																																
4	F228V010	M3	REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULÓ D'APORTACIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya</td><td></td><td>1,000</td><td>88,000</td><td>0,600</td><td>0,460</td><td>24,288</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>24,288</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,460	24,288	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							24,288										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,460	24,288	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							24,288																																
5	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Cales</td><td></td><td>4,000</td><td>2,000</td><td>0,600</td><td>0,750</td><td>3,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya</td><td></td><td>1,000</td><td>88,000</td><td>0,600</td><td>0,270</td><td>14,256</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>17,856</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Cales		4,000	2,000	0,600	0,750	3,600	C#*D#*E#*F#	2	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,270	14,256	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							17,856	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Cales		4,000	2,000	0,600	0,750	3,600	C#*D#*E#*F#																															
2	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000	0,600	0,270	14,256	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							17,856																																
6	SEAPPN01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															

AMIDAMENTS

1

c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya

1,000

88,000

88,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

88,000

7

SEAPPN02

M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE PRESENCIA DE SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000	88,000			88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

88,000

8

FDK282CA

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

9

FDK282GA

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA GRAVES I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

10

FDK4PN01

U

CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÙCTIL SUMINISTRATS PER LA COMPANYIA, PER A PERICÓ DE SERVEIS , RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM., I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

11

FDK4PN02

U

CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA CIRCULARS DE FOSA DÙCTIL, SUMINISTRATS PER LA COMPANYIA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM. I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

12

FDK4PN03

U

CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÙCTIL, SUMINISTRATS PER LA COMPANYIA, PER A BOQUES D'AIRE DE 150X300 MM. CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124. INCLOU TOTS EL MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

EUR

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/. Marroc entre c/. Puigcerdà i c/. Maresme costat muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	01	AGBAR. AIGUA POTABLE
Subactivitat	13	REP/AG - EN TOT L'ÀMBIT DEL PROJECTE
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9WZPN01	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT, DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA O FORMIGÓ ARMAT, PER A PERICÓ O CAMBRA DE REGISTRE, DE DIMENSIONS 60 X 60 CM. O 60 CM. DE DIÀMETRE DE PAS LLIURE O SUPERIOR, PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN VORERA O CALÇADA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DE L'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tot l'ambit del projecte. Claus de seccionament, hidrants i buit		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	M9WZPN02	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA, POLIETILÈ O MATERIAL PLÀSTIC, PER A PERICÓ DE REGISTRE, FINS A 50 X 50 CM DE DIMENSIONS MÀXIMES, PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN VORERA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DE L'URBANITZACIÓ.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tot l'ambit del projecte. Escameses i boques d'aire		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	04	NEDGIA. GAS NATURAL.
Subactivitat	06	REP/GN-07
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222V010	M3	EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS, TAMBÉ EN PRESÈNCIA D'ARBRAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		2,000	2,000	0,600	0,750	1,800	C#*D#*E#*F#

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV; INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA. LOT 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	1,800
2	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000	0,300	0,610	6,588	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,588	

3	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,800	

4	F228V010	M3	REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULÓ D'APORTACIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000	0,300	0,410	4,428	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,428	

5	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cales		2,000	2,000	0,600	0,750	1,800	C#*D#*E#*F#
2	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000	0,300	0,200	2,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,960	

6	SEGNPN01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

7	SEGNPN02	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	36,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	04	NEDGIA. GAS NATURAL.
Subactivitat	06	REP/GN-07
Subactivitat (1)	02	OBRA ELECTRO-MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XPAGPN06	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-07 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-7. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	04	NEDGIA. GAS NATURAL.
Subactivitat	07	REP/GN-08
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222V010	M3	EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS, TAMBÉ EN PRESENCIA D'ARBRAT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		3,000	2,000	0,600	0,750	2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,700
-----------------	-------

2	F222PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, EN PRESENCIA DE SERVEIS, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS MANUAIS O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000	0,450	0,850	14,535	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	14,535
-----------------	--------

3	F227PN00	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL AMPLADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000	0,450		17,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	17,100
-----------------	--------

4	F228V010	M3	REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULÓ D'APORTACIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000	0,450	0,450	7,695	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7,695
-----------------	-------

5	F228PN00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM. INCLOU CÀRREGUES DE MATERIAL I TRANSPORT INTERN DE L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cales		3,000	2,000	0,600	0,750	2,700	C#*D#*E#*F#
2	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000	0,450	0,400	6,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,540
-----------------	-------

6	SEGNPN01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	38,000
-----------------	--------

7	SEGNPN02	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DE LA RASA DE CINTA DE PLÀSTIC DE SENYALITZACIÓ DE PRESENCIA DE SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c/.Marroc (entre c/.Maresme i c/.Puigcerdà) costat muntanya		1,000	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	38,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS
Activitat	04	NEDGIA. GAS NATURAL.
Subactivitat	07	REP/GN-08
Subactivitat (1)	02	OBRA ELECTRO-MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XPAGPN07	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-08 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-8. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	20	COMPANYIES DE SERVEIS	
Activitat	04	NEDGIA. GAS NATURAL.	
Subactivitat	08	REP/GN - EN TOT L'ÀMBIT DEL PROJECTE	
Subactivitat (1)	01	OBRA CIVIL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9WZPN01	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT, DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA O FORMIGÓ ARMAT, PER A PERICÓ O CAMBRA DE REGISTRE, DE DIMENSIONS 60 X 60 CM. O 60 CM. DE DIÀMETRE DE PAS LLIURE O SUPERIOR, PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN VORERA O CALÇADA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DE L'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tot l'ambit del projecte		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	M9WZPN02	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA, POLIETILÈ O MATERIAL PLÀSTIC, PER A PERICÓ DE REGISTRE, FINS A 50 X 50 CM DE DIMENSIONS MÀXIMES, PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN VORERA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DE L'URBANITZACIÓ.	
---	----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En tot l'ambit del projecte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	24	GESTIÓ DE RESIDUS	
Activitat	01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS
1	FERMS I PAVIMENTS. ENDERROCS	T	
2	MESCLA BITUMINOSA		2.300,000 0,100 0,080 230,000 C#*D#*E#*F#
3	RIGOLA		197,500 0,300 0,200 4,740 C#*D#*E#*F#
4	base formigó		197,500 0,200 0,200 7,900 C#*D#*E#*F#
5	FRESSAT		921,000 0,030 27,630 C#*D#*E#*F#
6	PANOT		803,800 0,200 160,760 C#*D#*E#*F#
7	VORADA		505,900 0,200 0,200 20,236 C#*D#*E#*F#
8	base		505,900 0,200 0,200 20,236 C#*D#*E#*F#
9	GUALS		60,000 0,600 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#
10	base		60,000 0,600 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	PAVIMENT FORMIGÓ		3.103,800	0,200			620,760	C#*D#*E#*F#
13	SEGONS ANNEX	T			%AMBIT			
14	plàstic		970,390		0,167		162,055	C#*D#*E#*F#
15	fusta		200,810		0,167		33,535	C#*D#*E#*F#
16	ferralla		167,590		0,167		27,988	C#*D#*E#*F#
17	paper i cartró		221,780		0,167		37,037	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.367,277	

Obra	01	PRESSUPOST	
Capítol	04	ÀMBIT A4. PEI MARROC	
Subcapítol	24	GESTIÓ DE RESIDUS	
Activitat	02	TRANSPORT DE RESIDUS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R6PN10	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O RUNA (RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FERMS I PAVIMENTS. ENDERROCS	T						
2	MESCLA BITUMINOSA		2.300,000	0,100			230,000	C#*D#*E#*F#
3	RIGOLA		197,500	0,300	0,080		4,740	C#*D#*E#*F#
4	base formigó		197,500	0,200	0,200		7,900	C#*D#*E#*F#
5	FRESSAT		921,000	0,030			27,630	C#*D#*E#*F#
6	PANOT		803,800	0,200			160,760	C#*D#*E#*F#
7	VORADA		505,900	0,200	0,200		20,236	C#*D#*E#*F#
8	base		505,900	0,200	0,200		20,236	C#*D#*E#*F#
9	GUALS		60,000	0,600	0,200		7,200	C#*D#*E#*F#
10	base		60,000	0,600	0,200		7,200	C#*D#*E#*F#
11	PAVIMENT FORMIGÓ		3.103,800	0,200			620,760	C#*D#*E#*F#
13	INFRAESTRUCTURES PEI	T						
14	AFECTACIONS		16,000	0,700	0,300		3,360	C#*D#*E#*F#
16	SEGONS CÀLCUL ANNEX	T			%AMBIT			
17	plàstic		970,390		0,167		162,055	C#*D#*E#*F#
18	fusta		200,810		0,167		33,535	C#*D#*E#*F#
19	ferralla		167,590		0,167		27,988	C#*D#*E#*F#
20	paper i cartró		221,780		0,167		37,037	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.370,637

2	F2R6PN11	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O RUNA (RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
---	----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOBILIARI URBÀ. AFECTACIONS	T						
2	paperes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	SENYALIT VERTICAL. AFECTACIONS	T						
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	F2R3PN03	m3	Transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	
---	----------	----	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOLUM	ESPONJAME				
2	EXCAVACIÓ REBAIX TERRENY		1.701,462	1,200			2.041,754	C#*D#*E#*F#
3	EXCAVACIÓ EN RASA		2.106,553	1,200			2.527,864	C#*D#*E#*F#
4	EXCAVACIÓ CALES		10,350	1,200			12,420	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.582,038	

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 24 GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2RA73G0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FERMS I PAVIMENTS. ENDERROCS	T						
2	MESCLA BITUMINOSA		2.300,000	0,100			230,000	C#*D#*E#*F#
3	RIGOLA		197,500	0,300	0,080		4,740	C#*D#*E#*F#
4	FRESSAT		921,000	0,030			27,630	C#*D#*E#*F#
5	PANOT		803,800	0,200			160,760	C#*D#*E#*F#
6	VORADA		505,900	0,200	0,200		20,236	C#*D#*E#*F#
7	GUALS		60,000	0,600	0,200		7,200	C#*D#*E#*F#
9	INFRAESTRUCTURES PEI.	T						
10	AFECTACIONS							
11			16,000	0,700	0,300		3,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							453,926	

2 F2RA71H0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FERMS I PAVIMENTS. ENDERROCS	T						
2	RIGOLA							
3	base formigó		197,500	0,200	0,200		7,900	C#*D#*E#*F#
4	VORADA							
5	base		505,900	0,200	0,200		20,236	C#*D#*E#*F#
6	GUALS							
7	base		60,000	0,600	0,200		7,200	C#*D#*E#*F#
8	PAVIMENT FORMIGÓ		3.103,800	0,200			620,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							656,096	

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOBILIARI URBÀ. ENDERROCS	T						
2	paperes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	SENYALIT VERTICAL. AFECTACIONS	T						
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
4	F2RA7M00	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOLUM	ESPONJAME				
2	EXCAVACIÓ REBAIX TERRENY		1.701,462	1,200			2.041,754	C#*D#*E#*F#
3	EXCAVACIÓ EN RASA		2.106,553	1,200			2.527,864	C#*D#*E#*F#
4	EXCAVACIÓ CALES		10,350	1,200			12,420	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					4.582,038	SUMORIGEN(
6	Del total d'excavacions considerem 0.5% previsió de terres contaminades		-4.582,038	0,995			-4.559,128	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,910	

5 F2R3PN02 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOLUM	ESPONJAME				
2	EXCAVACIÓ REBAIX TERRENY		1.701,462	1,200			2.041,754	C#*D#*E#*F#
3	EXCAVACIÓ EN RASA		2.106,553	1,200			2.527,864	C#*D#*E#*F#
4	EXCAVACIÓ CALES		10,350	1,200			12,420	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					4.582,038	SUMORIGEN(
6	a descomptar 0.5% previsió de terres contaminades		-4.582,038	0,005			-22,910	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.559,128	

6 F2RA6770 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons Annex I		970,390			0,167	162,055	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							162,055	

7 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons Annex I		200,810			0,167	33,535	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,535	

8 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons Annex I		167,590			0,167	27,988	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						27,988		
9	F2RA6960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons Annex I		221,780			0,167	37,037	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						37,037		

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 25 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPAUU001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT A4	T	%					
2			0,167				0,167	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,167	

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 26 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPAS001	PA	P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	% àmbit respecte el Total		0,167				0,167	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,167	

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 04 ÀMBIT A4. PEI MARROC
Subcapítol 27 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PP00TOP1	U	REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC FINAL D'OBRA SEGONS INDICACIONS DEL PEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	% àmbit respecte el Total		0,167				0,167	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			0,167		
2	XPAUIMP2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ D'IMPREVISTOS SORGITS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	% àmbit respecte el Total		0,167				0,167	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			0,167		
3	PP00INC1	U	REALITZACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE SENYALITZACIÓ, PAVIMENTS I MOBILIARI SEGONS INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DEL PROGRAMA INCA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	% àmbit respecte el Total		0,167				0,167	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			0,167		

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE JOSEP PLA I
MARESME: LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV: INTERIOR D'ILLA
SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME. AL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ, BARCELONA. FASE 4. ÀMBIT A4 PEI MARROC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	1.181.759,28
13 % GG SOBRE 1.181.759,28.....	153.628,71
6 % BI SOBRE 1.181.759,28.....	70.905,56
Subtotal	1.406.293,55
21 % IVA SOBRE 1.406.293,55.....	295.321,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.701.615,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ SET-CENTS UN MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)