



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Contracte

2024/10141 (Lot 1)

Contracte del Lot 1: Reforç del ferm del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona

Parts

D'una banda, Miquel Noguer i Planas, amb DNI núm. ***0652**, president de la Diputació de Girona, elegit en sessió constitutiva del Ple de la Diputació de data 19 de juliol de 2023.

I de l'altra, Tomás Enfedaque Díaz, amb DNI núm. ***8340**, en qualitat de representant legal de l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A. amb NIF A08348039, i domicili al carrer Navas de Tolosa 161, Terrassa 08224.

Dona fe d'aquest acte Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de Girona.

Miquel Noguer i Planas actua com a president de la Diputació de Girona i en representació legal d'aquest ens, d'acord amb el que estableixen l'apartat b de l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; l'article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i expressament per a l'atorgament d'aquest acte, l'apartat 1 dels articles 61 i 11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.

En cas d'absència, malaltia o impediment que impossibilitin al president signar aquest contracte, estarà facultat per signar-lo el vicepresident en funcions que hagi estat nomenat per substituir-lo mitjançant una resolució de la Presidència, d'acord amb el que disposa l'article 67 del Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.

Tomás Enfedaque Díaz, que actua en representació de l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A., segons consta acreditat a l'expedient administratiu que empara aquesta contractació.

Prèvia manifestació expressa de Tomás Enfedaque Díaz de la subsistència a favor seu de les facultats de representació i la capacitat necessàries per a l'atorgament d'aquest contracte i per obligar-se en nom de l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A., els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i manifesten la voluntat de formalitzar el contracte del Lot 1 – Reforç del ferm del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Antecedents

Primer. El decret de la Presidència de data 6 de març de 2025 va aprovar l'inici de la tramitació del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*.

Segon. El decret de la Presidència de data 10 d'abril de 2025 va aprovar l'expedient de contractació i les condicions administratives particulars, les quals, juntament amb el plec de clàusules administratives generals del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, el plec de prescripcions i condicions tècniques, i els termes de la proposta de l'adjudicatari, que regeixen aquesta contractació.

Tercer. El decret de la Presidència de data de 4 d'octubre de 2025 va resoldre adjudicar el *Lot 1 – Reforç del ferm del contracte del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, a favor de PABASA EUROASFALT, S.A., amb NIF A08348039, per un import màxim de 4.413.223,14 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 926.776,86 € en concepte d'IVA, del que en resulta l'import màxim total de 5.340.000,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el conjunt de la seva proposta (incloses les millores ofertades) i d'acord amb els preus unitaris ofertats.

Quart. El decret esmentat al punt anterior també va resoldre autoritzar, de conformitat amb la petició de l'adjudicatari, la constitució d'una garantia definitiva per un import de 220.661,16 €, mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual cosa es descomptarà el 50 % de l'import en cada factura presentada en conformitat fins a cobrir l'import de la garantia definitiva, d'acord amb les dades següents:

Número d'expedient:	2024/10141
Centre gestor:	Xarxa Viària
Empresa	PABASA EUROASFALT, S.A.
NIF	A08348039
Lot	Lot 1 – Reforç del ferm
Import	220.661,16 € (IVA no inclòs)
Fet avalat	La correcta execució de les prestacions contemplades en el <i>Lot 1 – Reforç del ferm del contracte del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona</i> , i de la resta de conceptes establerts a l'article 110 LCSP.

Pactes

Primer. La Diputació de Girona, per mitjà del seu president, Miquel Noguer i Planas, formalitza amb Tomás Enfedaque Díaz, en nom i representació de l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A., amb NIF A08348039, el *Lot 1 – Reforç del ferm del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, amb estricta subjecció al Plec de condicions particulars, al Plec de prescripcions i



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

condicions tècniques i als termes de la proposta presentada per l'adjudicatari. L'adjudicatari declara expressament que coneix i accepta tots aquests documents, com a llei fonamental del contracte, cosa que ratifica amb la signatura d'aquest document.

Segon. L'empresa adjudicatària s'obliga a prestar els serveis objecte del contracte segons el que detalla la seva proposta i amb un termini de durada des de l'endemà de la data de signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2027. Queden adscrits a l'execució del contracte:

Persones que s'adscriuen a l'execució del contracte:

- Responsable del seguiment del contracte: Sergi Rubí Navarro
- Responsable de seguretat i salut: Pol Pino Alfaro

Vehicles que s'adscriuen a l'execució del contracte:

- Renault Kangoo elèctrica 2760MJH
- Citroen E-Berlingo 1405MVR

L'import total màxim del contracte és de 4.413.223,14 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 926.776,86 € en concepte d'IVA, del que en resulta l'import màxim total de 5.340.000,00 € (IVA inclòs), al 31 de desembre de 2027 del contracte de 5.340,000,00 €, amb una durada des de l'endemà de la data de formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2027, d'acord amb el conjunt de la proposta de l'adjudicatari (incloses les millores ofertes) i d'acord amb els preus unitaris ofertats següents:

- Preus unitaris:

Codi	U	Descripció	Oferta del licitador (preu unitari)		
			Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ			
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,35	0,07	0,42
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i	0,56	0,12	0,68



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

		transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,60	0,13	0,73
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	10,17	2,14	12,31
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,18	0,67	3,85
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	7,66	1,61	9,27
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	39,47	8,29	47,76
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	33,91	7,12	41,03
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	67,28	14,13	81,41
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	2,48	0,52	3,00
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	5,45	1,14	6,59
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	557,02	116,97	673,99
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES			



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	63,45	13,32	76,77
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	64,85	13,62	78,47
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	68,71	14,43	83,14
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	0,74	0,16	0,90
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,34	0,07	0,41
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,58	0,12	0,70
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,40	0,05	0,45
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.088,00	438,48	2.526,48
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES			
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	4,19	0,88	5,07



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	3,43	0,72	4,15
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	5,02	1,05	6,07
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	72,85	15,30	88,15
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,45	0,09	0,54
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	01	CUNETES			
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	3,13	0,66	3,79
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	14,91	3,13	18,04
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	43,21	9,07	52,28
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de	18,90	3,97	22,87



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

		rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols			
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	30,00	6,3	36,3
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	103,23	21,68	124,91
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	556,95	116,96	673,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	6,75	1,42	8,17
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	02	POUS I EMBORNALS			
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	26,80	5,63	32,43
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	285,37	59,93	345,30
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	155,23	32,60	187,83
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	27,86	5,85	33,71
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	03	COL·LECTORS			
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-	36,16	7,59	43,75



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

		EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols			
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	49,60	10,42	60,02
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	63,45	13,32	76,77
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	81,32	17,08	98,40
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	124,25	26,09	150,34
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	182,11	38,24	220,35
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	238,25	50,03	288,28



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	32,87	6,90	39,77
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	42,37	8,90	51,27
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	54,83	11,51	66,34
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	68,57	14,40	82,97
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	92,55	19,44	111,99
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	127,65	26,81	154,46
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm ² de resistència característica a la compressió, segons plànols	170,97	35,90	206,87
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	04	ESCULLERES			
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m ² , 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i	6,32	1,33	7,65



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

		anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat			
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	50,27	10,56	60,83
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	65,34	13,72	79,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	05	JUNTES DE DILATACIÓ			
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	43,42	9,12	52,54
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i mastic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	213,95	44,93	258,88



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promocio Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid pòrfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	144,32	30,31	174,63

- Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA) en mescles discontinües (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03:
 - Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla: 10%
- Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5% de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta
 - Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta: > 4% i fins al 5%

Tercer. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i de procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, les parts el signen.