

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

Novembre 2025

PROMOTORS:



Exp.

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L'ESPai PÚBLIC

AUTORS:

Gisela Traby Vallespin

COLABORADORS:

Secció d'instal·lacions i serveis urbans de la DS de l'Espai Públic de l'AMB



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :YZUF-KOCUZ-TE7DP
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 1/127.

APROVAT

ÍNDEX

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.....	1
OBJECTE DEL PLEC.....	3
OBJECTIU DEL SUBMINISTRAMENT	3
ANTECEDENTS	3
ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT	5
CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT	5
Treballs inclosos.....	5
Termini del subministrament	5
Termini de garantia.....	5
Justificació de preus.....	5
Partides alçades.....	5
Control de qualitat	5
Estudi bàsic de seguretat i salut.....	5
Documentació tècnica	6
Prescripcions tècniques de qualitat i medi ambient.....	6
Pressupost	6
JUSTIFICACIÓ DELS ELEMENTS MODIFICATS, ELIMINATS I SUBMINISTRATS	7
Normativa aplicable	11
AN. ANNEXES AL PLEC	12
AN1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ	13
AN2. PLA DE SUBMINISTRAMENT	14
AN3. ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT	15
AN.4 PLÀNOLS	16
AN.5 PRESSUPOST I AMIDAMENTS.....	17

OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del Plec és establir les condicions tècniques que han de regular l'adjudicació del subministrament del material necessari per al sistema de control de la climatització dels edificis A i B de l'AMB.

Aquest PTT es complementa amb

- Justificació de la solució adoptada
- Els plànols i esquemes, que indiquen la distribució i posició del elements de les instal·lacions a reparar i millorar
- El pressupost, en el que s'indiquen les característiques i la quantitat dels elements que componen la instal·lació, així com els seus preus unitaris i totals.

La solució adoptada finalment, és el subministrament d'equips per a la integració del control dels elements de climatització dels Edificis A i B en el sistema de gestió Desigo CC de SIEMENS existent als edificis.

OBJECTIU DEL SUBMINISTRAMENT

El sistema de climatització dels edificis A i B de l'AMB ha anat patint diverses modificacions en els darrers anys. Amb les diverses modificacions que s'han executat s'han anat instal·lant diferents tipologies de sistemes de control, per la qual cosa no es disposa d'un sistema de control integral des d'on es pugui gestionar la climatització dels edificis.

Per altra banda, amb la reforma que s'ha fet recentment de les plantes soterrani dels edificis A i B i planta baixa de l'edifici A s'ha incorporat un sistema de gestió integral per al control de les instal·lacions. El sistema instal·lat és el sistema Desigo CC de SIEMENS.

També s'ha realitzat recentment una actuació on s'han eliminat les calderes de gas i s'ha traslladat la sala de bombes de distribució de secundari a la planta coberta. Amb aquesta



actuació ja s'ha integrat el control de clima de la producció i la distribució al sistema Desigo CC.

L'objectiu del subministrament és integrar el control la resta de les instal·lacions de climatització en aquest sistema de gestió, que és el sistema Desigo CC de SIEMENS. Les instal·lacions pendents d'integrar serien:

- Termòstats dels fancoils de plantes 1 a la 7 de l'Edifici A.
- Sistema de climatització de la Sala de Plens de planta 7 de l'Edifici A.
- Sistema de climatització de la Sala d'Actes de planta 8 de l'Edifici A.
- Sistema VRF de Mitsubishi de l'Edifici B.

ANTECEDENTS

Els edificis objecte d'aquest subministrament són els edificis A i B de les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es troben situats al carrer 62, número 16-18 de la Zona Franca, al terme municipal de Barcelona.

Secció d'Instal·lacions i serveis urbans de la DS de l'Espai Públic de l'AMB





Fotografia 1: ubicació del edificis A i B de l'AMB

Ambdós edificis consten d'una planta soterrani i de 9 plantes sobre rasant (de la planta 0 a la planta 8). Existeix una comunicació entre els dos edificis a través de l'aparcament situat a la planta soterrani.

A continuació s'expliquen els diferents sistemes de climatització i de control existents als edificis:

1 – Edifici A

El sistema de climatització de l'edifici A és un sistema hidrònic a dos tubs. La producció de fred i calor està situada a la planta coberta, a través de dues bombes de calor. La distribució d'aigua a circuits secundaris es realitza també des de planta coberta on hi ha una sala amb les bombes dels circuits secundaris.

Els elements terminals són fancoils d'aigua a dos tubs. Si bé ne la darrera actuació de la sala de bombes es van incorporar variadors de freqüència a les bombes dels circuits secundaris, els fancoils de plantes encara funcionen amb vàlvules de tres vies, a cabal constant. Cada fancoil disposa d'un termòstat autònom que actua sobre la vàlvula de tres vies i sobre la velocitat del ventilador. En aquesta actuació es preveu la substitució d'aquests termòstats per nous termòstats que es puguin integrar al sistema de gestió.

A planta baixa i soterrani s'han incorporat amb la darrera reforma unitats de tractament d'aire, ventiladors de sostre i sistemes de terra radiant. Aquest sistemes ja estan integrats dins el sistema de gestió.

A planta 7a hi ha la sala de plens, la qual disposa d'un sistema de climatització per expansió directa de Mitsubishi, amb cassettes de sostre i recuperadors de calor. Aquests equips estan integrats dins el sistema de control de Mitsubishi.

A planta 8a hi ha la sala d'actes, que es climatitza amb dues unitats partides d'expansió directa de la marca Hitetsa. Aquests equips disposen actualment d'un termòstat de sala que les controla. Es preveu en aquesta actuació integrar el control d'aquestes unitats dins el sistema de gestió.

A planta 8a hi ha també uns despaxos amb sistema de sostre radiant/refrescant que es controlen ja des del sistema de gestió de Siemens.

Per últim, hi ha algunes sales de servidors que es climatitzen amb un equip tipus Split d'expansió directa independent. Aquests equips no s'integraran dins els sistema de gestió, però s'afegirà en aquesta actuació una sonda de temperatura per a poder fer els seguiment de la temperatura de les sales des del sistema de gestió i poder generar alarmes.

2 – Edifici B

El sistema de climatització de l'edifici B es va renovar íntegrament fa uns anys per un sistema de refrigerant variable VRF de la marca Mitsubishi Elèctric. Les unitats exteriors estan situades a la planta coberta. Les unitats interiors són del tipus cassette. La renovació d'aire es

realitza mitjançant recuperadors de calor instal·lats a cada planta, connectats també al sistema de Mitsubishi.

El control de la instal·lació es fa des de termòstats individuals ubicats a les sales els quals estan integrats dins d'un sistema de control del propi fabricant, el sistema TG-2000 de Mitsubishi.

En aquesta actuació es preveu el subministrament dels elements per poder integrar el sistema TG-2000 dins el sistema Designo CC.

ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT

L'àmbit del subministrament són els edificis A i B de l'AMB.

A l'edifici A s'actuarà en les plantes de la 1 a la 7, on es substituïran tots els termòstats i puntualment en algunes sales tècniques d'actuacions on es subministraran equips a incorporar dins els quadres de control.

A l'edifici B s'actuarà puntualment a sales tècniques on es subministraran equips a incorporar dins els quadres de control.

CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Treballs inclosos

L'execució de les instal·lacions es realitzarà per personal autoritzat pels serveis d'indústria, amb el seu corresponent carnet. L'instal·lador serà responsable del bon funcionament de la instal·lació i del compliment de les reglamentacions, normes i instruccions que siguin aplicables.

Termini del subministrament

El termini estimat per a l'execució serà de 4 mesos. El subministrament es realitzarà en una sola fase.

Termini de garantia

El termini de garantia s'establirà al Plec de clàusules administratives particulars i no podrà ser inferior a un any.

Justificació de preus

Per a l'obtenció dels preus de mà d'obra s'ha aplicat el banc de preus de l'AMB del 2023, el banc de l'ITEC del 2024, i consultes a industrials. Els preus de materials i maquinària s'han actualitzat i ajustat a la zona de l'obra.

No hi ha costos indirectes.

En el document 3 a *Justificació de Preus* figura en detall tot l'exposat i es dona la justificació de totes les unitats de l'actuació que integren el document.

Partides alçades

Al pressupost de la actuació es contemplen partides alçades, donat que hi ha treballs que generen un treball addicional que no és quantificable amb unitats d'actuació. Les condicions d'abonament de les partides alçades s'indiquen al plec de condicions administratives particulars.

Control de qualitat

L'import d'execució material del control de qualitat és de 2.362,83 € i representa aproximadament l'1,50% respecte al pressupost d'execució material de l'obra. Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista fins als límits que estableix el plec de clàusules administratives de l'entitat contractant.

Els treballs de control de qualitat inclouran proves de comprovació de proves elèctriques i certificació de senyals dels elements integrats a la climatització dels edificis A i B d'AMB.

Estudi bàsic de seguretat i salut

L'estudi es troba explicat a l'Annex 3 del present document.

El personal de l'empresa adjudicatària vetllarà, en tot moment, per l'ordre i neteja dels espais on es realitzin els treballs. Es tindrà cura en la utilització de màquines portàtils, projecció de partícules, formació d'espurnes, col·locació d'eines i paquets en passadissos, sorolls, etc.

L'empresa adjudicatària complirà amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com en les normes reglamentàries recollides en el Reial Decret 39/1997, Reglament dels serveis de Prevenció. Es farà especial atenció en el Reial Decret 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'Activitats Empresarials.

L'empresa adjudicatària proveirà al seu personal dels EPIs (Equips de Protecció Individual) corresponents i donarà al seu personal formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, essent responsable en tot moment del compliment per part del seu personal de tota la normativa vigent en aquesta matèria.

Les màquines, estris i productes que s'utilitzin en la realització dels treballs hauran de tenir certificació CE.

Documentació tècnica

La empresa adjudicatària lliurarà la documentació tècnica dels elements subministrats, així com les recomanacions o necessitats de manteniment dels diferents elements.

La documentació tècnica inclou els arxius de CAD dels diferents elements.

Prescripcions tècniques de qualitat i medi ambient

L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir amb els requisits i requeriments ambientals i legals exigits en el marc del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l'AMB (SIGQMA), que concreta el compliment de les condicions per a complir amb els estàndards ISO 9001, ISO 14001 i ISO 14064 o equivalent.

Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Data:	06/11/25	Pàg.: 1
					Import
Capítol	01.01	EDIFICI A			81.985,88
Capítol	01.02	EDIFICI B			23.185,32
Capítol	01.03	AMPLIACIÓ DESIGO			28.033,47
Capítol	01.04	AJUDES PALETERIA			5.845,30
Capítol	01.05	VARIS			3.765,02
Obra	01	Pressupost PS001			142.823,99
NIVELL 1 : Obra					142.823,99
Obra			01	Pressupost PS001	142.823,99
					142.823,99

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)..... 142.823,99€

IVA (21%)..... 29.993,04 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEM + IVA)..... 172.817,03 €

(cent setanta-dos mil vuit-cents disset euros amb tres cèntims)

JUSTIFICACIÓ DELS ELEMENTS MODIFICATS, ELIMINATS I SUBMINISTRATS

EDIFICI A

El subministrament a l'edifici A inclou els següents punts:

Subministrament de nous quadres elèctrics per planta:

- Quadre elèctric PCMPX4.4 de Siemens o equivalent, format per armari elèctric metàl·lic per equips de control, per allotjar controlador del sistema.
- Controlador modular BACnet/SC Siemens o equivalent.
- Font d'alimentació Siemens o equivalent.

Subministrament de nous termòstats:

Per a poder tenir control sobre els fancoils distribuïts per les plantes es substitueix la totalitat de termòstats existents des de la planta 1 a la planta 7 per nous termòstats. El model de termòstat a subministrar és el model RDG200 KN de SIEMENS o equivalent.



Aquests nous termòstats permeten la comunicació via un bus KNX amb el sistema Desigo CC de SIEMENS existent a l'edifici. D'aquesta manera es podrà actuar remotament sobre els fancoils, programar horaris, configurar consignes, etc.

Per al connexionat del nou termòstat es subministrarà i es connectarà el següent cablejat:

- Cable bus KNX 2x2x0'8 mm2, per comunicar els termòstats amb el controlador de planta.
- Cable 500 V RZ1-K (AS) 3x1 mm2 per controlar la velocitat del ventilador del fancoil.
- Cable 500 V RZ1-K (AS) 2x1mm2 per controla la vàlvula de tres vies del fancoil.

Els nous termòstats són compatibles amb fancoils de tecnologia EC que es puguin instal·lar en futures renovacions de les plantes.

Integració control climatització de la Sala de Plens:

La sala de plens ubicada a la planta 7a de l'Edifici A està climatitzada amb un sistema del fabricant Mitsubishi Electric compost per 4 unitats partides d'expansió directa de tipus cassette i dos recuperadors de calor.

Aquest sistema està actualment connectat al TG-2000 de Mitsubishi de l'Edifici B, per tant ja es pot controlar remotament. Amb aquesta actuació es subministrarà un nou controlador BAC-HD 150 de Mitsubishi elèctric o equivalent per a poder integrar aquests equips dins del Desigo CC de Siemens.

Integració del control de la Sala d'actes:

- A planta 8a hi ha la sala d'actes, que es climatitza amb dues unitats partides d'expansió directa de la marca Hitecs. Es preveu en aquesta actuació integrar el control d'aquestes unitats dins el sistema de gestió. Aquests equips disposen actualment d'un termòstat de sala que les controla. Aquest termòstat s'haurà de canviar per un nou

Secció d'instal·lacions i serveis urbans de la DS de l'Espai Públic de l'AMB

DSX@ d'Hitecsa o equivalent així com afegir una nova targeta modbus rtu d'Hitecsa o equivalent.

Les dues unitats interiors hauran de comunicar amb el protocol Modbus.

LLISTAT DE PUNTS EDIFICIA



DESCRIPCION DEL PUNTO		EAII	EAIV	EAP	ED	SA	SD	EMP	INT	PERIFERICO	UDS
AMB CONTROL FANCOILS EDIFICIO A Y VRV EDIFICIO B EXISTENTE											
FANCOILS EDIFICIO A											
PLANTA 1											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
PLANTA 2											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
PLANTA 3											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 4											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 5											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 6											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 7											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 8											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 9											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 10											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 11											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 12											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 13											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 14											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 15											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 16											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 17											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 18											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 19											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 20											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 21											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 22											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 23											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 24											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 25											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 26											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 27											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 28											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 29											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 30											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 31											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 32											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 33											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 34											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 35											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 36											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 37											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 38											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 39											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 40											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 41											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 42											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 43											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 44											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 45											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 46											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 47											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 48											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 49											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 50											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 51											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 52											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 53											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 54											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 55											
Temperatura 1 %Hr ambient											
Punt de consigna temperatura											
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual											
Limit min. i max. cabal ventilador											
Demanda calefacció											
Demanda refrigeració											
Válvula de fred / calor											
Mode funcionament confort-stand-by-bloqueig d'energia											
TIC											
Temperatura ambiente											
PLANTA 56											
Temperatura 1 %Hr ambient											

DESCRIPCION DEL PUNTO	EAM	EAN	EAP	ED	SA	SD	EIMP	INT	PERIFERICO	UDS
AMB CONTROL FANCOILS EDIFICIO A Y VRV EDIFICIO B EXISTENTE										
TIC										
Temperatura ambiente										
PLANTA 6										
Temperatura sala i %Hr ambient								1	OMX3 P30	1
Punt de condina temperatura										
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual									RDG200KN	25
Límit mín. i màx. cabal ventilador										
Demanda calefacció										
Demanda refrigeració										
Válvula de fred / calor										
Modo funcionamiento confort-start by-bloqueo d'energia										
FA RNX										
CONTROLADOR BACNET /RNX									N 125/12	1
Armario de control									PKG7 E400M ESS-PCMPX4.4	1
PLANTA 7										
Temperatura sala i %Hr ambient									RDG200KN	17
Punt de condina temperatura										
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual										
Límit mín. i màx. cabal ventilador										
Demanda calefacció										
Demanda refrigeració										
Válvula de fred / calor										
Modo funcionamiento confort-start by-bloqueo d'energia										
PLANTA 7										
Temperatura Sala Plena								1	OMX3 P30	1
MP EQUIPOS										
Cable sensor de gas 310X220X1.30MM						4			EM 88 ESS-PC-COXR2	1
PLANTA 8										
Temperatura Sala d'acces								1	OMX3 P30	1
MP EQUIPOS										
Cable sensor de gas 310X220X1.30MM						4			EM 88 ESS-PC-COXR2	1
RESERVA										
Temperatura sala i %Hr ambient									RDG200KN	10
Punt de condina temperatura										
Comandament ventilador 3 velocitats, auto/manual										
Límit mín. i màx. cabal ventilador										
Demanda calefacció										
Demanda refrigeració										
Válvula de fred / calor										
Modo funcionamiento confort-start by-bloqueo d'energia										
FA RNX										
CONTROLADOR BACNET /RNX									N 125/12	1
Armario de control									PKG7 E400M ESS-PCMPX4.4	1
TOTAL CUADRO FANCOILS EDIFICIO A	0	0	0	0	0	8	0	5	8	

EDIFICI B

A l'edifici B, s'haurà de subministrar:

- Convertors BAC-HD150 de Mitsubishi Electric o equivalent, per a la integració del control i poder comunicar el sistema ja instal·lat TG-2000 amb el nou sistema Desigo CC de Siemens. Aquests convertors s'hauran d'instal·lar a cada planta i enllaçar al rack de Planta 2a.
- Sondes de temperatura per les zones del CPD (Planta segona) i el taller de manteniment (Planta vuitena).
- Controlador de sistema Siemens PXC5-E003 o equivalent, per a la integració de dispositius modbus RTU i TCP i BACnet/MSTP.
- Quadre elèctric PCMPX4.4 de Siemens o equivalent, format per armari elèctric metàl·lic per equips de control, per allotjar controlador del sistema.
- Ampliació de la llicència per integrar les senyals necessàries d'Entrada/Sortida, de Siemens o equivalent.

Per al connexionat es subministrarà i es connectarà el següent cablejat:

- Cable bus KNX 2x2x0'8 mm2, per comunicar les sondes amb el controlador de planta.

LLISTAT DE PUNTS EDIFICI B

DESCRIPCION DEL PUNTO	EAAI	EAAV	EAP	ED	SA	SD	EMP	INT	PERIFERICO	UDS
EDIFICI B CONTROL VRV										
UNIDAD INTERIOR VRV (157 UDS)								942	BACNET IP	
Orden de MIP por unidad										
Estado On/Off										
Modo de funcionamiento General										
Visualización de la temperatura										
Consigna de la temperatura										
Estado Modo Frío/calor/ventilación										
UNIDAD EXTERIOR (79 UDS)								79	BACNET IP	
Alarma Avería										
RECIPIERADORES (30 uds)								120	BACNET IP	
Orden de Mip por unidad										
velocitat ventilador										
Automático recuperador - by pass.										
Alarma Avería										
GATEWAY VRV									GV VRV	
Sonde de Temperatura PLANTA 2 CPD								4	QMX3 P30	4
Sonde de Temperatura PLANTA 8 MANTENIMENT								1	QMX3 P30	1
Compuertas cuadas control									PXC5 E003	1
Controlador BACnet/ip									POMPX4	1
Armario de control										
TOTAL CUADRO EDIFICI B CONTROL VRV	0	0	0	0	0	0	0	1086	0	

Normativa aplicable

GENERALS

REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE núm. 74, 28/03/2006) i modificacions posteriors.

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC BT). Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE núm. 224, 18/09/2002).

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIO I ACS

Reial Decret 178/2021, de 23 de març, per el què es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Instal·lacions Tècniques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (IT), i es crea la Comissió Assessora per les Instal·lacions Tècniques en els Edifici.

Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel que s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementaries.

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

EN 50173: Tecnologia de la Informació – Sistemes genèrics de Cablejat Estructurat, Parts 1, 2, y 3. (Edició Novembre 2002).

EN 50288: Cables metàl·lics multi conductors utilitzats per la transmissió i el control de senyals de comunicacions analògiques i digitals.

ISO/IEC 18010: Espais i canalitzacions de Telecomunicacions per Edificis Comercials (Edició 2002).

Especificacions per cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes Tècnics).

Normes de Interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25 11801.

Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions

Ordre de l'Edificació. Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266, 06/11/1999).

SEGURETAT I SALUT

Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) (BOE 10.11.1995).

Reial Decret 171/2004, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s'aprova el Reglament dels serveis de Prevenció.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01).

Reial Decret 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat y salut en las obras.

Reial Decret 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat y salut en el treball.

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat y salut para la utilizació por los treballadors de los equipos de treball.

Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat y salut relatives a la utilizació por los treballadors de equipos de protecció individual.



AN. ANNEXES AL PLEC

- AN1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ
- AN2. PLA DE SUBMINISTRAMENT
- AN3. ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT
- AN.4 PLÀNOLS
- AN.5 PRESSUPOST I AMIDAMENTS

AN1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ

ÍNDEX MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

1.	INTRODUCCIÓ.....	2
2.	OBJECTIU.....	2
3.	DADES GENERALS.....	2
4.1	Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011).....	2
4.2	Àmbit d'aplicació.....	3
4.	MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS.....	3
5.	ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS.....	4
6.1	Classificació LER i estimació dels residus.....	4
6.2	Inventari de Residus Especials.....	4
7.	OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.....	5
7.1	Operacions de gestió de residus dins de l'obra.....	5
7.2	Operacions de gestió de residus fora de l'obra.....	6
8.	MARC LEGISLATIU.....	7
9.	PRESSUPOST.....	7

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l'u de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s'aplica al Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament del sistema de climatització dels edificis A i B de l'AMB al municipi de Barcelona.

2. OBJECTIU

L'AMB serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objectiu d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

3. DADES GENERALS

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011)

- **Residu de construcció i d'enderroc:** qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendreà o tindrà intenció o obligació de despendre's.
- **Residu especial:** residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l'annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.
- **Residu inert:** residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La llixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
- **Residu no especial:** tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):

- o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o de demolició.

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
- L'importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor) :

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.

4.2 Àmbit d'aplicació

1. L'àmbit d'aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l'art. 2, llevat de:
 - Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se'n el destí a reutilització (art. 3a).
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d'aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació.

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la producció, s'indiquen en la taula següent:

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE			
	Sí	No	
1	☒	☒	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.
2	☐	☒	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es muntan a l'obra sense gairebé generar residus.
3	☐	☒	S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.
4	☐	☒	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.
5	☐	☒	S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l' obra mateixa.
	☐	☒	La reutilització dels materials en l'obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE			
	Sí	No	
6	☒	☐	S'ha previst el pas d'instal·lacions per superfície per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions.
7	☐	☒	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.
8	☐	☒	S'han tingut en compte criteris de desmuntatge o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). Algunes de les solucions possibles són: - Solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit. - Solucions de parquet flotant en front de l'encolat. - Solucions de façanes industrialitzades. - Solucions d'estructures industrialitzades. - Solucions de paviments continus.
9	☐	☒	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d'ús, llots de depuradora i cendres.
10	☐	☒	S'han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un punt on l'efecte sigui mínim.
11	☐	☒	S'ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la revegetació posterior.
12	☐	☒	S'han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l'obra i contemplant la possibilitat d'aprofitar materials d'altres obres properes.
13	☐	☒	S'ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l'obra a efectes del seu futur reaprofitament i tractament.
14	☒	☐	S'ha potenciat l'ús de materials de llarga durabilitat.
15	☐	☒	S'ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l'impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
16	☐	☒	S'han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.
17	☒	☐	S'han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l'etapa d'obra (contenidors, sacs, etc.)
18	☐	☒	En el cas de parcs i espais verds, s'ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.
19	☐	☒	... (Altres bones pràctiques)

Fonts: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i d'enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_CO080724.

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà. Línies d'actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

6.1 Classificació LER i estimació dels residus.

L'estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l'execució de l'obra s'ha determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent:

TOTAL DE L'OBRA	
Material i Codi LER	Pes (t)
Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses (170107)	1,8
Formigó (170101)	
Teules i materials ceràmics (170103)	
Aïllament (170604)	
Metalls barrejats (170407)	
Fusta (170201)	
Plàstic (170203)	1,8
Envasos de paper i cartró (150101)	1,2
No especials (170904)	
Especials* (170903)	
Altres residus (1709)	1,5

6.2 Inventari de Residus Especials

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i d'enderroc, de reparació o de reforma, s'ha d'incloure un inventari d'aquest tipus de residus.

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció.

Annex de gestió de residus

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les reparacions o reformes)	codi LER	S'utilitzen?	
		Si ☒	No ☒
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ			
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquetes	150101*	☐	☒
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)	150101*	☐	☒
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L'ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNIS			
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080117*	☐	☒
- Residus de decapants o desvernissants	080121*	☐	☒
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111*	☐	☒
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE			
- Dissolvents	070103* / 070403*/070404*	☐	☒
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)			
- Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080409*	☐	☒
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXU SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS			
- Residus que contenen silicones perilloses	070216*	☐	☒
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ			
- Restes de desencofrants	170903*	☐	☒
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses	170903*	☐	☒
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA			
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*	☐	☒

Fonts: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d'enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_CO080724.

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D'ENDERROC

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d'enderroc.

Fonts: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i d'enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.

(³) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups: amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment;

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D'ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)	codi IER	S'ha detectat?	Quantitat		
		Sí ☒	No ☒	T	m³
TERRES CONTAMINADES					u.
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)	170503*	☐	☒		
AMIANT (²)					
- Flotatge amb amiant d'estructures metàl·liques	170605*	☐	☒		
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, carretes, etc.)	170605*	☐	☒		
- Calorífugat de canonades amb amiant	170605*	☐	☒		
- Plaques de fibrociment amb amiant	170605*	☐	☒		
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant	170605*	☐	☒		
- Dipòsits de fibrociment amb amiant	170605*	☐	☒		
- Envasos pluriusals de plaques de fibrociment amb amiant	170605*	☐	☒		
- Plaques de cel·las que contenen amiant	170605*	☐	☒		
- Paviments vinílics que contenen amiant	170605*	☐	☒		
TOTAL AMIANT					
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS					
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC	160211*	☐	☒		
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA					
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*	☐	☒		
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ					
- Fusta tractada amb substàncies perilloses	170204*	☐	☒		
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.)	(el codi CER dependrà del tipus de residu)	☐	☒		
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses	170903*	☐	☒		

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dins i fora de l'obra es fa d'acord a:

- L'espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l'obra

A continuació s'adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l'obra:

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA	
1 Separació segons tipologia de residu	Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons RD 105/2008): ☐ Formigó: 80 T ☐ Maons, teules, ceràmics: 40 T ☐ Metall: 2 T ☐ Fusta: 1 T ☐ Vidre: 1 T ☐ Plàstic: 0,5 T ☐ Paper i Cartó: 0,5 T ☒ zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. - Impermeabilitzar el terra on se situen els contenidors de residus especials ☒ contenidor per a inerts barrejats ☐ contenidor per a inerts formigó ☐ contenidor per a inerts Ceràmica ☐ contenidor per a d'altres inerts ☐ contenidor o zona d'aplec per a terres que van a abocador
Inerts	☒ contenidor per a fusta ☐ contenidor per a fusta ☒ contenidor per a metall ☒ contenidor per a paper i cartó ☒ contenidor per a plàstic ☒ contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats
No Especials	
Inerts+no especials	Inerts + No Especials: ☐ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.



FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA											
2		Reciclatge de residus petris inerts en l'obra	☐ Es preveu matucar residus petris a l'obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador kg: m³: Quantitat d'àrid matucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): kg: m³:								
3		Senvialització dels contenedors Inerts	Els contenidors s'hauran de senvialitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)								
		No Especials Mesclats	Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:								
			Fusta (LER 170201)	Ferralla (LER 170407)	Paper i cartró (LER 150101)	Plàstic (LER 170203)	Cables elèctrics (LER 170411)				
		Especials	CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senvialitzar la zona d'aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun d'aquests recursos i senvialitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de Residus Especials. Símbols de perillositat:								
			T: Tòxic T+: Molt Tòxic	C: Corrosiu	F: Fàcilment Inflamable F+: Extremadament Inflamable	E: Explosiu					
		N: Perillós per al medi ambient									
		O: Comburent									
		X: Nociu. X+: Irritant.									
											

Fons: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i d'enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724.

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l'obra

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l'obra.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA									
4		Destí dels residus segons tipologia							
	☐ Reciclatge ☐ Planta de transferència ☐ Planta de selecció ☐ Dipòsit	Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions		
			Tones	m³	Codi	Nom			
	☐ Reciclatge de metall ☐ Reciclatge de fusta ☐ Reciclatge de plàstic ☐ Reciclatge paper-cartró ☐ Reciclatge altres ☐ Planta de transferència ☐ Planta de selecció ☐ Dipòsit	Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions		
			Tones	m³	Codi	Nom			
	☐ Reciclatge de metall ☐ Reciclatge de fusta ☐ Reciclatge de plàstic ☐ Reciclatge paper-cartró ☐ Reciclatge altres ☐ Planta de transferència ☐ Planta de selecció ☐ Dipòsit	Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions		
			Tones	m³	Codi	Nom			
	☐ Instal·lació de gestió de Residus Especials	Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions		
			Tones	m³	Codi	Nom			

Fons: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i d'enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

8. MARC LEGISLATIU

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 *Plec de Prescripcions Tècniques d'aquest Estudi de Gestió de Residus* s'adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l'Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus.

9. PRESSUPOST

El pressupost de gestió de residus de construcció i d'enderrocs generats en l'obra ascendeix a: **600 €**

AN2. PLA DE SUBMINISTRAMENT

PLA DE SUBMINISTRAMENT

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament del sistema de control de climatització dels Edificis A i B de l'AMB.

	TASCA	MES 1				MES 2				MES 3			
		setm1	setm2	setm3	setm4	setm5	setm6	setm7	setm8	setm9	setm10	setm11	setm12
1	Treballs previs												
2	Desmuntatges												
3	Estesa de cablejat												
4	Substitució d'equips												
5	Ajudes de paletes												
6	Programació												
7	Posada en marxa												
8	Gestió Residus												
9	Seguretat i Salut												

Nota:
- Els treballs a plantes i zones ocupades s'haurà de fer en horari de tarda, nocturn o en cap de setmana.
- Els treballs de demolició que facin molt de soroll s'hauran d'efectuar a partir de les 15h o en caps de setmana.

AN3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ESTUDI DE SEURETAT I SALUT

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.



Setembre de 2024

Redactor ESS	BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
Nom i Cognoms	
Representant / Administrador Legal:	Teresa ma. Cano Rodríguez
Data i Signatura:	
	DNI: Data: / /

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS
EDIFICIS A I B DE L'AMB.



Índex General

1. Memòria	3
2. Plànols	28
3. Plec de Condicions Tècniques	38
5. Pressupost	60
6. Pla d'Emergència	69



Memòria Estudi bàsic de Seguretat i Salut

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es faran servir o la utilització està prevista. Identificació dels cingles laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de cingleres laborals que no es poden eliminar especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos valorant la seva eficàcia.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004, al RD 2177/2004 ia les recomanacions establertes a la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L' AMB



Barcelona, Setembre de 2024



1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Les diferents modificacions realitzades al sistema de climatització dels edificis A i B de l'AMB han donat com a resultat diferents tipus de sistemes de control del mateix, per la qual cosa no va ser possible generar un sistema integrat de climatització. No obstant això, aprofitant les reformes realitzades a la planta soterrani tant de l'edifici A com del B, es va incorporar un sistema de gestió integral per al control de les instal·lacions, sent el sistema instal·lat Diseno CC de SIEMENS. La solució adoptada finalment és el subministrament d'equips per a la integració del control dels elements de climatització dels edificis A i B en el sistema de gestió Diseno CC de SIEMENS existent als edificis.

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part dels Contractistes.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Construïu, les premisses bàsiques per a les quals els Contractistes/constructors puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR – PROPIETARI

- Nom o raó social: ÀREA METROPOLITANA BARCELONA
- Telèfon: 93 223 51 51
- Adreça: Carrer 62, Num. 16-18. Edifici A, Zona Franca
- Població: Barcelona

- Codi postal: 08040
- Província: Barcelona
- CIF: P0800258F

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- Redactor E.S.S.: Teresa Ma Cano Rodriguez
- Titulació/ns: Tècnic Superior Prevenció de Riscos Laborals
- Col·legiat núm: 10915
- Despatx professional: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
- Província: Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

- Autor del projecte: Oriol Paluzie Pons De Vall
- Titulació/ns: Enginyer Tècnic Industrial
- Despatx professional: Servei d'Innovació, Tecnologia i Sostenibilitat, D.S. de l'Espai Públic. AMB
- Població: Barcelona

4.2. Tipologia de l'obra

Els edificis A i B de l'AMB són dues estructures que comparteixen una planta soterrani, la qual serveix com a connexió entre ambdós, i compten amb 9 nivells sobre rasant (planta baixa més 8 plantes superiors). En els últims anys, aquests edificis han estat sotmesos a diverses modificacions, sent particularment rellevants per a aquest context les realitzades a la planta soterrani. Entre aquestes s'inclouen l'eliminació del sistema de calderes i la reubicació de la sala de bombes de distribució secundària a la coberta. A més, s'han realitzat diversos canvis en el sistema de climatització.

Aquestes modificacions han permès la incorporació d'un sistema de gestió integral per al control de les instal·lacions. No obstant això, no totes les unitats del sistema de climatització estan actualment vinculades a causa de les diferents modificacions realitzades, la qual cosa ha resultat en la coexistència de diverses tipologies de sistemes de control.

A continuació, es detallen els diferents tipus de sistemes de climatització i control, així com les accions a implementar en cada edifici:

	Planta	Actual sistema de climatització y/o control	Actuació
Edifici A	0	- Unitats de tractament d'aire, ventiladors de sostre i sistemes de terra radiant ja integrats en el sistema de gestió SIEMENS.	
	1 a 6	- Fancoils d'aigua a dos tubs (com a elements terminals) - Termòstats autònoms	- Substitució per termòstats que puguin integrar-se en el sistema de gestió
	7	- Climatització per expansió directa de Mitsubishi amb casetes de sostre i recuperadors de calor (integrats en el sistema de control de Mitsubishi)	
	8	- Unitats dividides d'expansió directa de la marca Hitecsa - Termòstat de sala - Sistema de sostre radiant/refrescant ja integrat en el sistema de gestió SIEMENS - Equip tipus Split d'expansió directa independent	- Integració del control de les unitats en el sistema de gestió. - Afegir una sonda de temperatura per al seguiment de la temperatura de les sales des del sistema de gestió.
Edifici B	Coberta	- Bombes de calor - Bombes de circuits secundaris	
	0 a 8	- Sistema de refrigerant variable VRF de la marca Mitsubishi Electric - Unitats interiors tipus cassette - Recuperadors de calor connectats al sistema Mitsubishi - Termòstats individuals integrats al sistema TG-2000 de Mitsubishi	- Subministrament dels elements per poder integrar el sistema TG-2000 en el sistema Desigo CC.
	Coberta	- Unitats exteriors	

4.3. Situació

- Emplaçament: Barcelona, Catalunya - Espanya
- Carrer/plaça: Carrer 62 de la Zona Franca
- Número: 16 - 18
- Codi Postal: 08040
- Població: Barcelona

4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

- Parc de Bombers de la Zona Franca


Carrer: 60, 8, 10, Districte de Sants-Montjuïc, 08040 Barcelona
Horari: Obert les 24 hores
Distància en Km: 1 km



- CAP La Marina**
Carrer: Carrer de l'Amnistia Internacional, 8, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
Horari: Dilluns a divendres 8:00-20:00
Distància en Km: 2.7 km
Contacte: 932988850



- Hospital Universitario de Bellvitge**
Carrer: Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Horari: Obert les 24 hores
Distància en Km.: 6.2 km
Contacte: 932607500



4.5. Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 142.115,13 € . (cent quaranta-dos mil cent quinze euros amb tretze cèntims).

4.6. Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de tres (3) mesos.

Pressupost d'execució de l'obra	PAC	PEM	Import en Euros
Pressupost de Seguretat i Salut		X	142.115,13
		2.504,02	

Data d'inici de l'obra	A partir de l'acta de replanteig
Durada prevista	3 mesos

Càlcul número de treballadors		
Pressupost d'execució material PEM (Euros)	142.115,13	
Pressupost d'execució per contracta PECs/iva (Euros)	169.117,00	
Percentatge de mà d'obra	35	
Nombre d'anys previst	0,25	
Preu mitjà de l'hora	25	
Nombre d'hores treballades per any	1736	
Nombre de treballadors previst en obra	6	

- 4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra**
- Paletes.
 - Estucadors.
 - Enguixadors.
 - Pintors.
 - Instal·ladors de climatització.
 - Instal·ladors elèctrics.
 - Instal·ladors de sistemes de control.
- 4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra**
- Cable bus KXX 2x2x08 mm2, per comunicar els termòstats amb el controlador de planta.
 - Cable 500 V RZ1-K (AS) 3x1 mm2 per controlar la velocitat del ventilador del fancoil.

- Cable 500 V RZ1-K (AS) 2x1mm2 per controla la vàlvula de tres vies del fancoil.
- Termòstat model RDG200 KN de SIEMENS
- Controlador BAC-HD 150 de Mitsubishi
- Pintura d'esmail

4.10. *Maquinària prevista per a executar l'obra*

- Màquines per a elevació i manipulació:
 - Montacàrregues de materials
 - Elevador per a persones i materials

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. *Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis*

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dades inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicanen les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

- La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.
- L'emmagatzematge i ús de gasos líquids compliran amb tot allò establert a la Instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles dels uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent

ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devesalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aples, emmagatzement o concentració d'embalatges o devesalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
- En àrees amb possibilitats de focs "A", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
- En àrees amb possibilitats de focs "B", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. ÀREES AUXILIARS

6.1. *Zones d'aplament. Magatzems*

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa

9. UNITATS CONSTRUCTIVES

REVESTIMENTS

- Cel Rasos
- Pintats i envemissats

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

- Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

- Instal·lacions elèctriques baixa tensió

EQUIPAMENTS

- Mobiliari, aparells, electrodomèstics

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

10.1. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l'organització dels treballs, que sempre que sigui possible, s'ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.

10.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

- **LLISTA D'ACTIVITATS:** Relació d'unitats d'obra.
- **RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:** Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.
- **DURADA DE LES ACTIVITATS:** Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra.

[illegible]

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments conexas, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

12. MEDIAMBIENT LABORAL

12.1. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre sobre els nivells sonors generals habitualment en la indústria de la construcció:

- | | |
|--|----------|
| - Compressor | 82-94 dB |
| - Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) | 82 dB |
| - Formigonera petita < 500 lts. | 72 dB |
| - Formigonera mitjana > 500 lts. | 60 dB |
| - Martell pneumàtic (en recinte angost) | 103 dB |
| - Martell pneumàtic (a l'aire lliure) | 94 dB |

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

- 1r. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
- 2n. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
- 3r. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
- 4t. Escorçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermitents entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
- 5è. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palomiers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
- 6è. No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manteniment, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
- 7è. Mantenir esclerits, senvialitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l'issat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:

- 1r. Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2n. Assentar els peus fermament.
- 3r. Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4t. Mantenir l'esquena dreta.
- 5è. Subjectar l'objecte fermament.
- 6è. L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
- 8è. Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
 - a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
 - b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
 - c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
 - d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davant

aixecat.

- 9e. És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar anestes afluades.
- 10e. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns 11è.

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fabrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o opanti els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal alià a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, següent i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi	UA	Descripció
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a coles de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X056	u	Plataforma d'elevadora per a Personal

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal alliat a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferraments pròxims a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el

contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que continuarà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que continuarà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
- f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
- g) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

REVESTIMENTS	- Cel Rasos - Pintats i envemisats
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	Instal·lacions elèctriques baixa tensió

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no excioui la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

- Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:
- Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
 - Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
 - El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
 - Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
 - Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.
- La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fixes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

No existe afectaciones a la vía ya que tanto el edificio A y B, se encuentran dentro del complejo de la AMB, siendo su acceso por la calle 62 de la Zona Franca.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc..., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

19.1. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

- **Tanques**

Situació	Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques	Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements	Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.
Manteniment	El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant gratuïtament qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
• Accés a l'obra	
Portes	Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra.
	No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament

19.2. Operacions que afecten l'àmbit públic

- Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància	Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.
Aparcament	Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.
Camions en espera	Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.
	EL PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

- Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del lloc de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i comptar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

19.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- **Neteja**

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment

després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de "relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- **Sorolls. Horari de treball**

Les obres es realitzaran entre les 8.00 i les 20.00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- **Pols**

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les siges de ciment estaran dotades de filtre.

19.4. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

19.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- **Senyalització i protecció**

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- **Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants**

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- **Elements de protecció**

Pas vianants	Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedí i entompeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
	Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15 m).
Forats i rases	Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
	Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

- **Enllumenat i abalisament lluminós**

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminescent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

- **Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda**

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24

de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pröctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat i una fleixa de senyalització.

- **Manteniment**

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

- **Retirada de senyalització i abalisament**

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

19.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

- **Arbres i jardins**

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

- **Parades d'autobús, quioscos, bústies**

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remolament previsible per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per manobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un "Pla d'Emergència Interior", cobrin les següents mesures mínimes:

1. Ordre i neteja general.
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3. Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5. Punts de trobada.
6. Assistència Primers Auxilis.

21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORIS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD. 1627/97

22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

S'utilitzen les següents escales per realitzar l'avaluació de riscos :

PROBABILITAT (P)	
1	BAIXA
2	MITJANA
3	ALTA

GRAVETAT (G)	
1	LLEU
2	GREU
3	MOLT GREU

AVALUACIÓ DEL RISC	
1	TRIVIAL
2	TOLERABLE
3	MODERAT
4	IMPORTANT
5	INTOLERABLE

22.1. Revestiments

E08	REVESTIMENTS		
E08.E03	CEL RASOS		
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORIZONTALS CONSTITUÏTS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS			
Avaluació de riscos			
Id	Risc	P	G A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2	3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA			
TREBALLS EN ALÇADA			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	1	1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA			
MANCA D'IL·LUMINACIÓ			
ÀREES DE TREBALL			

4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	2	1 2
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	2	2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS			
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS			
13	SOBRESFORÇOS	2	2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	1	2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES			
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)			

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H141111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1/2 /4 /9 /10
H1421110	u	Ulleres de seguretat antimpacques estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1/2 /4 /9 /10
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell reficada, amb turrellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell reficada, amb turrellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1/2 /4 /9 /10
H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès	1

anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

H147N000	u	Faixa de protecció dorslumar	13
H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1/2 /4 /9 /10
H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladriu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada	4
UNE-EN 12810-1 (HD-1000)			

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1512005	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupidà tipus mosquitera, traus perimetrais amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	4
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H15151A1	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i facs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1

H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de 1 fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	1
H152M671	m	Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 1 fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs	1
H152PA11	m	Marquesina de protecció de 2,5 m, amb estructura metàl·lica tubular i 4 plataforma de fusta, desmuntatge inclòs	4
H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladriu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats 4 al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs	4
H1531114	u	Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1,4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs	4
HBBA0005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° , en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12 /4 /9 /10 /13 /16
HBBAB115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12 /4 /9 /10 /13 /16
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12 /4 /9 /10 /13 /16
HDS11411	m	Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	4

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
10000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
10000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
10000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
10000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
10000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
10000012	Assegurar les escales de mà	1
10000013	Ordre i neteja	2
10000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2
10000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
10000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
10000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
10000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
10000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
10000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
10000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
10000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
10000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
10000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9

10000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
10000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
10000045	Formació	10 /13
10000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
10000055	Elecció dels equips de manteniment	13
10000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
10000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
10000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables	13
10000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
10000061	Rotació dels llocs de treball	14
10000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
10000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
10000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
10000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
10000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
10000071	Revisió de la posta a terra	16
10000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
10000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
10000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
10000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /9
10000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
10000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

22.2. Pintats i envernissats

E08_E04	PINTATS I ENVERNISSATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS	

Avaluació de riscos				
Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2	3	4
Situació: ITINERARIS A OBRA				
TREBALLS EN ALÇADA				
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	1	1	1
Situació: ITINERARIS A OBRA				
MANCA IL·LUMINACIÓ				
ÀREA DE TREBALL				
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3	3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARIS				
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	2	1	2
Situació: EINES				
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	3	1	3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS				
13	SOBREESFORÇOS	2	2	3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL				
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	1	2	2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR				
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	3	3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES				

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS

EDIFICIS A I B DE L'AMB.

- 17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES

Situació:

PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSOS

DISSOLVENTS

324
- 18

CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES)

Situació:

DISSOLVENTS

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS

223
- P. Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de pol·lètil·le amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1/2 /4 /9 /10 /14 /16 /18
H1421110	u	Ulleres de seguretat antipactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14
H1445003	u	Mascarata de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H14462N4	u	Seminàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	17
H145B002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1/2 /4 /9 /10 /14 /18
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell refabricada, amb tuermera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despresniment ràpid, sense ferramentà metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell refabricada, amb tuermera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1/2 /4 /9 /10 /14 /18
H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorsllumbar	13
H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de pol·lèster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1/2 /4 /9 /10 /14 /16 /18
H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de pol·lèster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladriu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4
HX11X052	u	Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1512005	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tipuda tipus mosquitera, traus perimetral amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge incòb	4
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teïl normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de flex perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge incòb	1
H15151A1	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge incòb	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i tacs d'expansió i amb el desmuntatge incòb	1
H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge incòb	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge incòb	1
H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge incòb	1
H152M671	m	Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge incòb	1
H152PA11	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge incòb	4
H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladriu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 ° desmuntatge incòb	4
H154M029	u	Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de	17 /18

H15A2017	u	Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 17 velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat	17
HBBA0005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12/4/9/10 13/16/17/18
HBBA1115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12/4/9/10 13/16/17/18
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de manobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 12/4/9/10 13/16/17/18

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
10000003	Itineraris preestablerts i ballasts per al personal	1
10000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
10000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
10000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
10000012	Assegurar les escales de mà	1
10000013	Ordre i neteja	2
10000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2
10000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
10000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
10000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
10000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
10000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
10000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
10000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
10000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
10000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
10000038	Substituir-lo manual per lo mecànic	9/10
10000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
10000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
10000045	Formació	10/13/18
10000055	Elecció dels equips de manteniment	13
10000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
10000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
10000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables	13
10000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
10000061	Rotació dels llocs de treball	14/17
10000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
10000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
10000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
10000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
10000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
10000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16

I0000070	Compliment del REBT, pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000079	Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000082	Allament del procés	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /9 /14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

22.3. Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRIQUE, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA DES D'ESCALES MANUALS	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL Situació: ITINERARIS A OBRA	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS EINES	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES Situació: ITINERARIS A OBRA	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS MANIPULACIÓ D'EINES DESEMBALATGE D'EQUIPS	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTICULES Situació: ÚS DE RADIAL EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ SOLDADURA ELÈCTRICA TALL OXIACETILÈ PERFORADORS EN PARETS	3	2	4
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS Situació: MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LLÇOS TANCATS	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS	2	2	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H141111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 12/14/16/19/10 /11/14/15/21
H141112	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812	14
H1414119	u	Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731	20
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 1671 i UNE-EN 168	10/14
H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de bambolla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	10
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polietilè reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	10
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H14462N4	u	Seminàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	17
H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC	17
H144JA20	u	Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a 21 ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació	21
H1457520	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de polietilè, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420	14/15
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, forre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN	10/15

	407 i UNE-EN 420	
H145C002	u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 1/2 /4 /9 /10 1/1 /20 /21
H145F004	u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420	a 4 /11
H145K153	u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 16	
H145K397	u Parella de guants màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	
H146H110	u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip 16	
H146H110	u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14 forades de nilò rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344; UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	
H146S275	u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistent a la humitat, de pell refabricada, amb tuerallera encollinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense planilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 1/2 /4 /6 /9 /10 1/1 /14 /15 /20 /21
H147D405	u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiçuda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus liscant sobre línia d'ancoratge flexible de largaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	
H147K602	u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC	1
H147N000	u Faxa de protecció dorslumbar	13
H148I242	u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb buxtaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	6
H148I442	u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb buxtaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 1/2 /4 /6 /9 /10 1/1 /14 /15 /20 /21
H1482422	u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb buxtaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4 /11
H1486241	u Casaca tipus enginyer, de polièster embutxada amb material aïllant, buxtaques exteriors	14
H1487350	u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soliat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	14
H1488580	u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	10

MIT JANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladut en bastida tubular amb sistema de	4

de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	/11 /13 /14 /15 /16 /17 /20 /21
u	16
HBBA007	
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	

forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell	11/13/14/15
---	-------------

índex	
HBBAC005	u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAE001	u Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de manobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
HBBAF004	u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HIM31161J	u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES		
Codi	Descripció	Riscos
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 / 6 / 17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 / 6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 / 6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i manobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 / 11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 / 13 / 21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I00000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I00000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I00000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I00000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte i posterior	1
I00000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació	1
I00000012	Assegurar les escales de mà	1
I00000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I00000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I00000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I00000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I00000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I00000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I00000027	Elecció dels militants auxiliars de manteniment	4
I00000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I00000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I00000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexions originals	4
I00000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I00000033	Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I00000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I00000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I00000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I00000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I00000045	Formació	10 /13 /21
I00000046	Evitar processos d'ajust en obra	10

E15	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIO

24

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H15I2013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de flex perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H15IA1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H15IAEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	1
H15IAU01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152I431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J705	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152M671	m	Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclòs	1
H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	1
H1542013	u	Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs	14
H1549002	m	Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapunts de perfils d'acer clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs	14
H15B0007	u	Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió	16
H15B6006	u	Alliant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m	16
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1/2/4/6/9/10 /11/13/16
HBBAB115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1/2/4/6/9/10 /11/13/16
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT: 10) de manobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1/2/4/6/9/10 /11/13/16

H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 16	
H1461110	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i forades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	14
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turrellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, lengüeta de manxa, de despenjament ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turrellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	112 / 6 / 9 / 10 11 / 14
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiçuda amb tirants, bandes secundàries, bandes subgületes, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiçuda i srella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus liscant sobre línia d'ancoratge flexible de largària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, srella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorsilumbar	13
H1481442	u	Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de políester i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	12 / 6 / 9 / 10 11 / 14
H1482422	u	Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de políester i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Arnilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	11
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de políester embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC solat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladui en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4
HX11X021	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de largària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix	4



H147N000	u	Faixa de protecció dorsllumbar	13
H1481442		Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de políester i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 12 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 16
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladriu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4
HX11X021	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de largària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix	4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1511BD1	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra calguides, amb malla de reforç i traus perimetral, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs	1
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida, regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de costit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H15151A1	m2	Protecció col·lectiva vertical de basidita tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra calguides, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra calguides, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1J01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 4 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer aliojats amb forats al sostre	4
HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 16
HBBA115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 16
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 16



PLÀNOLS

Adaptat al Reial decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.





Barcelona, Setembre de 2024



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TÈCNIC
Codi per a validació :YYZUF-K0CUZ-TE7DP
Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 51/127.

APROVAT

SITUACIÓ




VISTA DETALL

PROMOTOR	PROJECTE	ESCALA	DATA	PLÀNOL
	SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.	A3	SEP 2024	ESS-01






TORRE DE FORMIGONAT				CONTINGUT DEL PLÀNOL		DETALLS SEGURETAT ELEMENTS AUXILIARS		FLÀNOL	
MUNTATGE DE TORRES MÒBILS				FACILITATIU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT		ESCALA		DATA	
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.				PROJECTE		A3		SEP 2024	
PROMOTOR				AMB					
1				2					
MUNTATGE				MUNTATGE					
DIAGONAL (CREUETA A LES TORRES DE 3'00 x 2'73)				PLANES DE TREBALL		RUEDAS GIRATORIAS		PEÇA BARANA SUPERIOR	
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES : TORRE DE 2'00 X 2'00 metres de Base. Està formada per elements de 2'00 x 1'00 metres i diagonals, podent arribar a una alçada màxima de 10 metres sense necessitat de travar- ho. TORRE DE 3'00 X 2'73 metres de Base. Està formada per elements de 3'00 x 1'00 metres i creuetes, podent arribar a una alçada màxima de 13 metres sense necessitat de travar-ho.				L = longitud total del vástago E = entrada al muntant Placa regulable mitjançant cargol Gruiix 5mm mínim 120mm					
PRECAUCIÓ EN L'ÚS D'ESCALES DE MA				POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MA		NO S'HAN D'EMPALMAR MAI PROVISIONALMENT DOS ESCALAS.		EQUIPAR LES ESCALES PORTATILS AMB BASES ANTILISCANTS	
ELS TRAMIS VERTICALS SERAN D'UNA SOLA PEÇA I LES ESGLAONS HAN D'ESTAR BEN ACOBATS				TOPALL I CADENA PER IMPEDIR L'APERTURA					




PROMOTOR	PROJECTE	SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.	CONTINUÏT DEL PLÀNOL		ESCALA	DATA	PLÀNOL
			DETALLS SEGURETAT PAUTES ELECTRIFICACIÓ		A3	SEP 2024	DETSS-04





PROMOTOR	PROJECTE	FACILITATIU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	CONTINUÏT DEL PLÀNOL	ESCALA	DATA	PLÀNOL
	SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A 18 DE L'AMB.		DETALLS SEGURETAT PAUTES BASTIDES I ESCALES	A3	SEP 2024	DETSS-05

FORMA, DIMENSIONS I COLOR DELS SENYALS DE PROHIBICIÓ.




DIMENSIONS (mm.)			
D	d	ø	
504	420	44	
420	297	31	
297	210	17	
210	148	16	
148	105	11	
105	74	8	

COLOR DE FONS: BLANC
VORNA I BANDA TRANSVERSAL: VERMELL (*)
SINCLA I D'ALTRE: VERMELL (*)
(*) SEGONS COORDENADES CROMÀTIQUES A NORMES UNE 1-115
Y UNE 48-103

SENYAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nº	B-1-1	B-1-2	B-1-3	B-1-4	B-1-5
REFERÈNCIA	PROHIBIT FUMAR	PROHIBIT FUMAR	PROHIBIT EL PAS A VAMANTS	PROHIBIT APAGAR FOC AMB AIGUA	PROHIBIT EL PAS
CONTINGUT GRÀFIC	QUARENT DREZA	LLUM DREZA	PERSONA CORMANT	AIGUA APROXADA SOBRE FOC	PROHIBIT EL PAS A TOTAL PERSONA ALBINA A L'OBRA

NOTES:
(1) SENYAL RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EXEMPLE GRÀFIC
(2) SENYAL RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85 SENSE EXEMPLE GRÀFIC
PER NO HAVER ESTAT ENCONTRA ADOPTADA INTERNACIONALMENT
(3) SENYAL NO RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85


FORMA, DIMENSIONS I COLOR DELS SENYALS D'OBLIGACIÓ



DIMENSIONS (mm.)	
D	d
504	420
420	297
297	210
210	148
148	105

NOTES:
(1) SENYAL RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EXEMPLE GRÀFIC
(2) SENYAL RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85 SENSE EXEMPLE GRÀFIC
PER NO HAVER ESTAT ENCONTRA ADOPTADA INTERNACIONALMENT
(3) SENYAL NO RECOL·LIDA A LA NORMA UNE 1-115-85



SENYAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nº	B-2-1	B-2-2	B-2-3	B-2-4	B-2-5
REFERÈNCIA	OBLIGACIÓ DE GENERAL	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER
CONTINGUT GRÀFIC	SENSE DE FUMIGACIÓ	SENSE DE FUMIGACIÓ	SENSE DE FUMIGACIÓ	SENSE DE FUMIGACIÓ	SENSE DE FUMIGACIÓ
SENYAL	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nº	B-2-6	B-2-7	B-2-8	B-2-9	B-2-10
REFERÈNCIA	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER	PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE CAPUTLLER
CONTINGUT GRÀFIC	QUANTS DE PROTECCIÓ	QUANTS DE PROTECCIÓ	QUANTS DE PROTECCIÓ	QUANTS DE PROTECCIÓ	QUANTS DE PROTECCIÓ



PROMOTOR	PROJECTE	FAÇILITATIU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	CONTINGUT DEL PLÀNOL	ESCALA	DATA	PLÀNOL
	SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.		DETALLS SEGURETAT SENyalITZACIÓ	A3	SEP 2024	DETSS-06


PROTECCIONES INDIVIDUALES: GAFAS DE SEGURIDAD

OCULARES




$$\text{Curva base} = \frac{0,1}{R}$$


PATILLA DE SUECCION TIPO ESPÁTULA




PATILLA DE SUECCION TIPO CABLE



CASCO DE SEGURIDAD



BOTAS DE SEGURIDAD -REFUERZOS -



PROMOTOR



PROYECTE

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

PLAQUETA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CONTINGUT DEL PLÀNOL

DETALLS SEGURETAT
EPI'S

ESCALA

A3

DATA

SEPTIEMBRE 2024

PLÀNOL

DETSS-07



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC


Codi per a validació : YZUF-KOCUZ-TE7DP

Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 58/127.


APROVAT

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES



Guantes de piel de serraje


1. Superficie de piel forrada internamente



GUANTES TIPO "PIEL FLOR"


1. Refuerzo protector del guante
2. Piel seleccionada Grado A
3. Refuerzo para proporcionar confort
4. Salva-arterias
5. Protectores de codosos
6. Dedal sin costura lateral

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES




Calzado para ambientes húmedos
(Según CE - EN 345)


PROTECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS




Máscara con filtro de partículas
(Conforme EN 405)



Máscara autofiltrante
(Según EN 140)




Pantalla provista de máscara con filtro recargable
(Según EN 136 y EN 141)




Máscara con filtros recargables
(Según EN 140 y EN 141)

PROTECTORS AUDITIUS



Orejas acopladas a un casco
de protección para la industria
EN 352-3



Orejas dependientes de nivel
EN 352-4




Tapones: Amoldables/Reutilizables
EN 352-2

PROMOTOR	PROJECTE	FACULTATU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	CONTINGUT DEL PLANOL	ESCALA	DATA	PLANOL
AMB	SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.		DETTALLS SEGURETAT EPI's	A3	SEPTIEMBRE 2024	DETSS-08

ELEMENTS AUXILIARS I MAQUINÀRIA

(Plataforma elevadora)



NORMES BASIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

- Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.
 - El conductor tindrà el certificat de capacitat de corresponent.
 - La manipuladora telescòpica tindrà al dia el llibre de manteniment.
- No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km/h.
- Mesures preventives a seguir pel conductor:
- L'encarregat de seguretat o l'encarregat de l'obra, entregará per escrit següent llistat de mesures preventives al conductor del camió grua. D'aquesta entrega quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit.
 - Es mantindrà el vehicle allunyat de terres insegurs.
 - No es tirarà marxa enrere sense l'ajut d'un senyalitzador, ja que poden haver operaris.
- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions. No tocar cap part metàl·lica del camió.
- Abans de desplaçar-se assegurar la immobilització dl braç de la plataforma.
 - No s'intentarà sobrepassar la càrrega màxima de la plataforma.
 - S'ha de respectar en tot moment les indicacions de la màquina, i es faran respectar per totes les persones.
 - S'evitarà el contacte amb el braç telescòpic en servei, es poden patir atrapaments.
 - No es permetrà que la resta de personal manipuli els comandaments, ja que poden provocar accidents.
 - No es permetrà l'ús de cablejat o suports en mal estat, és molt perillós.
 - S'assegurarà que tots els ganxos tinguin pestell de seguretat.
 - S'utilitzaran sempre els elements de seguretat indicats.

PROMOTOR AMB	PROJECTE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.	FACULTATIU ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	CONTINGUT DEL PLÀNOL		ESCALA	DATA	DETSS-09
			DETALLS SEGURETAT ELEMENTS AUXILIARS I MAQUINÀRIA		A3	SEP 2024	

Plec de condicions particulars

Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius.

Adaptat al Reial Decret 1627/97, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la 2ª Edició de la "Guia Técnica" publicada per l'INSH.

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB



BARCELONA, SETEMBER DE 2024



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TÈCNIC

Codi per a validació :YYZUF-K0CUZ-TE7DP
Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 61/127.

APROVAT

Index	
1.	DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.....40
1.1.	Identificació de les obres.....40
1.2.	Objecte.....40
1.3.	Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut.....40
1.4.	Compatibilitat i relació entre els esmentats documents.....40
2.	DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.....41
2.1.	Promotor.....41
2.2.	Coordinador de Seguretat i Salut.....41
2.3.	Projectista.....42
2.4.	Director d'Obra.....42
2.5.	Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes.....43
2.6.	Treballadors Autònoms.....45
2.7.	Treballadors.....45
3.	DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL.....45
3.1.	Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut.....45
3.2.	Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut.....46
3.3.	Pla de Seguretat i Salut del Contractista.....46
3.4.	El "Llibre d'Incidències".....48
3.5.	Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat.....48
4.	NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.....49
4.1.	Textos generals.....49
4.2.	Condicions ambientals.....52
4.3.	Incendis.....53
4.4.	Instal·lacions elèctriques.....53
4.5.	Equips i maquinària.....53
4.6.	Equips de protecció individual.....54
4.7.	Senyalització.....55
4.8.	Diversos.....55
5.	CONDICIONS ECONÒMIQUES.....55
5.1.	Criteris d'aplicació.....55
5.2.	Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut.....55
5.3.	Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut.....55
5.4.	Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat.....55
6.	CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT.....56
6.1.	Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat.....56
	• Tècniques analítiques de seguretat.....56
	• Tècniques operatives de seguretat.....56
6.2.	Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció.....56
6.3.	Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut.....57
6.4.	Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball.....57
6.5.	Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra.....57
6.6.	Competències de Formació en Seguretat a l'obra.....58
7.	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.....58
7.1.	Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes.....58
	• Definició.....58
	• Característiques.....58
7.2.	Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes.....58
	• Elecció d'un Equip.....58
	• Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes.....58
	• Emmagatzematge i manteniment.....58
7.3.	Normativa aplicable.....58

què intervengui més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
 - En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
 - En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
 - El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
 - L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
 - La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
 - El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
 - La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
- 2.4. Director d'Obra**
- És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
- Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sola la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.



És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'article 2 de l'apartat 2 de la Llei de

Prevençió de Riscos Laborals.

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
13. Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelatió de representació del Contractista a l'obra.
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives indoses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitat del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de grua segons l'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedida pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de grua segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1.2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

- a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
- b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

9. El deure d'oïre les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
10. El deure d'indicar els perills potencials.
11. Té responsabilitat dels actes personals.
12. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
13. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
14. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
15. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriosos per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers allens a l'obra.
16. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

17. Escripura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
18. Bases del Concurs.



19. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
20. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
21. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
22. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
23. Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.
24. Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
25. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
26. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
 - Electricitat.
 - Clavegueram.
 - Aigua potable.
 - Gas.
 - Oleoductes.
 - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
 - Accessos al recinte.
 - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.

- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
 - Bany: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador,...).
 - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correuguts, estufes,...).
 - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic,...).
 - Farmaciola: Equipament.
 - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
 - Àrids i materials ensilats.
 - Armadures, barres, tubs i biguetes.
 - Materials paletitzats.
 - Fusta.
 - Materials ensacats.
 - Materials en caixes.
 - Materials en bidons.
 - Materials solts.
 - Runes i residus.
 - Ferralla.
 - Aigua.
 - Combustibles.
 - Substàncies tòxiques.
 - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst
 - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
 - Estació de formigonat.
 - Sitja de morter.
 - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.

- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
 - Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.(*)
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
 - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*)
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
 - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
 - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
 - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
 - Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escaleres:
 - Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres (*).
 - (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
 - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres.
 - Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeieles, buits d'instal·lacions i encofrats.
 - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cercol perimetral (*).
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
 - Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
 - Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i solaponts d'encofrats horitzontals recuperables.
 - Ubicació i replanteig d'entramat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
 - Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escaleres provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escalles de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestral i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
 - Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.
- (*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. El "Llibre d'incidències"

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "Llibre d'incidències", facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut, o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant

l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi. Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, atorgarà a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1. *Textos generales*

- Convenis col·lectius.
- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del lli II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)" "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".
- "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".
- "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".
- "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".
- "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convento de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".
- "Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".
- "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".
- "Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)".

septiembre de 1995").

- "Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".
- "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".
- "Orden de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".
- "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)".
- "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".
- "Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".
- "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".
- "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".
- "Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".

- "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".
- "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado".
- "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)".
- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementar per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
- "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".
- "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)".
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
- "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".
- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
- "Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia".
- "Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".
- "Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".
- "Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la

seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

- "Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."
- "Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánicos)."
- "Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."
- "Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."
- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010)."
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).
- "Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
- "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública."
- "Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."
- "Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."



- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico."
 - "Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
 - "Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."
 - "Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercúrio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
 - "Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
 - "Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
 - "Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
 - "Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."
 - "Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
 - "Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."
 - "Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción."
 - "Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
- en la Administración General del Estado."
 - "Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013)."
 - "Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom."
 - "Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50, de 27 de febrero de 2014)."
 - "Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23."
 - Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 - "Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea."
 - "Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
 - "Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
 - "Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001."
 - "Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas."
 - "Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención."
 - "Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
 - "Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas."

- "Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico."

- "Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial."

- "Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión."

- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017)."

- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017)."

- "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de noviembre de 2017)."

- "Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."

- "Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio."

- "Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental"

- "Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

- "Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

- "Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo."

- "Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico."

- "Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios."

- "Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural"

- "Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19."

- "Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo."

- "Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006."

4.2. Condiciones ambientales

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- "Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

- "Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Orden de 25 de marzo de 1998".

- "Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

- "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

- "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

- "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)". Desenvolupada per "Real Decreto 15/13/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".
 - "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".
 - "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)".
 - "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".
 - "Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado."
 - "Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1987, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo."
 - "Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo."
 - "Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1987, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo."
- 4.3. Incendis**
- Ordenances municipals.
 - Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
 - "Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017)."
- 4.4. Instal·lacions elèctriques**
- "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-JEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)".
 - Resolución de 4 de noviembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
 - "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)".

- Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".
 - Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
 - "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".
 - Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
 - "Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".
 - "Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto".
 - "Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".
 - "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".
- 4.5. Equips i maquinària**
- "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".
 - "Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".
 - "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".
 - "Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".
 - "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".
 - "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".
 - "Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
 - "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

- "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)."
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)."
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)". "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).
- "Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 246, de 11 de octubre de 2008)."
- "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009)."
- "Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE."
- "Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas."
- "Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013)."
- "Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015)."
- "Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016)."
- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados."
- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10."
- "Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de

- mercancías peligrosas por carretera."
 - "Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias."
 - Instruccions Tècniques Complementaries:
 - "ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".
 - "ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".
 - "ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".
 - "Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".
- #### 4.6. Equipos de protecció individual
- "Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per "OM de 16 de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".
 - "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".
 - "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".
 - "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 7771".
 - "Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición)."
 - "Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo."
 - "Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de



- mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual."
- Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització

- "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1987 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".

4.8. Diversos

- "Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".
- "Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".
- "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".
- Convenis col·lectius.
- "Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)."
- "Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo."
- "Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición)."
- "Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017)."
- "Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro."

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació

L' Art. 5. 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost "afegit" a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporar al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de "Seguretat Integrada" hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció



- APPROVATO

PRESSUPOST

Adaptat al Reial decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.



Barcelona, Setembre de 2024



ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TÈCNIC

Codi per a validació :YYZUF-KOCUZ-TE7DP
Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 83/127.

APROVAT

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO 1	
Capítulu	01	EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixa metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE-EN 1731
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2	H1411111	u	Casac de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orel·leres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083AC
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7	P1474-65MY	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb tornallera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antisciscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8	P147LE007	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESUPUESTO 1	
Capítulu	02	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM33-5TBR	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR



SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO 1	
Capítulu	03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	HQU26F01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6	HBC1JF01	u	Lumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8	HQU2P001	u	Penja-robas per a duba, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR

TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:ZFDD1EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:ZFDD1EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

AMIDAMENTS

Obra

Capítulo

NUM.

COOI

UA

DESCRIPCIÓ

01

04

1

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2

2

PQUN-65LD

u

Reconexament mèdic

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

3

3

PQU3-0235

u

Farmacodia portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pag.: 3

EUR



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :YYZUF-KOCUZ-TE7DP

Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 85/127.

APROVAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H141111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB NOU CÉNTIMS)	6,09 €
P-2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassola de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D rosçada a la muntura, homologades segons UNE-EN 1671 UNE-EN 168 (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÉNTIMS)	8,79 €
P-3	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acollir al casc amb antifa abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÉNTIMS)	9,36 €
P-4	H1432012	u	Protecteur auditiu d'auricular, acobtat al cap amb amès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 UNE-EN 436 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÉNTIMS)	18,60 €
P-5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÉNTIMS)	1,46 €
P-6	H144E406	u	Filtere mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 AC (TRES EUROS AMB DEU CÉNTIMS)	3,10 €
P-7	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÉNTIMS)	28,80 €
P-8	HBB41511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÉNTIMS)	18,93 €
P-9	HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 28 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÉNTIMS)	37,95 €
P-10	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació, d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÉNTIMS)	30,97 €
P-11	HBBAE001	u	Rèol adhesiu (IME-RAT-10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (CINC EUROS AMB CINQUANTADOS CÉNTIMS)	5,52 €
P-12	HBC1JF01	u	Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÉNTIMS)	23,19 €
P-13	HQU22301	u	Amari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÉNTIMS)	61,20 €
P-14	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melàmin, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÉNTIMS)	31,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	HQU24F02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÉNTIMS)	109,24 €
P-16	HOUZE001	u	Fon microones per a escalfar menjar, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÉNTIMS)	71,04 €
P-17	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida descombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÉNTIMS)	45,52 €
P-18	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB VINT-HDOS CÉNTIMS)	2,22 €
P-19	P1474-65MY	u	Parella de bores baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb tuerallera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antisciscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÉNTIMS)	18,35 €
P-20	P1471-EQD07	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de caubú, amb maniguets fins a mig avantbraç (TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÉNTIMS)	37,05 €
P-21	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB NOU CÉNTIMS)	3,09 €
P-22	PM33-578R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÉNTIMS)	53,23 €
P-23	PQU3-0235	u	Farmacòla portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÉNTIMS)	214,32 €
P-24	PQUA-65LD	u	Reconeixement mèdic (TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÉNTIMS)	36,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAPÍTOL 1. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Pag.: 3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H141111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,09 € 6,09000 €
P-2	H142340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassòleta de policarbonat amb espiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	8,79 € 8,79000 €
P-3	H142CD70	u	Parafulla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de mal·la de xeixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb anells abatible, homologada segons UNE-EN 1731	9,36 € 9,36000 €
P-4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb anells i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 438	18,60 € 18,60000 €
P-5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,46 € 1,46000 €
P-6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC	3,10 € 3,10000 €
P-7	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius	28,80 € 28,80000 €
P-8	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclos	18,93 € 18,93000 €
P-9	HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos	37,95 € 37,95000 €
P-10	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclos	30,97 € 30,97000 €
P-11	HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT 10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	5,52 € 5,52000 €
P-12	HBC1JF01	u	Llumenera amb llàmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclos	23,19 € 23,19000 €
P-13	HQUZ2301	u	Armat metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclos	61,20 € 61,20000 €
P-14	HQUZ7902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclos	31,53 € 31,53000 €
P-15	HQUZAF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclos	109,24 € 109,24000 €
P-16	HQUZE001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclos	71,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	HQUZGF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclos	71,04000 € 45,52 € 45,52000 €
P-18	HQUZP001	u	Penja-robes per a duixa, col·locat i amb el desmuntatge inclos	222 € 2,22000 €
P-19	P1474-65MY	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treball de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	18,35 €
	B1474-0XL0	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,	18,35000 € 0,00000 €
P-20	P147L-EQD	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de caulkú, amb maniguets fins a mig avantbraç	37,05 €
	B147L-0XKC	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de caulkú amb maniguets fins a mig av	37,05000 € 0,00000 €
P-21	PBC4-5663Y	m	Cinta d'abalsament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos	3,09 €
	BBC6-0R91	m	Cinta d'abalsament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut	1,40000 €
	B087-106U	kg	Acer en barres corrugades B400S de limit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu	0,11160 € 1,57840 €
P-22	PM33-5TBR	u	Extintor de pols seca, de 6 kg, de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos	53,23 €
	BMV3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,35000 €
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta	41,92000 € 10,96000 €
P-23	PQU3-0235	u	Farmàcia portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	214,32 €
	BQU3-0T1C	u	Farmàcia portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg	214,32000 € 0,00000 €
P-24	PQUJ-65LD	u	Reconeixement mèdic	36,06 €
	BQUJ-190A	u	Reconeixement mèdic	36,06000 € 0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------



SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

PRESSUPOST

01 01		Presupuesto 1 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de xarxa metàl·lica, per acoblar al casc amb anells abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)	9,36	6,000	56,16	
2	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,09	6,000	36,54	
3	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de casqueta de policarbonat, amb respiradors i recobrament nasal, adaptades amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D, rosca a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)	8,79	6,000	52,74	
4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb anells i orelleres antisonor, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	18,60	6,000	111,60	
5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	6,000	8,76	
6	H14E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083AC (P - 6)	3,10	6,000	18,60	
7	P1474-65MY	u	Parella de boies baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumellera encorcinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)	18,35	6,000	110,10	
8	P147L-EOD7	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cauçú, amb manigues fins a mitg avantbraç (P - 20)	37,05	6,000	222,30	
TOTAL		Capítulo 01.01				616,80	
01 02		Presupuesto 1 SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM33-5T18R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 22)	53,23	2,000	106,46	
2	HBBA4A005	u	Servai de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° , en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 9)	37,95	2,000	75,90	
3	HBBAQ005	u	Servai indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 10)	30,97	3,000	92,91	
4	HBBAE001	u	Rèol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pultre de control elèctric, adherit (P - 11)	5,52	4,000	22,08	
5	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos (P - 21)	3,09	131,000	404,79	
TOTAL		Capítulo 01.02				702,14	

EUR

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB.

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melàmina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclos (P - 14)	31,53	1,000	31,53
2	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclos (P - 17)	45,52	1,000	45,52
3	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclos (P - 16)	71,04	1,000	71,04
4	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclos (P - 15)	109,24	1,000	109,24
5	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclos (P - 13)	61,20	6,000	367,20
6	HBC1JF01	u	Lumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclos (P - 12)	23,19	6,000	139,14
7	HBBA1511	u	Plaça de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclos (P - 8)	18,93	3,000	56,79
8	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclos (P - 18)	2,22	6,000	13,32
TOTAL		Capítulo	01.03			833,78
Otra		Presupuesto 1				
Capítulo		04		DESPESES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius (P - 7)	28,80	1,000	28,80
2	PQUIN-65LD	u	Reconeixement mèdic (P - 24)	36,06	3,000	108,18
3	PQU3-0235	u	Farmacida portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 23)	214,32	1,000	214,32
TOTAL		Capítulo	01.04			351,30

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	0101	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	616,80
Capítulo	0102	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	702,14
Capítulo	0103	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	833,78
Capítulo	0104	DESPESES	351,30
Obra	01	Presupuesto 1	2.504,02
			2.504,02
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto 1	2.504,02
			2.504,02

EUR

Mesures d'Emergència: Pla d'Emergència

Mesures d'emergència i dispositius de lluita contra incendis, mitjans tècnics i humans, vies i sortides d'emergència, senyalització, actuacions a desenvolupar en situacions d'emergència. Designació del personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la 2ª Edició de la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB



Barcelona, setembre de 2024

1. DADES D'OBRA

Descripció del Projecte i de l'obra sobre la qual es treballa	Els edificis objecte d'aquest subministrament són els edificis A i B de les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es troben situats al Zona Franca, al terme municipal de Barcelona. L'objectiu del subministrament és integrar el control la resta de les instal·lacions de climatització en aquest sistema de gestió, que és el sistema Desigo CC de SIEMENS
Situació de l'obra a construir	Carrer 62, número 16-18 de la Zona Franca
Tècnics autors del projecte	Oriol Paluzie Pons De Vall

Dades promotor:

Nom o raó social	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Adreça	C/ 62, Edifici A núm. 16-18
Població	Zona Franca
Codi postal	08040
Província	Barcelona
CIF	P0801500J

2. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Tot i que el desenvolupament del Pla d'Emergència o Actuacions d'Emergència no està contemplat com a tal en el RD 1627/1997, si que en l'obra com tot lloc de treball ha de tenir conformi l'Art. 20 de la Llei 31/1995 d'una Mesures de Emergència:

Llei 31/1995 (Llei de Prevenció de Riscos Laborals) Article 20.- Mesures d'emergència.

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.

Per a això, en aquesta obra, es compliran les mesures establertes en l'Annex IV del R.D. 1627-1697 Part A, i concretament:

- Punt 4. Vies i sortides d'emergència
 - a) Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament possible en una zona de seguretat
 - b) En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.
 - c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar present en ells.
 - d) Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar conforme al Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats i tindre la resistència suficient.
 - e) Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donin accés a elles no han d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
 - f) En cas d'avaría del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació han d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat...

- **Punt 5. Detecció i lluita contra incendis:**

Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions i l'ús dels locals, els equips presents, les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que es troben presents així com el nombre màxim de persones que puguin trobar-se en ells, s'ha de preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si cal, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.

Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma hauran de verificar i mantenir amb regularitat. S'han de fer, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.

Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació. Han d'estar senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats i tenir la resistència suficient

- Punt 14. Primers auxilis
 - a) És responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'han d'adoptar mesures per garantir l'evacuació, per tal de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
 - b) Quan la mida de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, haurà de comptar amb un o diversos locals per a primers auxilis.
 - c) Els locals per a primers auxilis han d'estar dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis

indispensables i tenir fàcil accés per a les il·lteres. Han d'estar senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.

d) En tots els llocs on les condicions de treball ho requereixin s'ha de disposar també de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible ha d'indicar l'adreça i el número de telèfon del servei local d'urgències.

3. MITJANS DE PROTECCIÓ

3.1. Mitjans tècnics

A) MITJANS MATERIALS D'EXTINCIÓ:

L'obra disposa dels següents mitjans d'extinció d'incendis:

- Extintors d'incendis
- Sistema d'extinció per pols

B) MITJANS EXTERNS D'EXTINCIÓ:

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

	BOMBERS		112
	MOSSOS D'ESQUADRA		935614200
	POLCIA		935752177
	EMERGÈNCIA GENERAL		112
	AMBULÀNCIA		061
	CAP LA MARINA		932988850
	HOSPITAL DEL MAR		932607500
	MUTUA UNIVERSAL L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		932611915

- **Parc de Bombers de la Zona Franca**
Carrer: 60, 8, 10, Districte de Sants-Montjuïc, 08040 Barcelona
Horari: Obert les 24 hores
Distància en Km: 1 km



- **CAP La Marina**
Carrer: Carrer de l'Amnístia Internacional, 8, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
Horari: Dilluns a divendres 8:00-20:00
Distància en Km: 2.7 km
Contacte: 932988850



4.1.2. Punt de trobada

D'acord s'observa en els plànols adjunts, s'ha establert en l'àmbit de l'obra, un punt de trobada, on els treballadors hauran d'acudir obligatòriament en cas que es produeixi una evacuació d'obra.

Aquest punt de trobada està degudament senyalitzat i identificat en l'obra, i en tot moment exempts i lliure d'obstacles que puguin impedir l'agrupament dels treballadors en cas d'evacuació.

A més tots els treballadors són coneixedors d'aquest punt de trobada i saben que en cas d'evacuació hauran d'acudir al mateix per ser comptats.



4.2. Plans específics d'actuació

4.2.1. Procediments de salvament (Fitxes Tècniques)

Rescat en cas de caiguda amb amès de seguretat

Procediments de salvament (Fitxa tècnica).

Rescat en cas de caiguda amb arnès de seguretat

Equipament de salvament:

S'ha de disposar en l'obra de cordes per salvament, per tal de poder ser llançat a l'accidentat per procedir al seu salvament.

Actuacions seqüencials per al salvament:

Quan un treballador amb arnès de seguretat queda penjat després de patir un contratemps, presenta problemes de salvament, ja que l'accidentat roman en posició penjat podent quedar a certa distància d'un punt accessible del sostre amb possibilitats de rescat i amb risc de colpejar contra parts sortints dels paraments si tracta de fer moviments inadequats o actua precipitada

1º - Observar l'estat de l'accidentat, per actuar en conseqüència:

Estat de l'accidentat crític:

- Mantenir la calma al seu voltant.
- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succés i l'estat en què es troba.
- Calmar l'accidentat i tractar que no es mogui. Assegurar-se que l'estat de l'arnès permet suportar el pes de l'accidentat.
- Si presenta fractures a la columna o coll, rebentades de melsa, etc. és convenient no moure'l i esperar que els serveis de rescat que s'indiquen més avall.
- Si presenta ferides sagnants o fractures en altres membres, haurà de ser rescatat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
- Si fa vent fred, pluja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'accidentat haurà en tot cas rescatar seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

Estat del accidentat lleu:

- Mantenir la calma al seu voltant.
- Calmar l'accidentat i tractar que no es mogui fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indica més avall.

2º - Procedir al seu rescat seguint l'ordre següent:

- Evitar que els companys actuen en el rescat de manera impulsiu i pel seu compte.
- Aproximar a la vora del forjat que quedí més proper a l'accidentat.
- Retirar les baranes si n'hi ha. Haurà necessàriament utilitzar un arnès de seguretat i subjectar-se a un punt fix o línia de vida.
- Evitar que la gent s'alarmi l'accidentat amb les seves veus o suggeriments, ja que pot afectar el seu estat i li pot fer actuar irresponsablement.
- Si l'estat de l'accidentat ho permet, se li llançarà un cap de salvament i tirant de manera progressiva del mateix i en sentit dirigit cap el sostre més proper al rescat, anar acostant l'accidentat.
- En cas contrari haurà de ser llazado pels braços, a fi de apropar.
- Ajudar amb les mans a que l'accidentat accedeixi al forjat.
- Una vegada fora de perill, comprovar l'estat de l'arnès i línia de vida, per tal de substituir-la si cal abans de continuar amb les activitats.

3º - Actú després del salvament seguint aquestes instruccions:

- Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitacions, mal de pit, mal de melsa o qualsevol altre símptoma haurà de ser traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu reconeixement. Aprofitar l'efecte sociològic beneficis de protecció, provocat per la xarxa en l'incident per treure la màxima rendibilitat preventiva de l'experiència sobre l'equip humà de l'obra

5. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES (FITXES TÈCNiques)

Actuacions en cas d'asfíxia

Procediments de salvament (Fitxa tècnica).

Actuacions en cas d'asfíxia

L'asfíxia és la manca d'oxigen necessari per viure.

Les causes més freqüents són:

- 1) Obstrucció de les vies respiratòries superiors (ofegament, cossos estranys, etc.).



- 2) Atur dels moviments respiratoris.

3) Atur dels moviments cardíacs.

4) Inhalació de gasos tòxics (òxid de carboni, grisú, etc.).

Conducta a seguir

- Suprimir l'obstacle extern (cos estrany, dentadura postissa, etc.).
- Alliberar les vies respiratòries inclinant el cap enrere.
- Si el tòrax i l'abdomen no es mouen, i la cara està blavosa o domílicli s'ha de practicar la respiració artificial.
- Si a més, la pupil·la està dilatada i no es palpa el pols carotídi s'ha de fer massatge cardíac.
- Per a realitzar el massatge cardíac, el lesionat ha d'estar sobre una superfície dura.
- En cas d'asfíxia per gas tòxic, primer cal evacuar el ferit i impedir que s'apropi la gent a la zona d'origen.

La reanimació ha de ser:

- a) Urgent i immediata, en ser possible en el mateix lloc.
- b) Sense interrupció, fins que el lesionat respiri per si mateix o fins que traslladat, es faci càrrec d'ell en un centre assistencial especialitzat.

Existeixen diversos mètodes de reanimació en cas d'asfíxia.

S'ha de practicar aquell en què ho hagi de fer, tingui més confiança.

Els mètodes habituals són:

Boca a boca:

Posició de accidentat: Alagut d'esquena sobre un pla dur o el sol.
Posició del socorrista: A un costat del cap de l'accidentat i inclinat sobre el mateix. La reanimació de l'accidentat s'ha de fer per facilitar obertura de les vies respiratòries superiors de la manera:

- 1) Inclinar al màxim el cap enrere, recolzant una mà sobre el front i posant l'altra sota el clatell.
- 2) Si s'observa que l'entrada o expulsió de l'aire no és normal, s'haurà de comprovar si algun cos estrany o la llengua obstueixen les vies respiratòries.

En aquest cas, es posa de costat i es copejarà fortament a l'esquena entre els omòplats perquè surti el cos estrany.

Reanimació cardíaca:

Si encara les deu primeres insuflacions d'aire, s'observa el pols carotídi i la pupil·la observem que o no existeix pols o la pupil·la està molt dilatada s'ha de fer el massatge cardíac simultaniament amb la respiració boca a boca.

- 1) Posar el taló de la mà dreta a l'altura d'1 / 3 inferior de l'externón.
- 2) Donar suport sobre de la mà dreta, a l'esquerra.
- 3) Inclinar cap endavant fent pressió vertical cap avall de manera que l'estèrnum baixi de 3 a 5 centímetres, de manera que originem una contracció del cor.

- El ritme aproximat és d'una vegada cada segon, és a dir 60 vegades cada minut.
- En el cas concret de trobar una sola persona per actuar de socorrista, el ritme de compressions ha de ser de 15, seguides de 2 insuflacions d'aire.
- En cas de ser dos socorristes el ritme serà de 5 compressions cardíaques per una insuflació d'aire aïre.

Actuacions en cas de fractures

Procediments de salvament (Fitxa tècnica).

Actuacions en cas de fractures

Les fractures són les ruptures d'un o diversos ossos provocades per un traumatisme. Hi pot haver fractura si es donen alguna d'aquestes circumstàncies en el ferit:

- 1) Si hi ha dolor intens.
- 2) Si hi ha deformitat de la regió afectada.
- 3) Si hi ha impossibilitat per al moviment.
- 4) En cas de dubte, s'ha d'actuar com si hagués fractura.

En cas de dubte cal tractar el ferit com si efectivament tingués una fractura. Un cop hem arribat a ell, el que no s'ha de fer és:

- 1. Aixecar el lesionat
- 2. Fer-li caminar
- 3. Transportar sense haver immobilitzat la part afectada.
- 4. Intentar corregir la deformitat.

D'altra banda, el que si hauríem de fer és:

- a) Si hi ha ferida posar embenat sobre la mateixa, evitant:

- Tocar els extrems ossis.
- Cohibir l'hemorràgia si n'hi hagués.
- Immobilitzar la part afectada per la fractura.

- b) Si no hi ha ferida, haurem de:

- Immobilitzar la part afectada per la fractura, evitant que es moguin les articulacions que estiguin pròximes tant per sobre com per sota del punt de fractura.
- Perquè això es subjectaran amb alguna lligadura, recordant que la lligadura mai haurà de col·locar en el punt on es localitzi la fractura.
- Comprovar que no existeixen diverses fractures en l'accidentat.
- Observar amb deteniment que això és així.
- Membres superiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre superior mitjançant cabestrell.
- Membres inferiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre inferior, amb especial cura de immobilitzar convenient el peu.



6. DEFINICIONES

Els conceptes i termes fonamentals utilitzats en la Norma bàsica d'autoprotecció i presos en la realització d'aquest Pla d'Emergència de l'obra, s'han d'entendre així definits:

Activitat: conjunt d'operacions o tasques que puguin donar origen a accidents o successos que generin situacions d'emergència.

Aforament: Capacitat total de públic en un recinte o edifici destinat a espectacles públics o activitats recreatives.

Alarma: Avís o senyal per la qual s'informa a les persones perquè segueixin instruccions específiques davant una situació d'emergència.

Alerta: Situació declarada amb la finalitat de prendre precaucions específiques a causa de la probabilitat d'ocurrència d'un succés o accident.

Alçada d'evacuació: La diferència de cota entre el nivell d'un origen d'evacuació i el de l'espai exterior seqüent.

Autoprotecció: Sistema d'accions i mesures, adoptades pels titulars de les activitats, públiques o privades, amb els seus propis mitjans i recursos, dins del seu àmbit de competències, encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, a donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència i a garantir la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.

Centre, establiment, espai, dependència o instal·lació: La totalitat de la zona, sota control d'un titular, on es desenvolupi una activitat.

Confinament: Mesura de protecció de les persones, després d'un accident, que consisteix a romandre dins d'un espai interior protegit i aïllat de l'exterior.

Efecte dòmino: la concatenació d'efectes causants de risc que multipliquen les conseqüències, a causa que els fenòmens perillosos poden afectar, a més dels elements vulnerables exteriors, altres recipients, canonades, equips o instal·lacions del mateix establiment o d'altres propers, de tal manera que al seu torn provoquin nous fenòmens perillosos.

Evacuació: Acció de trasllat planificat de les persones, afectades per una emergència, d'un lloc a un altre provisionalment segur.

Intervenció: Consisteix en la resposta a l'emergència, per protegir i socórrer les persones i els béns. Mitjans: conjunt de persones, màquines, equips i sistemes que serveixen per reduir o eliminar riscos i controlar les emergències que es puguin generar.

Ocupació: Màxim nombre de persones que pot contenir un edifici, espai, establiment, recinte, instal·lació o dependència, en funció de l'activitat o ús que en ell es desenvolupa. El càlcul de l'ocupació es realitza atenent les densitats d'ocupació indicades en la normativa vigent. No obstant això, de preuvere una ocupació real major a la resultant de dit càlcul, es prengüés aquesta com a valor de referència. I igualment, si legalment fos exigible una ocupació menor a la resultant d'aquell càlcul, es prengüés aquesta com a valor de referència.

Òrgan competent per a l'atorgament de llicència o permís per a l'exploració o inici d'activitat: L'òrgan de l'Administració Pública que, d'acord amb la legislació aplicable a la matèria a què es refereix l'activitat, hagi de concedir el títol per a la seva realització.

Perill: Probabilitat que es produeixi un efecte nociu específic en un període de temps determinat o en circumstàncies determinades.

Pla d'Autoprotecció / Pla d'Emergència: Marc orgànic i funcional previst per a una activitat, centre, establiment, espai, instal·lació o dependència, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergències, a la zona sota responsabilitat del titular, garantint la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.

Pla d'actuació en emergències: Document pertanyent al pla d'autoprotecció en el qual es preveu l'organització de la resposta davant de situacions d'emergències classificades, les mesures de protecció i intervenció a adoptar, i els procediments i seqüència d'actuació per donar resposta a les possibles emergències.

Planificació: És la preparació de les línies d'actuació per fer front a les situacions d'emergència.

Prevenció i control de riscos: És l'estudi i implantació de les mesures necessàries i convenientes per mantenir sola observació, evitar o reduir les situacions de risc potencial i danys que poguessin derivar-se. Les accions preventives s'han d'establir abans que es produeixi la incidència, emergència, accident o com a conseqüència de l'experiència adquirida després de l'anàlisi de les mateixes.

Recursos: Elements naturals o tècnics la funció habitual no està associada a les tasques d'autoprotecció i la disponibilitat fa possible o millora les tasques de prevenció i actuació davant emergències.


Rehabilitació: És la tornada a la normalitat i represa de l'activitat.

Risc: Grau de pèrdua o dany esperat sobre les persones i els béns i la seva conseqüent alteració de l'activitat socioeconòmica, a causa de l'ocurrència d'un efecte nociu específic.

Títular de l'activitat: La persona física o jurídica que explota o posseeixi el centre, establiment, espai, dependència o instal·lació on es desenvolupin les activitats.

AN.4 PLÀNOLS

- FAN-COIL SOSTRE
TIPUS CONDUCTES
- FAN-COIL PARET TIPUS 1
- FAN-COIL PARET BANYS
- SPLIT
- TERMÒSTAT SIEMENS
RDG200KN
- SONDA TEMPERATURA
AMBIENT SIEMENS QMX3 P30
- CABLEJAT CONTROL
FAN-COIL 3x1 mm2 + 2x1 mm2
- CABLEJAT BUS KNX
2x2x0.8 mm2



AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

TÍTOL PROJECTE

Cap de Servei
Eva Bernadi

Autors
Oriol Palauze, Eng. Ind

Col·laboradors



CONTROL CLIMATITZACIÓ
EDIFICI A PLANTES 1 I 2

IC.01


0: 1/250

8 m


Setembre 2024



PLANTA 4



PLANTA 3



FAN-COIL SOSTRE
TIPUS CONDUCTES

FAN-COIL PARET TIPUS 1

FAN-COIL PARET BANYS

SPLIT

TERMOSTAT SIEMENS
RDG200KN

SONDA TEMPERATURA
AMBIENT SIEMENS QMX3 P30

CABLEJAT CONTROL
FAN-COIL 3x1 mm2 + 2x1 mm2

CABLEJAT BUS KNX
2x2x0.8 mm2



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

Cap de Servei
Eva Bernadi

Autors
Oriol Palauze, Eng. Ind

Col·laboradors

CONTROL CLIMATITZACIÓ
EDIFICI A PLANTES 3 i 4

e: 1/250



IC.03
Baixes i mitjanes
Setembre 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TÈCNIC


Codi per a validació: YZUF-KOCUZ-TE7DP

Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 105/127.

APROVAT

PLANTA 6



PLANTA 5



FAN-COIL SOSTRE
TIPUS CONDUCTES



FAN-COIL PARET TIPUS 1



FAN-COIL PARET BANYS

SPLIT



TERMOSTAT SIEMENS
RDG200KN



SONDA TEMPERATURA
AMBIENT SIEMENS QMX3 P30




CABLEJAT CONTROL
FAN-COIL 3x1 mm2 + 2x1 mm2



CABLEJAT BUS KNX
2x2x0.8 mm2




PLANTA 8



- FAN-COIL SOSTRE
TIPUS CONDUCTES
- FAN-COIL PARET TIPUS 1
- FAN-COIL PARET BANYS
- SPLIT
- TERMÒSTAT SIEMENS
RDG200KN
- SONDA TEMPERATURA
AMBIENT SIEMENS QMX3 P30
- CABLEJAT CONTROL
FAN-COIL 3x1 mm2 + 2x1 mm2
- CABLEJAT BUS KNX
2X2X0.8 mm2

PLANTA 7



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

Cap de Servei
Eva Bernadi

Autors
Oriol Palauze, Eng. Ind

Col·laboradors

CONTROL CLIMATITZACIÓ
EDIFICI A PLANTES 7 i 8
e: 1/250
IC.05
Setembre 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació : YZUF-KOCUZ-TE7DP


Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 107/127.




APROVAT

EDIFICI A



EDIFICI B



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATITZACIÓ
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

Col·laboradors

Autors
Oriol Paluze, Eng. Ind

Cap de Servei
Eva Bernadi

Equip REACTOR

CONTROL CLIMATITZACIÓ
ESQUEMA VERTICAL



e: 1/250



Setembre 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació : YZUF-KOCUZ-TE7DP

Verificació : https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 108/127.

APROVAT

AN.5 PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST

Data: 05/11/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PS001				
Capítol	01	EDIFICI A				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEVC-O001	u	Termostat d'ambient amb control i sensors de temperatura i humitat incorporats. Per aplicacions amb sortides de control de 2 posicions (ON/OFF o PWM) o 3 punts.Ventilador DC o 1-/3- velocitatss. Font d'alimentació de 230V AC o 24V AC.Comunicació KNX. Marca/Model: SIEMENS RDG200KN o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (P - 16)	277,72	169,000	46.934,68
2	PEVB-O001	u	Sonda de temperatura ambient. Marca/Model: SIEMENS S55624-H103 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lada i posada en funcionament. (P - 14)	145,20	12,000	1.742,40
3	PEV4-M003	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador modular BACnet/IP, BACnet/SC, lliurament programable, fins a 100 E/S mitjançant mòduls TXM, fins a 100 punts modbus RTU/TCP, màxim de 100 punts (combinació E/S i modbus), dos interfaces RS485 (modbus RTU o MSTP), bateria i WLAN. Inclòs font d'alimentació de 320 ma amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC7.E400S + N 125/12 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·Lat i posat en funcionament. (P - 8)	3.305,62	3,000	9.916,86
4	PEV4-O003	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador compacte BACnet/IP lliurament programable, 16 E/S integrades (12 UIO i 4DO) ampliables fins a 40 mitjançant mòduls TXM, font d'alimentació de 300 mA, interface modbus RTU i TCP fnsa a 40 punts, KNX PL-LINK, M-Bus i WLAN. Inclòs font d'alimentació N160 mA amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC4.E16-2 + N 125/02 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·Lat i posat en funcionament. (P - 9)	2.442,50	1,000	2.442,50
5	PEV4-P001	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·Lat i posat en funcionament. (P - 11)	899,91	4,000	3.599,64
6	PP44-6631	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 23)	13,19	7,000	92,33
7	PP44-665I	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 24)	2,07	160,000	331,20
8	PP4B-CTKO	u	Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable (P - 25)	3,72	12,000	44,64
9	EP43Z4580	m	Cable bus per a transmissió de dades d'acord als sistemes EIB i KNX certificat, amb conductors de coure 2x2x0'8 mm2 de secció, apantallat, aïllament de polietilè tius APDE i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal. (P - 2)	2,75	2.065,000	5.678,75
10	PG33-O001	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 20)	1,54	840,000	1.293,60



PRESSUPOST

Data: 05/11/25

Pàg.: 2

11	PG33-0002	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 3x1 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 21)	1,76	840,000	1.478,40
12	PG2G-AZKD	m	Minicanal sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de 20x50 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre paraments (P - 17)	14,17	200,000	2.834,00
13	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 19)	2,31	1.360,000	3.141,60
14	PG8Z-HD3C	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm ² trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat (P - 22)	1,58	92,000	145,36
15	PEVC-M001	u	Subministrament i instal·lació de Termòstat d'ambient DSX@ 24V Modbus d'Hitecsa o equivalent i Tarjeta de comunicació RS485 Modbus d'Hitecsa o equivalent. Totalment instal·lat, programat i verificat individualment en dos equips, pel seu integrament dintre del sistema de gestió general existent. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva fixació i connexió i la posta en marxa del servei tècnic. (P - 15)	1.190,40	1,000	1.190,40
16	PEV4-M001	u	Mòdul I/O de 8 sortides digitals MODBUS instal·lat dins de caixa estanca 310x230x130 amb tapa transparent. Inclòs guia, transformador, interruptor automàtic, borns, cablejat etc. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (P - 7)	540,11	2,000	1.080,22
17	EG21271J	m	Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 1)	4,03	10,000	40,30

TOTAL	Capítol	01.01	81.986,88
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PS001
------	----	------------------

Capítol	02	EDIFICI B
---------	----	-----------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEVB-O001	u	Sonda de temperatura ambient. Marca/Model: SIEMENS S55624-H103 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lada i posada en funcionament. (P - 14)	145,20	2,000	290,40
2	PEV4-O007	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador de sistema lliurement programable, am interfaces per a la integració de dispositius modbus RTU i TCP (500 punts) i BACnet/MSTP, bateria i WLAN per enginyeria i posada en servei. Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC5.E003 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (P - 10)	2.920,02	1,000	2.920,02
3	EP43Z4580	m	Cable bus per a transmissió de dades d'acord als sistemes EIB i KNX certificat, amb conductors de coure 2x2x0'8 mm2 de secció, apantallat, aïllament de polietilè tius APDE i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal. (P - 2)	2,75	160,000	440,00
4	PP44-6631	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 23)	13,19	9,000	118,71

EUR



PRESSUPOST

Data: 05/11/25

Pàg.: 3

5	PP4B-CTKO	u	Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable (P - 25)	3,72	16,000	59,52
6	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 19)	2,31	105,000	242,55
7	PG2J-4BLM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 18)	30,98	25,000	774,50
8	PP44-665I	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 24)	2,07	224,000	463,68
9	PEV4-P002	u	Conversora serial estàndard BACnet, per a Integració de Control, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50g./50 uts. Marca/Model BAC-HD150 (225992) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.	2.297,38	7,000	16.081,66
10	PEV4-P003	u	(P - 12) (110000FGBACNET) Función FGBACNET que permite la conexión directa con interfaz BACnet por cada AE 200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.	1.798,28	1,000	1.798,28
			(P - 13)			

TOTAL	Capítol	01.02	23.189,32
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PS001
Capítol	03	AMPLIACIÓ DESIGO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ERTSZO003	U	Ampliació de la llicència per habilitar 100 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent. (P - 4)	781,48	1,000	781,48
2	ERTSZO004	U	Ampliació de la llicència per habilitar 500 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent. (P - 5)	3.213,33	3,000	9.639,99
3	ERTSZO002	U	Treballs de programació, enginyeria i posada en marxa del nou sistema de gestió i integració amb el sistema de gestió general de l'edifici DESIGO CC de SIEMENS o equivalent, segons llistat de punts de projecte, incloent programació de: - Punts físics - Integració Bombes de Calor - Integració comptador d'energia - Integració recuperador de calor P8a - Integració control finestres i screens - Integració termostats KNX despatxos P8a Completament acabat i post en funcionament segons indicacions de la DF. (P - 3)	17.612,00	1,000	17.612,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 05/11/25

Pàg.: 4

TOTAL		Capítol	01.03			28.033,47		
Obra		01	Pressupost PS001					
Capítol		04	AJUDES PALETERIA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PY02-O001	u	Obertura i reblert de forat en cel ras continu de guix laminat de dimensions aprxomades de 0,5 m2, de les mateixes característiques que el material existent. Inclòs part proporcional de placa de guix laminat, massilla, encitat, pintura etc. (P - 26)			19,85	196,000	3.890,60
2	P846-O001	m2	Desmuntatge, acopi i posterior muntatge de placa de cel ras registrable de dimensions 60x60 cm. Inclòs part proporcional de reposició de plaques, per si es trenca alguna placa. (P - 6)			7,95	246,000	1.955,70
TOTAL		Capítol	01.04			5.846,30		
Obra		01	Pressupost PS001					
Capítol		05	VARIS					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EVG001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de paletoria per a deixar les instal·lacions completament acabades. Inclòs obertura i reblert de forats tant a paraments horitzontals com verticals, col·locació de caixes, fixació de suports, construcció de bancades, construcció de badalots, segellats resistent el foc segons llicència d'activitats, descàrrega i elevació de materials, neteja, elements de seguretat i salut i en general tots els elements no especificats en els amidaments que són necessaris per a deixar les instal·lacions totalment acabades, segons especificació de la Direcció Facultativa. Inclou segellat de passos deixats per la retirada de conductes existents, enguixat, pintat, etc. (P - 0)			550,00	1,000	550,00
2	PPA000SS	PA	Partida Alçada d'Abonament Íntegre per a la seguretat i salu de l'obra, en base a l'Estdtuid de Seguretat i Salut de project. Inclou redacció del Pla de Segureat i Salut. segons estudi adjunt a la memòria. (P - 0)			2.504,02	1,000	2.504,02
3	XPAUZAB5	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de l'obra. Inclou classificació de residus a obra, transport i deposició a abocador autoritzat. (P - 27)			714,00	1,000	714,00
TOTAL		Capítol	01.05			3.768,02		

BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:2FDD1EF68A2077A56A358672918935D4F47D9C75

TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:2FDD1EF68A2077A56A358672918935D4F47D9C75



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/11/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	EDIFICI A	81.986,88
Capítol	01.02	EDIFICI B	23.189,32
Capítol	01.03	AMPLIACIÓ DESIGO	28.033,47
Capítol	01.04	AJUDES PALETERIA	5.846,30
Capítol	01.05	VARIS	3.768,02
Obra	01	Pressupost PS001	142.823,99
			142.823,99
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PS001	142.823,99
			142.823,99



TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:ZFD01EF69A2077A56A35867291895D4F47D9C75

BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:ZFD01EF69A2077A56A35867291895D4F47D9C75

AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PS001
Capítol 01 EDIFICI A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEVC-0001	u	Termostat d'ambient amb control i sensors de temperatura i humitat incorporats. Per aplicacions amb ssortides de control de 2 posicions (ON/OFF o PWM) o 3 punts.Ventilador DC o 1-/3- velocitatss. Font d'alimentació de 230V AC o 24V AC.Comunicació KNX. Marca/Model: SIEMENS RDG200KN o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	P4 (25+1 previsió)		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
6	P6 (23+1 previsió)		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
8	P8		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
10	Reserva		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

2 PEVB-0001 u Sonda de temperatura ambient. Marca/Model: SIEMENS S55624-H103 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lada i posada en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							
3	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	P5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	P8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Reserva		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PEV4-M003 u Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador modular BACnet/IP, BACnet/SC, lliurament programable, fins a 100 E/S mitjançant mòduls TXM, fins a 100 punts modbus RTU/TCP, màxim de 100 punts (combinació E/S i modbus), dos interfaces RS485 (modbus RTU o MSTP), bateria i WLAN. Inclòs font d'alimentació de 320 ma amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC7.E400S + N 125/12 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P3							
4	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P5							
6	P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	P7							
8	P8							C#*D#*E#*F#



TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:FD01EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:FD01EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PEV4-0003 u Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador compacte BACnet/IP lliurament programable, 16 E/S integrades (12 UIO i 4DO) ampliables fins a 40 mitjançant mòduls TXM, font d'alimentació de 300 mA, interface modbus RTU i TCP fnsa a 40 punts, KNX PL-LINK, M-Bus i WLAN. Inclòs font d'alimentació N160 mA amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC4.E16-2 + N 125/02 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2							
3	P3							
4	P4							
5	P5							
6	P6							
7	P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	P8							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PEV4-P001 u Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P3			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	P4							
5	P5			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	P6							
7	P7							
8	P8			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PP44-6631 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	P3							C#*D#*E#*F#
4	P4			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	P5							C#*D#*E#*F#
6	P6			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	P7 (de Quadre i de Mòdul VO a R			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	P8 (de Quadre i de Mòdul VO a R			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9	Previsió per nova ubicació quadre							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PP44-665l m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	P3							C#*D#*E#*F#
4	P4		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	P5							C#*D#*E#*F#
6	P6		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	P7 (de Quadre i de Mòdul VO a R		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8	P8 (de Quadre i de Mòdul VO a R		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
9	Previsió per nova ubicació quadre							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

8 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EP43Z4580 m Cable bus per a transmissió de dades d'acord als sistemes EIB i KNX certificat, amb conductors de coure 2x2x0'8 mm2 de secció, apantallat, aïllament de polietilè tius APDE i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							
3	P1 (+ previsió sonda)		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 (+ previsió sonda)		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
6	P4		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
7	P5		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
8	P6 (+ previsió sonda)		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
9	P7		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#
10	P8		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.065,000

10 PG33-0001 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4	P4 (25 + 1 previsió)		26,000	5,000			130,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		26,000	5,000			130,000	C#*D#*E#*F#
6	P6 (23 + 1 previsió)		24,000	5,000			120,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		17,000	5,000			85,000	C#*D#*E#*F#
8	P8							

TOTAL AMIDAMENT 840,000

11 PG33-0002 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 3x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub



BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:2FDD1EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:2FDD1EF69A2077A56A358672918935D4F47D9C75

AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		25,000	5,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4	P4 (25 + 1 previsió)		26,000	5,000			130,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		26,000	5,000			130,000	C#*D#*E#*F#
6	P6 (23 + 1 previsió)		24,000	5,000			120,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		17,000	5,000			85,000	C#*D#*E#*F#
8	P8							

TOTAL AMIDAMENT 840,000

12 PG2G-AZKD m Minicanal sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de 20x50 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

13 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
4	P4		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
6	P6		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
8	P8		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
9	G		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.360,000

14 PG8Z-HD3C m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

15 PEVC-M001 u Subministrament i instal·lació de Termòstat d'ambient DSX@ 24V Modbus d'Hitecsa o equivalent i Tarjeta de comunicació RS485 Modbus d'Hitecsa o equivalent. Totalment instal·lat, programat i verificat individualment en dos equips, pel seu integrament dintre del sistema de gestió general existent. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva fixació i connexió i la posta en marxa del servei tècnic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PEV4-M001 u Mòdul I/O de 8 sortides digitals MODBUS instal·lat dins de caixa estanca 310x230x130 amb tapa transparent. Inclòs guia, transformador, interruptor automàtic, borns, cablejat etc. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PS001
Capítol 02 EDIFICI B

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEVB-0001	u	Sonda de temperatura ambient. Marca/Model: SIEMENS S55624-H103 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lada i posada en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P3							
4	P4							
5	P5							
6	P6							
7	P7							
8	P8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Reserva		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PEV4-0007 u Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador de sistema lliurament programable, am interfaces per a la integració de dispositius modbus RTU i TCP (500 punts) i BACnet/MSTP, bateria i WLAN per enginyeria i posada en servei. Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC5.E003 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							
2	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P3							
4	P4							
5	P5							
6	P6							
7	P7							
8	P8							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP43Z4580 m Cable bus per a transmissió de dades d'acord als sistemes EIB i KNX certificat, amb conductors de coure 2x2x0'8 mm2 de secció, apantallat, aïllament de polietilè tius APDE i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1							



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 6

2	P2	120,000	120,000	C#*D#*E#*F#
3	P3			
4	P4			
5	P5			
6	P6			
7	P7			
8	P8	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 PP44-6631 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	P8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PP4B-CTKO u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

7 PG2J-4BLM m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 PP44-665I m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
4	P4		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 7

6	P6	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
7	P7	47,000	47,000	C#*D#*E#*F#
8	P8			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

- 9 PEV4-P002 u Conversora serial estándar BACnet, per a Integració de Control, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50g./50 uts. Marca/Model BAC-HD150 (225992) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament isntal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	P6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

- 10 PEV4-P003 u (110000FGBACNET)
Función FGBACNET que permite la conexión directa con interfaz BACnet por cada AE 200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRI. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament isntal·lat i posat en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PS001
Capítol 03 AMPLIACIÓ DESIGO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ERTSZO003	U	Ampliació de la llicència per habilitar 100 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 ERTSZO004 U Ampliació de la llicència per habilitar 500 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

- 3 ERTSZO002 U Treballs de programació, enginyeria i posada en marxa del nou sistema de gestió i integració amb el sistema de gestió general de l'edifici DESIGO CC de SIEMENS o equivalent, segons llistat de punts de projecte, incloent programació de:

- Punts físics
- Integració Bombes de Calor
- Integració comptador d'energia
- Integració recuperador de calor P8a

EUR



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 8

- Integració control finestres i screens
- Integració termostats KNX despatxos P8a

Completament acabat i post en funcionaemnt segons indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PS001
Capítol 04 AJUDES PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY02-O001	u	Obertura i reblert de forat en cel ras continu de guix laminat de dimensions aproxomades de 0,5 m2, de les mateixes característiques que el material existent. Inclòs part proporcional de placa de guix laminat, massilla, encitat, pintura etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
2	P5		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
3	P6		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
4	P7		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

2 P846-O001 m2 Desmuntatge, acopi i posterior muntatge de placa de cel ras registrable de dimensions 60x60 cm. Inclòs part proporcional de reposició de plaques, per si es trenca alguna placa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
5	ED B P2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

Obra 01 PRESSUPOST PS001
Capítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EVG001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de paletaria per a deixar les instal·lacions completament acabades. Inclòs obertura i reblert de forats tant a paraments horitzontals com verticals, col·locació de caixes, fixació de suports, construcció de bancades, construcció de badalots, segellats resistent el foc segons llicència d'activitats, descàrrega i elevació de materials, neteja, elements de seguretat i salut i en general tots els elements no especificats en els amidaments que són necessaris per a deixar les instal·lacions totalment acabades, segons especificació de la Direcció Facultativa. Inclou segellat de passos deixats per la retirada de conductes existents, enguixat, pintat, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA000SS PA Partida Alçada d'Abonament Íntegre per a la seguretat i salu de l'obra, en base a l'Esdtuid de Seguretat i Salut de project. Inclou redacció del Pla de Segureat i Salut. segons estudi adjunt a la memòria.

BERNADI MURCIA, EVA (2 de 2)
Cap de Servei Innovació, tecnologia i sostenibilitat
Data signatura :12/11/2025 12:36:17
HASH:ZFOD1EF69AC077A56A358672918935D4F47D9C75

TRABY VALLESPIN, Gisela (1 de 2)
Cap de Secció Enginyeria Instal·lacions i Serveis Urbans
Data signatura :12/11/2025 12:18:17
HASH:ZFOD1EF69AC077A56A358672918935D4F47D9C75



AMIDAMENTS

Data: 11/11/25

Pàg.: 9

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	XPAUZAB5	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de l'obra. Inclou classificació de residus a obra, transport i deposició a abocador autoritzat.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EG21271J	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03 €
P-2	EP43Z4580	m	Cable bus per a transmissió de dades d'acord als sistemes EIB i KNX certificat, amb conductors de coure 2x2x0'8 mm2 de secció, apantallat, aïllament de polietilè tius APDE i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal. (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2,75 €
P-3	ERTSZO002	U	Treballs de programació, enginyeria i posada en marxa del nou sistema de gestió i integració amb el sistema de gestió general de l'edifici DESIGO CC de SIEMENS o equivalent, segons llistat de punts de projecte, incloent programació de: - Punts físics - Integració Bombes de Calor - Integració comptador d'energia - Integració recuperador de calor P8a - Integració control finestres i screens - Integració termostats KNX despatxos P8a Completament acabat i post en funcionament segons indicacions de la DF. (DISSET MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS)	17.612,00 €
P-4	ERTSZO003	U	Ampliació de la llicència per habilitar 100 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent. (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	781,48 €
P-5	ERTSZO004	U	Ampliació de la llicència per habilitar 500 punts físics addicionals d'Entrades/Sortides del tipus Automatització d'Edificis BACnet, sistema DESIGO CC de SIEMENS o equivalent. (TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3.213,33 €
P-6	P846-O001	m2	Desmuntatge, acopi i posterior muntatge de placa de cel ras registrable de dimensions 60x60 cm. Inclòs part proporcional de reposició de plaques, per si es trenca alguna placa. (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95 €
P-7	PEV4-M001	u	Mòdul I/O de 8 sortides digitals MODBUS instal·lat dins de caixa estanca 310x230x130 amb tapa transparent. Inclòs guia, transformador, interruptor automàtic, borns, cablejat etc. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	540,11 €
P-8	PEV4-M003	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador modular BACnet/IP, BACnet/SC, lliurament programable, fins a 100 E/S mitjançant mòduls TXM, fins a 100 punts modbus RTU/TCP, màxim de 100 punts (combinació E/S i modbus), dos interfases RS485 (modbus RTU o MSTP), bateria i WLAN. Inclòs font d'alimentació de 320 ma amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC7.E400S + N 125/12 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (TRES MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3.305,62 €
P-9	PEV4-O003	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador compacte BACnet/IP lliurament programable, 16 E/S integrades (12 UIO i 4DO) ampliables fins a 40 mitjançant mòduls TXM, font d'alimentació de 300 mA, interface modbus RTU i TCP fnsa a 40 punts, KNX PL-LINK, M-Bus i WLAN. Inclòs font d'alimentació N160 mA amb font d'alimentació auxiliar de 24 V CC (4 mòduls). Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 +	2.442,50 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PXC4.E16-2 + N 125/02 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-10	PEV4-0007	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs Controlador de sistema lliurament programable, am interfaces per a la integració de dispositius modbus RTU i TCP (500 punts) i BACnet/MSTP, bateria i WLAN per enginyeria i posada en servei. Marca/Model: SIEMENS PCMPX4.4 + PXC5.E003 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.920,02 €
P-11	PEV4-P001	u	Quadre elèctric per 1 Control i 4 mòdul format per armari elèctric metàl·lic per equips de control IP66, tipus ELDON, amb capacitat per allotjar 1 Controlador PXC4 i fins a 4 mòduls TX de E/S o 2 Controladors. Dimensions: 700x500x150 mm. Inclòs. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	899,91 €
P-12	PEV4-P002	u	Conversora serial estàndard BACnet, per a Integració de Control, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50g./50 uts. Marca/Model BAC-HD150 (225992) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.297,38 €
P-13	PEV4-P003	u	(110000FGBACNET) Funció FGBACNET que permet la connexió directa con interfaz BACnet por cada AE 200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Inclou tasques de posada en servei per part del servei tècnic de Mitsubishi Electric. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1.798,28 €
P-14	PEVB-0001	u	Sonda de temperatura ambient. Marca/Model: SIEMENS S55624-H103 o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lada i posada en funcionament. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	145,20 €
P-15	PEVC-M001	u	Subministrament i instal·lació de Termòstat d'ambient DSX@ 24V Modbus d'Hitecsa o equivalent i Tarjeta de comunicació RS485 Modbus d'Hitecsa o equivalent. Totalment instal·lat, programat i verificat individualment en dos equips, pel seu integrament dintre del sistema de gestió general existent. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva fixació i connexió i la posta en marxa del servei tècnic. (MIL CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.190,40 €
P-16	PEVC-0001	u	Termòstat d'ambient amb control i sensors de temperatura i humitat incorporats. Per aplicacions amb sortides de control de 2 posicions (ON/OFF o PWM) o 3 punts. Ventilador DC o 1-/3- velocitatss. Font d'alimentació de 230V AC o 24V AC. Comunicació KNX. Marca/Model: SIEMENS RDG200KN o equivalent. Inclòs suportació i accessoris. Completament instal·lat i posat en funcionament. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	277,72 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	PG2G-AZKD	m	Minicanal sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de 20x50 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre paraments (CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	14,17 €
P-18	PG2J-4BLM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,98 €
P-19	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31 €
P-20	PG33-0001	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,54 €
P-21	PG33-0002	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 500V, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 3x1 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P-22	PG8Z-HD3C	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm ² trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P-23	PP44-6631	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	13,19 €
P-24	PP44-665I	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P-25	PP4B-CTKO	u	Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-26	PY02-0001	u	Obertura i reblert de forat en cel ras continu de guix laminat de dimensions aproximades de 0,5 m ² , de les mateixes característiques que el material existent. Inclòs part proporcional de placa de guix laminat, massilla, encitat, pintura etc. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	19,85 €
P-27	XPAUZAB5	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de l'obra. Inclou classificació de residus a obra, transport i deposició a abocador autoritzat. (SET-CENTS CATORZE EUROS)	714,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/11/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------