

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 1	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	91,59	2,000	183,18
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	70,44	4,000	281,76
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	19,99	4,000	79,96
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	1,000	110,53

TOTAL Títol 1 01.0R.01.03.01 655,43

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 1	04	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	1,000	110,53
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)	18,38	1,000	18,38
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 8)	16,59	1,000	16,59

TOTAL Títol 1 01.0R.01.03.04 145,50

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 1	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 9)	87,41	1,000	87,41

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 1	01.0R.01.04.04	87,41
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	03	Evacuació aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 11)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 1	01.0R.01.05.03	528,61
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	01	Producció aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 2	01.0R.01.05.04.01	661,50
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	02	Tractament Aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV5Z004	U	Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 14)	989,62	1,000	989,62
2 JEV5Z005	U	Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de les temperatures i cabals (impulsió/retorn) dels circuits de climatització dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per circuit i element terminal, segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 15)	570,50	2,000	1.141,00
3 JEV7Z003	U	Jornada per a realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat d'aire primari aportat a les sales segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 17)	439,60	1,000	439,60

PRESSUPOST

TOTAL Títol 2 01.0R.01.05.04.02 2.570,22

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 01 FASE 01
 Apartat 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
 Títol 1 04 Instal·lacions Tèrmiques
 Títol 2 03 Xarxa aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 13)	661,50	1,000	661,50

TOTAL Títol 2 01.0R.01.05.04.03 661,50

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 01 FASE 01
 Apartat 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
 Títol 1 04 Instal·lacions Tèrmiques
 Títol 2 04 Distribució Aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JRVC6403	U	Jornada per a realitzar mesures acústiques del nivell de soroll ambiental produït per les obres, de 15 minuts de durada, i comparació dels valors obtinguts amb la normativa corresponent (P - 20)	1.578,78	1,000	1.578,78

TOTAL Títol 2 01.0R.01.05.04.04 1.578,78

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 01 FASE 01
 Apartat 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
 Títol 1 05 Electricitat
 Títol 2 02 Quadres i Subquadres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	661,50	1,000	661,50

TOTAL Títol 2 01.0R.01.05.05.02 661,50

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA

PRESSUPOST

Subcapítol	01	FASE 01
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	07	Sistema Gestió Instal·lacions
Títol 2	04	Quadres de Control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Títol 2	01.0R.01.05.07.04			661,50	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Títol 1	01	ESTRUCTURA METÀL·LICA EXTERIOR
Títol 2	02	Pilars metàl·lics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	444,30	1,000	444,30
TOTAL	Títol 2	01.0R.02.02.01.02			444,30	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Títol 1	01	ESTRUCTURA METÀL·LICA EXTERIOR
Títol 2	03	Bigues metàl·liques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	444,30	1,000	444,30
TOTAL	Títol 2	01.0R.02.02.01.03			444,30	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Títol 1	01	ESTRUCTURA METÀL·LICA EXTERIOR
Títol 2	04	Biguetes metàl·liques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant	444,30	1,000	444,30

PRESSUPOST

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)

TOTAL Títol 2 01.0R.02.02.01.04 444,30

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 02 FASE 02
 Apartat 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 Títol 1 04 SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 8)	16,59	15,000	248,85
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	1,000	110,53

TOTAL Títol 1 01.0R.02.03.04 359,38

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 02 FASE 02
 Apartat 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 Títol 1 05 COBERTES / PAVIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 9)	87,41	1,000	87,41

TOTAL Títol 1 01.0R.02.03.05 87,41

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 02 FASE 02
 Apartat 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 Títol 1 08 FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 10)	538,31	2,000	1.076,62

TOTAL Títol 1 01.0R.02.03.08 1.076,62

Obra 01 SGC-22215 CQ
 Capítol 0R OBRA REFORMA
 Subcapítol 02 FASE 02
 Apartat 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
 Títol 1 05 SISTEMA D'ACABATS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 7)	83,51	5,000	417,55
TOTAL	Títol 1	01.0R.02.04.05			417,55	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	03	Evacuació aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 11)	528,61	1,000	528,61
TOTAL	Títol 1	01.0R.02.05.03			528,61	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	01	Producció aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Títol 2	01.0R.02.05.04.01			661,50	

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	02	Tractament Aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV5Z004	U	Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 14)	989,62	1,000	989,62
2	JEV7Z003	U	Jornada per a realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat d'aire primari aportat a les sales segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 17)	439,60	1,000	439,60

PRESSUPOST

3	JEV5Z005	U	Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de les temperatures i cabals (impulsió/retorn) dels circuits de climatització dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per circuit i element terminal, segons normativa UNE i RD 1027/2007. (P - 15)	570,50	2,000	1.141,00
---	----------	---	--	--------	-------	----------

TOTAL	Títol 2		01.0R.02.05.04.02			2.570,22
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	03	Xarxa aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 13)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 2		01.0R.02.05.04.03			661,50
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	04	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 2	04	Distribució Aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	661,50	1,000	661,50
2	JRVC6403	U	Jornada per a realitzar mesures acústiques del nivell de soroll ambiental produït per les obres, de 15 minuts de durada, i comparació dels valors obtinguts amb la normativa corresponent (P - 20)	1.578,78	1,000	1.578,78

TOTAL	Títol 2		01.0R.02.05.04.04			2.240,28
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	05	Electricitat
Títol 2	02	Quadres i Subquadres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les	661,50	1,000	661,50

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)

TOTAL	Títol 2	01.0R.02.05.05.02	661,50
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	SGC-22215 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	FASE 02
Apartat	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 1	07	Sistema Gestió Instal·lacions
Títol 2	05	Quadres de Control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 2	01.0R.02.05.07.05	661,50
--------------	----------------	--------------------------	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 2			Import
Títol 2	01.0R.01.05.04.01	Producció aigua freda	661,50
Títol 2	01.0R.01.05.04.02	Tractament Aire	2.570,22
Títol 2	01.0R.01.05.04.03	Xarxa aigua	661,50
Títol 2	01.0R.01.05.04.04	Distribució Aire	1.578,78
Títol 1	01.0R.01.05.04	Instal·lacions Tèrmiques	5.472,00
Títol 2	01.0R.01.05.05.01	Canalitzacions i línies	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.05.02	Quadres i Subquadres	661,50
Títol 1	01.0R.01.05.05	Electricitat	661,50
Títol 2	01.0R.01.05.06.01	Infraestructura	0,00
Títol 1	01.0R.01.05.06	Telecomunicacions	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.07.01	Elements de camp Producció	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.07.02	Elements de camp Fancoils	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.07.03	Computadors Energia	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.07.04	Quadres de Control	661,50
Títol 2	01.0R.01.05.07.05	Posta en marxa i Integracions	0,00
Títol 2	01.0R.01.05.07.06	Cablejat i canalitzacions	0,00
Títol 1	01.0R.01.05.07	Sistema Gestió Instal·lacions	661,50
Títol 2	01.0R.02.02.01.01	Elements d'ancoratge	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.01.02	Pilars metàl·lics	444,30
Títol 2	01.0R.02.02.01.03	Bigues metàl·liques	444,30
Títol 2	01.0R.02.02.01.04	Biguetes metàl·liques	444,30
Títol 2	01.0R.02.02.01.05	Suport Muntatge Estructura Metàl·lica	0,00
Títol 1	01.0R.02.02.01	ESTRUCTURA METÀL·LICA EXTERIOR	1.332,90
Títol 2	01.0R.02.02.02.01	Consolidació i reconstrucció de dovelles	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.02	Substitució funcional de dovelles	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.03	Reconstrucció volta amb pèrdua de secció resistent	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.04	Segellat d'esquerdes i fissures entre dovelles	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.05	Segellat d'esquerdes/fissures entre arcs i voltes	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.06	Segellat d'esquerdes/fissures en volta ceràmica	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.07	Segellat d'esquerda en murs d'obra de fàbrica	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.08	Neteja de superfícies	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.09	Passamurs	0,00
Títol 2	01.0R.02.02.02.10	Protecció de Llibres en el Fons de Reserva	0,00
Títol 1	01.0R.02.02.02	ACTUACIONS DE REFORÇ, CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.04.01	Producció aigua freda	661,50
Títol 2	01.0R.02.05.04.02	Tractament Aire	2.570,22
Títol 2	01.0R.02.05.04.03	Xarxa aigua	661,50
Títol 2	01.0R.02.05.04.04	Distribució Aire	2.240,28
Títol 1	01.0R.02.05.04	Instal·lacions Tèrmiques	6.133,50
Títol 2	01.0R.02.05.05.01	Canalitzacions i línies	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.05.02	Quadres i Subquadres	661,50
Títol 1	01.0R.02.05.05	Electricitat	661,50
Títol 2	01.0R.02.05.06.01	Infraestructura	0,00
Títol 1	01.0R.02.05.06	Telecomunicacions	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.01	Elements de camp Producció	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.02	Elements de camp Climatització	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.03	Elements de camp Fancoils i Terra Radiant	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.04	Computadors Energia	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.05	Quadres de Control	661,50
Títol 2	01.0R.02.05.07.06	Posta en marxa i Integracions	0,00
Títol 2	01.0R.02.05.07.07	Cablejat i canalitzacions	0,00
Títol 1	01.0R.02.05.07	Sistema Gestió Instal·lacions	661,50

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

15.584,40

NIVELL 5 : Títol 1			Import
Títol 1	01.0R.01.00.01	ESP AIS INTERIORS	0,00
Títol 1	01.0R.01.00.02	FAÇANA I OBERTURES	0,00
Títol 1	01.0R.01.00.04	ELEMENTS DE COBERTES EDIFICI-PATI-SALA DE CALDERE	0,00
Apartat	01.0R.01.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 1	01.0R.01.01.03	RASES INSTAL·LACIONS	0,00
Apartat	01.0R.01.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Títol 1	01.0R.01.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	655,43
Títol 1	01.0R.01.03.04	SERRALLERIA	145,50
Apartat	01.0R.01.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	800,93
Títol 1	01.0R.01.04.03	MOBILIARI	0,00
Títol 1	01.0R.01.04.04	PAVIMENTS	87,41
Títol 1	01.0R.01.04.05	SISTEMA D'ACABATS	0,00
Apartat	01.0R.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	87,41
Títol 1	01.0R.01.05.01	Demolicions Instal·lacions	0,00
Títol 1	01.0R.01.05.02	Implantació Obra Instal·lacions	0,00
Títol 1	01.0R.01.05.03	Evacuació aigües	528,61
Títol 1	01.0R.01.05.04	Instal·lacions Tèrmiques	5.472,00
Títol 1	01.0R.01.05.05	Electricitat	661,50
Títol 1	01.0R.01.05.06	Telecomunicacions	0,00
Títol 1	01.0R.01.05.07	Sistema Gestió Instal·lacions	661,50
Apartat	01.0R.01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.323,61
Títol 1	01.0R.02.00.01	ESP AIS INTERIORS	0,00
Títol 1	01.0R.02.00.02	FAÇANA I OBERTURES	0,00
Títol 1	01.0R.02.00.04	ELEMENTS DE COBERTES EDIFICI-PATI-SALA DE CALDERES	0,00
Apartat	01.0R.02.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 1	01.0R.02.01.03	RASES INSTAL·LACIONS	0,00
Apartat	01.0R.02.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Títol 1	01.0R.02.02.01	ESTRUCTURA METÀL·LICA EXTERIOR	1.332,90
Títol 1	01.0R.02.02.02	ACTUACIONS DE REFORÇ, CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ	0,00
Apartat	01.0R.02.02	SISTEMA ESTRUCTURA	1.332,90
Títol 1	01.0R.02.03.04	SERRALLERIA	359,38
Títol 1	01.0R.02.03.05	COBERTES / PAVIMENT	87,41
Títol 1	01.0R.02.03.08	FUSTERIA EXTERIOR	1.076,62
Títol 1	01.0R.02.03.09	LAMES EXTERIORS	0,00
Apartat	01.0R.02.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.523,41
Títol 1	01.0R.02.04.01	DIVISÒRIES	0,00
Títol 1	01.0R.02.04.03	MOBILIARI	0,00
Títol 1	01.0R.02.04.04	PAVIMENTS	0,00
Títol 1	01.0R.02.04.05	SISTEMA D'ACABATS	417,55
Apartat	01.0R.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	417,55
Títol 1	01.0R.02.05.01	Demolicions Instal·lacions	0,00
Títol 1	01.0R.02.05.02	Implantació Obra Instal·lacions	0,00
Títol 1	01.0R.02.05.03	Evacuació aigües	528,61
Títol 1	01.0R.02.05.04	Instal·lacions Tèrmiques	6.133,50
Títol 1	01.0R.02.05.05	Electricitat	661,50
Títol 1	01.0R.02.05.06	Telecomunicacions	0,00
Títol 1	01.0R.02.05.07	Sistema Gestió Instal·lacions	661,50
Apartat	01.0R.02.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.985,11

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

			19.470,92
NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.0R.01.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Apartat	01.0R.01.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Apartat	01.0R.01.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	800,93
Apartat	01.0R.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	87,41
Apartat	01.0R.01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.323,61
Subcapítol	01.0R.01	FASE 01	8.211,95
Apartat	01.0R.02.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Apartat	01.0R.02.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Apartat	01.0R.02.02	SISTEMA ESTRUCTURA	1.332,90
Apartat	01.0R.02.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.523,41
Apartat	01.0R.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	417,55
Apartat	01.0R.02.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	7.985,11
Subcapítol	01.0R.02	FASE 02	11.258,97
			19.470,92
NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.0R.01	FASE 01	8.211,95
Subcapítol	01.0R.02	FASE 02	11.258,97
Capítol	01.0R	OBRA REFORMA	19.470,92
Subcapítol	01.GR.01	ENDERROCS	0,00
Subcapítol	01.GR.02	TERRES	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			19.470,92
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.0R	OBRA REFORMA	19.470,92
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	SGC-22215 CQ	19.470,92
			19.470,92
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	SGC-22215 CQ	19.470,92
			19.470,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 19.470,92

Subtotal 19.470,92

21 % IVA SOBRE 19.470,92..... 4.088,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 23.559,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
