

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS.

1. OBJECTE

L'objecte del present plec és la contractació del servei del subministrament, instal·lació, reposició, manteniment i conservació de la senyalització viària horitzontal i vertical, que a títol orientatiu i no limitatiu figura relacionat en l'Annex A Inventari d'aquest document, d'acord amb les necessitats de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

2. ÀMBIT DEL CONTRACTE

2.1. Extensió Territorial

La prestació del servei objecte del present contracte s'estén a la totalitat de les instal·lacions compreses dins dels àmbits de senyalització viària horitzontal i vertical existents i que pugui encarregar l'Ajuntament per mantenir el seu nivell tècnic i funcional.

Restaran excloses d'aquest contracte aquells treballs, que contin amb un projecte o memòria tècnica valorada en la que, en part o de forma global, les tasques a desenvolupar comportin tasques de renovació, adequació, substitució parcial de la senyalització horitzontal i vertical on l'Ajuntament realitzi una licitació i adjudicació específica per la seva execució.

2.2. Omissions

Les omissions en el PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen al contractista de la seva execució, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

3. CONDICIONS DELS TREBALLS

3.1. Pla de funcionament

El contractista haurà de presentar abans del primer mes de servei un pla de funcionament en què s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins d'aquestes previsions caldrà detallar:

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei.
- Calendari de posada en marxa de la contracta.
- Relació dels llocs de comandament previstos.

Dintre de la seva organització, el contractista haurà de preveure uns dispositius àgils per a la planificació operativa que permeti:

- Ajustar les tasques a realitzar, en un temps de resposta curt, a les necessitats del moment i, entre elles, les demanades per l'Ajuntament.
- Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat i la qualitat de les prestacions.
- Proporcionar a temps, totes les dades demanades per l'Ajuntament, per dur a terme els controls dels serveis, així com l'oportuna justificació dels serveis realitzats.

3.2. Disposició de personal

El contractista disposarà del personal necessari, en aquest cas d'operaris especialitzats, per satisfer totes les exigències del contracte i complirà, envers els seus empleats, amb la legislació i els convenis vigents que els siguin d'aplicació. L'incompliment d'aquestes obligacions així com les infraccions de les disposicions sobre seguretat i salut en el treball per part del personal de l'empresa contractista, no implicarà cap responsabilitat per a l'Ajuntament.

El personal mínim previst pel servei serà:

Responsable tècnic de la contracta: La responsabilitat executiva de la posada en obra i execució dels treballs estarà a càrrec del Cap d'Obra nomenat per l'Adjudicatari, disposarà d'un mínim de 5 anys d'experiència acreditada en obres de les característiques de les característiques de les contemplades en el contracte, essent també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la seva competència, així en particular, serà el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l'obra, etc.

Equips de treball: es defineix com a "equip" una unitat determinada per un mínim de dos operaris amb un vehicle dotat de material suficient per desenvolupar les tasques encomanades.

En virtut de l'anterior el departament de Mobilitat podrà requerir a l'Adjudicatari la incorporació a la contracta d'un nombre determinat de treballadors amb la capacitat adient, així com maquinària apropiada en funció de la complexitat dels treballs. L'augment dels nombre d'equips per sobre dels mínims de contracte es produirà únicament en les circumstàncies que ho requereixi el treball a executar

de forma acordada amb l'adjudicatari. Els equips hauran d'acomplir els requisits mínims següents pel que respecta a la mà d'obra:

- 1 oficial 1a
- 1 manobre
- eines suficients

Sempre que sigui requerit, el contractista haurà de facilitar tota la informació sobre el personal que efectui els treballs, com per exemple, fotocopia compulsada de la titulació exigida i haurà d'identificar als responsables de cadascun dels treballs.

Administratiu o auxiliar administratiu: L'Adjudicatari haurà d'aportar un administratiu o auxiliar administratiu amb el temps disponible necessari per l'execució de tasques de gestió requerides pel funcionament del programa d'Ordres de Treball.

L'Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i sistemes d'execució de les actuacions per a dur a terme, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i mediambientals. A més de la incorporació de dispositius de telefonia mòbil amb connexió a Internet per a poder garantir la comunicació via correu electrònic referent als diferents problemes que pugui detectar a la senyalització del municipi.

A més, l'empresa contractada haurà de respectar i fer respectar els aspectes següents:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i dels ciutadans en general abans i durant l'execució dels treballs.
- Vestuari: tots els treballadors que estiguin realitzant treballs a Sant Vicenç dels Horts han d'anar amb un uniforme que permeti una ràpida i clara identificació. Així mateix, han d'anar equipats amb tot el material de seguretat necessari.
- El contractista es responsabilitzarà de la cortesia dels seus empleats i haurà d'intervenir davant de qualsevol problema que aquests poguessin ocasionar.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.
- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

3.3. Maquinària i eines

L'empresa adjudicatària del servei de manteniment disposarà dels materials, eines i equips de mesura necessaris per efectuar les comprovacions pertinents, més tots aquells necessaris per tal de garantir la

bona qualitat del servei, que seran renovats i actualitzats segons les evolucions de la tecnologia, mercat i vida útil dels elements.

Cada equip de treball disposarà del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents que li siguin assignades. Aquest material es trobarà en perfectes condicions i serà revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin els mes reals i objectives possible.

Els equips hauran de comptar com a mínim amb la maquinària següent, segons les necessitats de senyalització viària que correspongui realitzar per a cada actuació o ordre de treball a executar:

- Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
- Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
- Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual
- Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada
- Martell trencador manual
- Màquina taladradora
- Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

L'Ajuntament podrà rebutjar de forma raonada la maquinària que no reuneixin, a criteri d'aquella, les condicions adients d'imatge, estat de conservació o de caràcter mediambiental, etc. I exigir el seu canvi a l'Adjudicatari.

Els costos de la maquinària, vehicles, mitjans materials i eines necessàries es considera inclosos en el preu del Quadre de Preus de la Contracte per aplicar en cada actuació.

L'Adjudicatari haurà de presentar, si així ho sol·licita l'Ajuntament, la fitxa tècnica de cadascuna de la màquines en servei al Contracte, en les quals s'acrediti el compliment de les característiques sol·licitades.

Els equips relacionats a l'oferta i que siguin acceptats per l'Ajuntament es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari.

L'empresa adjudicatària a banda dels indicats haurà de disposar del material i equips de treball i de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents. Aquest material es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari podrà ser revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible.

El contractista vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l'òptim.

3.4. Material i Stock de recanvis

L'Adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els mitjans materials necessaris per a l'execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme. S'entén així mateix que els mitjans materials seran els propis a instal·lar, utilitzar i derivats, per a la instal·lació de tots els elements de senyalització viària que es recullen en l'Annex A i altres no recollits.

Pel que fa als materials que es facin servir en totes les actuacions pròpies del servei, aquest serà de les marques i el tipus originals, i en seu defecte, per obsolescència o indicació dels serveis municipals, es faran servir materials i recanvis de primeres marques que compleixin amb les exigències i homologacions corresponents.

El contractista haurà de facilitar als operaris, tot aquell material que sigui precís per dur a terme les tasques i disposarà del necessari per satisfer adequadament les exigències d'aquest Plec de Clàusules Tècniques durant tota la vigència del contracte.

Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de la fitxa tècnica o d'un certificat dels fabricants perquè aquests donin el vist-i-plau, si escau.

Per que fa als materials que l'empresa adjudicatària de servei de manteniment retiri de les instal·lacions existents i siguin susceptibles de tornar-se a utilitzar, es lliuraran al magatzem municipal.

El material no reutilitzable i/o considerat com a residu, serà traslladat i gestionat per l'empresa adjudicatària a un gestor de residus homologat. Aquesta gestió dels residus no comportarà cap tipus de despesa per l'Ajuntament, restat aquest concepte dins del preu de la contracta.

3.5. Disposició de vehicles

L'empresa adjudicatària haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es posaran al servei de la contracta sempre que sigui necessari:

- Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada

Els vehicles aniran pintats de forma que siguin fàcilment identificables, i rotulats amb l'anagrama de l'empresa adjudicatària de manteniment.

Tots els vehicles que prestin el servei es trobaran en perfecte estat havent passat la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i compliran tots els requisits que assenyalí el Codi de Circulació vigent i resta de normativa en vigor.

Sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient, l'empresa adjudicatària del servei de manteniment posarà a disposició tota la documentació legal de la que, d'acord amb la legislació vigent, hagin d'estar proveïts els vehicles (carner de circulació, alta d'indústria, revisions ITV, pòlissa assegurança, ...)

En cap cas la reparació d'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d'urgència.

Serà obligatori que els vehicles emprats pels equips disposin de rotatius de llum amb visió frontal, posterior i lateral, per a garantir la seva correcta identificació i assegurar la seguretat i salut dels treballadors i dels usuaris de la via.

Aquestes dotacions aniran a càrrec de l'Adjudicatari a més a més de tots els mitjans que siguin necessaris.

3.6. Disposició de locals

L'Adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec d'un emplaçament físic amb tecnologia suficient per a garantir la recepció i posterior gestió de la informació referent a les ordres de treball i sol·licitud de treball rebudes. A més aquesta tecnologia haurà de suportar la utilització del sistema d'informació que fixi l'Ajuntament per la gestió de les ordres de treball i la base de dades de l'inventari de magatzem de la senyalització del municipi.

Els equips de treball que treballin fora del centre o de l'oficina de treball que disposi l'Adjudicatari hauran d'estar proveïts de telèfons mòbils amb càmera fotogràfica integrada i connexió a Internet per a posteriorment poder enviar documents que confirmin els treballs executats.

El contractista dotarà als grups de treball amb equips de comunicació per rebre i reportar les actuacions que els siguin requerides seguint els procediments i prestacions que estableixi l'Ajuntament.

El Centre i les seves instal·lacions hauran d'acomplir obligatòriament totes les normatives en temes medi ambientals i de seguretat i salut laboral; i resta de normativa en vigor, podent ser inspeccionades per l'Ajuntament en qualsevol moment.

Les despeses originades per aquestes instal·lacions, equips i sistemes aniran al càrrec de l'Adjudicatari, així com el temps de trasllat del personal, material i maquinària al lloc de treball des del magatzem i el retorn al mateix.

3.7 Informatització del servei.

L'Adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s'especifiquen a l'apartat de definicions i que inclouen operacions de senyalització viària horitzontal i vertical amb els serveis necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat.

Les actuacions seran indicades a l'adjudicatari amb ordres de treball esteses a l'efecte mitjançant el sistema de gestió que estableixi l'Ajuntament i haurà d'executar-se tal i com s'especifiqui en les mateixes. L'Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, del mitjans necessaris per atendre la comunicació i poder rebre i/o emetre la informació que es configura com element bàsic del procés de treball.

Així mateix serà obligació de l'Adjudicatari atendre a la dotació i Funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al Funcionament satisfactori de l'organització i per recolzar la resta d'activitats que té encomanades.

Els costos derivats del servei a utilitzar s'entenen inclosos en el preu ofertat per l'empresa adjudicatària.

En les ordres de treball emeses s'hi farà constar, sense que això sigui limitatiu:

- Data d'emissió i sistema d'identificació.
- Localització dels treballs.
- Prioritat de l'actuació.
- Tipologia dels treballs.
- Tipologia de senyalització.
- Descripció dels treballs a executar.
- Observacions especials relatives a aspectes d'ocupació o gestió de l'espai via o altres aspectes.

Amb caràcter mensual, l'adjudicatari de lliurarà a l'Ajuntament un document resum identificant els treballs realitzats, que serà indispensable per a la certificació dels treballs.

3.8. Seguiment i control dels treballs

Sempre que l'Ajuntament consideri necessari es fixarà un dia de seguiment i control dels treballs en què es reuniran el tècnic responsable designat pel contractista i els serveis tècnics municipals.

La qualitat dels treballs es valorarà i en cas de dubte, prevaldrà sempre el criteri dels serveis tècnics municipals, restant el contractista obligat a la correcció immediata dels errors o defectes detectats.

3.9. Senyalització dels treballs

L'Adjudicatari vindrà obligat a disposar, col·locar i retirar la senyalització i elements de tancament necessaris (tanques, desviaments, etc.) que garanteixin en tot moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal.

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà la corresponent segons la normativa de circulació aplicable.

Tant l'Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdores, s'atindran a les restriccions i condicions que pugin ser imposades en la circulació de camions i maquinària per zones urbanes i accessos d'obra.

Els treballs que s'executin de nit o sense llum solar hauran d'anar acompanyats de la corresponent il·luminació i abalisament.

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres objecte del contracte, tant en vorera com en calçada, haurà d'estar perfectament tancat, independentment que es tracti de personal treballant com de materials, runes, maquinàries, vehicles o unitats d'obra sense acabar, etc. I el tancament s'haurà de fer amb tanques homologades, consistentes, suficientment estables, perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.

Durant l'execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haurà d'anar proveït de vestuari amb elements reflectants d'acord a la normativa vigent.

4. CONTROL DE FUNCIONAMENT

4.1. Medi Ambient

L'empresa adjudicatària està obligada a treballar d'acord amb la Política Ambiental de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant correctament els residus.

Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar correctament mitjançant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Caldrà comunicar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts els gestors escollits i aportar la documentació relativa a la gestió de residus: fulls de seguiment de residus, fitxa d'acceptació (en cas que sigui necessari), així com altra informació que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pugui demanar per tenir constància d'aquesta gestió.

Els productes i residus derivats del manteniment s'han d'emmagatzemar en bones condicions, tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar abocaments, fuites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per les persones. Cal disposar del material absorbent necessari per si es produeix aquest tipus d'incident.

La gestió dels residus no comportarà cap tipus de despesa per l'Ajuntament, restat aquest concepte dins del preu de la contracta

4.2. Terminis d'execució

Llevat que l'ordre de treball incorpori dates d'execució fixades per la necessitat de coordinar els treballs de senyalització amb els treballs que han d'executar altres operadors, els terminis d'execució màxim de les ordres a partir de la orde d'emissió i en funció de la tipologia de l'actuació seran:

- Reserves d'estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, zona de càrrega i descàrrega o DUM, i similars: 10 dies hàbils
- Actuacions de manteniment de la senyalització vertical: 15 dies hàbils
- Actuacions de repintat de senyalització horitzontal: 10 dies hàbils

4.3. Prescripcions generals dels treballs

Per a la senyalització horitzontal, els colors, la forma i les característiques de les marques viàries s'ajustaran al que prescriu l'Ordre Circular 8.2- IC, de 23 d'Abril de 1962, de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals del Ministeri d'Obres Públiques, i modificacions posteriors, en especial l'Ordre Circular no 269/76 C. i R., de 17 de Febrer de 1976, i les disposicions establertes en el Reial Decret no 1467/81, de 8 de Maig (B.O.E. no 173, de 21 de Juliol), pel qual es modifiquen diversos articles del Codi de Circulació.

Per a la senyalització vertical, els senyals instal·lats hauran de ser visibles des d'un vehicle en moviment i seguiran els criteris de la Norma 8.1 I-C, publicada per el Ministeri de Foment així com el "Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació de les condicions mínimes d'accessibilitat". Quant als elements sustentadors dels senyals, compliran les característiques indicades en les UNE 135 312 i UNE 135 314. Quant a la base on s'instal·li la senyal o altre element, complirà el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, en el qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08).

El tipus de senyal a col·locar ha de ser segons el Reglament General de Circulació i les seves modificacions, i segons les indicacions del departament de Mobilitat.

La senyalització de les obres durant l'execució es farà d'acord amb la norma de Carreteres 8.3-I.C "Senyalització d'Obres" de setembre de 1987, i demés Ordres Complementàries.

En tot moment es complirà amb la normativa vigent corresponent sobre la senyalització de seguretat i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres de carreteres (MOPT i MA Norma de Carreteres 8.3 – IC).

4.4. Control de Qualitat

L'Ajuntament exigirà a l'Adjudicatari la qualitat suficient dels treballs portats a termes així com dels materials i eines utilitzades.

En tot cas, l'Ajuntament podrà especificar les necessitats de realitzar proves, assaigs o controls qualitatis i quantitatius, anàlisis, etc. quan estimi escaient. Els assaigs i anàlisis seran efectuats per un laboratori homologat i aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Aquells treballs i materials que no superin aquestes proves, assaigs i anàlisis no computaran al muntant de la certificació presentada i aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els costos derivats dels assaigs i anàlisis aniran al càrrec de l'Adjudicatari fins a un màxim del 2% del pressupost total del contracte.

El control de qualitat per a la senyalització horitzontal es realitzaria mitjançant assaigs d'identificació de les densitats, colors i homogeneïtats dels materials emprats, per a la pintura, el granulat antiesllavissada i les microesferes. Per a la pintura també s'emprarà el control i comprovació de les dosificacions als materials i l'assaig de rugositat de pintura al lliscament. Assaig del pèndol.

Els requisits de les marques vials finalitzades vindran determinats per: la visibilitat diürna amb el factor de luminància, la visibilitat nocturna amb el factor de retrorreflexió i la resistència al lliscament amb el coeficient SRT.

Els factors de luminància i el coeficient SRT exigits s'hauran de mantenir s'hauran de garantir com a mínim durant 180 dies.

També caldrà que s'aporti, si és petició de l'Ajuntament, els certificats de compliment de la ISO 9003, sobre garantia en el procés de fabricació de la pintura.

El control de qualitat per a la senyalització vertical es realitzaria mitjançant assaigs d'identificació de les densitats, colors i homogeneïtats dels materials emprats, per als senyals reflectants i no reflectants. Es realitzarien assaigs de geometria per a les senyals de codi i postes.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1 Abast econòmic

La licitació de la contracta s'estableix en un import estimat pels dos (2) anys de contracte, més la possible pròrroga de dos (2) anys, de 396.634,14 € sense IVA, al que se l'hi afegeix 39.663,41 € en concepte del 10% corresponent a les variacions descrites a l'apartat N. Fent un total del valor estimat de contracte de 658.775,72 €, IVA exclòs.

Import IVA exclòs	10% Disposició Addicional 33 i l'article 301 de la LCSP	Import total estimat IVA exclòs	Tipus d'IVA	Quota IVA	Import total estimat IVA inclòs
396.634,14 €	39.663,41 €	436.297,55 €	21 %	91.622,49 €	527.920,04 €

Aquest import inclou:

- Costos directes: Import de pressupost per la durada del contracte que es divideix en els següents imports:
- Import Manteniment Base Anual (ANNEX B): Import total del manteniment base del contracte segons l'estipulat en el present PPT.

- Costos indirectes: Import de pressupost corresponent al 13 % dels costos directes, que engloba el manteniment de les estructures empresarials de l'empresa adjudicatària i de les seves empreses subcontractades.
- Benefici industrial: Import de pressupost corresponent al 6% dels costos directes. Es considera un Benefici Industrial per la totalitat dels serveis a contractar, d'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner.
- Imports de costos directes, indirectes i benefici industrial de les eventuais pròrrogues.
- Transport, elements auxiliars i annexes necessaris per l'execució del servei, anant a càrrec del contractista adjudicatari totes les despeses, taxes, arbitris i impostos. No admetent-se cap prova d'insuficiència.

L'oferta econòmica a presentar pels licitadors, i els criteris que hauran de servir de base per a l'adjudicació són els especificats al Plec de Condicions Administratives Particulars.

5.2 Oferta econòmica

Els licitadors hauran de presentar la següent Oferta Econòmica:

- Proposició econòmica: Redactada d'acord al Model de Proposició que hi figura en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Estudi econòmic: L'estudi econòmic que s'haurà de presentar, el contingut del qual s'especifica a l'apartat 5.3 del PPT, té com a objectiu que els licitadors detallin el cost de cadascun dels elements i serveis per tal de justificar de manera raonada la seva oferta econòmica.

5.3 Estudi econòmic

Dintre de l'Estudi econòmic s'identifica l'Import Total Manteniment Base Anual (Annex B). Dins d'aquest import s'inclou tots els medis materials i personals de qualsevol tipologia i natura necessaris pel desenvolupament de les tasques de manteniment recollides en aquest PPT.

Les empreses licitadores hauran de presentar el quadre del Annex B. Manteniment base Anual, (cel·les marcades en color blau) en la que podran proposar millores a la baixa en els preus unitaris (€/unitats/dia) per a cada tipus d'element especificat al mateix annex. El resultat de multiplicar els preus unitaris de tasques de manteniment pel nombre d'unitats de cada tipus, donarà per cada un el seu Cost directe de manteniment anual. Finalment la suma de tots aquests imports ens atorgarà el Cost Directe

Total Manteniment Base Anual. A aquest import s'afegirà un 13% en concepte de costos indirectes i un 6% en concepte de benefici industrial. La suma dels costos directes, més els costos indirectes i benefici industrial ens aportarà l'Import Total Manteniment Base Anual (IVA exclòs)

5.4 Revisió del preu del servei per modificació d'inventari

No hi haurà variació del preu del contracte per les variacions que es produeixin en l'inventari.

6. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Segui quina sigui la causa, l'adjudicatari assumirà tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, en els treballs per execució i omissió de reparació i altres serveis establerts en aquest plec i en el seu àmbit. Per això, l'adjudicatari haurà de presentar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a poder-ne respondre, amb un import mínim segons s'indica a l'Annex I.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

L'empresa intervindrà directament, sense necessitat dels tècnics municipals, en les operacions d'inspecció, neteja i reparació, que requereixin una actuació, doncs és la seva obligació la detecció de qualsevol circumstància que pugui suposar perjudici, risc o deteriorament del seu bon estat. Intervindrà també l'empresa, en actuacions que per el caràcter d'urgència que puguin tenir, siguin necessàries fora de l'horari normal de la jornada laboral.

Si l'adjudicatari, per pròpia iniciativa, efectués treballs de millora o que es passin de l'abast puntual que aquest plec estableix per a les actuacions, amb l'objecte d'estalviar repetides intervencions sobre un element determinat, aquells treballs seran també considerats amb integritat dins del contracte sense que comporti cap a l'Ajuntament cap cost addicional.

L'adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec, totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la via pública, als espais públics i als espais dels edificis i equipaments de titularitat pública; com al públic en general, complint escrupolosament tota la normativa de riscos laborals.

L'ajuntament declina formalment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'incompliment d'aquestes normes i mesures per part del contractista al marge de poder imposar les sancions oportunes.

Tret de causes de força major, en el cas que es produeixin alteracions que suposin la paralització total o parcial dels servei, l'empresa adjudicatària acordarà amb l'Ajuntament, la manera de materialitzar les

feines per els serveis mínims que determini la Llei, essent responsable l'Adjudicatària dels danys que es puguin produir als elements objecte del contracte.

L'ajuntament podrà demanar a l'empresa adjudicatària, assistida per els seus col·laboradors qualificats, a iniciativa pròpia, els informes, les dades, els certificats, etc, com a recolzament d'operacions d'inventari, planificació, treballs d'índole experimental, medis materials i humans, que siguin necessaris per a millorar o racionalitzar els treballs objecte del contracte, sense cap càrrec per l'Ajuntament.

Es podrà exigir puntualment per la direcció tècnica la realització de treballs amb mitjans i recursos superiors als corresponents al contracte per tal de complir els objectius d'aquest plec. En la posta en marxa de la contracta, s'ajustaran aquests detalls d'organització, amb els tècnics municipals corresponents.

El contractista tindrà responsabilitat respecte a:

- **Material:** El contractista serà responsable de tot el material objecte del servei contractat. Tenint l'obligació de realitzar immediatament les actuacions necessàries per tal d'evitar situacions de risc.
- **Funcionament del servei:** El contractista serà responsable de les deficiències en el funcionament de les instal·lacions, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin observar-se en l'execució dels treballs de neteja, reposició, reparació i verificació de les instal·lacions. De la mateixa forma serà responsable de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei.

7. PENALITZACIONS

L'adjudicatari es sotmetrà, durant la fase de prestació dels serveis objecte del present contracte, a les penalitats que es detallen a l'Annex I.2, apartat U del Plec Clàusules Administratives Particulars.

Marcel Prats Gómez
Tècnic de Mobilitat i transport públic

Aprovat mitjançant decret
2025LLDR003782 de data 16 de
desembre