

AMIDAMENTS EXPOSICIÓ "SENY I RAUXA"			
DESCRIPCIÓ	DIMENSIONS	UTS	
PARAMENTS			
Muntatge murs museu de mesures aproximades 120x60x320 (h) cm.	120X60X320(h)cm	u.	46
Muntatge murs museu de mesures aproximades 60x60x320 (h) cm.	120X60X320(h)cm	u.	1
Col·locació sòcols murs museu	145ml	u.	100
E4/E5/E7 Producció i muntatge de tres seccions de Cilindre suspès del sostre amb cables d'acer, folrat a una cara amb DM ignífug (B-s1-do) de 10mm.	140x20x630 (h) cm	u.	3
E6 Producció i muntatge paret recta folrada a dues cares amb DM ignífug de 10mm suspesa del sostre (complir el requisit B-S1-d0)	300x10x170 (h) cm	u.	1
E10 Producció i muntatge paret recta folrada a dues cares amb DM ignífug de 10mm suspesa del sostre (complir el requisit B-S1-d0)	440x10x215 (h) cm	u.	1
E8 Producció i muntatge de bastidor de fusta de 300x400 suspès del sostre (complir el requisit B-S1-d0)	300x400x10	u.	1
E1/ E2 Producció i muntatge de sistema de cables i bastidors per penjar portes suspeses (complir el requisit B-S1-d0)	220x100x10	u.	2
E9 Producció i muntatge de vitrina sistema de cables i bastidors per penjar (complir el requisit B-S1-d0)	220x100x10	u.	1
PINTURA			
Les pintures de parets, terres i sostres hauran de complir amb el que estableix el CTE pel que fa a la classificació a la reacció al foc, sent la mínima acceptable B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501. L'empaperament dels murs mòbils ha de ser a l'aire amb paper doble verjurat amb cola de cel·lulosa vinílica de murs perimetral, a cara interior visible. Els acabats del pintat de paper han de ser de pintura plàstica amb capa d'imprimació acrílica mat blanc (a determinar to).Segons requisits de l'edifici, la pintura utilitzada per a l'empaperament ha de complir la normativa d'ignífugat CLASSE A mitjançant capa de solució Roscoflamex PA i CALOSCOP o equivalent, i també haurà de presentar un certificat B-s1,d0 segons UNE-EN 13501.			
EMPAPERAT AL VOL I PINTURA dels murs dobles mòbils de l'espai.	173x60x320 (h) cm	m2	554
Pintura de peanyes i estructures suspeses amb pintura plàstica, referència de color per definir. En aquesta partida no es contempla l'empaperat al vol ni l'encolat de murs dobles mòbils de sala		m2	400
TANCAMENT EXPO			
Subministrament de CORTINA VERDU IGNIFUGO C1 ALGODÓN 100% DE 330 gr/m2 de 28x3,2 metres. El material ha de tenir un certificat CLASE 1 classificat segons las UNE-EN 13773:2003. Color a definir.		u.	89
Instal·lació de CORTINA VERDU IGNIFUGO C1 ALGODÓN 100% DE 330 gr/m2 de 28x3,2 metres. El material ha de tenir un certificat CLASE 1 classificat segons las UNE-EN 13773:2003		u.	1
Subministrament i col·locació barra metàl·lica per a cortina		ml	40
PAVIMENTS			
Subministrament i col·locació de moqueta firal de color vermell aplicant cinta de pintor entre paviment i cinta adhesiva doble cara. El material ha de tenir un certificatBFL-S1 classificat segons las UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.	2x23x14	m2	740
ELECTRICITAT			
Els cables utilitzats garantiran la seguretat. Els cables aïllats només es faran servir per a la transmissió i distribució d'energia elèctrica. Els cables seran seleccionats de manera que corresponen a les tensions i corrents elèctrics a les màquines, béns d'equip, així com al medi en què estiguin instal·lats. Els cables han d'estar instal·lats, protegits i mantinguts de manera que s'evitin riscos possibles. Els cables tindran una classificació de reacció mínima de Ca-s1b, d1, a1.			
Cablejat alimentació il·luminació		u.	50
Legalització per tècnic acreditat		u.	1
MOBIILIARI			
PEANYES DE DM ESTÀNDAR			
P1(a,b,c,d,e,f,g,h)	100X100X70(h)cm	u.	8
P2 (a,b)	200x130x70(h)cm	u.	2
P2 (c)	280X355X100(h)cm	u.	1
P3	345x345x70(h)cm	u.	1
P4 (a,b)	100X100X100(h)cm	u.	2
P5(a,b)	200x120x70(h)cm	u.	2
P6	200x150x70(h)cm	u.	1
P7(a,b,c,d)	160x80x70(h)cm	u.	4
P8	400x100x45(h)cm	u.	1
Peanyes per a altres peces, mides a determinar		u.	2
Marc de peces A4 amb marcs de diferents acabats. Inclou l'emmarcat senzill sense paspartú. Per tenir una referència de preu considerarem marcs 107roure-c ample 2 cm. Xapa de Roure Natural - Marc a mida amb passpartout i darrera de foam de 5mm i metacril·lat transparent de 2mm		u.	60

Marc de peces A3 amb marcs de diferents acabats. Inclou l'emmarcat senzill sense paspartú. Per tenir una referència de preu considerarem marcs 107roure-c ample 2 cm. Xapa de Roure Natural - Marc a mida amb passpartout i darrera de foam de 5mm i metacril-lat transparent de 2mm		u.	95
Marc de peces A2 amb marcs de diferents acabats. Inclou l'emmarcat senzill sense paspartú. Per tenir una referència de preu considerarem marcs 107roure-c ample 2 cm. Xapa de Roure Natural - Marc a mida amb passpartout i darrera de foam de 5mm i metacril-lat transparent de 2mm		u.	95
Marc de peces A1 amb marcs de diferents acabats. Inclou l'emmarcat senzill sense paspartú. Per tenir una referència de preu considerarem marcs 107roure-c ample 2 cm. Xapa de Roure Natural - Marc a mida amb passpartout i darrera de foam de 5mm i metacril-lat transparent de 2mm		u.	90
Marc de peces A0 amb marcs de diferents acabats. Inclou l'emmarcat senzill sense paspartú. Per tenir una referència de preu considerarem marcs 107roure-c ample 2 cm. Xapa de Roure Natural - Marc a mida amb passpartout i darrera de foam de 5mm i metacril-lat transparent de 2mm		u.	40
Subministrament del material (cartró neutre o foam) i execució de les bases i llits per a l'exposició de 20 llibres col.locats en vitrina plana		u.	20
Subministrament del material (cartró neutre o foam) i execució de les bases i llits per altres peces		u.	40
Subministrament i col.locació de campanes de metacril-lat	100x100x60	u.	6
Subministrament i col.locació de campanes de metacril-lat	100x60x60	u.	3
Subministrament i col.locació de campanes de metacril-lat	200x120x60	u.	2
Subministrament i col.locació de campanes de metacril-lat	50x35x50	u.	1
Subministrament i col.locació de caixes i campanes de metacril-lat per maquetes a paret, segons detall constructiu	50x40x25	u.	1
Subministrament i col.locació de caixes i campanes de metacril-lat per maquetes a paret, segons detall constructiu	50x80x25	u.	1
Subministrament i col.locació de caixes i campanes de metacril-lat per maquetes a paret, segons detall constructiu	32x32x25	u.	1
Subministrament i col.locació de caixes i campanes de metacril-lat per maquetes a paret, segons detall constructiu	70x80x15	u.	1
Subministrament i col.locació de campanes de metacrilat i sistema de suport per revistes	40x28x10	u.	4
Subministrament i col.locació de marc-caixa	140x60x15	u.	1
Confecció d'un "Somier" amb un tauler encoixinat per simular un matalàs	185x110x2	u.	1
Confecció d'un coixí	110	u.	1
EXPOSITOR CENTRAL EN FORMA DE CREU			
Aquest element serà produït i subministrat per un sponsor, però l'empresa licitadora haurà de comptabilitzar les següents partides d'obra			
Ajudes al muntatge de la vitrina expositora central.		u.	1
Subministrament i col.locació de barres d'acer subjectes a l'estructura de rigging existents	1,32	u.	8
Subministrament i col.locació de barres d'acer subjectes a l'estructura de rigging existents	2,37	u.	4
Subministrament i col.locació de barres d'acer subjectes a l'estructura de rigging existents	4,3	u.	3
Col.locació de 18 panells translúcids de material a definir (10kg unitat) subministrats per la propietat	150x600	u.	18
GRÀFICA			
Títols pintats amb màscara		u.	15
Texts de àmbit		u.	12
Catell sobre cartró imprès vermell i lletra en negre, mida dinA5		u.	500
Xapes metàl·liques. l'or llautó, diàmetre 3cm, amb número gravat		u.	500
Reproducció digital o facsimilar de documents (plans, etc) A3		u.	175
Impressió fotografies A3 en alta resolució (+ 2400 ppp) en color, en paper fotogràfic que permeti l'emulació del acabats analògics.		u.	136
SUBMINISTRAMENT IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIÓ			
Col.locació, sota la direcció de l'equip responsable del projecte d'il·luminació, de focus penjats del sostre, subministrats per la propietat	135	u.	1
Col.locació, sota la direcció de l'equip responsable del projecte d'il·luminació, de leds perimetrals al terra, enganxats al mur perimetral a modus de sòcol, subministrats per la propietat	106 ml	u.	1
Col.locació, sota la direcció de l'equip responsable del projecte d'il·luminació, de 7 carrils electrificats suspesos de les barres del sostre i alimentats des de els carrils ERGO, subministrats per la propietat (empresa patrocinadora de la il·luminació)	4ml	u.	2
Col.locació, sota la direcció de la propietat, de leds amb bateria a l'estructura E9	3ml	u.	2
SEGURETAT			
Extintors	4 ut	u.	4
Cartell EXIT penjats	3ut	u.	3
MUNTATGE			
Muntatge de la museografia i de les obres		U.	1
MITJANS ELEVACIÓ			
Suministre Plataforma elevadora mòbil	1 ut	dia	10
Suministre altres mitjans: bastides, escales, etc.	1 ut	u.	1
DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS (de muntatge i desmuntatge)			
Desmuntatge de l'exposició. Inclou mobiliari i obra		U.	1
Desmuntatge dels murs del museu		U.	1