

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1379-000014-2025
Codi Segur de Verificació: 28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375 Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES 1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRA:

“EXECUCIÓ DE L'OBRA PER A LA MILLORA DE L'ABASTAMENT EN ALTA A DIVERSOS MUNICIPIS D'OSONA I EL LLUÇANÈS. FASE 01 POU DEL VILAR.”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació per: **“LA MILLORA DE L'ABASTAMENT EN ALTA A DIVERSOS MUNICIPIS D'OSONA I EL LLUÇANÈS. FASE 01 POU DEL VILAR.”**

2. INTRODUCCIÓ.

L'objecte d'aquestes obres és la millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i El Lluçanès.

Aquesta primera fase contemplarà les actuacions a realitzar al nou pou del Vilar situat a Sant Boi de Lluçanès per tal de poder disposar d'un nou pou a la xarxa d'alta que sigui capaç de permetre reduir a la meitat les extraccions que es venen realitzant al Pou Vilaseca, i retornar-lo així a un nivell d'extraccions sostenible.

A banda del pou, per tal de poder distribuir l'aigua extreta en alta, caldrà construir una ETAP i un nou dipòsit per tal de poder subministrar els cabals necessaris a la xarxa i garantir el subministrament de manera correcta. Finalment caldrà realitzar petites modificacions de xarxa per tal de poder fer funcionar la xarxa d'alta en dos sentits, és a dir del Dipòsit Vilaseca al Dipòsit del Vilar, com ve fent fins ara, i en sentit contrari.

La solució proposada consisteix, doncs, en la perforació i equipament d'un nou pou, la construcció d'una nova ETAP per potabilitzar l'aigua extreta i la construcció d'un nou dipòsit per tenir un volum suficient de regulació per tal de poder fer funcionar correctament el sistema d'alta.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST.

Les obres que s'han de realitzar corresponen a les del projecte constructiu denominat “Projecte executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 pou del vilar.” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal d'Osona, en data 30 de juliol de 2025, quedant definitivament aprovat el 26 de novembre de 2025. (Expedient: 2388-000019-2025 (X2025000667))

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375
Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03
Pàgina 2 de 6

SIGNATURES
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49

Consell Comarcal  d'Osona

L'esmentat projecte consta de:

- Document núm. 1 - Memòria i annexos.
- Document núm. 2 - Plànols.
- Document núm. 3 - Plec de condicions.
- Document núm. 4 – Amidaments i pressupost.

Les tasques per l'execució de les obres per la millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 pou del Vilar.” es divideixen en dues etapes constructives:

1) Fase prèvia:

En aquesta fase inicial, s'iniciarà la planificació detallada de l'obra. Així mateix, s'executaran tasques prèvies com el replanteig del terreny, la instal·lació de la senyalització provisional per garantir la seguretat i la realització de talls per conèixer les condicions del sòl. Aquesta fase conclourà amb la validació dels treballs inicials i la seva adequació per donar pas a la fase d'execució.

2) Fase d'execució:

En aquesta etapa es realitzaran diverses tasques: s'instal·laran les casetes d'obra i es delimitarà la zona per a l'aplegament de materials.

Les obres del present projecte requeriran el moviment de terres necessari per generar la nova plataforma a la que es situaran totes les noves construccions del pou, l'ETAP i el nou dipòsit.

Les obres s'hauran d'executar d'acord amb les especificacions del projecte i del plec de prescripcions tècniques d'aquest.

L'adjudicatari, per donar compliment als criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua del consum humà, el seu control i subministrament, haurà d'entregar la següent documentació:

- En relació amb els materials que estiguin en contacte amb l'aigua, cal aportar una declaració responsable del fabricant conforme el material compleix amb l'article 44.1 del RD 3/2023, justificant aquest compliment en base a l'estat actual de la tècnica.

Complementariament a les condicions tècniques recollides al projecte, l'execució de les obres s'hauran d'executar d'acord amb els següents requeriments:

- Caldrà acreditar que l'execució de la perforació del pou es duu a terme sota la direcció d'una persona especialista en hidrologia subterrània.

L'adjudicatari haurà d'elaborar tota la documentació necessària per a l'execució de l'obra (programes de treballs, pla de seguretat i salut, planificació i seguiment de les obres, etc.)

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375
Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03
Pàgina 3 de 6

SIGNATURES
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49

Consell Comarcal



d'Osona

Aquestes tasques es faran respectant en tot moment les condicions tècniques i econòmiques que figuren en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars.

Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà de prendre consideració i donar compliment a la normativa vigent i que sigui aplicable amb caràcter general (normativa tècnica, de control de qualitat, ambiental, de seguretat i salut, etc.).

L'adjudicatari es veurà obligat a executar aquest contracte de manera que realitzi, pel preu d'adjudicació, tot allò que consta en "Millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 pou del vilar."

4. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ.

El seguiment de les obres s'estructurarà de la següent manera:

El Consell Comarcal d'Osona:

- contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de l'obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de l'execució de l'actuació en el seu conjunt.
- contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de l'obra.
- designarà una persona dels seus serveis tècnics o dels serveis tècnics del Consell Comarcal perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l'obra i el representant de l'adjudicatari.


Les funcions principals del director d'obra en relació a l'execució de les obres seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista.

L'adjudicatari:

- designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal la designació d'aquesta persona per tal que, si s'escau, li doni el vistiplau.
- designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d'obra per part de l'empresa.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1379-000014-2025
Codi Segur de Verificació: 28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375 Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03 Pàgina 4 de 6		SIGNATURES 1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49



Consell Comarcal  d'Osona

Les funcions principals del responsable de l'adjudicatari seran les de coordinar el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l'execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d'informar al director de l'obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l'execució.

S'establiran entre el director de l'obra contractat pel Consell Comarcal, el delegat d'obra designat per l'adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, visites d'obra conjuntes. S'establirà la periodicitat a l'inici de l'obra que podrà ser segons els casos setmanals. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l'obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l'obra.

De cadascuna d'aquestes visites s'expedirà la corresponent acta de seguiment d'obra.

L'adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa de seguretat i salut vigent. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d'actualitzar el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l'adjudicatari, i serà informat pel responsable de seguretat i salut.

L'adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la direcció d'obra, amb la corresponent variació d'amidaments o unitats d'obra, si és el cas. Qualsevol canvi s'haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Així mateix, per l'execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada per l'adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l'aprovació de la direcció de les obres, que es veurà reflectit a les Actes de seguiment.

L'adjudicatari redactarà el projecte "as built" de les obres i el lliurarà a la direcció d'obres abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de dues còpies en dos suports digitals, i si s'escau en format paper. Aquest projecte haurà d'incloure com a mínim el següent:

- Bases del replanteig.
- Plànols detallats de les obres executades.
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats.

L'adjudicatari haurà de donar d'alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin.

5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA.

El Consell Comarcal facilitarà al contractista, a més a més d'aquest plec tècnic, la següent documentació:

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375
Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03
Pàgina 5 de 6

SIGNATURES
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49

Consell Comarcal  d'Osona

- Projecte constructiu "Projecte executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 pou del Vilar"

6. TERMINI D'EXECUCIÓ.

L'execució del contracte "Millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 pou del vilar." es realitzarà amb el termini de 4 mesos a partir de l'acta de replanteig.

7. TERMINI DE GARANTIA.

El termini mínim de garantia exigible a les obres és d'un any.

8. CERTIFICACIONS.

Es realitzaran certificacions mensuals.

9. CONDICIONANTS CONTRACTACIÓ.

L'execució i formalització del contracte queda subjecta a l'atribució de recursos efectuada pel Consell Comarcal - Agència Catalana de l'Aigua.

10. ALTRES OBLIGACIONS.

El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents:

- Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i aportació i augment d'equips i maquinària.
- Les despeses de neteja i arranament de la zona afectada per les obres, durant i després de l'execució.
- Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris instal·lats. Es lliurarà en format digital, i si s'escau en format paper.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1379-000014-2025
Codi Segur de Verificació: 28c033f1-82ad-4da7-87a3-ea82e16bee08 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2025_25946375 Data d'impressió: 18/12/2025 14:40:03 Pàgina 6 de 6		SIGNATURES 1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 24/11/2025 13:49



- d) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o subministraments que siguin necessaris per l'execució de l'obra.

11. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR.

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s'indiquen:

- a) Els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica.
- b) Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítics, inundacions i altres semblants.
- c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l'ordre públic.

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres.

El contractista té la inexcusable obligació d'adoptar les mesures i precaucions necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació econòmica.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat