



www.eliseupaisatgista.cat
ot@eliseupaisatgista.cat
937 327 624 • 639 100 737
CASA DELS OCELLS
Passeig de la Font dels Oms, 18
08440 Cardedeu

Pla Director del verd urbà de Sant Pere de Ribes

Promotor:



novembre 2019

19/641

Volum 2.3. Propostes d'espais verds





www.eliseupaisatgista.cat
ot@eliseupaisatgista.cat
937 327 624 • 639 100 737

CASA DELS OCELLS
Passeig de la Font dels Oms, 18
08440 Cardedeu

Aquest Pla director del Verd Urbà de Sant Pere de Ribes
és un treball d'**eliseupaisatgista**
en col·laboració amb l'**Ajuntament de Sant Pere de Ribes**,

Redacció:

Eliseu Guillamon Villalba,
enginyer tècnic agrícola i paisatgista AEP

Suport tècnic i treball de camp:

Mar Romero Gómez, llicenciada en ciències ambientals
Joana Escardó Bañó, enginyera agroambiental i del paisatge
Gemma Matute Juárez, enginyera tècnica agrícola i paisatgista
Maria Aguilera Canal, arquitectura tècnica i màster en 3D)

Sistema d'informació geogràfica:

Elisabet Cuadras Crespo, consultora SIG

Gestió Ajuntament de Sant Pere de Ribes:

Penélope Jiménez Lucas, Jardineria i Neteja Viària
Departament d'Espai Públic

novembre 2019

641/2019





www.eliseupaisatgista.cat
ot@eliseupaisatgista.cat
937 327 624 • 639 100 737
CASA DELS OCELLS
Passeig de la Font dels Oms, 18
08440 Cardedeu

		format paper	format digital
Document 1. Anàlisi de l'inventari			
Volum 1.1.	Plànols de l'inventari	A3	X
Volum 1.2.	Model de dades	A4	X
Document 2. Anàlisi, diagnosi i propostes			
Volum 2.1.	Memòria d'anàlisi i diagnosi	A4	X
Volum 2.2.	Plànols d'anàlisi, diagnosi i propostes	A3	X
Volum 2.3.	Propostes d'espais verds	A3	X
Volum 2.4.	Propostes d'arbrat viari	A3	X
Volum 2.5.	Propostes de jardineres viàries	A3	X
Volum 2.6.	Propostes i estratègies ambientals transversals	A4	X
Volum 2.7.	Model d'arbrat pel planejament	A4	X
Volum 2.8.	Estudi econòmic del nou servei	A4	X
Volum 2.9.a.	Annex 1. Fitxes dels espais verds (EV001-EV104)	A4	X
Volum 2.9.b.	Annex 1. Fitxes dels espais verds (EV105-EV202)	A4	X
Volum 2.9.c.	Annex 1. Fitxes dels espais verds (EV203-EV291)	A4	X
Volum 2.10.a.	Annex 2. Fitxes de l'arbrat viari (AV001-AV103)	A4	X
Volum 2.10.b.	Annex 2. Fitxes de l'arbrat viari (AV104-AV181)	A4	X
Volum 2.11.	Annex 3. Fitxes de jardineres viàries (JV001-JV016)	A4	X
Volum 2.12.	Projectes d'intervenció en espais verds	A3	X
Document 3. Plec de condicions del servei de verd urbà			
Volum 3.1.	Plec de condicions del servei de verd urbà	A4	X
Volum 3.2.	Control de qualitat del servei	A4	X
Document 4. Document d'informació bàsica			
Volum 4.1.	Document d'informació bàsica	A3	X



CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV001	Placeta C. Margarida Xirgu	228	Elements de vialitat	C. Margarida Xirgu - C. Canyelles	Parterre amb arbustives retallades en bola (llorer i evònims) i entapissat amb heura. Dos peus de lledoners al parterre i un en escocell.		Fanals dins del parterre.	Requereix canvis de gestió.	Cal reduir retall d'arbustos i potenciar port natural.
EV002	Escola Les Parellades	5.745	Espais verds en equipaments	C. Margarida Xirgu	Pati de l'escola de paviment tou, amb zones de paviment dur. Pati interior de terra, amb parterres d'hort. Pati infantil amb jocs infantils, sorral i diversos peus arbrats de tipuana. Zona amb pista esportiva, envoltada de paviment tou, jocs amb caut		Bancs, fonts, pèrgola metàl·lica, papereres, jocs infantils, sorral, pista esportiva (amb cistelles i porteries), focus, taules de píc-nic.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar nova plantació d'arbrat de capçada gran.
EV003	Llar infants L'Espígol	1.143	Espais verds en equipaments	C. Margarida Xirgu	Patí de la llar d'infants, gairebé tot de paviment tou excepte alguna part de paviment dur. Jocs infantils i peus arbrats diversos, alguns d'ells joves. Passadís de paviment dur amb heura entapissant a ambdues bandes, una en parterre i l'altre cobrin		Hort, jocs infantils, fanals,	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar nova plantació d'arbrat de capçada gran.
EV004	Rotonda Les Parellades	64	Elements de vialitat	C. Canyelles - C. Margarida Xingu	Rotonda amb arbustives diverses: margallons, baladres i romaní.			Requereix canvis de gestió.	Cal reduir retall d'arbustos i potenciar port natural.
EV005	Illeta C. Carles Buïgas	338	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació	Triangle de paviment tou amb zones cobertes d'escorça de pi. Tres peus de garrofer, diverses arbustives de retall (en forma de bola) i zona amb romaní entapissant.		Sortides ventilació soterranis. Safates de menjar per a gats.	Requereix canvis de gestió.	Cal reduir retall d'arbustos i potenciar port natural i cobertura extensa de les masses.
EV006	Jardí C. Joan Maragall	197	Elements de vialitat	Entre Pg. Circumval·lació i C. Joan Maragall	Parterre cobert d'escorça de pi amb un pas de sauló. Agrupació de lledoners a una banda, i a l'altre peus de prunera vermella i baladres.		Sortida ventilació soterranis.	Requereix canvis de gestió.	Cal substituir escorça per mulch triturat forestal o de poda.
EV007	Parterres Pg. Circumval·lació	283	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació, a l'alçada del C. Dr. Marañón i C. Jaume Balmes	Parterres amb diverses arbustives: baladres i laurus, amb la superfície coberta d'escorça de pi. Localitzats als accessos al passeig de vianants. En dos dels parterres hi trobem arbustives retallades en bola i peus de prunera vermella joves.		Senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV008	Parterres C. Carles Buïgas	508	Elements de vialitat	Entre C. Joan Maragall i C. Doctor Marañón	Parterre lineal a la vorera, deixant vorera a ambdós costats. Espai de gespa amb peus arbrats diversos.		Senyal.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per prat o prat amb entapissant, per a reduir costos de gestió.
EV009	Parterres C. Salvador Dalí	175	Elements de vialitat	Entre C. Joan Maragall i C. Doctor Marañón	Parterre lineal a la vorera de gespa, amb passos empedrats que el travessen per accedir a les cases.		Tapa arqueta aigua.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per prat o prat amb entapissant, per a reduir costos de gestió.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV010	Exterior El Cargol	501	Jardins	C. Del Carç	Parterre de paviment tou amb quatre peus de garrofers vells.		Un dels peus es troba apuntalat. Entrada a la llar d'infants.	Requereix canvis de gestió.	Cal potenciar l'espai amb aportació de mulch orgànic, mantenint capçades singulars esteses.
EV011	Parterres C. Major	221	Elements de vialitat	C. Major entre C. Dr. Marañón i C. Arnau Mir	Parterre allargats al centre de vorera ampla. Són de terra amb una banda d'arbustives, peus arbrats de moreres i palmeres. Arbust entre els peus arbrats.		Bardes perimetrals de llentiscle en mal estat. Reg gota a gota enterrat.	Calen reformes puntuals.	Cal eliminar bardes perimetrals, fora d'escala, i potenciar port natural dels arbustos.
EV012	Illeta C. Mare de Déu de Montserrat	284	Elements de vialitat	C. Mare de Déu de Montserrat - BV-2112	Illeta de gespa amb muret de pedra en un tram. Quatre palmeres i diverses arbustives.		Senyals, pal d'enllumenat elèctric. Gespa amb trams estrets.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per prat o prat amb entapissant, per a reduir costos de gestió.
EV013	Parterres C. Lluís Companys	820	Elements de vialitat	C. Lluís Companys, entre C. Major i C. Comas i Solà	Parterres lineals de gespa al centre d'una vorera ampla amb palmeres.			Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per entapissant, per a reduir costos de gestió i equilibrar necessitats d'aigua amb les palmeres.
EV014	Jardí C. Jaume Balmes	1.584	Jardins	C. Jaume Balmes, a prop del C. Salvador Dalí	Espai de terra amb diversos peus de garrofers. Entre fons de cases i un solar sense edificar.		Senyals, paperera. Actualment hi ha un contenidor d'obra juntament amb altres materials (Runa). Molts excrements de gossos i força brossa.	Cal reforma integral de l'espai.	Possibilitar de fer un espai d'estada a l'ombra dels vells garrofers.
EV015	Pl. Jaume Gómez Puig	2.321	Jardins	C. Pablo Picasso i C. Jaume Balmes.	Plaça amb una part central de sauló i tota la zona perimetral de paviment dur. Trobem lledoners en escocell al perímetre. A la zona de sauló trobem lledoners joves i una olivera.		Àrea de jocs infantils de cautxú. Bancs fanals, papereres.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV016	Jardí les Planes	1.910	Jardins	C. Pablo Picasso i Pg. Circumval·lació	Jardí que combina trams de terra amb diversos parterres de gespa amb arbustives, Entapissant i peus arbrats diversos.		Accés a habitatges i garatges. Jardineres metàl·liques semiesfèriques per tal d'evitar el pas de vehicles. Fanals, papereres.	Requereix canvis de gestió.	Cal reduir el retall d'arbustives i promoure el port natural.
EV017	C. Picasso	577	Jardins	C. Pablo Picasso - C. Les Planes	Espai de prat amb quatre garrofers i arbustives de retall agrupades per espècies. Camí de pas de terra.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV018	Parterre aparcament C. Pablo Picasso	247	Elements de vialitat	C. Pablo Picasso - C. Jaume Balmes.	Parterres a l'entorn de l'aparcament, de terra amb peus arbrats de lledoners i baladres enmig.		Senyals, quadre elèctric. Moltes deixalles als parterres.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la poda excessiva dels baladres, per promoure la seva floració. En alguns espais insuficients caldrà canvi d'espècie.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV019	Pl. de la Font	53	Places arbrades	C. Ajuntament	Rotonda amb quatre pues de morera i una font d'obra i pedrís.		Paperera. Escocells molt petits, paperera trencada, aparcament de vehicles i motocicletes i bicicletes al voltant.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la poda de brocada dràstica, promovent uina estructura més àmplia i estesa..
EV020	Pl. de la Vila	279	Places arbrades	C. Ajuntament - C. Sant Pere	Petita plaça de paviment dur amb parterres amb flors i peus de tipuana. Al centre una font d'obra i una zona d'estada amb bancs.		Bancs, papereres, font, fanals, aparcament bicis, plafó informatiu.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la poda de brocada dràstica, promovent uina estructura més àmplia i estesa. Al peu dels arbres calpantar espècies d'ombra, o bé cobertua amb mulch forestal.
EV021	Marge C. Mossèn Andreu Malgà	215	Espais de transició amb l'entorn	C. Riera	Espai de prat al marge del carrer. Hi trobem un plataner altres peus joves juntament amb arbustos diversos de plantació veïnal.		Part d'arbustives plantades pels veïns: cactus, crasses i aromàtiques.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV022	Aparcament C. Rosa Sensat	434	Elements de vialitat	C. Rosa Sensat - C. Riera	Diversos parterres en aparcament, un de prat amb ailants i la resta baladres retallats com a barda i peus arbrats de pollancre i àlbers.		Alguns peus arbrats tenen parts de la capçada seca.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la poda excessiva dels baladres, per promoure la seva floració. En alguns espais insuficients caldrà canvi d'espècie.
EV023	Jardí Pere Carbonell Gran	340	Jardins	C. Rosa Sensat - C. Pere Carbonell Gran	Parterre de prat amb lledoners alineats a una banda i mèlies i palmeres al centre. A la part posterior trobem una tanca d'arbustives retallables.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV024	Pl. Víctor Català	322	Jardins	C. Cristòfol Mestre - C. Santjoan	Plaça de paviment dur amb una part de mur. Diversos parterres amb heura, arbustives peus arbrats, om i lledoners. Dos tarongers joves en escocell.		Vorera inclosa. Jocs infantils, banc, papereres i fanal.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV025	CEIP el Pi	2.829	Espais verds en equipaments	C. Ildefons Cerdà	Pati pavimentat pràcticament en la seva totalitat. Pati interior de grava amb arbrat i arbustives diverses. Pati també tancat amb arbustives i espai per a l'hort. Pati infantil de cautxú amb un peu de mèlia.		Bancs, papereres, jocs infantils, baranes i tanques metàl·liques. Pèrgola de fusta.	Requereix canvis de gestió.	Cal revisió periòdica del risc del pins.
EV026	Can Pau Roig	855	Espais verds en equipaments	Cró. de la Torreta	Pati de la finca que combina trams de paviment dur i tou. A l'accés paviment tou ocupat per hort a ambdues bandes, a la banda esquerra, a més a més, varis peus arbrats en forma de mur. Al pati de darrere de paviment tou, un fals pebrer a una cantonada.		En mal estat, de l'hort se'n encarreguen els antics masovers.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV027	Pl. Marcer	1.630	Places arbrades	Pl. Marcer - C. Nou	Plaça de paviment dur amb diversos parterres, alguns envolats de tanca i metàl·lica i planta arbustiva, amb arbustives i peus arbrats. Als parterres laterals trobem plàtans i als altres costats diverses palmeres. Dos ginkgos al centre de la plaça amb		Fanals, bancs, papereres, terrasses de bar, senyals, cabina telefònica, escenari temporal, caseta loteria. Problemes amb el manteniment dels parterres arbustius (la gent entra)	Cal reforma integral de l'espai.	Cal reforma integral de la plaça per a adaptar-la als usos festius i per a actualitzar la seva estètica, un xic envellida, conservant espais enjardinats amples.
EV028	Pl. Església	1.800	Places arbrades	C. Eduard Maristany - C. Cardenal Fra Vicenç	Plaça de paviment dur, amb plàtans i palmeres. En els laterals de l'església per una banda hi ha parterre lineal amb arbustiva i per l'altre diversos parterres de terra amb plàtans i iuques. Jardineres amb margalló i flor de temporada.		Fanals, papereres, bancs, rellotge solar.	Calen reformes puntuals.	Cal reforma parcial adaptada als usos festius amb elemetns mòbils enjardinats grans i amples.
EV029	Bosc de Plaça	3.493	Parcs	Pg. Circumval·lació, a l'alçada del C. Josep Pere Jacas	Jardí de terra amb alineacions d'arbre ampolla, fals pebrer i petit bosquet de pi blanc. Àrea de jocs infantils tancada amb tanca de fusta i petita zona de prat.		Jocs infantils, taula ping-pong, bancs, papereres, fanals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV030	Pl. Països Catalans	636	Jardins	C. Dr. Marañón - C. Jaume Balmes	Plaça de paviment dur amb palmeres en escocell. Petits parterres amb barda de tuia. Parterre amb barda de tuies al costat de la vorera i algun peu arbrat i arbustives molt diverses.		Circuit de salut, bancs, papereres, fanals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV031	Parterres C. Eduard Maristany	22	Elements de vialitat	C. Eduard Maristany, entre C. Jaume Balmes i C. Comas i Solà	Parterre estret a la vorera, de terra amb peus d'hibiscs.		Excrements de gos	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV032	Pg. Circumval·lació	7.933	Places arbrades	Pg. Circumval·lació entre av. Onze de Setembre i C. Nou	Passeig per a vianants paral·lel al carrer amb una doble alineació de moreres en escocell. Es troba a continuació d'EV (Parc). En un tram és mitjana amb aparcament en bateria a una banda.		Bancs, fanals i papereres.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV033	Pi de la Palanca	6.038	Espais de transició amb l'entorn	Pg. Circumval·lació - C. Mare de Déu de Montserrat	Espai que combina trams de prat amb arbrat, un parterre central de gespa amb oliveres i diversos passos de paviment tou. Accés al pont per vianants del Castell.		Bancs, jardineres, fanals, papereres. Peus joves, Pi de la palanca.	Calen reformes puntuals.	Cal fer seguiment del risc dels pins periòdicament. Cal fer canvi de gestió de gespes, per a conversió a prats. Cal eliminar jardineres dels accessos i substituir per
EV034	Camp futbol	9.290	Espais verds en equipaments	Pg. Circumval·lació	Diverses pistes esportives de paviment dur envoltada de trams de terra o prat amb abundants peus de pi blanc.		Bar amb terrassa. Equipament esportiu, bancs, papereres, focus, vestuaris, grades de fusta.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer seguiment del risc dels pins periòdicament.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV035	Piscina Espai Blau	4.132	Espais verds en equipaments	Pg. Circumval·lació	Exterior de la piscina, amb un espai de principal de gespa i peus de tipuana i lledoners. Passos de paviment dur, parterre amb arbustives retallables.	Piscina i zona esportiva. Concessió exterior		Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV036	Parc Pg. Circumval·lació	18.446	Parcs	Pg. Circumval·lació entre Av. Onze de Setembre i C. Bernat de Ribes	Parc de prat amb passos de paviment tou de sorra o grava. Arbrat divers: garrofers, pi blanc, ametllers i altres i agrupacions d'arbustives. Hi trobem una zona de jocs infantils, pipi-can i skate.		En obres.	Calen reformes puntuals.	Cal fer seguiment del risc dels pins periòdicament. Cal fer canvi de gestió de gespes, per a conversió a prats. Cal incorporar tots els espais al manteniment continuat.
EV037	Triangle C. Del Carç	1.449	Jardins	C. Del Carç - Pg. Circumval·lació	Triangle de prat amb peus de garrofers alineats i capçades podades i una peça petita amb baladres.		Al costat del passeig de vianants.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV038	Rotonda Pg. Circumval·lació	114	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació - C. Sagrada Família	Rotonda de grava envaïda per herbàcies amb un peu de palmera de Mèxic i arbustives. Perímetres d'un metre de paviment dur.		Senyals. Grava amb herbàcies.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV039	Parterre C. Ausiàs March	17	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació - C. Ausiàs March	Parterre petit amb grava i un peu de garrofer en tram de vorera ampla que limita el carrer i una zona d'aparcament de vehicles.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV040	Parterre Av. Onze de Setembre	873	Elements de vialitat	Av. Onze de setembre entre Pg. Lluís Companys i C. Sagrada Família	Parterres allargats en vorera ampla elevats uns 20 cm. De gespa amb alineació de palmeres de Mèxic. Vorera a banda i banda dels parterres, on trobem bancs i fanals.			Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per entapissant, per a reduir costos de gestió i equilibrar necessitats d'aigua amb les palmeres.
EV041	Pl. Catalunya	1.950	Parcs	Pg. Lluís Companys - Av. Onze de Setembre	Plaça amb parterres de gespa amb peus d'àlbers i dues palmeres datileres. Estany ornamental clorat amb brolladors amb passarel·la lateral de fusta amb lames trencades, tancat provisionalment per evitar el pas.		Parades de bus, terrasses de bar, aparcament bicicleta, fanals, papereres, bancs.	Calen reformes puntuals.	Cal integrar el substrat arbustiu i d'herbàcies per millorar l'estètica del parc i aportar color al conjunt.
EV042	Illetes Pl. Catalunya	65	Elements de vialitat	Pg. Lluís Companys - Av. Onze de Setembre	Dues petites mitjanes de gespa amb tres peus de palmera cadascuna. Es troben entre el Carrer i el carril bici, davant de la parada de bus.		Parades de bus.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per entapissant, per a reduir costos de gestió i equilibrar necessitats d'aigua amb les palmeres.
EV043	Aparcament C. Balmes	62	Elements de vialitat	C. Balmes - C. Pep Ventura	Tres parterres petits de grava amb un peu de lledoner a cadascun. Es troben a la vorera que limita una zona d'aparcament de vehicles.		Hi ha herbàcies a la grava.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV044	Parterres C. Antoni Mª Claret	231	Elements de vialitat	C. Sant Antoni Mª Claret i C. Joan Maragall	Parterres de gespa a la vorera amb arbrat divers: palmeres, troanes. Peus joves de troanes.		Senyal. Tram de vorera ampla amb bancs i cartell informatiu. En els parterres més petits la gespa es troba en mal estat.	Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per entapissant, per a reduir costos de gestió i equilibrar necessitats d'aigua amb les palmeres i arbrat.
EV045	Parterre Piscina	178	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació entrada piscina	Tram de vorera sense pavimentar. Espai de terra amb alineació d'arbre ampolla i baladres intercalats. Aparquen vehicles en línia al costat. En algun tram trobem heura enfiladissa sobre la tanca de la piscina.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV046	Rotonda entrada Palou Alt	1.437	Elements de vialitat	C. Olivella - C. Del Carç	Rotonda amb elevació de prat. Hi trobem peus joves de pi pinyer i algun tamariu.		Transit elevat, senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV047	Jardí Joan Corrales Miralles	574	Elements de vialitat	C. Del Carç - C. Mossèn Antoni Miret	Triangle de gespa amb peus arbrats de pi pinyer i dos peus de xiprer.		Fanals, senyals, Línia elèctrica sobre les capçada, Àrea de contenidors al costat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV048	Parterres Av. Onze de Setembre Nord	390	Elements de vialitat	Av. Onze de Setembre, entre C. Eduard Maristany i Pl. Catalunya	A una banda trobem parterres de gespa en tram de vorera ampla, amb peus d'om, mèlia i algun margalló. A l'altra banda escocells grans amb peus de lledoner, en alguns hi trobem arbustives com margalló o llorer.			Cal reforma integral de l'espai.	Cal reforma integral per a unificar l'estètica i la funcionalitat del conjunt, potser converntint a arbrat viari en escocell.
EV049	Parterres Av. Sitges	371	Elements de vialitat	Av. Sitges entre Pg. Lluís Companys i C. Lluís Ventura	Parterres entre avinguda i vial lateral de gespa amb alineació de plàtans. Un tram amb parterres amb baladre arbustiu retallat i peus de plàtan.			Calen reformes puntuals.	Cal estudiar la substitució de la gespa per entapissant, per a reduir costos de gestió i equilibrar necessitats d'aigua amb l'arbrat.
EV050	Pl. Francesc Layret	1.460	Jardins	Pg. Lluís Companys - C. Eduard Maristany	Plaça a dos nivells, amb escales a mode de grada. La part superior del paviment tou (compactat) amb àrea de jocs infantils tancada amb barana de fusta. Trobem diversos peus arbrats i margallons arbustius sota d'alguns d'aquests. Part inferior de la		Terrassa bars, àrea jocs infantils, petanques, focus, papereres, bancs.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV051	Rotonda Pl. Layret	53	Elements de vialitat	C. Ildefons Cerdà - Pg. Lluís Companys	Rotonda de paviment tou amb perímetre de paviment dur. Un peu de garrofer. Dos petits parterres amb rebrots de iuca. Al mig pas de vianants.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV052	Pl. Poeta Maria Mercè Marçal	1.362	Jardins	Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, a prop del C. del Carç	Plaça de paviment dur envoltat de vorera ampla per a vianants. Perímetre de palmeres datileres en escocell. Grava encolada. Peus joves de liquidàmbar i tipuanes en escocells. Tota la plaça és una àrea de jocs amb part central de cautxú i diversos joc		Fanals, bancs, paperera i font.	Requereix canvis de gestió.	Cal seguiment fitosanitari i seguimetr del risc continuat de les palmeres.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV053	Rotonda de l'Olivera	176	Elements de vialitat	C. del Carç - C. Sitges	Rotonda que combina diverses arbustives entapissant i aromàtiques i graves. Un peu d'olivera. Perímetre de paviment dur.		Senyals. Trànsit elevat	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV054	Rambla Av. Sitges	1.887	Places arbrades	Av. Sitges, entre C. del Carç i C. Sagrada Família	Rambla amb doble alineació de plàtans i lledoners, de mides diverses. S'estan substituint els plàtans per lledoners.		Hi ha alguns plàtans amb branques seques. Algun escocell amb paviment aixecat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV055	Parc Salvador Espriu	6.247	Parcs	Av. Sitges - C. Lluís Vives - C. Pep Ventura	Parc de grava, amb parterres d'arbustives i de gespa. Estany semicircular d'aigua clorada amb un brollador al mig, envoltat en part d'un parterre d'arbustives. Parterres de gespa amb peus arbrats de pi blanc, xiprer i palmeres entre d'altres. Parter	Parc dels ànecs	Fanals, papereres, pèrgola d'obra, bancs. Jocs infantils, tanca de fusta. Estany clorat.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal reforam integral de l'espai per a actualitzar-lo i adaptar-lo als usos actuals, reduint les gespes i aportant color i noves espècies.
EV056	Illeta C. Sitges	128	Elements de vialitat	Av. Sitges - C. Sagrada Família	Illeta de prat amb barda de baladres a una banda. Arbustives retallables diverses sota la illeta.		Una parada de bus al costat i cartells informatius.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar el retall excessiu i promoure el port natural de les arbustives.
EV057	Parterre d'entrada a Can Macià	62	Elements de vialitat	Rda. Can Macià - C. Sitges	Illeta amb un xiprer gran i mitjana amb un peu d'acàcia i arbustives. Un tram amb margallons i un tram amb laurus.		Trànsit elevat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV058	Illeta Rda. Can Macià	171	Elements de vialitat	Rda. Can Macià	Illeta de paviment tou amb arbustives diverses. Tres peus agrupats de tarongers joves, una olivera i un xiprer.		Aparcament en línia al voltant. Àrea de contenidors.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV059	Illeta C. Enric Morera	336	Jardins	C. Enric Morera - C. Lluís Vives	Illeta de paviment tou amb diversos peus de pi pinyer, tres ailants i alguna herbàcia.		Àrea de contenidors. Abocament de restes vegetals.	Calen reformes puntuals.	Possibilitat de crear zones d'estada amb bancs sota l'ombra del pins.
EV060	Triangle C. Enric Morera	75	Elements de vialitat	C. Sagrada Família - C. Enric Morera	Parterre en zona de xamfrà entre carrers. Hi trobem tres peus d'om i prat espontani.		Àrea de contenidors al costat.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal substitució dels oms per altres espècies de capçada gran.
EV061	Pg. Enric Morera	1.454	Places arbrades	Pg. Enric Morera, entre C. Joan Cuadras i Marcer i C. Lola Anglada	Passeig de paviment dur amb alineació de plàtans en escocell a una banda. A l'altre hi trobem també una alineació de plàtans però en parterres de paviment tou amb barda d'arbustives a la part exterior.		Bancs fanals, papereres.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV062	Parterres Cristòfol Mestres	287	Elements de vialitat	C. Cristòfol Mestres	Parterres allargats en vorera ampla. Superfície de prat amb peus de fals pebrer alineats.		Aparcament en línia al costat. Davant equipament. Trams amb paviment aixecat.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la poda dràstica dels arbres.
EV063	Rbla. del Carç	2.998	Places arbrades	Entre C. Sitges i C. Cristòfol Mestre	Rambla per a vianants amb carrers a banda i banda. Trobem parterres lineals a banda i banda de la rambla amb baladre arbustiu i peus de plàtan.		Bancs, papereres, fanals i àrees de contenidors. Peus de plàtan en mal estat, algun peu mort. Alguns plàtans sense brocada, altres amb brocada i dos lliures.	Calen reformes puntuals.	Possibilitat d'ampliar els espais plantats per a aconseguir espais més sostenibles i de millor gestió.
EV064	Aparcament Circumval·lació	2.150	Jardins	Pg. Circumval·lació - C. Nou	Aparcament de sorra amb un parterre de gespa amb arbres ampolla i oms.		Fanals, papereres.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV065	C. Cristòfol Mestre	31	Elements de vialitat	Davant C. Eiximenis	Dos parterres a banda i banda d'unes escales en mitjana entre dos carrers. En un trobem arbustives i dos peus de palmera i a l'altre un peu de garrofer.		Poc manteniment dels parterres	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV066	Parterres C. Carç	254	Elements de vialitat	C. Milana	Parterres allargats en tram de vorera ampla, de terra amb peus de fals pebrer alineats.		Fanals.	Cal reforma integral de l'espai.	Possibilitat de fer noves plantacions arbustives i herbàcies en aquesta avinguda d'entrada al nucli.
EV067	Talús C. Calç	1.233	Espais de transició amb l'entorn	C. Del Carç - C. Cristòfol Mestre	Espai de prat amb algun peu de garrofer vell aïllat.		Excrements de gos, pas de vianants.	Cal reforma integral de l'espai.	Possibilitat de fer noves plantacions arbustives i herbàcies en aquesta avinguda d'entrada al nucli.
EV068	Lateral C. Calç	959	Jardins	C. Del Carç - Pl. Milana	Tram planer de sauló amb bancs i marge amb pendent de prat. A la zona de prat hi trobem alineació de lledoners i margallons intercalats.		La zona amb arbres té un manteniment del prat més intens, després una zona de prat amb pedres i sense aplanar.	Cal reforma integral de l'espai.	Possibilitat de fer noves plantacions arbustives i herbàcies en aquesta avinguda d'entrada al nucli.
EV069	Aparcament Cristòfol Mestres	2.959	Altres espais verds	C. Del Carç - C. Cristòfol Mestre	Aparcament de terra envoltat de tanca metàl·lica. En un costat talús argilós. Zona perimetral de prat i algun peu d'ailant.			Calen reformes puntuals.	Possibilitat de fer plantacions d'arbrat per a potenciar la coberta verda i millorar l'estada dels vehicles.
EV070	Pl. St. Miquel	37	Elements de vialitat	C. Milana - C. Santa Rita	Illeta amb perímetre de vorera i mur baix de pedra al voltant del parterre central. Paviment tou compactat amb un xiprer i un margalló.		Àrea de contenidors al costat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV071	Parterre C. Olivella	13	Elements de vialitat	C. Olivella - C. Racó	Petit parterre fet de rocalla amb dos xiprers i una palmera. Arbustives diverses.		Al costat hi ha una terrassa de restaurant.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV072	La Creu de Palou	203	Elements de vialitat	C. Olivella - C. Palou	Triangle de terra amb un peu de pi blanc, una palmera i una olivera. Inclou dos parterres enjardinats amb margallons i altres arbustives retallables, coberts d'escorça de pi.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV073	Lateral C. Gal·la Placídia	489	Espais de transició amb l'entorn	C. Gal·la Placídia - Ctra. Olivella BV-2111	Marge de la rotonda de prat i un tram de prat al marge del carrer.			Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV074	Marge BV-211	169	Elements de vialitat	C. del Carç - Pl. Maria Aurèlia Capmany	Petit marge entre la carretera i el carrer de prat amb alineació de lledoners.			Calen reformes puntuals.	Possibilitat de noves plantacions arbustives en espai amples.
EV075	Jardí exterior Castell	971	Jardins	Camí de Montgrós - C. Sota Ribes	Jardí a l'exterior del castell, parterres de terra amb xiprers. Algun tram de prat amb figues de moro, atzavara, i altres arbustives espontànies.		Fanals, papereres, cartell informatiu, bústies veïnat.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar la propagació d'espècies invasores cap a les àrees proximes de torrents i barrancs.
EV076	Entorn Masia can Giralt del Palou	1.307	Elements de vialitat	C. Olivella	Zona de terra envoltada de prats usada com a aparcament de vehicles. Al marge de la rotonda, diversos peus de pi pinyoner joves. Inclou la part frontal de la masia amb un parterre enjardinat i diverses palmeres.			Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV077	Parc de les Timbes	22.026	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Darrera del Pg. Circumval·lació, entre C. Canyelles i Masia de Can Puig	Parc de prat i vegetació espontània arbustiva amb passos de terra. Hi trobem forces garrofers, molts d'ells vells i altres peus arbrats com lledoners, oliveres i xiprers. En un tram trobem una rocalla en el talús de sota el passeig.		Petit circuit de salut. Zona habitual per passejar els gossos.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat, com a espai de ribera, potenciant les espècies autòctones i la cobertura natrual.
EV078	Pl. Gal·la Placídia	345	Jardins	C. Gal·la Placídia - Ctra. Olivella BV-2111	Placeta elevada sobre el carrer amb escales d'accés. Tres peus de xiprer i dos de pi pinyer. Parterre a l'altre banda en xamfrà amb tres margallons.		Bancs, fanals, paperera. Manca de manteniment i mur del parterre trencat. Incloem una zona amb bardisses i un peu d'ametller vell.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV079	Mitjana C. Sitges	149	Elements de vialitat	C. Sitges - Rda. Can Macià	Mitjana entre el carrer i la benzinera amb barda de baladres retallats i un peu de plàtan. En un tram sense vorera hi trobem un plàtan, un lledoner i un ametller.		Trànsit elevat, fanals, senyals. En algun escocell hi trobem iuques.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV080	Parterre C. Sitges	378	Elements de vialitat	C. Sitges - C. Les Blades	Parterre entre la carretera i el vial per vianants amb palmeres i diverses arbustives retallables.		Escorça de pi. Fanals i senyals.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar podes de retall excessives i potenciar port natural d'arbustives.
EV081	Illetes C. Blades	715	Elements de vialitat	C. Sitges - C. Les Blades	Laterals d'entrada al carrer enjardinat amb diverses arbustives retallades en forma de bola, peus de xiprer i algun altre peu arbrat.			Requereix canvis de gestió.	Cal evitar podes de retall excessivesi potenciar port natural d'arbustives.
EV082	Parterre C. Mossèn Andreu Malgà	7	Elements de vialitat	C. Mossèn Andreu Malgà	Petit parterre en cantonada de vorera amb margalló i heura.			Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV083	Parterre C. Sant Josep	20	Elements de vialitat	C. Sant Josep	Parterre amb arbustives diverses i una palmera. Un altre de més petit amb un peu de fals pebrer.		Aparquen vehicles al costat. Manca de manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV084	Illeta Blau Mar	99	Elements de vialitat	C. Baluard - Av. Montseny				Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV085	Talús C. Agricultura	2.154	Espais de transició amb l'entorn	C. Agricultura				Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV086	Parterre C. Agricultura	164	Elements de vialitat	C. Agricultura entre C. Pere II i C. Pau Clarís	Parterres estrets i allargats de terra i herbàcies espontànies amb alineació de mèlies. Entre la vorera i carril bici.		Carril bici. Aparcament en línia al costat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV087	Mitjana Rbla. Garraf	346	Elements de vialitat	Rbla. Garraf entre C. Urgell i C. Vall D'Aran	Mitjana entre el carrer i el vial paral·lel. Ocupades per baladres i heura entapissant a les puntes. Peus de mèlia alineats.		Trànsit elevat, Aparcament en bateria, peus arbrats en estat regular.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar podes de retall excessives i potenciar port natural d'arbustives. Cal retirar espècies invasores com la Cortaderia.
EV088	Rbla. Penedès Nord	1.315	Jardins	Rbla. Penedès entre Rbla. Garraf i C. Vallés	Tram de rambla enrajolada amb diversos parterres de corten amb gespa i peus arbrats de pollancre gavatx, lledoners i tipuanes.		Banc, fanals, paperera, cartell informatiu.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV089	CEIP Les Roquetes	7.235	Espais verds en equipaments	C. Puigmal - C. Miquel Servet	Pati d'escola amb diferents espais. Trams de grava amb arbrat divers, sobretot moreres, oms i xiprers. Pista esportiva pavimentada, i passos pavimentats. Pati infantil amb part pavimentada i grades i a un nivell superior espai de prat i terra amb arb		Jocs infantils, fonts, equipament esportiu, tanques de fusta, papereres, focus, Taules de pícnic.	Calen reformes puntuals.	Cal fer avaluació i gestió de risc d'arbrat, com polls, pins i oms. Possibilitat de fer noves plantacions d'arbrat d'ombra.
EV090	Parc Dr. Ferran	7.307	Parcs	Dr. Ferran - C. Guilleries - C. Puigmal	Parc amb antic camp de futbol de paviment tou, ara amb vegetació espontània. Varis peus arbrats al voltat. Tres escales repartides al voltant del perímetres. Jocs infantils amb terra de paviment tou.		Pipi- can, font, focus, bancs, jocs infantils, tanques de fust i metàl·liques. Fanals.	Cal reforma integral de l'espai.	Ewstudiar la reconversió de l'antic camp de futbol, aparentment sense ús, en altres espais de joc. Caldria incorporar enllumenat i altres serveis.
EV091	Exterior Camp Futbol	4.752	Espais de transició amb l'entorn	C. Dr. Ferran - C. Guilleries	Zona a l'entorn del camp de futbol. Espai envoltat de tanca metàl·lica. Ocupat per herbàcies altes amb peus de garrofer, pi blanc i olivera. Inclou un talús dins el recinte del camp, amb pendent fort i ocupat per vegetació espontània, amb malla metà		Manca de manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat. Cal potenciar cobertura natural, controlant espècies invasores.
EV092	Illeta C. Miquel Servet	219	Elements de vialitat	C. Miquel Servet - C. Ortega i Gasset	Illeta de prat amb pas de vianants central pavimentat. Zona de prat amb trams de terra, i peus arbrats. Pilonos per evitar l'accés a vehicles.		Aparcament en línia a l'entorn. Senyals.	Requereix canvis de gestió.	Possibiiltat de substituir els leylandiis, inclinats i amb cert risc.
EV093	Parterre del casal de Roquetes	59	Elements de vialitat	C. Prat de la riba, entre Av. Catalunya i C. Eugeni d'Ors.	Parterre al lateral de l'edifici del casal, al costat de l vorera. Amb mur d'obra. Ocupat per iuques i altres arbustives.			Requereix canvis de gestió.	Cal substituir arbustos fora de mida i plantar altres entapissants de petit format, adients al lloc.
EV094	Parc Pompeu Fabra	11.722	Parcs	C. Antoni Gaudí - C. Dr. Fleming	Parc que combina trams de paviment dur i paviment tou, amb parterres de gespa amb varies arbustives i varis peus arbrats, tals que: oliveres, pi blanc, àlbers, baladre i margallons entre d'altres. Parc a diferents nivells amb una peça central més ele	Nou projecte	Bancs, papereres, pipi can, fanals, pista esportiva amb cistelles i porteries, zona d'aparcament, font.	Calen reformes puntuals.	Cal incorporar nous espais plantats amb arbustives i herbàcies de flor per a aportar color al parc.
EV095	Pg. Riera de la Fita	4.952	Parcs	Riera de la Fita, entre C. Miquel Àngel i C. Miquel Servet	Passeig entre la riera de la fita i parts posteriors de pisos. Alguna zona entre pisos en forma de zona d'estada de paviment dur i tarima de fusta, amb varis peus arbrats en escocell, alguns d'ells joves, i un parterre central més gran. A la resta de		Deixalles, excrements de gos. Torres de mitja tensió. Zones d'estada amb bancs, papereres i fanals.	Calen reformes puntuals.	Cal eliminar espècies invasores com l'ailant i substituir per altre espècies de ribera de port gran allà on no interfereixn les línies, i bé arbustives autòctones de port
EV096	Aparcament C. Agricultura	3.128	Altres espais verds	C. Agricultura	Espai de terra amb zona perimetral de prat usada com aparcament.		Focus. Aparcament de vehicles.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV097	Entrada IES	218	Elements de vialitat	C. Miquel Servet entre C. Espronceda - C. Dr. Fleming.	Parterre allargat a la vorera davant mur de l'IES. Amb grava i barda d'arbustives. Peus arbrats d'oms, xiprer i lledoner.		Davant IES en tram de vorera ampla.	Calen reformes puntuals.	Caldria substituir els oms per altres espècies a mig termini, per evitar situacions de risc.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV098	Pl. Hernán Cortés	86	Places arbrades	C. Hernán Cortés - C. Antoni Gaudí	Placeta de paviment dur amb quatre pus arbrats en escocell, un apetita zona de jocs infantils de cautxú i jardineres metàl·liques.		Peus morts. Bancs, focus, papereres, jocs infantils. Jardineres.	Calen reformes puntuals.	Caldria incorporar nou arbrat per a crear espais d'estada més agradables.
EV099	Parterre	19	Elements de vialitat					Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV100	Jocs infantils C. Miguel Angel	330	Jardins	Ptge. Fluvià - C. Velázquez	Zona d'estada en xamfrà entre carrers. Superfície amb llambordes i un tram amb cautxú. Diversos peus arbrats en escocells tapats amb grava encolada. Petit parterre amb arbustives.		tanca de fusta, jocs infantils, bancs, fanals, paperera.	Requereix canvis de gestió.	Cal retirar cobertures de cautxú dels arbres, per afavorir el seu vigor.
EV101	Parterres Ptge. Fluvià	167	Elements de vialitat	Ptge. Fluvià entre C. Velázquez i Ptge. Ter	Parterre en vorera ampla, un tram a banda i banda. Superfície de grava volcànica i part central amb berbenes. Alineació de moreres en els parterres d'una banda i de palmeres en els de l'altra.		Reg, fanals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV102	Parterre C. Miquel Àngel	989	Elements de vialitat	C. Miquel Àngel entre C. Roger de Flor	Parterres en vorera ampla. Un de gran de gespa amb palmeres i barda d'arbustiva retallable que impedeix l'accés. Tram de parterres amb gespa i peus arbrats de mèlies i palmeres. Parterre més gran de gespa amb mèlies i barda d'arbustives de retall.			Cal reforma integral de l'espai.	Cal fer reforma per a potenciar arbustos de flor a part central i espècies entapissants al voltant, a l'inrevés de la situació actual. I eliminar arbustives de retall i gespa i substituir per herbàcies i arbustives de flor.
EV103	Pl. Llobregat	1.947	Jardins	Plaça Central	Plaça de paviment dur, amb dos quadrats més elevats a un nivell superior amb escales, un d'ells cobert amb pèrgola metàl·lica. Diversos parterres amb arbustives de retall, margallons i peus arbrats de xiprer, palmera de Mèxic, moreres i pi pinyer.		Terrasses de bar, font, fanal, bancs, papereres, porxada metàl·lica.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV104	Parterre Pl. Llobregat	163	Elements de vialitat	Plaça Llobregat entre Ptge. Ter i Ptge. Foix	Parterres en vorera ampla. De gespa amb peus arbrats diversos: palmeres, mèlies i negundos.		Fanals, reg.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal fer reforma per a potenciar arbustos de flor a part central i espècies entapissants al voltant i eliminar gespa.
EV105	Parterres Av. Catalunya	178	Elements de vialitat	Av. Catalunya entre C. Ter i Ptge. Foix	Parterres en vorera ampla amb bordura de travessa de tren. Superfície de grava blanca i part central amb arbustives i flors perennes.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV106	Pl. Llobregat	874	Jardins	Plaça Llobregat - Ptge. Foix	Tram de carrer de vianants i zona d'estada ampla en xamfrà. Diversos parterres de gespa amb arbustives i arbrat. Peus arbrats diversos, sobretots aurons americans i moreres en escocell.	Nou projecte	Terrasses de bar. Bancs, fanals, papereres. Soques. (Obres).	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV107	Placeta Av. Catalunya - (Mas d'en Serra)	676	Places arbrades	Av. Catalunya - Av. Mas d'en Serra	Zona d'estada enrajolada amb peus d'albícia en escocell, tapat amb grava encolada. Dos petits parterres de gespa amb peus de mèlia. Dues jardineres amb margalló.		Parada de bus, quiosc de la ONCE, cabina telefònica, bancs de diferents tipus, fanals, papereres, aparcament per a bicicletes, jardineres.	Requereix canvis de gestió.	Cal retirar cobertures de cautxú dels arbres, per afavorir el seu vigor.
EV108	Parterres Ptge. Ripoll	110	Elements de vialitat	Ptge. Ripoll entre C. Roger de Flor i Ptge. Foix	Conjunt de parterres petits de terra en tram de vorera amb peus arbrats de taronger. Dos parterres més grans de gespa amb tipuana i un amb mèlia als extrems.		Reg amb difusor. Gespa en estat regular.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal fer reforma per a potenciar arbustos de flor a part central i espècies entapissants al voltant i eliminar gespa.
EV109	Zona de jocs Ptge. Ripoll	292	Jardins	Ptge. Foix - Ptge. Ripoll	Àrea de jocs infantils amb superfície de cautxú, envoltada amb tanca de fusta. Peus arbrats d'ailant, tipuana i arbre ampolla al perímetre.		Jocs infantils, bancs, fanals, paperera, tanca de fusta. Zones amb cautxú aixecat per les arrels de l'arbrat.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer seguiment de l'estat del coll dels arbres coberts amb cautú, per detectar possibles pudricions o situacions de risc.
EV110	Pl. C. Roger de Flor	948	Jardins	C. Roger de Flor - Ptge. Foix	Zona d'estada entre blocs, amb part central de terra i palmeres i dos parterres allargats a banda i banda amb arbustives de retall, a una banda barda i a l'altre arbres de retall a bola.		Bancs, fanals, papereres.	Requereix canvis de gestió.	Cal evitar retalls ens bola i potencair formes naturals dels arbustos.
EV111	Parterres C. Roger de Flor	68	Elements de vialitat	C. Roger de Flor, cantonada Av. Catalunya	Parterre en vorera amb tres peus arbrats i arbustives de retall diverses.			Requereix canvis de gestió.	Cal evitar retalls ens bola i potencair formes naturals dels arbustos.
EV112	Rotonda Av. Catalunya	272	Elements de vialitat	Av. Catalunya - C. Roger de Flor	Rotonda de gespa artificial amb corten que dibuixa les lletres LR, dins reomplert de grava blanca.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV113	Rbla. Penedès	2.049	Places arbrades	Rbla. Penedès entre Rbla. Garraf i C. Roger de flor	Mitjana ampla de paviment dur amb una doble alineació de palmeres datileres. Escultura vertical força elevada al mig de la rambla.		Soques, bancs, papereres, fanals, senyals, escultura. Trànsit elevat	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV114	Rotonda de l'entrada	1.280	Elements de vialitat	Rbla. Garraf - Rbla. Penedès	Rotonda ovalada de gespa, amb una part central de sauló, on trobem arbustives de retall, margallons i una escultura.		Trànsit elevat, senyals, escultura.	Calen reformes puntuals.	Possibilitat de desenvolupar una proposta de jardineria sostenible representativa en aquest espai d'entrada al nucli.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV115	Parc Rafael Alberti	7.593	Parcs	Rbla. Penedès - C. Roger de Flor	Espai que combina trams de gespa o prat amb passos de paviment dur. Peus arbrats diversos, alineats: Tipuanes, Moreres, Lledoners i Sòfores entre d'altres. Una part de prat sense enjardinar i sense tant manteniment a l'altre banda de la riera.		Àrea de jocs infantils, bancs, focus, papereres tanques metàl·liques.	Calen reformes puntuals.	Cal fer reforma d'espàcies arbustives, amb selecció d'espècies més adients al lloc. Cal substituir els polls malmesos del costat de la riera.
EV116	Lateral Rbla. Penedès	1.524	Jardins	Rbla. Penedès - Rbla. Garraf	Jardí de prat espontani, amb passos de terra. Peus arbrats diversos: grevillea, acàcia, lledoners i jacarandes.		Algun peu arbrat en estat regular.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV117	Mitjana C. Roger de Flor	324	Elements de vialitat	C. Roger de Flor entre Av. Catalunya i C. Sant Jordi	Mitjana d'arbustives amb peus de palmera de Mèxic alineats.		Fanals, aparcament en línia als dos costats.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV118	Rotonda C. Roger de Flor	464	Elements de vialitat	C. Roger de flor - Rda. Masia Nova	Rotonda amb mota centra. Entorn amb agrupacions d'arbustives diverses, romaní entapissant i tres peus de palmera de Mèxic. Part central de sauló.		Focus, senyals, trànsit elevat. Desherbat manual a la zona de sauló.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV119	Parterre Rd. Ibèrica	16	Elements de vialitat					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV120	Mitjanes Rbla. Garraf	2.331	Elements de vialitat	Rbla. Garraf entre C. Modistes i Rbla. Penedès	Mitjana al centre del carrer, que separa les dues direccions de vehicles. Mitjana estreta de grava amb peus de palmera de Mèxic.		Trànsit elevat, fanals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV121	Rotonda Casa Andalusia	400	Elements de vialitat	Rbla. Garraf - C. Osona	Rotonda en zona de trànsit elevat, amb dos peus arbrats. Una part amb escorça de pi, i una altre amb pedres de mida mitjana. Arbustives diverses.		Senyals, focus al mig. Herbàcies entre l'escorça de pi.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV122	Rotonda C. Masia Nova	148	Elements de vialitat	A. Roquetes - Rda. Masia Nova				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV123	Rotonda Pg. Sta. Eulàlia	509	Elements de vialitat	Rda. Masia Nova - Pg. Santa Eulàlia	Rotonda amb relleu elevat. Plantació de gramínies i herbàcies perennes de flor i tres peus de plàtan.		Manca de manteniment. Herbàcies invasives, Fanals, senyals.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer manteniment continuat potenciant la diversitat plantada.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV124	Pg. Sta. Eulàlia	7.826	Parcs	Pg. Santa Eulàlia entre C. Almogàvers	Passeig per a vianants ample, amb carrer a banda i banda. Espai de paviment amb alineacions en escocells a banda i banda del mateix, una de sòfores i l'altre de plàtans. Parterres amb arbustives i aromàtiques diverses i peus arbrats de pi blanc, pi		Reg gota a gota als parterres. Herbàcies altes entre les arbustives, trams amb arbustives en mal estat. Fanals, bancs de pedra, aparcament per a bicicletes.	Requereix canvis de gestió.	Cal ajustar la freqüència i ntensitat del reg per a potenciar les espècies plantades, de pocs requeriments hídrics. Possible replantació global a tot
EV125	Pl. Ramon Mir	1.288	Places arbrades	C. Eugeni d'Ors - C. Almogàvers	Plaça dividida en tres parts per pas de carrers. Dos de les parts de paviment amb lledoners i sòfores en escocell. Una part més gran, pavimentada amb àrea de jocs infantils de cautxú i tram de llambordes amb separació i herbes. Barda d'arbustives i		Reg a parterre i escocells. Jocs infantils, bancs, papereres, focus, senyals. Terrasses de bar. Escocells amb tapa metàl·lica, alguns aixecats.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV126	Parterre Av. Catalunya	129	Espais de transició amb l'entorn		Marge amb petit pendent ocupat per herbàcies i arbustives espontànies			Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV127	Pl. Mediterrània	1.248	Places arbrades	Av. Catalunya - C. Eugeni d'Ors	Plaça de paviment dur amb una font i bassa ornamental a dos nivells. Palmeres i margallons en escocell. Dos parterres ocupats per margallons.		Accés al CAP. Bancs, papereres, fanals, aparcament per bicicletes, font ornamental.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV128	Pl. Puerto Cabezas	932	Places arbrades	C. Prat de la Riba - C. Eugeni d'Ors	Plaça de paviment dur amb arbrat en escocell i parterres amb arbustives. Un carrer més elevat, a una banda de la plaça escales d'accés i mur amb barana metàl·lica.		Àrea jocs infantils, bancs, papereres, fanals, cartells, escales, barana metàl·lica.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV129	Placeta C. Velázquez	329	Jardins	Av. Catalunya - C. Velázquez	Zona d'estada en xamfrà entre carrers. Part central dura amb bancs i escales. Dos parterres a banda i banda de gespa amb peus arbrats.		Bancs, paperera, fanals.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer seguimetn del risc dels pins.
EV130	Parterre C. Miquel Àngel	170	Elements de vialitat	C. Miquel Àngel - C. Àngel Guimerà	Parterre una mica elevat amb vorada d'obra, de prat amb peus arbrats.		Davant la llar d'infants i zona d'estada de paviment dur. Molts escocells buits. Sense reg.	Calen reformes puntuals.	Possibilitat de substituir gespa per arbustives i herbàcies de flor.
EV131	Escola Bressol	644	Espais verds en equipaments	C. Miquel Àngel - C. Àngel Guimerà				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV132	Pista poliesportiva	1.638	Jardins	Av. Catalunya - C. Angel Guimerà	Zona a diferents nivells amb grades entre els dos. Pista de futbol sala de gespa artificial, pista de bàsquet de paviment dur, grades i parterres laterals amb arbustives diverses i grava volcànica. Trams amb gabions metàl·lics. Parterre amb heura enf	Nou projecte	Obra recent. Equipament esportiu, bancs, fanals, papereres, font, gabions, Reg.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV133	Parterres Av. Cid Campeador	58	Elements de vialitat	Av. Cid Campeador	Petits parterres en un tram de vorera ampla, amb soques i sense enjardinar, amb herbes espontànies.	Projecte nou	Sense enjardinar. Soques.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal desenvolupar nou projecte de reforma integral, potser reconvertint a arbrat viari.
EV134	Illeta C. Múrcia	246	Jardins	C. Bruc - C. Juan de la Cierva	Illeta de paviment dur amb quatre peus arbrats en escocell i tres parterres centrals fets amb travesses de fusta, d'aproximadament un metre d'alçada amb margallons. Espai usat de zona d'estada.		Parterres de fusta. Bancs, paperera i pilones.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV135	Rotonda C. Sagunt	46	Elements de vialitat	C. Sagunt - C. Miguel de Unamuno	Petita rotonda en zona de carrer amb pendent, amb perímetre de paviment dur. Zona central planera de grava amb un peu de Palmera i arbustives.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV136	Pl. Església	405	Places arbrades	C. Lleida - C. Sagunt	Plaça enrajolada en triangle entre carrers, amb peus de Tipuana en escocell i dos jardineres amb margallons.		Bancs, fanals, papereres, cabina telèfon.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV137	Bosc Piscina	8.267	Espais de transició amb l'entorn	C. Miquel Servet - C. Puigmal C. Puig Padrós	Espai ocupat per massa forestal densa de pi blanc, amb peus de garrofer. Sotabosc dens de llenticle, garric, arítjol i altres arbustives.		Deixalles. Peus morts i en mal estat. Un tram de tanca metàl·lica.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai a la gestió continuada com a espai forestal, fent actuacions de gestió del risc d'incendi i promovent passos a través còmodes i definits.
EV138	Bosc CEIP Sta. Eulàlia	9.054	Espais de transició amb l'entorn	C. Puigmal - C. Barcelona - C. Montgrí	Zona ocupada per massa forestal de pi blanc principalment amb peus d'oms al perímetre. Passos de paviment tou. Una zona usada per aparcament de vehicles.	Nou projecte	Deixalles abundants. Herbàcies molt altes (Zona que es desbrossa) Papereres, fanals. Aparcament vehicles. Excrements de gos.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai a la gestió continuada com a espai forestal, fent actuacions de gestió del risc d'incendi i promovent passos a través còmodes i definits.
EV139	Placeta C. Barcelona	161	Jardins	C. Barcelona	Placeta ocupada pràcticament en la seva totalitat per àrea de jocs infantils de cautxú amb tanca de fusta. Zona d'estada de paviment dur amb dos peus de pi blanc grans.		Àrea de jocs infantils, bancs, paperera.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV140	Triangle Mas d'en Serra	247	Elements de vialitat	Av. Mas d'en Serra - C. Velázquez	Triangle entre carrers, perimetral amb vorera. A un costat rocalla de pedra per salvar la pendent. Espai de gespa amb peus de pi blanc, àlbers i un arbre ampolla.		Reg.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV141	Rotonda C. Almogàvers	50	Elements de vialitat	Pg. Santa Eulàlia - C. Almogàvers	Rotonda amb dos tipus de gramínies de diferent alçada.		Focus, Senyals.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal fer nova plantació integral, amb gramínies i herbàcies de flor.
EV142	Mitjanes laterals Rbla. Garraf	947	Elements de vialitat	Rbla. Garraf entre C. Carinyena i C. Vall d'Aran	Mitjanes a banda i banda del carrer, que separen el carrer des vials paral·lels. Ocupades per arbustives(baladre) i trams amb romaní entapissant a les puntes. Peus de lledoner alineats.		Aparcament en bateria, trànsit elevat. Baixes d'arbrat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV143	Parterres	178	Elements de vialitat	Rbla. Garraf prop Av. Roquetes	Parterres a la vorera al costat de façana amb peus de palmeres diverses i arbustives.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV144	Parc Vall d'Aran	2.617	Parcs	C. Vall d'Aran	Parc de paviment tou de grava ocupat en part per herbàcies i rebrots d'àlbers. Parterres amb arbust i entapissant. Alineació d'àlbers als costats.		Manca de manteniment. Mobiliari urbà en mal estat. Tanques, jocs infantils, bancs, fanals, tot en mal estat. Rebrots d'àlbers per tot arreu.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat per a assegurar l'usabilitat i evitar riscos. Cal retirar elemetns de joc i mobiliari malmesos.
EV145	Parterres C. Pallars	679	Elements de vialitat	C. Pallars, entre C. Urgell i C. Vall d'Aran.	Diversos parterres amb arbustives i herbàcies al centre del carrer, al costat d'aparcaments.		Focus, caseta ET. Reg. Manca de manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV146	Mitjanes d'aparcament C. Pallars	1.387	Elements de vialitat	C. Pallars, entre C. Urgell i C. Vall d'Aran.	Mitjanes que limiten zones d'aparcament . Hi trobem una barda de baladres a totes (en alguns trams trobem grava volcànica). Peus arbrats alineats. Una mitjana amb mèlies i l'altre amb troanes.		Aparcament en bateria a banda i banda. Focus, Reg.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV147	Mitjana Rd. Ibèrica	93	Elements de vialitat	Rda. Ibèrica	Mitjana estreta amb heura entapissant i baladres arbustius.		Focus, senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV148	Lateral Rd. Ibèrica	136	Elements de vialitat	Rda. Ibèrica - C. Urgell	Parterre en vorera de grava amb tres peus d'arbre ampolla.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV149	Rotonda Rd. Ibèrica	612	Elements de vialitat	Rda. Ibèrica - C. Urgell	Rotonda de grava amb trams d'arbustives diverses i peus de xiprer i oliveres.		Herbàcies i esbarzer. Manca de manteniment. Focus, senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV150	Rotonda Garraf - Urgell	416	Elements de vialitat	Rbla. Garraf - C. Urgell	Rotonda de grava i pedres amb un peu d'alzina un tram amb peus de margalló i trams amb altres arbustives.		Trànsit elevat, focus, senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV151	Mitjana Av. Roquetes	520	Elements de vialitat	Av. Roquetes entre Rbla. Garraf i C. Boters.	Mitjana de prat amb alineació de baladres de mida gran.		Trànsit elevat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV152	Rotonda Garraf-Modistes	107	Elements de vialitat	Rbla. Garraf - C. Modistes	Rotonda amb arbustives de retall, romaní entapissant i peus de Margalló jove.		Trànsit elevat, focus, senyals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV153	Rotonda de Bel Air	895	Elements de vialitat	Rbla. Garraf - Ctra. C-246a	Rotonda amb la major part de superfície amb pedres de mida mitjana i tram de margallons. Part de paviment dur amb escultura metàl·lica.		Trànsit elevat, senyals, escultura.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV154	Triangle C. Carinyena	80	Elements de vialitat	C. Carinyena - C. Malvasia				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV155	Aparcament C. Xarel·lo	70	Altres espais verds	C. Xarel·lo				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV156	Placeta C. Ull de Llebre	327	Jardins	C. Xarel·lo - C. Ull de Llebre				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV157	Mitjana C. Ull de Llebre	231	Elements de vialitat	C. Carinyena - C. Ull de Llebre				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV158	Parterre C. de les Heures	1.833	Elements de vialitat	C. de les Heures				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV159	Parterre C. del Mig	677	Elements de vialitat	C. del Mig				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV160	Parc Central	60.444	Parcs	C. Turó de l'home - Rda. Masia Nova - C. Pic de l'Àliga	Parc de grans dimensions que combina trams de prat, passos de paviment dur i zones d'estada de sauló. Un tram ocupat per bosc de pi blanc. Alineacions de diferents espècies arbrades: pollancre, mèlies, jacarandes, etc.		Degradat i sense manteniment. Peus morts. Bancs, fanals, papereres, jocs infantils (tot en mal estat)	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat per a assegurar l'usabilitat i evitar riscos. Cal retirar elemetns de joc i mobiliari malmesos.
EV161	Pl. de la Vinya d'en Petaca	5.744	Places arbrades	C. Federico Garcia - Lorca	Plaça pavimentada amb alguns parterres de gespa i dues àrees de jocs infantils de cautxú. Peus de plàtan en escocell o en parterres.		Jocs infantils, bancs, estandart per a bandera, focus, Bancs, papereres. Terrasses de bar. Àrea de contenidors.	Requereix canvis de gestió.	Cal retirar cobertures de cautxú dels arbres, per afavorir el seu vigor.
EV162	Bosquet C. Agricultura	13.512	Espais de transició amb l'entorn	C. Dr. Ferran - C. Agricultura	Massa forestal densa de pi blanc, a diferents nivells amb escales de fusta i de pedra. Camins de paviment tou pel mig del bosc, alguns trams dels quals delimitats amb pedres mitjanes. Sotabosc dens en algunes zones. Murs de pedra per salvar alguns de		Escales de fusta i pedra.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer gestió continuada com a espai forestal, potenciar passos interiors, i retirant arbres amb risc elevat.
EV163	Parc C. Puigmal	13.666	Parcs	C. Puigmal - C. Puig Pedrós	Parc amb passos de paviment tou limitats per petits murs de pedra seva. Trams amb pi blanc i garrofers. Diversos peus arbrats: tarongers, oms, moreres, xiprers, entre d'altres. Sota zona boscosa, prat a desbrossar, algunes arbustives disperses pel na		Bancs, papereres. Pista d'Skate.	Requereix canvis de gestió.	Cal fer gestió continuada adequada a l'espai, i eliminant espècies invasores com ailant i acàcia.
EV164	Horts urbans Les Roquetes	6.962	Espais verds en equipaments	C. Pica d'estats - C. Montgrí	Horts urbans. Entorn planer dels horts de prat amb peus arbrats. Talussos ocupats per vegetació espontània diversa a la zona perimetral. Tram de mur de pedra seca.	Sembla que hi hagi una zona d'horts	Casetes per a les eines, Bassa per aigua. Taules de fusta. Peus morts.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV165	Pl. dels Pirineus	7.499	Parcs	C. Puig Padrós - Av. Mas d'en Serra	Plaça en part paviment dur, en part prat. Entre zones de pisos de baixa densitat. Varis peus d'olivera, àlbers i pi blanc entre d'altres. Arbustives retallades, però en general força mal estat.		Zones de sauló ocupades per prat. Pocs fanals, aspecte deixat. Àrea de jocs infantils, focus, bancs, papereres.	Calen reformes puntuals.	Cal desenvolupar alguna activitat atractiva de visitant, com guingueta o un gran element de joc singular especial.
EV166	Jardí del Moro	3.384	Parcs	C. Miquel Serret - C. Puig Padrós.	Peça triangular entre dues files de cases unifamiliars. Espai amb lleuger pendent, amb diversos murs de pedra, parterres amb muret de pedra i arbrat. Ocupada per massa forestal de pi blanc, pedra i arbrat. Ocupada per massa forestal de pi blanc, xipr		Fanals, bancs de pedra. Peus de pi en estat regular. Peus amb tronc cobert d'heura.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal reforma integral de l'espai per a actualitzar-lo i posar-lo al dia, fent una selecció de la vegetació, habilitant camins accessibles i incorporant elements de contenció moderns.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV167	Pl. Sardana	2.201	Parcs	C. Mare de déu de Montserrat - C. Miguel de Cervantes	Espai interior entre blocs de prat amb peus de tipuana i garrofer.	Sembla que hi hagi una zona d'horts	Accés tancat, herbes molt altes, Peus en estat regular.	Cal reforma integral de l'espai.	Cal reforma integral de l'espai per a actualitzar-lo i posar-lo en servei per al veïnat.
EV168	Piscina de Les Roquetes	9.102	Espais verds en equipaments					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV169	Bosquet Pl. Pirineus	1.164	Espais de transició amb l'entorn	Av. Mas serra	Zona ocupada per massa forestal de pi blanc i algun peu d'olivera amb sotabosc esclarissat de llentiscle		Soques. Tram sense vorera.		Cal reforma integral de l'espai per a actualitzar-lo i posar-lo al dia, fent una selecció de la vegetació, habilitant camins accessibles i incorporant elements de contenció moderns.
EV170	Pati interior ajuntament	448	Espais verds en equipaments	Ajuntament de les Roquetes	Pati interior de paviment tou amb grava fina. Perímetre amb tanca d'heura enfiladissa. Un grup de canya de bambú al centre.		Accés des de oficines.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV171	Ptge. Francolí	1.070	Elements de vialitat	Ptge. Francolí, entre Pl.-Llobreta - C. Velázquez	Zona de pas per vianants amb parterres d'obra elevats i parterre central entre escales. Peus arbrats de mèlia i arbustives de retall als parterres de la zona d'estada. Als parterres de les escales, heura entapissant, arbustiva de retall, mèlies, iuqu		Terrasses de bar, fanals, papereres, barana de ferro, bancs, (Obra recent).	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV172	Placeta C. Magallanes	195	Places arbrades	C. Magallanes - C. Bell- lloc	Placeta de paviment dur amb un mur baix envoltant-la i vuit peus arbrats de pi blanc en escocell dins. A l'exterior parterre de paviment tou amb margallons.		Bancs, papereres, fanals.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV173	CEIP La Mediterrània	5.153	Espais verds en equipaments	Rda. Masia Nova				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV174	Pícnic - Bosc centenari	63.638	Espais de transició amb l'entorn	Rda. Masia Nova - C. Ferrers				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV175	CEIP Sta. Eulàlia	5.250	Espais verds en equipaments	C. del Puigmal - Ptge. De les escoles	Pati d'escola que combina trams de paviment dur i trams de terra amb arbrat: moreres, pi blanc i oms. Algun parterre amb arbustives i arbrat. Tram que combina sauló i paviment dur a diferents nivells amb tanques i peus de pi blanc. Pati infantil de c		Taules de pícnic, font, papereres, jocs infantils, bancs.	Requereix canvis de gestió.	Cal gestió i seguiment del risc d'oms i pins, amb possibles substitucions a mig termini per espècies més adients.
EV176	Aulari blanc	2.293	Espais verds en equipaments	C. Miquel Servet - C. Puigmal	Pati de l'escola, pràcticament tot de prat, amb algun tram de paviment dur. Arbrat divers: oms, moreres i pi blanc. Tram amb escales i rampes.		Taules de pícnic, bancs, font, Baranes metàl·liques. Papereres. Aparcament bicicletes.	Requereix canvis de gestió.	Cal gestió i seguiment del risc d'oms i pins, amb possibles substitucions a mig termini per espècies més adients.
EV177	Bosc C. Mistela	20.130	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat com a espai natural
EV178	Jardins de Can Puig	2.921	Parcs	C. Major - C. Arnau Mir	Jardí a diferents nivells de paviment dur amb parterres amb arbustives. Placeta central de grava amb parterres elevats amb plàtans i arbustives. Parterre de gespa amb un garrofer vell.		Fanals, papereres, bancs, aparcament bicicletes. Oficina de turisme i Policia local.	Requereix canvis de gestió.	Cal limitar la gespa a l'entorn dels grans garrofers i incorporar vegetació amb els mateixos requeriments hídrics.
EV179	Triangle Pg. Circumval·lació	442	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació, a l'alçada de C. Pablo Picasso	Triangle de gespa amb heura entapissant i grups d'arbustives. Peus de pollancre i una palmera.		Senyals. Al costat de passeig de vianants. Gespa en estat regular.	Calen reformes puntuals.	Cal substituir heura per arbustives i herbàcies de floració.
EV180	Pati casa Salvador Miret	705	Espais verds en equipaments	C. Nou	Pati que combina trams de grava i paviment dur. Parterres lineals a pràcticament tot el perímetre amb: baladres, altres arbustives, carpobrotus. Peus de moreres joves i un peu de fals pebrer i xiprer.		Fanals, diversos testos de terrissa. Casal d'avis i escola d'arts.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV181	Castell de Ribes	460	Espais verds en equipaments	Pati interior del Castell de Ribes	Pati interior del castell, envoltat de mur de pedra. De paviment tou amb herbes i un pas de paviment dur. Arbrat i arbustives diverses.		Accés tancat. Focus.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar l'espai al manteniment continuat.
EV182	Placeta de les Parellades	1.050	Jardins	Placeta de les Parellades	Zona d'estada de terra amb font i bancs d'obra, papereres i arbrat divers vell. Zona d'arbustives (margalló i altres) a mode de tanca. Inclou un tram sense arranjar de paviment tou amb algun peu arbrat, separat de la placeta.		Bancs, fanals, papereres,	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV183	Marges Riera	750	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	C. Riera	Zona entre el carrer i la riera, que passa enclotada. A la part planera al costat del carrer hi trobem pins blancs de diverses mides, el talús fins la riera es troba ocupat per vegetació espontània.		Zona amb camins de passeig. Alguns pins inclinats.	Requereix canvis de gestió.	Cal eliminar espècies invasores com l'ailant i incorporar al manteniment continuat com a espai de ribera.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV184	Cementiri	2.483	Espais verds en equipaments		Cementiri a diferents nivells, amb escales de pedra al centre, amb una petita pèrgola al centre, amb parterres elevats de pedra a banda i banda, amb peus arbrats diversos (pi blanc, garrofer, iuca) i diverses arbustives. Part superior amb peus arbra		bancs, pèrgola de fusta, papereres. Reg als parterres per a les arbustives.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV185	Prat el Palou Alt	1.576	Jardins	Ctra. Olivella BV-2111 - C. Gala Placidia	Zona de prat d'antigues freixes, entre part de darrere de cases i camps de conreu. Hi trobem algun peu de xiprer, oliveres, garrofers i margallons. Fanals a la part central i un mur que protegeix del talús amb el camp.		Fanals, Deixalles i poc manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar al manteniment continuat.
EV186	Parterres C. Picasso	21	Elements de vialitat	C. Picasso	Parterres de rocalla a l'entrada d'habitatges amb aromàtiques i d'altres arbustives.	Públic de gestió privada		Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV187	Pl. Joan Fuster	1.495	Jardins	C. Torreta - Pg. Lluís Companys	Plaça entre blocs, amb accés des de dos carrers per túnels. Part central de grava amb peus joves de morera i tres xiprers i perímetre de paviment dur. Diversos parterres de gespa amb palmers i margallons.		Jocs infantils, bancs, papereres, fanals. Parts de la gespa sense reg. Caseta electricitat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV188	CEIP La Riera	10.146	Espais verds en equipaments	Av. Onze de Setembre (final)	Pati d'escola amb diferents espais. Entrada de paviment dur amb jardineres al costat de la tanca metàl·lica. Zona de paviment tou, amb jocs infantils i diversos peus arbrats alguns d'ells joves. Talús amb peus de pi blanc i arbustives per separar de		Bancs, papereres, jocs infantils, tanques metàl·liques. Pèrgola de tela.	Requereix canvis de gestió.	Cal gestió i seguiment del risc de pins i xiprers, i tots els dels marges i el bosc.
EV189	CEIP Els Costarets	8.559	Espais verds en equipaments	C. Carç	Pati d'escola que combina trams de paviment dur i tou. Entrada amb parterres grans de paviment tou amb herbàcies, arbustives i arbres. Petits parterres en alguns trams al voltant de l'edifici. Peus de pi blanc, garrofer i altres espècies arbrades, en		Bancs, papereres, taules de pícnic, taules ping-pong. Pista amb porteries i cistelles. Fanals. Jocs infantils.	Requereix canvis de gestió.	Cal gestió i seguiment del risc de pins i oms. Possibilitat de noves plantacions d'arbrat per a substituir aquestes espècies.
EV190	Llar d'infants El Cargol	1.327	Espais verds en equipaments	C. Carç	Pati que combina trams de paviment dur i paviment tou, amb escocells en el primer. Peus grans de garrofer, olivera i troana entre d'altres. Zona d'hort delimitada per tanca de fusta. Jocs infantils de fusta.		Papereres, jocs infantils, pèrgola metàl·lica.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV191	Triangle C. Milana	1.476	Altres espais verds	C. Milana - C. Narcís Oller.	Solar de terra amb pendent. Es troba sense aplanar amb trams aixaragallats i alguna zona on trobem prat. Hi ha un peu de garrofer.		Aparquen vehicles. Restes de runa, xaragalls.	Calen reformes puntuals.	Cal establir mesures de control de l'erosió, amb sistemes de drenatge sostenibles.
EV192	Parterres Ctra. Puigmoltó	622	Elements de vialitat	Ctra. BV-2113 entre Riera de Ribes i El camí de Puigmoltó	Parterres allargats de prat entre el carril bici i vorera ampla.		Fanals solars.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV193	Ermita St. Pau	1.323	Parcs		Pati al voltant de l'ermita de paviment tou. Amb una zona lateral més extensa amb un peu arbrat. A l'entrada de l'ermita un peu de pi blanc i un d'olivera, també consta d'un petit pati més resguardat. Varis peus de garrofer des del camí fins a l'entr	Projecte nou escales	Bancs d'obra,	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV194	Jardins C. Blaumar	3.200	Jardins	C. Blaumar	Jardí a diferent nivells amb talús de gespa en forma de triangle separats per un pas de paviment dur en zig-zag. Travesses de fusta en els talussos de gespa i peus arbrats diversos. Zona de jocs de fusta amb terra de grava, delimitats per tanca de pe		Pedres blanques, fanals, àrea de contenidors.	Calen reformes puntuals.	Caldria desenvolupar projecte de reforma per a aconseguir enjardinament molt més sostenible, limitat l'extensió de la gespa i potenciant cobertures naturals.
EV195	Bosc Mas Alba	25.724	Espais de transició amb l'entorn	C. Garona - C. Montmar	Massa forestal poc densa de Pi blanc.		Part tractada com a franja de protecció d'incendis.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV196	Bosquet C. Riera Jafre	4.338	Espais de transició amb l'entorn	C. Riera de Jafre - C. Riera de Begues	Zona de pendent ocupada per massa forestal de Pi blanc i sotabosc arbustiu.		Rocallós.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV197	Parcel·la Plaça Morella	729	Espais de transició amb l'entorn	C. Riera de Begues - C. Riu de Bitlles	Triangle ocupat per vegetació arbustiva espontània amb algun peu aïllat de pi blanc jove.		Esbarzer envaint la vorera. Armari d'electricitat.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV198	Marge C. Riera de Ribes	71	Espais de transició amb l'entorn	Av. Sitges - C. Riera de Ribes	Franja estreta entre la vorera i talús vertical. De prat amb peus de Pi blanc joves.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal.
EV199	Franja C. Valira	2.857	Espais de transició amb l'entorn	C. Valira - C. Segre - C. Riu de Bitlles.	Franja al costat de la vorera ocupada per vegetació arbustiva espontània i algun peu aïllat de pi blanc jove.		Continuïtat amb més zona ocupada per massa forestal de pi blanc.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV200	Bosc de Puig Rodat	13.458	Espais de transició amb l'entorn	C. Turó	Zona de petit turó ocupat per una massa forestal de i blanc jove amb sotabosc dens.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV201	Fondo dels Ponents	6.948	Espais de transició amb l'entorn	C. Turó - Av. Sitges				Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV202	Pl. Puig Enclí	432	Jardins	C. Fluvià	Illeta de prat amb algun peu arbrat.		Banc. Peus arbrats morts.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV203	Parterre C. Vall d'Aran	72	Elements de vialitat	C. Vall d'Aran - Rda. Ibèrica	Parterres al costat d'una zona d'aparcament en polígon industrial. Dos parterres a punta i punta d'un pas de zebra elevat, dos d'ells amb forma semicircular. Un peu arbrat i arbustives en mal estat.		Parterres en mal estat, plens d'herbàcies.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV204	Pl. Segre	2.149	Places arbrades	C. Segre - C. Cardener	Espai d'estada de paviment dur amb peus arbrats en escocell i passeig dur amb parterre de prat i alineació de acàcies de tres espines. Desbrossen la zona de la parcel·la a l'entorn de la plaça.		Bancs, fanals, papereres.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV205	Bosquet C. Santiago Rusiñol	5.161	Espais de transició amb l'entorn	C. Santiago Rossinyol - C. Miranda	Solar sense edificar amb peus aïllats de pi blanc sotabosc divers. Un munt de rocalla vertical a sota de la zona de gir del final de C. Miranda.		Al costat escales. Trams amb roca mare.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV206	Riera	7.118	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Av. Sant Pere de Ribes - C. Sant Jordi	Pas de torrent enclotat ocupat per bardisses i canyes.		Instal·lacions ballades	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV207	Pista Mas Alba	1.450	Parcs	Av. Mas Alba	Pista de futbol de terra, petanques abandonades i jocs infantils. Entorn amb vegetació espontània.		Manca de manteniment. Jocs infantils en mal estat i camí d'accés amb xaragalls.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores. Cal fer reformes per a millorar l'usabilitat de l'espai.
EV208	Jardí Ptge. Garbí	2.501	Jardins	Av. Mas Alba - Ptge. Garbí	Jardí que combina un tram central de paviment dur i zones de prat. Alineacions de mèlies i sòfores en prat, amb banda d'arbustives a sota. Tram amb aromàtiques.		Reg en mal estat. Deixalles dels contenidors de davant saturats. Bancs, papereres, caseta ET.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV209	Illeta C. Masia	183	Elements de vialitat	C. Masia i C. Masia Alba	Illeta de prat amb quatre peus d'acàcies. Limita una zona d'aparcament de vehicles.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV210	Rotonda Ctra. del Casino	90	Elements de vialitat	BV-2112 - Roda. Sant Camil	Rotonda amb superfície d'escorça de pi, dos peus de leylandii i grupets de aromàtiques.		Vorada en mal estat.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV211	Parc del Mas Berenguer	3.851	Parcs	C. Margalló, davant C. Roure	Jardí amb tram de paviment dur i zones d'estada de prat amb arbrat: truanes i mèlies. Entorn amb arbustives i peus de pi blanc. Parterre frontal amb tres peus de pi blanc i margallons. Diverses pèrgoles d ferro amb sostre de travesses de fusta.		Àrea de jocs infantils, fanals, bancs, papereres, taula de ping-pong, pèrgoles. Reg als arbres i a la zona d'arbustives.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV212	C. Lledoners	4.672	Espais de transició amb l'entorn	C. Roure - C. Lledoners - C. Margalló	Peça sense edificar amb vegetació arbustiva espontània (estepes, margalló, llentiscle, aladern) i peus joves de pi blanc i alzina. Part sense arbres pel pas de la línia elèctrica.		Trams amb roca mare. Pas de línia elèctrica d'alta tensió.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV213	Bosc de Can Pere de la Plana	67.255	Espais de transició amb l'entorn	C. Margalló - C. Ginebre	Massa forestal densa de pi blanc en una urbanització aïllada. Zona amb tanca metàl·lica elevada amb instal·lacions de gas. Sotabosc dens i diversos murs de pedra.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV214	Pl. Pati de la Granja	1.692	Jardins	C. Eiximenis - C. Palou	Espai que combina diverses peces de paviment tou amb prat i peus arbrats de pi blanc, oliveres i garrofers. Trobem passos de paviment dur i una pista pavimentada.		Pèrgola de ferro. Travesses de tren a mode de mur per elevar un tram.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV215	Aparcament Ptge. St. Josep	2.925	Altres espais verds	Ptge. St. Josep - C. Olivella	Aparcament de terra i prat a diversos nivells. Superfície força irregular i amb sots. Hi trobem ametllers, garrofers, oliveres i figueres d'antics conreus. Inclou una peça de prat sense accés per a vehicles.		Camí d'accés a la Masia amb xiprers a banda i banda.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV216	Bosquet C. Margalló	38.373	Espais de transició amb l'entorn	C. Margalló - C. Roure	Bosc dens de pi blanc jove amb algun peu d'alzina també jove. Amb sotabosc arbustiu dens d'estepes, llentiscle, aladern, romaní, garric, argelaga i margalló d'entre d'altres. Part sense peus arbrats pel pas de la línia elèctrica.		Terreny força pedregós amb afloraments de roca mare. Pas de línia elèctrica d'alta tensió. Abocaments de runes.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV217	Marge Panxample	1.514	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV218	Riera de la Fita	1.451	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Riera de la Fita, entre C. Miquel Àngel i C. Miquel Servet	Riera que passa enclotada entre dos murs. Ocupada per vegetació espontània i tram amb rebrots d'ailant.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV219	Jardins final C. Blaumar	3.524	Jardins					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV220	Jardins C. Blaumar	596	Jardins					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV221	Aparcament cementiri	3.224	Altres espais verds	Ctra. BV-2112 - Camí de Can Isidre	Aparcament de terra, amb pas de camí. Zona perimetral amb peus de pi blanc grans.		Bancs a l'entrada del cementiri.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV222	Pl. Castell	605	Places arbrades	Plaça Castell	Plaça de paviment dur, amb petits parterres de prat i arbustives. Diversos peus de xiprer en escocell.		Bancs, fanals, papereres,	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV223	Aparcament Castell	3.072	Altres espais verds	Ctra. BV-2112 - Camí del cementiri	Aparcament de terra, envoltat de prat amb arbrat: pi blanc, garrofers i oliveres. Accés al pont de vianants del Pi de la Palanca.		Àrea de contenidors. Sots a l'aparcament.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV224	Pg. vianants Circumval·lació	4.287	Places arbrades	Pg. Circumval·lació, entre C. Canyelles i C. Joan Maragall	Passeig de vianants de paviment dur, entre parts posteriors de cases i parc de les timbes, amb un petit mur que separa els dos espais. Trobem una doble alineació de moreres a tot el passeig.		Fanals, papereres.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV225	Rotonda C. Ball Cascavells	147	Elements de vialitat	final del C. Ball Cascavells	Rotonda a nivell del carrer amb una zona ocupada per margallons, un tram amb romaní i un altre tram ocupat per arbustives de retall en forma de bola. Trobem escorça de pi i una zona amb moltes herbàcies.		Focus al centre, Reg gota a gota.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV226	Riereta de Sota Ribes	1.533	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Ctra. BV-2112 - Sota Ribes	Tram de riera que passa enclotat, amb vegetació espontània. La part superior del marge dret es troba enjardinada, amb gespa i arbustives diverses.		Zona enjardinada, potser se'n cuiden els de la nau del costat.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai de ribera, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV227	Aparcament IES	2.246	Altres espais verds	C. tamborí - Rbla.. Masia Nova	Zona envoltada en part de tanca metàl·lica, senyalitzat com a Aparcament. Ocupada per herbàcies. Peça tancada ocupada per vegetació espontània.		No s'usa com aparcament, manca de manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV228	Exterior horts	15.224	Espais de transició amb l'entorn	Ctra. C-15b - C. Del Carç - C. Joan Cuadras i Marcer	Zona a l'entorn dels horts i altres equipaments. Ocupada per prat i zona amb massa forestal jove de pi blanc i pinyer, alzines i tamarius. Diversos passos de paviment tou. Al marge de la carretera hi trobem una pantalla vegetal acústica de pi pinver			Requereix canvis de gestió.	Cal incorporar la totalitat de l'espai al manteniment continuat.
EV229	Riera	8.219	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	C. Josep Mestres i Puig - C. Sitges	Riera seca plena d'arbustiva i diversos peus de pi blanc caiguts.		Restes d'un petit incendi.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV230	Riera de Ribes	90.292	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Riera de Ribes, al pas pel nucli de Ribes	Riera amb poc o nul cabal, la llera està ocupada per vegetació herbàcia i arbustiva espontània. Trobem algun peu de freixe jove aïllat. Trams amb zona boscosa diversa amb espècies com pi blanc, garrofers o pollancre entre d'altres			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV231	Dipòsit Els Cards	1.318	Espais verds en equipaments					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV232	Bosc C. Irma Herdández	8.487	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV233	C. Mirador	4.377	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV234	Bosc C. Bosc	23.786	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV235	Bosc C. Carinyena	4.863	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV236	Bosc C. Malvasia	4.082	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV237	Bosc C. Xarel·lo	5.263	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV238	Bosc Ctra. Sitges	26.396	Jardins	Sota Ribes	Placeta davant de la casa del Terme de paviment dur amb rampa i escales d'accés i barana de corten. Alzines en escocells i un parterre de terra amb xiprers. Baladres com a barda sota la plaça, davant zona aparcament.		Pou i safareig. Centre d'informació de la Casa del Terme	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV239	Bosc C. Ull de Llebre	3.888	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV240	Bosc del Parc Central	29.509	Espais de transició amb l'entorn	C. Pedraforca - C. Montgrós - C. Ball de Cintes	Zona ocupada per massa forestal diversa amb predomini de pi blanc i peus aïllats d'oms i oliveres. Trams amb pendent i enclotats. Sotabosc dens i amb canya americana i esbarzer.		Manca de manteniment i Abocaments de runes i deixalles.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV241	Arbreda C. Matagalls - C. Pedraforca	6.799	Espais de transició amb l'entorn	C. Matagalls - C. Montgrós - C. Pedraforca	Espai ocupat per massa forestal diversa amb oms, mèlies, pi blanc, ailants i altres. Sotabosc dens que impedeix l'accés.		Zona de carrers amb pas de vehicles impedit. Runes i deixalles, manca de manteniment.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV242	Prats Montgrós - Matagalls	4.532	Espais de transició amb l'entorn	C. Matagalls - C. Montgrós	Solar de prat sense edificat, ocupant una poma.		Zona de carrers amb pas de vehicles impedit.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV243	Entorn aparcament C. Talaia	860	Altres espais verds	Final C. Talaia	Una part de rajola permeable foradada envoltant l'aparcament, amb quatre peus arbrats. Una altre zona amb gespa en mal estat, entre la vorera i els edificis, amb arbustives i peus arbrats diversos.		Bancs, fanals.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV244	C. Encantats	2.730	Espais de transició amb l'entorn					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV245	Av. Roquetes	3.456	Espais de transició amb l'entorn					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV246	Bosquet Ferrers	4.459	Espais de transició amb l'entorn	Av. Roquetes - C. Ferrers	Solar entre naus de polígon sense edificar. Ocupat per vegetació herbàcia i arbustiva espontània. Peus de pi blanc adults i molts joves.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV247	Aparcament Casa Andalusia	4.765	Altres espais verds	Rbla. Garraf - C. Villanoveta	Aparcament que combina paviment dur i part de gespa/prat. Notablement ben cuidat l'entrada a una casa, així com tot el perímetre de l'aparcament que contacta amb aquesta.	indiquen que els arbres són de la casa però plantats en territori públic	Sots produïts per la pluja i l'acumulació d'aigua.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV248	El Corral de la Pacheca	5.805	Espais verds en equipaments			Aplec de materials brigada. futura planta de biomasa		Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV249	Prat de les columnes	5.526	Espais de transició amb l'entorn	Rbla. Garraf, alçada C. Vall d'Aran	Prat ocupat per herbàcies, sense desnivell i amb columnes d'obra al fons del solar.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV250	Aparcament C. Guifré el Pilós	264	Elements de vialitat	C. Guifré el Pilós - Rbla. Garraf	Parterres a l'entorn de la zona d'aparcament de paviment dur. Ocupats per arbustives de retall.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV251	Riera de la Fita	8.245	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Rda. Masia Nova entre C. Guifré el Pilós i Av. Catalunya	Riera que passa canalitzada entre murs d'obra alts. En un tram parterre elevat ocupat per esbarzer i altres talussos també ocupats per arbustives espontànies, predominantment esbarzers. Trams de la riera pavimentats i la resta ocupat per herbàcies.		Abocament de runes. Manca neteja de la riera, ocupada en trams per esbarzer.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai de ribera, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV252	Espai Verd aparcament Ronda Masia Nova	2.256	Jardins	Ronda Masia Nova - C. Tamborí	Espai entre la riera i una zona d'aparcament de vehicles. Un tram estret amb barda arbustiva, herbàcies espontànies i peus de plàtan. Zona més ample, pensada com a zona d'estada amb paviment de peces de formigó foradat en sec, completament ocupada pe		Bancs, fanals, papereres (en mal estat). Espai abandonat, sense manteniment i degradat. Deixalles i runes. Aparcament en bateria. Molts escocells buits, difícils de detectar entre la vegetació. Barda	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV253	Bosc Els Colls	136.801	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV254	Bosc Els Colls	49.653	Espais de transició amb l'entorn	C. Talaia - C. Agricultura	Bosc dens de pi blanc, amb peus joves i adults, que envolta les façanes posteriors de les cases de la urbanització.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV255	Parterre C. Ball de Cascavells	43	Elements de vialitat	C. Ball de Cascavells	Parterre allargat a la vorera paral·lel a la tanca del CEIP. Hi trobem romaní i espígol alternat a trams. També inclou un parterre amb enfiladisses que cobreix part d'una tanca.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV256	Marge Les Parellades	1.695	Espais de transició amb l'entorn	Ctra. C-15b - C. Ball de Cascavells	Zona de prat entre l'escola i la carretera, amb un tram de talús. Tanca de xiprers per fer barrera acústica.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV257	Parterres Pl. Gómez Puig	287	Elements de vialitat	Plaça Jaume Gómez Puig	Parterre adjunt a la façana, de superfície coberta d'escorça de pi amb arbustives retallables i tres parterres amb superfície coberta d'escorça de pi, amb molts magallons i altres arbustives retallables.	Privat de gestió pública	Privat de gestió pública.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV258	Escales C. Calvari	47	Elements de vialitat	C. Calvari	Parterres de rocalla a banda i banda d'escales, ocupat per arbustives i entapissant molt diverses.	Privat de gestió pública		Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV259	Masia de Can Puig	6.414	Espais verds en equipaments	C. Major - C. Arnau Mir	Pati interior de la Masia usat en part com a dipòsit municipal de vehicles. De terra i prat amb algun peu aïllat d'ametller i altres fruiters. Part pavimentada amb carpa de circ, accés des de carrer, amb zona de grava i de prat amb arbustives diverses.		Ús de la policia, carpa de circ.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV260	Parterre exterior zona esportiva	271	Elements de vialitat	Pg. Circumval·lació - Entrada zona esportiva	Parterre elevat amb mur d'obra per una banda a l'entrada de la zona esportiva. Hi trobem peus arbrats de xiprer i una prunera vermella. Espai de terra, amb arbustives diverses, on predomina el baladre, i amb una part ocupada per heura entapissant.	Piscina i zona esportiva. Concessió exterior. Revisar límit amb zona esportiva	Desherber. Reg Manual en escocell d'arbustives joves.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV261	Bosc del CAP	21.190	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Al costat de la riera de Ribes, entre Ctra BV-2113 i Av. Onze de Setembre	Zona paral·lela a la riera, ocupada per massa forestal de pi blanc sense sotabosc. Zones de prat amb antigues plantacions de garrofers.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai de ribera, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV262	Entrada CAP	1.374	Jardins	Pg. Circumval·lació - C. Ausías March	Placeta que combina un tram de paviment tou amb moreres i arbres de l'amor joves, amb un tram de paviment dur amb tres àlbers joves en escocell.	Nou projecte	Banc, fanals i papereres. Potser unir amb EV032? DUBTE LÍMIT	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV263	Parc de la Riera	9.981	Parcs	Av. Sant Pere de Ribes - C. Sant Jordi	Parc amb una zona de prat amb arbrat a una banda de la riera. A l'altre un espai més enjardinat que combina trams de paviment dur, tou, prat i arbustives. Parterres allargats amb alineacions de mèlies, sòfores, lledoners i plàtans entre d'altres. Ali		Àrea de jocs infantils, bancs, fanals, font, papereres. Caseta ET, Àrea de contenidors i cartells informatius.	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV264	Escales Ptge. Garbí	177	Espais de transició amb l'entorn	C. Masia - Av. Mas Alba	Escales de ferro i fusta flotants que passen per talús de vegetació espontània i que comuniquen dos carrers.		Neteja d'herbes.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV265	Talús C. Masia	4.274	Espais de transició amb l'entorn	C. Masia	Zona de prat amb peus de pi blanc jove. Part de talús molt inclinat amb terrasses de rocalla ocupada per massa forestal de peus de pi pinyer joves i sotabosc dens.		Zona propera al carrer desbrossada.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV266	Bosc C. Masia	21.785	Espais de transició amb l'entorn	C. Masia - C. de l'Om	Bosc de pi blanc dens, amb sotabosc força net.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV267	Bosquet C. Om i tancat Brigada.	5.368	Espais de transició amb l'entorn	C. Om - Av. Til·lers - Av. Mas Alba	Zona de prat espontani, pista de petanca. Espai tancat amb malla metàl·lica, mòdul i contenidors. Bosquet de pi blanc.		Espai de la brigada. Part desbrossada. Bústies i cartells.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV268	Parcel·la Av. Mas alba - C. Om	1.534	Espais de transició amb l'entorn	Av. Mas Alba - C. Om. Davant C. Cardener.	Parcel·la sense edificar amb relleu pendent. Ocupada per massa forestal esclarissada de Pi blanc i sotabosc arbustiu poc dens.		Armaris d'electricitat.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV269	Triangle Cardener	4.736	Espais de transició amb l'entorn	C. Cardener - C. Francolí - C. Segre	Triangle entre carrers sense urbanitzar, ocupat per massa forestal de pi blanc.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV270	Escales Ptge. Tramuntana	152	Espais de transició amb l'entorn	C. Plana Novella - C. Miranda	Escales metàl·liques i fusta flotants que comuniquen dos carrers. Passen enmig de massa forestal.	Fan neteja dels voltants i de les herbes	Fanals. Cal retirar les herbes de les escales.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV271	Ptge. Gregal	306	Espais de transició amb l'entorn	C. Turó - C. Montrodó	Escales de ferro i fusta flotants que comuniquen carrers. Massa forestal a banda i banda.		Retiren males herbes.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV272	Ptge. Ponent	193	Espais de transició amb l'entorn	C. Turó	Escales que enllacen el C. Turó		Bardisses impedit el pas a la part baixa de les escales.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV273	Escales Ptge. Marinada	132	Espais de transició amb l'entorn	C. Fluvià	Escales metàl·liques i fusta flotants que comuniquen dos carrers. Passen enmig de massa forestal.		Tram de vorera davant les escales amb rajoles aixecades. Cal retirar herba i esbarzer de les escales.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV274	Dipòsit Mas Alba	951	Espais verds en equipaments	C. Montmar final	Entorn del dipòsit d'aigua i tancat amb antena KF. Camí de terra i zones de l'entorn d'herbàcies ruderals.		Dipòsit de Servei Municipal d'Aigua i Antena KF.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV275	Parterre Bel Air	395	Elements de vialitat	Rbla. Garraf, cantonada C. Carinyena	Parterre allargat a la vorera, a la banda interior. Ocupat per franges de diverses arbustives		Davant de l'escola	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV276	Marge Rbla. Garraf	260	Espais de transició amb l'entorn	Rbla. Garraf, a l'alçada C. dels Pastors	Marge amb petit pendent ocupat per herbàcies i arbustives espontànies	Control amb desbrossadora	Sota el talús, al costat de la vorera, canal cimentat per el pas d'aigües pluvials.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV277	Riereta	2.182	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Rda. Ibèrica	Riereta entre bosc i polígon industrial, plena d'herbàcies, amb peus d'àlber jove plantats a la vora.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai de ribera, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV278	Parc del Parc d'Oci	21.815	Parcs	Rda. Ibèrica	Parc al costat de polígon industrial, dividit per una riera i amb carretera a l'altre costat. A una part praderia, i a l'altre peus joves de pi blanc i àlbers(entre d'altres) i parterres de aromàtiques. Camí de paviment tou, envoltat de prat i herbàc		Bancs, fanals.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV279	Rotonda C. Mistela	45	Elements de vialitat					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV280	Parc C. Ull de Llebre	7.826	Parcs					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV281	Solar equipament	18.397	Altres espais verds					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat.
EV282	C. Irma Hernández	3.823	Altres espais verds					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV283	Bosc C. Sitges	169	Espais de transició amb l'entorn					Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV284	Jardins C. Baluard	1.902	Jardins					Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV285	Bosc C. Torres	3.945	Espais de transició amb l'entorn	C. Torres - Av. Mas Alba	Zona de pendent ocupada per massa forestal de pi blanc amb sotabosc poc dens.			Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV286	Parterre C. Ortega i Gasset	24	Elements de vialitat	C. Ortega i Gasset, entre C. Àngel Guimerà - C. Velázquez	Parterre estret a la vorera, davant el mur d'entrada al aparcament soterrat amb tanca arbustiva retallable.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV287	Parterre Ajuntament Roquetes	16	Elements de vialitat	entrada Ajuntament Roquetes	Parterre de terra amb peus de margalló i altres arbustives retallables.			Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV288	Parterre C. Agricultura	1.241	Espais de transició amb l'entorn	C. Agricultura	Parterre elevat sobre mur per una banda, a l'altra al costat carril bici i zona per a vianants. Ocupat per peus de pi blanc, algun peu aïllat de garrofer. Sense sotabosc.		Fanals.	Requereix canvis de gestió.	Cal integrar l'espai al manteniment continuat com a espai forestal, afavorint les espècies autòctones i eliminant les invasores.
EV289	Passeig C. Agricultura	1.335	Jardins	C. Agricultura	Passeig de paviment dur al costat de parterres enjardinats. Trobem diverses zones d'estada amb bancs i agrupacions de peus de tamarius o fals pebrer en escocells.		Bancs, fanals.	Calen reformes puntuals.	Cal refer les plantacions i incorporar al manteniment ordinari.

CODI	NOM UG	ÀREA (m²)	CATEGORIA	LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIO	CONDICIONANTS DE GESTIÓ	DIAGNOSI	PROPOSTA D'ACTUACIÓ
EV290	Jardins del Complex esportiu	7.852	Jardins	Rba. Penedès - Rbla. Garraf				Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.
EV291	Parterre C. Eduard Maristany	6	Elements de vialitat	C. Eduard Maristany amb C. Santa Rita	Petit parterre amb dues arbustives retallades en bola i herbàcies espontànies		Poc manteniment	Estat i gestió actuals correctes.	Cap actuació.