

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			197,150				197,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,150

2	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicio panot rallat		31,830				31,830	C#*D#*E#*F#
2	Demolició de clot plantació		1,800	1,000	9,000		16,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,030

3	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Execució per fases		188,850	2,000			377,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,700

4	P214U-HBQG	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estrenyiment		397,700				397,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,700

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 2

5	P221I-MZ30	m	Obertura de microrrasa a calçada d'asfalt per a fixació de vorada metàl·lica de gruix com a màxim 10 cm i la resta de base de formigó amb automatització de recollida de residus directa a camió. Secció de la microrrasa 8 cm d'amplada i 20 cm de profunditat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,750				100,750	C#*D#*E#*F#
2			69,000				69,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,750

6	P221I-TRASNP	u	Transport de la màquina per a la realització de la microrrasa, camió aspirador i resta de vehicles auxiliars. Implementació dels equips necessaris a obra, inclou desplaçament diari de personal
---	--------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	P2146-HZ3U	m2	Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa Clavegueram		104,000	1,550			161,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,200

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL	03	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa reg		31,830	0,400			12,732	C#*D#*E#*F#
2	Rasa Clavegueram		104,000	0,800	1,200		99,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,572

2	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95%
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa reg		31,830	0,400			12,732	C#*D#*E#*F#
2	Rasa Clavegueram		104,000	0,800	1,000		83,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,932

3	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 3

1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000
4	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Rasa Clavegueram	104,000	0,800			83,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								83,200

OBRA

CAPÍTOL

TÍTOL 3

01

04

02

PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

INSTAL·LACIONS

SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PDB7-8F5E	m	Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	P1	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
2	P2	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
3	P3	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								6,000
2	PDBE-H98L	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								3,000
3	PDBD-DOCS	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	P1	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
2	P2	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
3	P3	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								6,000
4	PDBF-DFWD	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								3,000

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 4

5	PDB1-LEBA	u	Solera de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	P1	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
2	P2	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
3	P3	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								3,000
6	PD731-UCYO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament solerrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular 4 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elàstomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								104,000

OBRA

CAPÍTOL

TÍTOL 3

01

04

03

PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

INSTAL·LACIONS

REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		76,100				76,100	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								76,100
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització solterrada					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		76,100				76,100	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								76,100
3	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		76,100				76,100	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								76,100

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 5

4	PRF2-UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0.30 m, tipus unitecline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000	
5	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
6	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
7	PJ02-UEN5	u	Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloou materials, obra civil, mà obra i taxes administratives						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
8	PJSA2-92MM	u	Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
9	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1- 1/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
10	FRM1ZC05	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU SUBSTITUCIÓ I REPARACAIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 6

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA								
CAPÍTOL								
			01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
			05	PAVIMENT I REPASSOS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obertura rases		31,830	0,150			4,775	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,775	
2	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obertura rases		31,830				31,830	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,830	
3	P9H5-AC22	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			262,320				262,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							262,320	
4	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà color vermell					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment estretament		81,880				81,880	C#*D#*E#*F#
2			55,500				55,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							137,380	
5	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 7

6

P966-H97M

m

Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm. Inclòs el formigó de base

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,750				100,750	C#*D#*E#*F#
2			69,000				69,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

169,750

7

P9F4-DMHR

ml

Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre lit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat llimit escocell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Angelines primer tram		9,000	1,800	1,000		16,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,200

8

P8RP-URP5

m2

Repasos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			188,850	0,300			56,655	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

56,655

9

P9H1-TRANSP

u

Transport de la màquinaria necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

10

P931-3G6X

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa Clavegueram		104,000	1,550	0,200		32,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

32,240

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ
TÍTOL 3 02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				100,750				100,750	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 8

2			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							175,750	
2	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PR60-8YAR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), clot de plantació de 180x100x80 cm, en un pendent inferior al 25 %, rebllert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000	
2	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000	
3	PRZ0-906N	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000	
4	PR43H-8VBD	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 9

CAPÍTOL08MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																						
1	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																	

2

PQ4Y-SSM1

u

Col·locació de piona amb morter en paviment existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

OBRA01PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

CAPÍTOL09GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																	
1	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km																																																	
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Rasa reg</td><td></td><td>31,830</td><td>0,500</td><td></td><td></td><td>15,915</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Clot de plantació</td><td></td><td>16,200</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>16,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Rasa Clavegueram</td><td></td><td>104,000</td><td>0,800</td><td>1,200</td><td></td><td>99,840</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Esponjament 20%</td><td></td><td>131,955</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>26,391</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Rasa reg		31,830	0,500			15,915	C#*D#*E#*F#	2	Clot de plantació		16,200	1,000			16,200	C#*D#*E#*F#	3	Rasa Clavegueram		104,000	0,800	1,200		99,840	C#*D#*E#*F#	4	Esponjament 20%		131,955	0,200			26,391	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			158,346	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																												
1	Rasa reg		31,830	0,500			15,915	C#*D#*E#*F#																																												
2	Clot de plantació		16,200	1,000			16,200	C#*D#*E#*F#																																												
3	Rasa Clavegueram		104,000	0,800	1,200		99,840	C#*D#*E#*F#																																												
4	Esponjament 20%		131,955	0,200			26,391	C#*D#*E#*F#																																												

2

P2RB-HIFS

m3

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa reg		31,830	0,500			15,915	C#*D#*E#*F#
2	Clot de plantació		16,200	1,000			16,200	C#*D#*E#*F#
3	Rasa Clavegueram		104,000	0,800	1,200		99,840	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament 20%		131,955	0,200			26,391	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

158,346

3

P24A-H9B5

m3

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Asfalt		397,700	0,040			15,908	C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

AMIDAMENTS			Data: 15/01/24			Pàg.: 10		
2	Esponjament 35%		15,908	0,350			5,568	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			21,476					
4	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot		31,830	0,200			6,366	C#*D#*E#*F#
2	Clot de plantació		16,200	0,200			3,240	C#*D#*E#*F#
3	Microrrassa		100,750	0,200	0,080		1,612	C#*D#*E#*F#
4			69,000	0,200	0,080		1,104	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Clavegueram		104,000	1,550	0,200		32,240	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament 35%		44,562	0,350			15,597	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			60,159					
5	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat incòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot		31,830	0,200			6,366	C#*D#*E#*F#
2	Clot de plantació		16,200	0,200			3,240	C#*D#*E#*F#
3	Microrrassa		100,750	0,200	0,080		1,612	C#*D#*E#*F#
4			69,000	0,200	0,080		1,104	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Clavegueram		104,000	1,550	0,200		32,240	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament 35%		44,562	0,350			15,597	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			60,159					
OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1								
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			0,200					
OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1								
CAPÍTOL 11 CONTROL DE QUALITAT								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça de control de qualitat					

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 15/01/24

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,200	

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/02/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FRM1ZC05	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACAIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	99,52 €
P- 2	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	75,29 €
P- 3	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3) (CINC MIL CENT TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5.103,25 €
P- 4	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça (QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4.057,10 €
P- 5	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €
P- 6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P- 7	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P- 8	P214E-52U8	m	Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28 €
P- 9	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P- 10	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5,17 €
P- 11	P214Y-I7FR	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,94 €
P- 12	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	13,99 €
P- 13	P21B0-HBSM	u	Desmuntatge semàfor a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	75,73 €
P- 14	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	72,76 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/02/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i picatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat. (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	17,65 €
P- 16	P21G6-49JZ	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat. (DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	17,49 €
P- 17	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €
P- 18	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P- 19	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,68 €
P- 20	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	12,96 €
P- 21	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	14,71 €
P- 22	P2241-52SN	m2	Repàs i picatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €
P- 23	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95% (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	27,70 €
P- 24	P241-UMU2	u	Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,44 €
P- 25	P24A-H9B5	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	42,40 €
P- 26	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35 €
P- 27	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	6,42 €
P- 28	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	57,11 €
P- 29	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Data: 13/02/24	Pàg.: 3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 30	P8RP-URP5	m2	Repasos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	64,63	€	
P- 31	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	143,12	€	
P- 32	P963-E9NC	m	Vorada de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	69,61	€	
P- 33	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	106,17	€	
P- 34	P977-DSX9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	14,01	€	
P- 35	P981-ETYG	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05	€	
P- 36	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	60,05	€	
P- 37	P9E1-JB6F	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	66,81	€	
P- 38	P9F4-DMHR	ml	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocells (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,68	€	
P- 39	P9H1-TRANSP	u	Transport de la màquina necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	1.855,00	€	
P- 40	P9H5-AC22	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent (VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	20,03	€	
P- 41	P9H5-PELV	u	Realització de pas elevat amb asfalt AC 16 SURF 50/70 (granític) (DOS MIL CENT VINT EUROS)	2.120,00	€	
P- 42	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	66,25	€	

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Data: 13/02/24	Pàg.: 4
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 43	PB11-DIZU	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	361,52	€	
P- 44	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99	€	
P- 45	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, dosificació mínima 1600 g/m2 amb addició sde partícules de vidre de cantells angulars amb dosificació de 300 g/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament mínim de 0.60 SRT, segons NLT-175 (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23	€	
P- 46	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42	€	
P- 47	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€	
P- 48	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45	€	
P- 49	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22	€	
P- 50	PBBB-DVK1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,98	€	
P- 51	PBBG-DV31	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	86,01	€	
P- 52	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	26,01	€	
P- 53	PBZB-HOF8	u	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclosos senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat (MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.213,25	€	
P- 54	PD21-H2O	u	Desmuntatge i reïncstal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	97,67	€	
P- 55	PD50-481X	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	73,26	€	

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1				Data: 13/02/24	Pàg.: 5
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 56	PD51-H7WU	m	Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	28,26 €	
P- 57	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament (CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	117,80 €	
P- 58	PD56-E3S2	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament. (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	67,35 €	
P- 59	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,44 €	
P- 60	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €	
P- 61	PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-VUIT EUROS)	58,00 €	
P- 62	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	134,56 €	
P- 63	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	116,92 €	
P- 64	PDK4-AJSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	69,15 €	
P- 65	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	69,15 €	
P- 66	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	665,32 €	
P- 67	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6,38 €	
P- 68	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €	

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1				Data: 13/02/24	Pàg.: 6
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 69	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0.6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,84 €	
P- 70	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	14,32 €	
P- 71	PGCQ-ADEN	pa	Pa d'abonament íntegre per assegurar que l'enllumenat existent estarà sempre en funcionament en tot l'àmbit del projecte i carrers adjacents, fins que no funcioni l'enllumenat nou, amb reparacions, l'estesa aèria dels punts de llum, reconexions, llumeneres i/o bàculs provisionals. (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.310,16 €	
P- 72	PGCQ-ENLL	pa	Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	655,08 €	
P- 73	PGD1-E3BL	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33,40 €	
P- 74	PHM2-DBC7	u	Punt de llum amb columna tipus GANDIA 7 m d'alçada amb projector LAMP tipus SHOT 290G26500 de 50W. Construcció en acer anticorrosiu, fust extrusionat i conifcat de 5mm de gruix, unió a la base sense cagoleria, registre antivandàlic. Caixa de connexió amb fusible per a les llumeneres, segons norma UNE-EN 40-5. Inclòs espàrrecs i cargols d'ancoratge a fonamentació.També inclou l'excavació, càrrega de terres s/ camió o contenidor, fonament instal·lació elèctrica interior, caixa de connexió i protecció. Totalment instal·lada i anivellada. Inclou driver regulació XITANIUM de PHILIPS amb DYNADIMMER instal·lat (MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.755,16 €	
P- 75	PJ02-UEN5	u	Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloeu materials, obra civil, mà obra i taxes administratives (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	346,26 €	
P- 76	PJSA2-92MM	u	Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris (QUATRE-CENTS DISSET EUROS)	417,00 €	
P- 77	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,98 €	
P- 78	PQ12-BANC	u	Subministrament i col·locació de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundició dúctil. acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelè. Col·locat amb fixació mecànica. (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	489,71 €	
P- 79	PQ12-BUTACA	u	Subministrament i col·locació de butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster ens pols color gris martelè. (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	414,45 €	
P- 80	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	36,30 €	
P- 81	PR450-8WTB	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	321,48 €	

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Pàg.: 7

DOC IVPRESSUPOST

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FRM1ZCO5	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACAIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS	99,52 €
			Altres conceptes	99,52 €
P- 2	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert	75,29 €
	BR9RUZ07		BARRERA GUIAT D'ARRELS ACANALADA PER A ESCOCELL TIPUS ROOTDIRECTOR DE GREENLEAF O EQUIVALENT, D'UNA SOLA PEÇA I DIMENSIONS 885X885 MM	62,94000 €
			Altres conceptes	12,35 €
P- 3	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3)	5.103,25 €
			Sense descomposició	5.103,25 €
P- 4	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça	4.057,10 €
			Sense descomposició	4.057,10 €
P- 5	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	9,05 €
			Altres conceptes	9,05 €
P- 6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	7,45 €
			Altres conceptes	7,45 €
P- 7	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,29 €
			Altres conceptes	6,29 €
P- 8	P214E-52U8	m	Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	20,28 €
			Altres conceptes	20,28 €
P- 9	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	9,38 €
			Altres conceptes	9,38 €
P- 10	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,17 €
			Altres conceptes	5,17 €
P- 11	P214Y-I7FR	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	24,94 €
			Altres conceptes	24,94 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,99 €
			Altres conceptes	13,99 €
P- 13	P21B0-HBSM	u	Desmuntatge semàfor a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	75,73 €
			Altres conceptes	75,73 €
P- 14	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	72,76 €
			Altres conceptes	72,76 €
P- 15	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i picatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.	17,65 €
			Altres conceptes	17,65 €
P- 16	P21G6-49JZ	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.	17,49 €
			Altres conceptes	17,49 €
P- 17	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	6,67 €
			Altres conceptes	6,67 €
P- 18	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,86 €
			Altres conceptes	9,86 €
P- 19	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	17,68 €
			Altres conceptes	17,68 €
P- 20	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	12,96 €
			Altres conceptes	12,96 €
P- 21	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	14,71 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 22	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,65 €
			Altres conceptes	1,65 €
P- 23	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95%	27,70 €
	B036-21CF		Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	24,28800 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	P241-UMU2	u	Altres conceptes	3,41 €
			Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables	53,44 €
P- 25	P24A-H9B5	m3	Altres conceptes	53,44 €
			Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi	42,40 €
P- 26	P2R4-HIG0	m3	Altres conceptes	42,40 €
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km	8,35 €
P- 27	P2R5-DT1E	m3	Altres conceptes	8,35 €
			Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,42 €
P- 28	P2RA-EU70 B2RA-28V2	m3	Altres conceptes	6,42 €
			Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	57,11 €
P- 29	P2RB-HIFS B2RB-HFVL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	53,87900 €
			Altres conceptes	3,23 €
P- 30	P8RP-URP5 BGW1U800	m2	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	7,41 €
			Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,99200 €
P- 31	P930-I52K B06A-2MHM	m3	Altres conceptes	0,42 €
			Repasos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres	64,63 €
P- 32	P963-E9NC B069-2A9P B07L-1PYA B960-QGTA	m	MATERIAL REPOSICIÓ DE PARET I REVESTIMENT PEDRA, MARBRE O GRANIT	45,00000 €
			Altres conceptes	19,63 €
P- 33	P970-DFTK B069-I3Q0	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	143,12 €
			Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	99,75000 €
P- 34	P977-DSX9 B055-065W B07L-1PY6 B971-0GUG	m	Altres conceptes	43,37 €
			Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	14,01 €
P- 35	P981-ETYG B069-2A9P B07L-1PY6 B980-V7ZZ	m	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,19391 €
			Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,61803 €
P- 36	P9E1-I224 B011-05ME B055-067M B9E2-0HOS	m2	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,74700 €
			Altres conceptes	8,45 €
P- 37	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	49,05 €
			Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,79608 €
P- 38	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10301 €
			Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm	14,68950 €
P- 39	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Altres conceptes	25,46 €
			Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,05 €
P- 40	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Aigua	0,00156 €
			Ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,38744 €
P- 41	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	9,24120 €
			Altres conceptes	50,42 €
P- 42	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,81 €
			Aigua	0,00156 €
P- 43	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,60112 €
			Colorant en pols per a formigó	0,92820 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	P963-E9NC B069-2A9P B07L-1PYA B960-QGTA	m	Vorada de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	69,61 €
			Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,21120 €
P- 33	P970-DFTK B069-I3Q0	m3	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08320 €
			Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	37,60050 €
P- 34	P977-DSX9 B055-065W B07L-1PY6 B971-0GUG	m	Altres conceptes	24,72 €
			Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	106,17 €
P- 35	P981-ETYG B069-2A9P B07L-1PY6 B980-V7ZZ	m	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	80,12400 €
			Altres conceptes	26,05 €
P- 36	P9E1-I224 B011-05ME B055-067M B9E2-0HOS	m2	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	14,01 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,19391 €
P- 37	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,61803 €
			Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,74700 €
P- 38	P9E1-I224 B011-05ME B055-067M B9E2-0HOS	m2	Altres conceptes	8,45 €
			Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	49,05 €
P- 39	P9E1-JB6F B011-05ME B055-067M B9E2-0HOS	m2	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,79608 €
			Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10301 €
P- 40	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm	14,68950 €
			Altres conceptes	25,46 €
P- 41	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,05 €
			Aigua	0,00156 €
P- 42	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Ciment portland amb filler calcani CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,38744 €
			Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	9,24120 €
P- 43	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Altres conceptes	50,42 €
			Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,81 €
P- 44	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Aigua	0,00156 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,60112 €
P- 45	P9E1-JB6F B011-05ME B055-065W B083-06UD	m2	Colorant en pols per a formigó	0,92820 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	B9E1-0HP8	ml	Panot de color amb lacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	14,48400 €
			Altres conceptes	50,80 €
	P9F4-DMHR		Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocoells	23,68 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,47060 €
	B9F3-0HQB		Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt	13,24980 €
			Altres conceptes	8,96 €
	P9H1-TRANSP		Transport de la màquinaria necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa	1.855,00 €
			Sense descomposició	1.855,00 €
	P9H5-AC22		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent	20,03 €
			Sense descomposició	20,03 €
P- 41	P9H5-PELV	u	Realització de pas elevat amb asfalt AC 16 SURF 50/70 (granític)	2.120,00 €
			Sense descomposició	2.120,00 €
P- 42	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat	66,25 €
			Sense descomposició	66,25 €
P- 43	PB11-DIZU	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter	361,52 €
	B07L-1PYB		Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,50400 €
	BB11-0XQ7		Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	310,63000 €
			Altres conceptes	50,39 €
P- 44	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	12,99 €
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,82000 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,93600 €
			Altres conceptes	5,23 €
P- 45	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, dosificació mínima 1600 g/m2 amb addició sde partícules de vidre de cantells angulars amb dosificació de 300 g/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament mínim de 0.60 SRT, segons NLT-175	1,23 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,10750 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,54400 €
			Altres conceptes	0,58 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,42 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,12900 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,69360 €
			Altres conceptes	0,60 €
P- 47	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,02 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,08600 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,47600 €
			Altres conceptes	0,46 €
P- 48	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	4,45 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,43860 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,77440 €
			Altres conceptes	1,24 €
P- 49	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	6,22 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,53750 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,74000 €
			Altres conceptes	1,94 €
P- 50	PBBB-DVK1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	66,98 €
	BBM9-0S0A		Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	55,04000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 51	PBBG-DV31	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	86,01 €
	BBMB-0RZ9		Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	64,19000 €
			Altres conceptes	21,82 €
P- 52	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	26,01 €
	BBMF-0SIW		Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	18,35000 €
			Altres conceptes	7,66 €
P- 53	PBZB-HOF8	u	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat	1.213,25 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	39,36000 €
	BBA0-HOPP		Micropartícules amb castells angulars de vidre en pols	20,17500 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	92,88000 €
			Altres conceptes	1.060,84 €
P- 54	PD21-H2O	u	Desmuntatge i reintal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderroc i rescuts de les parets dels pericons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva	97,67 €
P- 55	PD50-481X	u	Sense descomposició	97,67 €
			Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	73,26 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58480 €
	BD50-1KLQ		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció	47,99000 €
P- 56		m	Altres conceptes	23,69 €
	PD51-H7WU		Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra	28,26 €
	BD53-H4XY		Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	14,54000 €
			Altres conceptes	13,72 €
P- 57	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament	117,80 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	29,84806 €
	B0DF8-0FFB		Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,31917 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	1,39440 €
			Altres conceptes	85,24 €
P- 58	PD56-E3S2	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament.	67,35 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,23856 €
	B0D80-0CNV		Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,44100 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	0,41334 €
			Altres conceptes	46,26 €
P- 59	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat	74,44 €
	BD77-1JP2		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2	16,56000 €
	BFWF-09TH		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar	23,89240 €
			Altres conceptes	33,99 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,56 €
	BDG0-1C2A		Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27540 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 61	PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	58,00 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15696 €
	BDD1-1KH0		Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,47000 €
			Altres conceptes	21,37 €
P- 62	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	134,56 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,25997 €
	BDD1-1KH8		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	103,42000 €
			Altres conceptes	30,88 €
P- 63	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	116,92 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	3,49114 €
	BDK2-1KNA		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	43,40000 €
			Altres conceptes	70,03 €
P- 64	PDK4-AJSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	69,15 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	1,96150 €
	BDK2-1KNI		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,65000 €
			Altres conceptes	52,54 €
P- 65	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	69,15 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	1,96150 €
	BDK2-1KNI		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,65000 €
			Altres conceptes	52,54 €
P- 66	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	665,32 €
	BVAJ-02HR		Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	627,66000 €
			Altres conceptes	37,66 €
P- 67	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,38 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	BFB6-09B5	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,03020 €
	BFWF-09SY		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYH-0A3E		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,09000 €
			Altres conceptes	4,15 €
	PG2N-EUGK		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,27 €
P- 69	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,57040 €
			Altres conceptes	1,70 €
	PG33-E6V8		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,84 €
	BG33-G2TY		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,23260 €
			Altres conceptes	2,61 €
P- 70	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	14,32 €
	BG3I-06W3		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,46840 €
	BGY3-0B2S		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,22000 €
			Altres conceptes	11,63 €
	PGCQ-ADEN		Pa d'abonament íntegre per assegurar que l'enllumenat existent estarà sempre en funcionament en tot l'àmbit del projecte i carrers adjacents, fins que no funcioni l'enllumenat nou, amb reparacions, l'estesa aèria dels punts de llum, reconexions, llumeneres i/o bàculs provisionals.	1.310,16 €
P- 71		pa	Sense descomposició	1.310,16 €
	PGCQ-ENLL		Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent	655,08 €
			Sense descomposició	655,08 €
	PGD1-E3BL		Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	33,40 €
	BGD5-06SU		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	13,83000 €
P- 72	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000 €
			Altres conceptes	14,50 €
	PHM2-DBC7		Punt de llum amb columna tipus GANDIA 7 m d'alçada amb projector LAMP tipus SHOT 290G26500 de 50W. Construcció en acer anticorrosiu, fust extrusionat i conifcat de 5mm de gruix, unió a la base sense cagoleria, registre antivandàlic. Caixa de connexió amb fusible per a les llumeneres, segons norma UNE-EN 40-5. Inclòs espàrrecs i cargols d'ancoratge a fonamentació.També inclou l'excavació, càrrega de terres s/ camió o contenidor, fonament instal·lació elèctrica interior, caixa de connexió i protecció. Totalment instal·lada i anivellada.	1.755,16 €
			Inclou driver regulació XITANIUM de PHILIPS amb DYNADIMMER instal·lat.	
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	22,62050 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	BHM2-0FH9	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	346,87000 €
	BHNF-2NZ6		Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	1.161,66000 €
	BHW8-06IY		Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
			Altres conceptes	183,96 €
	PJ02-UEN5		Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, inclou materials, obra civil, mà obra i taxes administratives	346,26 €
P- 74		u	Sense descomposició	346,26 €
	PJSA2-92MM		Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris	417,00 €
	BJSa2-26IU		Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions	369,87000 €
			Altres conceptes	47,13 €
	PJSE-6UC8		Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	71,98 €
P- 75	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,77000 €
	BJSF-28KW		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
			Altres conceptes	25,91 €
	PQ12-BANC		Subministrament i col·locació de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundició dúctil, acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Col·locat amb fixació mecànica.	489,71 €
	BQ11-0SP06		Banc NeoBarcino 1800 natural o similar. Format per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé.	435,00000 €
P- 76		u	Altres conceptes	54,71 €
	PQ12-BUTACA		Subministrament i col·locació de butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé.	414,45 €
	BQ11-0SP07		Butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé.	364,00000 €
			Altres conceptes	50,45 €
	PR2G-MDCT		Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics	36,30 €
P- 77		u	Altres conceptes	36,30 €
	PR450-8WTB		Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	321,48 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/02/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	BR450-23ND	u	Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	303,28000 €
			Altres conceptes	18,20 €
	PR60-8YAR		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 180x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	114,84 €
	B011-05ME		Aigua	0,35942 €
	B03L-05MX		Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	32,37794 €
	BR32-21DJ		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	8,44533 €
			Altres conceptes	73,66 €
	PRF2-UA20		Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0.30 m, tipus unitecline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos.	12,95 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,04000 €
	BJSS-28MR		Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,05600 €
P- 84		u	Altres conceptes	8,85 €
	PRZ0-906N		Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	37,49 €
	BRZ0-255V		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,23000 €
	BRZ3-255O		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	13,47000 €
			Altres conceptes	22,79 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST

*

Data: 15/01/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRF.U	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)	9,31	7,000	65,17
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			65,17

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL	02	ENDERROCS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRF.U	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	4,88	197,150	962,09
2	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	7,02	48,030	337,17
3	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)	8,85	377,700	3.342,65
4	P214U-HBQG	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 7)	17,65	397,700	7.019,41
5	P221I-MZ30	m	Obertura de microrrasa a calçada d'asfalt per a fixació de vorada metàl·lica de gruix com a màxim 10 cm i la resta de base de formigó amb automatització de recollida de residus directa a camió. Secció de la microrrasa 8 cm d'amplada i 20 cm de profunditat. (P - 13)	12,50	169,750	2.121,88
6	P221I-TRASNP	u	Transport de la maquinaria per a la realització de la microrrasa, camió aspirador i resta de vehicles auxiliars. Implementació dels equips necessaris a obra, inclou desplaçament diari de personal (P - 14)	1.120,00	1,000	1.120,00
7	P2146-HZ3U	m2	Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 6)	45,19	161,200	7.284,63
TOTAL		CAPÍTOL	01.02			22.187,83

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL	03	MOVIMENT DE TERRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 12)	13,88	112,572	1.562,50
2	P2253-5470	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95% (P - 16)	26,13	95,932	2.506,70

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST

*

Data: 15/01/24

Pàg.: 2

3	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics (P - 49)	34,25	9,000	308,25
4	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)	5,95	83,200	495,04
TOTAL		CAPÍTOL	01.03			4.872,49

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS				
TÍTOL 3	02	SANEJAMENT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRF.U	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDB7-8F5E	m	Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 36)	99,86	6,000	599,16
2	PDBE-H98L	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 38)	87,72	3,000	263,16
3	PDBD-DOCS	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 37)	21,67	6,000	130,02
4	PDBF-DFWD	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 39)	204,06	3,000	612,18
5	PDB1-LEBA	u	Solera de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 35)	22,65	3,000	67,95
6	PD731-UCYO	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular 4 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 34)	75,74	104,000	7.876,96
TOTAL		TÍTOL 3	01.04.02			9.549,43

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS				
TÍTOL 3	03	REG				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRF.U	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 40)	0,53	76,100	40,33
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 44)	4,03	76,100	306,68
3	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 43)	6,02	76,100	458,12

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST						
		*	Data: 15/01/24		Pàg.: 3	
4	PRF2-UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisució cada 0.30 m, tipus unitedline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos. (P - 52)	12,22	9,000	109,98
5	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre lit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 42)	110,30	1,000	110,30
6	POK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 41)	126,94	1,000	126,94
7	PJ02-UEN5	u	Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloeu materials, obra civil, mà obra i taxes administratives (P - 45)	326,66	1,000	326,66
8	PJSA2-92MM	u	Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris (P - 46)	393,40	1,000	393,40
9	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lacio de reg, d'1-1/4" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 47)	67,91	1,000	67,91
10	FRM1ZCO5	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS (P - 1)	93,89	1,000	93,89
TOTAL		TITOL 3	01.04.03	2.034,21		

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL 05 PAVIMENT I REPASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 23)	135,02	4,775	644,72
2	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 26)	56,65	31,830	1.803,17
3	P9H5-AC22	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent (P - 30)	18,90	262,320	4.957,85

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST						
		*	Data: 15/01/24		Pàg.: 4	
4	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà color vermell (P - 28)	51,06	137,380	7.014,62
5	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat (P - 31)	62,50	5,000	312,50
6	P966-H97M	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm. Inclòs el formigó de base (P - 25)	42,47	169,750	7.209,28
7	P9F4-DMHR	ml	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre lit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat límit escocell (P - 27)	22,34	16,200	361,91
8	P8RP-URP5	m2	Repasos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres (P - 22)	60,97	56,655	3.454,26
9	P9H1-TRANSP	u	Transport de la maquinaria necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa (P - 29)	1.750,00	1,000	1.750,00
10	P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)	82,72	32,240	2.666,89
TOTAL		CAPÍTOL	01.05	30.175,20		

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ
TITOL 3 02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 33)	1,34	175,750	235,51
2	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 32)	12,25	10,000	122,50
TOTAL		TITOL 3	01.06.02	358,01		

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-8YAR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), clot de plantació de 180x100x80 cm, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 51)	108,34	9,000	975,06
2	FRZRZU60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert	71,03	9,000	639,27

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST			*		Data: 15/01/24		Pàg.: 5	
3	PRZ0-906N	u	(P - 2) Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 53)	35,37	9,000	318,33		
4	PR43H-8VBD	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 50)	207,37	9,000	1.866,33		
TOTAL			CAPÍTOL	01.07				3.798,99
OBRA			01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL			08	MOBILIARI				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 11)	16,68	1,000	16,68		
2	PQ4Y-SSM1	u	Col·locació de piona amb morter en paviment existent (P - 48)	21,29	7,000	149,03		
TOTAL			CAPÍTOL	01.08				165,71
OBRA			01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL			09	GESTIÓ DE RESIDUS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 18)	7,87	158,346	1.246,18		
2	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 21)	6,99	158,346	1.106,84		
3	P24A-H9B5	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi (P - 17)	40,00	21,476	859,04		
4	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)	6,06	60,159	364,56		
5	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	53,88	60,159	3.241,37		
TOTAL			CAPÍTOL	01.09				6.817,99
OBRA			01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1				
CAPÍTOL			10	SEGURETAT I SALUT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3) (P - 3)	4.814,39	0,200	962,88		
TOTAL			CAPÍTOL	01.10				962,88

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

<

(*) BRANQUES INCOMPLETES

EUR

EUR



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

és servei

RESUM PRESSUPOST FASE 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/01/24

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	65,17
Capítol	01.02	ENDERROCS	22.187,83
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	4.872,49
Capítol	01.04	INSTAL·LACIONS	11.583,64
Capítol	01.05	PAVIMENT I REPASSOS	30.175,20
Capítol	01.06	SENYALITZACIÓ	358,01
Capítol	01.07	JARDINERIA	3.798,99
Capítol	01.08	MOBILIARI	165,71
Capítol	01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	6.817,99
Capítol	01.10	SEGURETAT I SALUT	962,88
Capítol	01.11	CONTROL DE QUALITAT	765,49
Obra	01	Pressupost REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1	81.753,40
			81.753,40

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1	81.753,40
			81.753,40

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES - FASE 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	81.753,40
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 81.753,40.....	10.627,94
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 81.753,40.....	4.905,20

Subtotal 97.286,54

21 % IVA SOBRE 97.286,54..... 20.430,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 117.716,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT DISSET MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P214E-52U8 m Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			53,200				53,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

3 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P21B0-HBSM u Desmuntatge semàfor a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21Q2-8GXU u Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P241-UMU2 u Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 2

CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada nord		131,360				131,360	C#*D#*E#*F#
2	Vorada sud		20,520				20,520	C#*D#*E#*F#
3			18,660				18,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,540

2 P214Y-17FR m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº 8-10-12		12,350	0,350			4,323	C#*D#*E#*F#
2	Nº 18		3,400	0,350			1,190	C#*D#*E#*F#
3	Nº 20		3,030	0,350			1,061	C#*D#*E#*F#
4	Nº 22		3,340	0,350			1,169	C#*D#*E#*F#
5	Nº 24		4,340	0,350			1,519	C#*D#*E#*F#
6	Nº 26 A-B		8,730	0,350			3,056	C#*D#*E#*F#
7	Nº 41		4,780	0,350			1,673	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,991

3 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i picatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21G6-49JZ m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,030				10,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

5 P2146-DJ5L m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada nord		171,640				171,640	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 3

2	Calçada sud		235,470			235,470	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							407,110
6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Demolició guals		23,270				23,270 C#D#E#F#
2	Demolició panot rallat		159,130				159,130 C#D#E#F#
3	Demolició rasa reg		15,990	0,150	0,400		0,959 C#D#E#F#
4	Demolició rasa enllumenart		28,350	0,150	0,400		1,701 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							185,060
7	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Calçada nord		133,870				133,870 C#D#E#F#
2	Calçada sud		123,800				123,800 C#D#E#F#
3			6,600				6,600 C#D#E#F#
4			4,440				4,440 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							268,710
8	PBZB-HOF8	u	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, incòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
9	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			35,370				35,370 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							35,370

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 4

1	Calçada nord		328,640	0,200			65,728	C#D#E#F#
2	Calçada sud		235,470	0,200			47,094	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							112,822	
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada nord		328,640				328,640	C#D#E#F#
2	Calçada sud		235,470				235,470	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							564,110	
3	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa enllumenart		116,420	0,400	0,700		32,598	C#D#E#F#
2	Rasa reg		139,550	0,400	0,500		27,910	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							60,508	
4	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95%					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa enllumenart		116,420	0,400	0,500		23,284	C#D#E#F#
2	Rasa reg		139,550	0,400	0,500		27,910	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							51,194	
5	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Angelines primer tram		17,000				17,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIONS
TÍTOL 3 01 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							4,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 5

2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			116,420				116,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			116,420				
3	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			116,420				116,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			116,420				
4	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			116,420				116,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			116,420				
5	PGD1-E3BL	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrimet de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cada tres fanals		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000				
6	PHM2-DBC7	u	Punt de llum amb columna tipus GANDIA 7 m d'alçada amb projector LAMP tipus SHOT 290G26500 de 50W. Construcció en acer anticorrosiu, fust extrusionat i confinat de 5mm de gruix, unió a la base sense cagoleria, registre antivandàlic. Caixa de connexió amb fusible per a les llumeneres, segons norma UNE-EN 40-5. Inclòs espàrrecs i cargols d'ancoratge a fonamentació. També inclou l'excavació, càrrega de terres s/ camió o contenidor, fonament instal·lació elèctrica interior, caixa de connexió i protecció. Totalment instal·lada i anivellada. Inclou driver regulació XITANIUM de PHILIPS amb DYNADIMMER instal·lat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			7,000				
7	PGCQ-ENLL	pa	Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 6

8

PGCQ-ADEN

pa

<

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 7

1			2,050				2,050	C#D#E#F#
2			2,350				2,350	C#D#E#F#
3			6,450				6,450	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							10,850	
4	PD51-H7WU	m	Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,050				2,050	C#D#E#F#
2			2,350				2,350	C#D#E#F#
3			6,450				6,450	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							10,850	
5	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,850				13,850	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							13,850	
6	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS
TÍTOL 3	03	REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRF2-UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0,30 m, tipus unitecline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primer tram		17,000				17,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			139,550				139,550	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT			139,550				
3	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				
4	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				
5	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				
6	PJ02-UEN5	u	Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, inclou materials, obra civil, mà obra i taxes administratives				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000				
7	FRM1ZCO5	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000				3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000				
8	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Interseccions reg		2,000				2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000				
9	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa				

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			139,550				139,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							139,550	

10 PDG5-HA2I m

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			139,550				139,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							139,550	

11 PJSA2-92MM u

Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incoent els cablejats necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA

CAPÍTOL

TÍTOL 3

01

04

04

PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2

INSTAL·LACIONS

ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD21-H2O	u	Desmuntatge i reinstal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderrocs i recrescuts de les parets dels percons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clavagueram		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Gas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aigua potable		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Telecomunicacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Indefinides		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

2 P9H6-TAPE u

Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clavagueram		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

OBRA

CAPÍTOL

01

05

PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2

PAVIMENT I REPASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 10

1	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			257,670	0,400	0,350		36,074	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,074	
2	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			353,850	0,150			53,078	C#*D#*E#*F#
2	Oertura rases reg		15,990	0,150	0,400		0,959	C#*D#*E#*F#
3	Oertura rasa enlumenart		28,350	0,150	0,400		1,701	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,738	
3	P977-DSX9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			257,670				257,670	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							257,670	
4	P963-E9NC	m	Vorada de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada nord		133,870				133,870	C#*D#*E#*F#
2	Calçada sud		123,800				123,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							257,670	
5	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera		353,850				353,850	C#*D#*E#*F#
2	Oertura rasa reg		15,990	0,150	0,400		0,959	C#*D#*E#*F#
3	Oertura rasa enlumenart		28,350	0,150	0,400		1,701	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							356,510	

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23Pàg.: 11

6

P9E1-JB6F

m2

<

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23Pàg.: 12

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12 P9H1-TRANSP u

Transport de la màquina necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2

CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ

TÍTOL 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat					

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 PBBB-DVK1 u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PBBG-DV31 u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2

CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ

TÍTOL 3 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23 Pàg.: 13

1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								40,000
2	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,670				19,670	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								19,670
3	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,400				55,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								55,400
4	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			58,240				58,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								58,240
5	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Stop		3,750				3,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,750
6	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, dosificació mínima 1600 g/m2 amb addició sde partícules de vidre de cantells angulars amb dosificació de 300 g/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament mínim de 0.60 SRT, segons NLT-175					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº 8-10		7,200				7,200	C#*D#*E#*F#
2	Nº 12		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
3	Nº 18		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
4	Nº 20		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
5	Nº 22		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
6	Nº 24		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
7	Nº 26 A-B		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23 Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT								32,800
OBRA	01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2						
CAPÍTOL	07	JARDINERIA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR60-8YAR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 180x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,000
2	PR450-8WTB	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,000
3	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,000
4	PRZ0-906N	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,000

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 08 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ12-BANC	u	Subministrament i col·loció de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mmm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundició dúctil. acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris maríelé. Col·locat amb fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 15

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		170,540	0,040			6,822	C#*D#*E#*F#
2	Panot		185,060	0,200			37,012	C#*D#*E#*F#
3	Gual		13,990	0,115			1,609	C#*D#*E#*F#
4	Embornal		0,170				0,170	C#*D#*E#*F#
5	Interceptor		1,760				1,760	C#*D#*E#*F#
6	Clot de plantació		30,600	0,200			6,120	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 35%		53,493	0,350			18,723	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		72,216
-----------------	--	--------

2	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa de paviment		112,820				112,820	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 16

2	Rases instal·lacions		60,508				60,508	C#*D#*E#*F#
3	Clot de plantació		30,600				30,600	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament 20%		203,928	0,200			40,786	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							244,714	

3

P2RB-HIFS

m3

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa de paviment		112,820				112,820	C#*D#*E#*F#
2	Rases instal·lacions		60,508				60,508	C#*D#*E#*F#
3	Clot de plantació		30,600				30,600	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament 20%		203,928	0,200			40,786	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							244,714	

4

P2R5-DT1E

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		170,540	0,040			6,822	C#*D#*E#*F#
2	Panot		185,060	0,200			37,012	C#*D#*E#*F#
3	Asfalt		407,110	0,040			16,284	C#*D#*E#*F#
4	Gual		13,990	0,115			1,609	C#*D#*E#*F#
5	Embornal		0,170				0,170	C#*D#*E#*F#
6	Interceptor		1,760				1,760	C#*D#*E#*F#
7	Clot de plantació		30,600	0,200			6,120	C#*D#*E#*F#
8	Esponjament 35%		69,777	0,350			24,422	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,199	

5

P24A-H9B5

m3

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Asfalt		407,110	0,040			16,284	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament 35%		16,284	0,350			5,699	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,983	

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió						
1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3)						
			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,800				0,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

AMIDAMENTS

Data: 23/10/23

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 0,800

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,800				0,800	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1				
			Data: 23/10/23	Pàg.: 1
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FRM1ZCO5	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACAIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	93,89 €
P- 2	FRZRZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert (SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	71,03 €
P- 3	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3) (QUATRE MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	4.814,39 €
P- 4	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça (TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3.827,45 €
P- 5	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €
P- 6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P- 7	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93 €
P- 8	P214E-52U8	m	Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13 €
P- 9	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	8,85 €
P- 10	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88 €
P- 11	P214Y-47FR	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53 €
P- 12	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	13,20 €
P- 13	P21B0-HBSM	u	Desmuntatge semàfor a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,44 €
P- 14	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1				
			Data: 23/10/23	Pàg.: 2
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i picatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	16,65 €
P- 16	P21G6-49JZ	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	16,50 €
P- 17	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 18	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	9,31 €
P- 19	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,68 €
P- 20	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escanficadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DOTZE EUROS AMB VINT-DOS CÈNTIMS)	12,22 €
P- 21	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,88 €
P- 22	P2241-52SN	m2	Repàs i picatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1,56 €
P- 23	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95% (VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	26,13 €
P- 24	P241-UMU2	u	Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42 €
P- 25	P24A-H9B5	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi (QUARANTA EUROS)	40,00 €
P- 26	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km (SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	7,87 €
P- 27	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P- 28	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,88 €
P- 29	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/10/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	P8RP-URP5	m2	Repessos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	60,97 €
P- 31	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	135,02 €
P- 32	P963-E9NC	m	Vorada de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	65,67 €
P- 33	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	100,16 €
P- 34	P977-DSX9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
P- 35	P981-ETYG	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	46,27 €
P- 36	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	56,65 €
P- 37	P9E1-JB6F	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	63,03 €
P- 38	P9F4-DMHR	ml	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebiment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocells (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,34 €
P- 39	P9H1-TRANSP	u	Transport de la màquinaria necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa (MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.750,00 €
P- 40	P9H5-AC22	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent (DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	18,90 €
P- 41	P9H5-PELV	u	Realització de pas elevat amb asfalt AC 16 SURF 50/70 (granític) (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P- 42	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/10/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	PB11-DIZU	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	341,05 €
P- 44	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	12,25 €
P- 45	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, dosificació mínima 1600 g/m2 amb addició sde partícules de vidre de cantells angulars amb dosificació de 300 g/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament mínim de 0.60 SRT, segons NLT-175 (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 46	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,34 €
P- 47	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €
P- 48	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 49	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €
P- 50	PBBB-DVK1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	63,19 €
P- 51	PBBG-DV31	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	81,14 €
P- 52	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	24,53 €
P- 53	PBZB-HOF8	u	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat (MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.144,58 €
P- 54	PD21-H2O	u	Desmuntatge i reintal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva (NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	92,14 €
P- 55	PD50-481X	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	69,12 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/10/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	PD51-H7WU	m	Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	26,66 €
P- 57	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament (CENT ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	111,14 €
P- 58	PD56-E3S2	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	63,53 €
P- 59	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23 €
P- 60	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P- 61	PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	54,72 €
P- 62	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	126,94 €
P- 63	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	110,30 €
P- 64	PDK4-AJSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	65,24 €
P- 65	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	65,24 €
P- 66	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	627,66 €
P- 67	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
P- 68	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/10/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40 €
P- 70	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P- 71	PGCQ-ADEN	pa	Pa d'abonament íntegre per assegurar que l'enllumenat existent estarà sempre en funcionament en tot l'àmbit del projecte i carrers adjacents, fins que no funcioni l'enllumenat nou, amb reparacions, l'estesa aèria dels punts de llum, reconexions, llumeneres i/o bàculs provisionals. (MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	1.236,00 €
P- 72	PGCQ-ENLL	pa	Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent (SIS-CENTS DIVUIT EUROS)	618,00 €
P- 73	PGD1-E3BL	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrimet de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51 €
P- 74	PHM2-DBC7	u	Punt de llum amb columna tipus GANDIA 7 m d'alçada amb projector LAMP tipus SHOT 290G26500 de 50W. Construcció en acer anticorrosiu, fust extrusionat i conficat de 5mm de gruix, unió a la base sense cagoleria, registre antivandàlic. Caixa de connexió amb fusible per a les llumeneres, segons norma UNE-EN 40-5. Inclòs espàrrecs i cargols d'ancoratge a fonamentació.També inclou l'excavació, càrrega de terres s/ camió o contenidor, fonament instal·lació elèctrica interior, caixa de connexió i protecció. Totalment instal·lada i anivellada. Inclou driver regulació XITANIUM de PHILIPS amb DYNADIMMER instal·lat (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.655,81 €
P- 75	PJ02-UEN5	u	Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloeu materials, obra civil, mà obra i taxes administratives (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	326,66 €
P- 76	PJSA2-92MM	u	Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	393,40 €
P- 77	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	67,91 €
P- 78	PQ12-BANC	u	Subministrament i col·locació de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mmm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundisió dúctil, acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Col·locat amb fixació mecànica. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	461,99 €
P- 79	PQ12-BUTACA	u	Subministrament i col·locació de butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster ens pols color gris martel·lé. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	390,99 €
P- 80	PR2G-MDCT	u	Excavació de dot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	34,25 €
P- 81	PR450-8WTB	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (TRES-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	303,28 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1				Data: 23/10/23	Pàg.: 7
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 82	PR60-8YAR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 180x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	108,34	€
P- 83	PRF2-UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0.30 m, tipus unitecline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22	€
P- 84	PRZ0-906N	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	35,37	€

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FRM1ZCO5	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS	96,71 €
			Altres conceptes	96,71 €
P- 2	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert	73,16 €
	BR9RUZ07		BARRERA GUIAT D'ARRELS ACANALADA PER A ESCOCELL TIPUS ROOTDIRECTOR DE GREENLEAF O EQUIVALENT, D'UNA SOLA PEÇA I DIMENSIONS 885X885 MM	62,94000 €
			Altres conceptes	10,22 €
P- 3	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3)	4.958,82 €
			Sense descomposició	4.958,82 €
P- 4	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça	3.942,27 €
			Sense descomposició	3.942,27 €
P- 5	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	8,80 €
			Altres conceptes	8,80 €
P- 6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	7,24 €
			Altres conceptes	7,24 €
P- 7	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclos la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,11 €
			Altres conceptes	6,11 €
P- 8	P214E-52U8	m	Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	19,71 €
			Altres conceptes	19,71 €
P- 9	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	9,12 €
			Altres conceptes	9,12 €
P- 10	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,03 €
			Altres conceptes	5,03 €
P- 11	P214Y-I7FR	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	24,24 €
			Altres conceptes	24,24 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,60 €
			Altres conceptes	13,60 €
P- 13	P21B0-HBSM	u	Desmuntatge semàfor a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	73,58 €
			Altres conceptes	73,58 €
P- 14	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	70,70 €
			Altres conceptes	70,70 €
P- 15	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i picatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.	17,15 €
			Altres conceptes	17,15 €
P- 16	P21G6-49JZ	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat.	16,99 €
			Altres conceptes	16,99 €
P- 17	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	6,48 €
			Altres conceptes	6,48 €
P- 18	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,58 €
			Altres conceptes	9,58 €
P- 19	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	17,18 €
			Altres conceptes	17,18 €
P- 20	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escanficadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	12,59 €
			Altres conceptes	12,59 €
P- 21	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	14,29 €
			Altres conceptes	14,29 €
P- 22	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,60 €
			Altres conceptes	1,60 €
P- 23	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95%	26,91 €
	B036-21CF		Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	24,28800 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	P241-UMU2	u	Altres conceptes	2,62 €
			Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables	51,93 €
P- 25	P24A-H9B5	m3	Altres conceptes	51,93 €
			Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi	41,20 €
P- 26	P2R4-HIG0	m3	Altres conceptes	41,20 €
			Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km	8,11 €
P- 27	P2R5-DT1E	m3	Altres conceptes	8,11 €
			Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,24 €
P- 28	P2RA-EU70	m3	Altres conceptes	6,24 €
			Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclos el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	55,50 €
P- 29	B2RA-28V2	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclos el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	53,87900 €
			Altres conceptes	1,62 €
P- 29	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	7,20 €
			Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,99200 €
P- 30	B2RB-HFVL	m2	Altres conceptes	0,21 €
			Repasos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres	62,80 €
P- 31	P8RP-URP5	m2	MATERIAL REPOSICIÓ DE PARET I REVESTIMENT PEDRA, MARBRE O GRANIT	45,00000 €
			Altres conceptes	17,80 €
P- 31	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	139,07 €
			Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	99,75000 €
P- 31	B06A-2MHM	m3	Altres conceptes	39,32 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	P963-E9NC	m	Vorada de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	67,64 €
			Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,21120 €
P- 32	B069-2A9P	m	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08320 €
			Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	37,60050 €
P- 33	B07L-1PYA	m3	Altres conceptes	22,75 €
			Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	103,16 €
P- 34	B069-I3Q0	m	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	80,12400 €
			Altres conceptes	23,04 €
P- 34	P977-DSX9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	13,62 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,19391 €
P- 35	B055-065W	m	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,61803 €
			Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,74700 €
P- 35	B07L-1PY6	m	Altres conceptes	8,06 €
			Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	47,66 €
P- 36	B980-V7ZZ	m2	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,79608 €
			Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10301 €
P- 36	P9E1-I224	m2	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm	14,68950 €
			Altres conceptes	24,07 €
P- 37	B011-05ME	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	58,35 €
			Aigua	0,00156 €
P- 37	B055-067M	m2	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM I/II-B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,38744 €
			Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	9,24120 €
P- 37	B9E2-0HOS	m2	Altres conceptes	48,72 €
			Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,92 €
P- 37	B011-05ME	m2	Aigua	0,00156 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,60112 €
P- 37	B083-06UD	m2	Colorant en pols per a formigó	0,92820 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	B9E1-0HP8	ml	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	14,48400 €
			Altres conceptes	48,91 €
	P9F4-DMHR		Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocells	23,01 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,47060 €
	B9F3-0HQB		Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt	13,24980 €
P- 39		u	Altres conceptes	8,29 €
	P9H1-TRANSP		Transport de la màquinaria necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa	1.802,50 €
			Sense descomposició	1.802,50 €
	P- 40		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent	19,47 €
			Sense descomposició	19,47 €
P- 41	P9H5-PELV	u	Realització de pas elevat amb asfalt AC 16 SURF 50/70 (granític)	2.060,00 €
			Sense descomposició	2.060,00 €
P- 42	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat	64,38 €
			Sense descomposició	64,38 €
P- 43	PB11-DIZU	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter	351,29 €
	B07L-1PYB		Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,50400 €
	BB11-0XQ7		Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	310,63000 €
			Altres conceptes	40,16 €
P- 44	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	12,62 €
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,82000 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,93600 €
			Altres conceptes	4,86 €
P- 45	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, dosificació mínima 1600 g/m2 amb addició sde partícules de vidre de cantells angulars amb dosificació de 300 g/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament mínim de 0.60 SRT, segons NLT-175	1,20 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,10750 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,54400 €
			Altres conceptes	0,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,38 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,12900 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,69360 €
			Altres conceptes	0,56 €
P- 47	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,99 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,08600 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,47600 €
			Altres conceptes	0,43 €
P- 48	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	4,32 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,43860 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,77440 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 49	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	6,04 €
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,53750 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,74000 €
			Altres conceptes	1,76 €
P- 50	PBBB-DVK1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	65,09 €
	BBM9-0S0A		Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	55,04000 €
			Altres conceptes	10,05 €
P- 51	PBBG-DV31	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	83,58 €
	BBMB-0RZ9		Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	64,19000 €
			Altres conceptes	19,39 €
P- 52	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	25,27 €
	BBMF-0SIW		Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	18,35000 €
			Altres conceptes	6,92 €
P- 53	PBZB-HOF8	u	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclos senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat	1.178,91 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	BBA0-0SD6	u	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	39,36000 €
	BBA0-HOPP		Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	20,17500 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	92,88000 €
			Altres conceptes	1.026,50 €
	PD21-H2O		Desmuntatge i reinstal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderroc i rescuts de les parets dels pericons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva	94,90 €
P- 55	PD50-481X	u	Sense descomposició	94,90 €
P- 56	PD51-H7WU	m	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	71,19 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58480 €
	BD50-1KLQ		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció	47,99000 €
			Altres conceptes	21,62 €
P- 57	PD51-H7WU	m	Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra	27,46 €
	BD53-H4XY		Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	14,54000 €
			Altres conceptes	12,92 €
P- 58	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament	114,47 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	29,84806 €
	B0DF8-0FFB		Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,31917 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	1,39440 €
			Altres conceptes	81,91 €
P- 59	PD56-E3S2	m	Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament.	65,44 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,23856 €
	B0D80-0CNV		Platfó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,44100 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	0,41334 €
			Altres conceptes	44,35 €
P- 60	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat	72,34 €
	BD77-1JP2		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2	16,56000 €
	BFWF-09TH		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar	23,89240 €
			Altres conceptes	31,89 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,54 €
	B0G0-1C2A		Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27540 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 61	PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	56,36 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15696 €
	BDD1-1KH0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,47000 €
			Altres conceptes	19,73 €
P- 62	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	130,75 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,25997 €
	BDD1-1KH8		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	103,42000 €
			Altres conceptes	27,07 €
P- 63	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	113,61 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a dreus	3,49114 €
	B0K2-1KNA		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	43,40000 €
			Altres conceptes	66,72 €
P- 64	PDK4-AJSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	67,19 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a dreus	1,96150 €
	B0K2-1KNI		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,65000 €
			Altres conceptes	50,58 €
P- 65	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	67,19 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a dreus	1,96150 €
	B0K2-1KNI		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,65000 €
			Altres conceptes	50,58 €
P- 66	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	646,49 €
	BVAJ-02HR		Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	627,66000 €
			Altres conceptes	18,83 €
P- 67	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,20 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	BFB6-09B5		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,03020 €
	BFWF-09SY		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYH-0A3E		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,09000 €
			Altres conceptes	3,97 €
	PG2N-EUGK		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,15 €
P- 69	BG2Q-1KTE		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,57040 €
			Altres conceptes	1,58 €
	PG33-E6V8		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,62 €
	BG33-G2TY		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,23260 €
			Altres conceptes	2,39 €
P- 70	PG3B-E7CH		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,91 €
	BG3I-06W3		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,46840 €
	BGY3-0B2S		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,22000 €
			Altres conceptes	11,22 €
	PGCQ-ADEN		Pa d'abonament íntegre per assegurar que l'enllumenat existent estarà sempre en funcionament en tot l'àmbit del projecte i carrers adjacents, fins que no funcioni l'enllumenat nou, amb reparacions, l'estesa aèria dels punts de llum, reconexions, llumeneres i/o bàculs provisionals.	1.273,08 €
P- 71			Sense descomposició	1.273,08 €
	PGCQ-ENLL		Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent	636,54 €
			Sense descomposició	636,54 €
	PGD1-E3BL		Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	32,45 €
	BGD5-06SU		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	13,83000 €
P- 72	BGYD-0B2W		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000 €
			Altres conceptes	13,55 €
	PHM2-DBC7		Punt de llum amb columna tipus GANDIA 7 m d'alçada amb projector LAMP tipus SHOT 290G26500 de 50W. Construcció en acer anticorrosiu, fust extrusionat i conifcat de 5mm de gruix, unió a la base sense cagoleria, registre antivandàlic. Caixa de connexió amb fusible per a les llumeneres, segons norma UNE-EN 40-5. Inclòs espàrrecs i cargols d'ancoratge a fonamentació.També inclou l'excavació, càrrega de terres s/ camió o contenidor, fonament instal·lació elèctrica interior, caixa de connexió i protecció. Totalment instal·lada i anivellada.	1.705,48 €
			Inclou driver regulació XITANIUM de PHILIPS amb DYNADIMMER instal·lat	
	B06F1-14HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	22,62050 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHM2-0FH9		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	346,87000 €
	BHNF-2NZ6		Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessoris per fixar vertical a l'extrem del suport	1.161,66000 €
	BHW8-06IY		Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
			Altres conceptes	134,28 €
	PJ02-UEN5		Escomesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloeu materials, obra civil, mà obra i taxes administratives	336,46 €
P- 75		u	Sense descomposició	336,46 €
	PJ02-UEN5			336,46 €
	PJ02-UEN5			336,46 €
	PJ02-UEN5			336,46 €
	PJ02-UEN5			336,46 €
P- 76	PJSA2-92MM		Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris	405,20 €
	PJSA2-92MM			
	PJSA2-92MM			
	PJSA2-92MM			
	PJSA2-92MM			
P- 76	BJSA2-26IU		Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions	369,87000 €
	BJSA2-26IU		Altres conceptes	35,33 €
	BJSA2-26IU			
	BJSA2-26IU			
	BJSA2-26IU			
P- 77	PJSE-6UC8		Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	69,95 €
	PJSE-6UC8		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,77000 €
	PJSE-6UC8		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
	PJSE-6UC8		Altres conceptes	23,88 €
	PJSE-6UC8			
P- 78	PQ12-BANC		Subministrament i col·locació de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundició dúctil, acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Col·locat amb fixació mecànica.	475,85 €
	PQ12-BANC			
	PQ12-BANC			
	PQ12-BANC			
	PQ12-BANC			
P- 78	BQ11-0SP06		Banc NeoBarcino 1800 natural o similar. Format per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé.	435,00000 €
	BQ11-0SP06		Altres conceptes	40,85 €
	BQ11-0SP06			
	BQ11-0SP06			
	BQ11-0SP06			
P- 79	PQ12-BUTACA		Subministrament i col·locació de butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster ens pols color gris martel·lé.	402,72 €
	PQ12-BUTACA			
	PQ12-BUTACA			
	PQ12-BUTACA			
	PQ12-BUTACA			
P- 79	BQ11-0SP07		Butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster ens pols color gris martel·lé.	364,00000 €
	BQ11-0SP07		Altres conceptes	38,72 €
	BQ11-0SP07			
	BQ11-0SP07			
	BQ11-0SP07			
P- 80	PR2G-MDCT		Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics	35,27 €
	PR2G-MDCT		Altres conceptes	35,27 €
	PR2G-MDCT			
	PR2G-MDCT			
	PR2G-MDCT			
P- 81	PR450-8WTB		Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	312,38 €
	PR450-8WTB			
	PR450-8WTB			
	PR450-8WTB			
	PR450-8WTB			

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/10/23 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	BR450-23ND	u	Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	303,28000 €
			Altres conceptes	9,10 €
	PR60-8YAR		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 180x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	111,59 €
	B011-05ME		Aigua	0,35942 €
	B03L-05MX		Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	32,37794 €
	BR32-21DJ		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	8,44533 €
			Altres conceptes	70,41 €
	PRF2-UA20		Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0.30 m, tipus unitecline o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos.	12,58 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,04000 €
	BJSS-28MR		Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,05600 €
P- 84		u	Altres conceptes	8,48 €
	PRZ0-906N		Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o caubú	36,43 €
	BRZ0-255V		Abraçadora regulable de goma o caubú per a aspratges	1,23000 €
	BRZ3-255O		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	13,47000 €
			Altres conceptes	21,73 €



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

és servei

PRESSUPOST FASE 2

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 1

OBRA		01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2			
CAPÍTOL		01	TREBALLS PREVIS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFIU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	13,20	6,000	79,20
2	P214E-52U8	m	Desmuntatge de bionda metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)	19,13	53,200	1.017,72
3	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 17)	6,30	2,000	12,60
4	P21B0-HBSM	u	Desmuntatge semàfor a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	71,44	2,000	142,88
5	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 18)	9,31	6,000	55,86
6	P241-UMU2	u	Transport i descàrrega fins al magatzem municipal de tot el mobiliari i columnes d'enllumenat aprofitables (P - 24)	50,42	16,000	806,72
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			2.114,98

OBRA		01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2			
CAPÍTOL		02	ENDERROCS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFIU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	5,93	170,540	1.011,30
2	P214Y-I7FR	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de peça prefabricada de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 11)	23,53	13,991	329,21
3	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i piconatge del clot amb tot-ú reciclat, tot acabat. (P - 15)	16,65	1,000	16,65
4	P21G6-49JZ	m	Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.S'inclou retirar les reixes i bastiments anul·lar el clavaguer, reblert i iconatge dels clot amb tot-ú reciclat, tot acabat. (P - 16)	16,50	10,030	165,50
5	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	8,54	407,110	3.476,72
6	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 6)	7,02	185,060	1.299,12
7	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a	8,85	268,710	2.378,08

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 2

8	PBZB-HOF8	u	paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	1.144,58	1,000	1.144,58
9	P214W-HXLT	m	Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat (P - 53)	4,88	35,370	172,61
TOTAL		CAPÍTOL	01.02			9.993,77

OBRA		01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2			
CAPÍTOL		03	MOVIMENT DE TERRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 20)	12,22	112,822	1.378,68
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 22)	1,56	564,110	880,01
3	P221B-EL79	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 21)	13,88	60,508	839,85
4	P2253-547O	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim, compactat al 95% (P - 23)	26,13	51,194	1.337,70
5	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.80x1x1 m, amb mitjans mecànics (P - 80)	34,25	17,000	582,25
TOTAL		CAPÍTOL	01.03			5.018,49

OBRA		01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2			
CAPÍTOL		04	INSTAL·LACIONS			
TÍTOL 3		01	ENLLUMENAT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFIU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DH-8GXD	u	Desmuntatge de lluminera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	68,64	4,000	274,56
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 68)	4,03	116,420	469,17
3	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 69)	7,40	116,420	861,51
4	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 70)	13,51	116,420	1.572,83
5	PGD1-E3BL	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,	31,51	3,000	94,53

EUR



AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 3

6	PHM2-DBC7	u	clavada a terra (P - 73)	1.655,81	7,000	11.590,67
7	PGCQ-ENLL	pa	Pa a justificar per l'adaptació del quadre existent o connexió a la xarxa d'enllumenat existent (P - 72)	618,00	1,000	618,00
8	PGCQ-ADEN	pa	Pa d'abonament íntegre per assegurar que l'enllumenat existent estarà sempre en funcionament en tot l'àmbit del projecte i carrers adjacents, fins que no funcioni l'enllumenat nou, amb reparacions, l'estesa aèria dels punts de llum, reconexions, llumeneres i/o bàculs provisionals. (P - 71)	1.236,00	1,000	1.236,00
9	PDK4-AJSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 64)	65,24	5,000	326,20
10	PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)	54,72	5,000	273,60
TOTAL TITOL 3		01.04.01		17.317,07		

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIONS
TITOL 3 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFIJ	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament (P - 57)	111,14	1,000	111,14
2	PD50-481X	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 55)	69,12	1,000	69,12
3	PD56-E3S2	m	Caixa per a interreceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6. Inclou excavació i connexió amb xarxa de sanejament. (P - 58)	63,53	10,850	689,30
4	PD51-H7WU	m	Bastiment de 30 cm de llum per a interreceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 56)	26,66	10,850	289,26
5	PD76-B2Q3	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat (P - 59)	70,23	13,850	972,69
6	PDV1-02HY	u	Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 66)	627,66	1,000	627,66

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 4

TOTAL	TITOL 3	01.04.02			2.759,17	
OBRA		01	PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2			
CAPÍTOL		04	INSTAL·LACIONS			
TITOL 3		03	REG			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRF2-UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 mde canonada de 17mm de degoteig integrat autocompensant i antisucció cada 0.30 m, tipus unitedine o equivalent, amb un total de 6 u de foters de 2,3 , finalitzada amb tap terminal i canonada de d. 20mm de connexió a la xarxa de ppamb dos perms. Obertura i tancament de la rasa inclosos. (P - 83)	12,22	17,000	207,74
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 68)	4,03	139,550	562,39
3	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula IRRITROL MT 2500 per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 77)	67,91	1,000	67,91
4	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 63)	110,30	1,000	110,30
5	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 62)	126,94	1,000	126,94
6	PJ02-UEN5	u	Escornesa d'aigua per a reg i comptador allotjat a un pericó, incloeu materials, obra civil, mà obra i taxes administratives (P - 75)	326,66	1,000	326,66
7	FRM1ZC05	U	CONTROL DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE REG DURANT UNA ANY DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES. S'INCLOU REVISIÓ I NETEJA DELS FILTRES, SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ D'ELECTROVÀLVULES I REPROGRAMACIÓ DEL CALENDARI DE REGS (P - 1)	93,89	3,000	281,67
8	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 65)	65,24	2,000	130,48
9	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 67)	6,02	139,550	840,09
10	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 60)	0,53	139,550	73,96
11	PJSA2-92MM	u	Programador de reg amb alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, tipus RAINBIRD o similar seguint el catàleg municipal, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat incloent els cablejats necessaris (P - 76)	393,40	1,000	393,40
TOTAL	TITOL 3	01.04.03			3.121,54	

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 02/10/23

Pàg.: 5

1	PD21-H2O	u	Desmuntatge i reïncal·lació de les tapes de registre de les diferents instal·lacions amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons enrasats a la cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i la tapa a la cota definitiva (P - 52)	92,14	17,000	1.566,38
2	P9H6-TAPE	u	Anivellament tapes de clavagueram i reixes de evacuació a la cota del nou asfaltat (P - 40)	62,50	5,000	312,50
TOTAL TITOL 3		01.04.04				1.878,88

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 05 PAVIMENT I REPASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 32)	100,16	36,074	3.613,17
2	P930-I52K	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 30)	135,02	55,738	7.525,74
3	P977-DSX9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 33)	13,22	257,670	3.406,40
4	P963-E9NC	m	Vorada de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 31)	65,67	257,670	16.921,19
5	P9E1-I224	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 35)	56,65	356,510	20.196,29
6	P9E1-JB6F	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de botons i rallat amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 36)	63,03	17,150	1.080,96
7	P981-ETYG	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 34)	46,27	40,800	1.887,82
8	P9F4-DMHR	ml	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocells (P - 37)	22,34	30,600	683,60

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 6

8	P9F4-DMHR	ml	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per escocells (P - 38)	22,34	30,600	683,60
9	P8RP-URP5	m2	Repastos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres (P - 30)	60,97	47,600	2.902,17
10	P9H5-AC22	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 SURF 50/70 (granítica) 4cm, sobre capa existent (P - 40)	18,90	741,650	14.017,19
11	P9H5-PELV	u	Realització de pas elevat amb asfalt AC 16 SURF 50/70 (granític) (P - 41)	2.000,00	1,000	2.000,00
12	P9H1-TRANSP	u	Transport de la màquina necessària per a la realització del paviment de mescla bituminosa (P - 39)	1.750,00	1,000	1.750,00
TOTAL CAPÍTOL		01.05				75.984,53

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ
TITOL 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 52)	24,53	5,000	122,65
2	PBBB-DVK1	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 50)	63,19	1,000	63,19
3	PBBG-DV31	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 51)	81,14	1,000	81,14
TOTAL TITOL 3		01.06.01				266,98

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ
TITOL 3 02 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA3-DXQU	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 49)	5,87	40,000	234,80
2	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 48)	4,19	19,670	82,42
3	PBA3-DXO1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)	0,97	55,400	53,74
4	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,	1,34	58,240	78,04

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 7

5	PBA2-FIHW	m2	aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)	12,25	3,750	45,94
6	PBA3-DXGR	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 44)	1,16	32,800	38,05
TOTAL TÍTOL 3			01.06.02			532,99

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-8YAR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 180x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 82)	108,34	17,000	1.841,78
2	PR450-8WTB	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (P - 81)	303,28	17,000	5.155,76
3	FRZRUZ60	U	Subministrament i col·locació de barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, tipus rootdirector de Greenleaf o similar, de mides 1.80x1 metres col·locada a escocell obert (P - 2)	71,03	17,000	1.207,51
4	PRZ0-906N	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 84)	35,37	17,000	601,29
TOTAL CAPÍTOL			01.07			8.806,34

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 08 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-BANC	u	Subministrament i col·locació de banc NEOBARCION 1800 natural. Format per 6 taulons de 110x35 mm de fusta tropical tractada amb protector Lignus. Acabat color natural. Bancada amb reposabraços. Fabricada amb fundició dúctil, acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Col·locat amb fixació mecànica. (P - 78)	461,99	5,000	2.309,95
2	PQ12-BUTACA	u	Subministrament i col·locació de butaca NeoBarcino 700 natural. Formada per 6 llistons de 110x35 mm de fusta tropical tractats amb protector Lignus. Acabat en color natural. Bancada amb recolzabraços. Fabricació en fosa dúctil. Acabat amb imprimació epoxi i pintura polièster ens pols color gris martel·lé. (P - 79)	390,99	7,000	2.736,93
3	P21Q2-HBAN	u	Recol·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus	16,68	2,000	33,36

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 8

4	PB11-DIZU	m	de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 19) Barana d'acer inoxidable austenític amb molidè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçada, ancorada a l'obra amb morter (P - 43)	341,05	52,800	18.007,44
TOTAL CAPÍTOL			01.08			23.087,68

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU70	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclos el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)	53,88	72,216	3.891,00
2	P2R4-HIG0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 26)	7,87	244,714	1.925,90
3	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 29)	6,99	244,714	1.710,55
4	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 27)	6,06	94,199	570,85
5	P24A-H9B5	m3	Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Al magatzem de la brigada o bé a emplaçament indicat per la DF dins del municipi (P - 25)	40,00	21,983	879,32
TOTAL CAPÍTOL			01.09			8.977,62

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 10 SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox (P-3) (P - 3)	4.814,39	0,800	3.851,51
TOTAL CAPÍTOL			01.10			3.851,51

OBRA 01 PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2
CAPÍTOL 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P0CQ-PRES	pa	Partida a l'alça (P - 4)	3.827,45	0,800	3.061,96
TOTAL CAPÍTOL			01.11			3.061,96

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/10/23

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	2.114,98
Capítol	01.02	ENDERROCS	9.993,77
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	5.018,49
Capítol	01.04	INSTAL·LACIONS	25.076,66
Capítol	01.05	PAVIMENT I REPASSOS	75.984,53
Capítol	01.06	SENYALITZACIÓ	799,97
Capítol	01.07	JARDINERIA	8.806,34
Capítol	01.08	MOBILIARI	23.087,68
Capítol	01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	8.977,62
Capítol	01.10	SEGURETAT I SALUT	3.851,51
Capítol	01.11	CONTROL DE QUALITAT	3.061,96
Obra	01	Pressupost REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2	166.773,51
			166.773,51

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost REURBANITZACIÓ C. ANGELINES FASE 2	166.773,51
			166.773,51

EUR

AMIDAMENTS I PRESSUPOST REURBANITZACIÓ C. ANGELINES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	166.773,51
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 166.773,51.....	21.680,56
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 166.773,51.....	10.006,41

Subtotal 198.460,48

21 % IVA SOBRE 198.460,48..... 41.676,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 240.137,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS QUARANTA MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

SIGNATURES

Maria Gonzalez García

Arquitecta de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments

Ajuntament Olesa de Montserrat

Febrer 2024