



INFORME TÈCNIC

Assumpte: Revisió de la documentació tècnica del Sobre B del LOT 1 del Contracte de Direcció de les Obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Ambiental durant l'execució de les obres corresponents al projecte “ **Projecte d'Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès**”.

1. Antecedents

En data 04 d'agost de 2025 el Consorci Urbanístic del Centre Direccional va convocar la licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de la Direcció de les Obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Ambiental durant l'execució de les obres corresponents al projecte “ **Projecte d'Urbanització H1, Àmbit de Can Costa, al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès**”, el qual es divideix en dos lots, en els termes següents:

- Lot 1: Direcció Facultativa de les Obres i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres.
- Lot 2: Direcció ambiental de les Obres.

En data 13 d'octubre de 2025 es van presentar per al Lot 1 les pliques de QUATRE empreses i UTE's al citat concurs. Aquestes empreses son:

1. UTE PFM-DOPEC
2. SOLINTEG, SLU
3. INGENIEROS EMETRES, SLUS CONNECTA, S.L.U
4. SBS SIMON I BLANCO

En data 17 d'octubre de 2025 es varen obrir les pliques tècniques del sobre B del concurs de l'assumpte.

2. Anàlisi de les pliques

El plec de Condicions Administratives del Concurs plantejava als licitadors per a la seva proposta tècnica (criteris que depenen d'un judici de valor), tot un seguit de qüestions encaminades a discernir quin d'ells té més capacitat i més interès en desenvolupar les tasques que cal desenvolupar en aquesta contractació.

La valoració resumida de tots els apartats és la següent:

1.- Memòria del projecte i planificació de les obres. 40 punts

- Respecte a la Memòria del projecte: Descripció del projecte per determinar que s'ha entès així com l'anàlisi dels aspectes clau més determinants per a la execució d'aquestes obres. (20 punts).

La puntuació d'aquest apartat s'ha realitzat de la següent manera:

- Per la descripció del projecte: 5 Punts

- Per als punts claus tinguts en compte:
 - Línia elèctrica MT: 5 punts
 - PEPNAT (períodes de nidificació, afecció a la fauna i horaris de treball) 3 punts
 - Permisos de Carreteres i ACA 3 punts
 - Control arqueològic 2 punts
 - Períodes de transplantaments 2 punts

1. UTE PFM-DOPEC

Fan una descripció del projecte amb les principals activitats a executar (treballs previs i enderroc, moviment de terres, xarxa de clavegueram, ferms i paviments...). La descripció es considera correcta. 5 PUNTS

Com a principals punts clau indiquen_

- El soterrament de la línia aèria de MT.
- Les intervencions en a la riera de Sant Cugat i el Torrent innominat. Aquí destaquen que l'àmbit d'actuació forma part de l'Espai Funcional del Parc de Collserola i tenen en compte el PEPNat de Collserola.
- Garantir l'accés a Can Costa
- Seguiment execució i posta en marxa de les noves xarxes de serveis.
- Seguiment de la correcta execució dels ferms i paviments.
- Coordinació amb l'equip de la Direcció Ambiental per a la supervisió del control de la qualitat de l'aire.
- Coordinació amb l'equip de la Direcció Ambiental de les tasques de protecció, transplantament/retirada i nova plantació d'arbrat.

No han tingut en compte com a clau els permisos a Carreteres i ACA (es descompten 3 punts), ni el control arqueològic (es descompten 2 punts). La descripció del projecte es considera correcta.

Mitjanament detallat. TOTAL: 15 PUNTS

2. SOLINTEG, SLU

Fan una descripció de l'estat actual i a continuació fan descripció de les obres a realitzar, indicant la subdivisió de les dues zones a actuar destacant les mesures de protecció ambiental (però molt genèric indicant només que s'han de seguir les directrius del PDU), els enderroc, els moviments de terra, el traçat, el clavegueram, la vialitat, instal·lacions i arbrat. 5 PUNTS

No fan cap referència explícita als punts clau de l'obra.(es descompten 15 punts)

Insuficientment detallat. TOTAL: 5 PUNTS.



3. INGENIEROS EMETRES, SLUS CONNECTA, S.L.U

Fan una descripció del projecte indicant els vials i els treballs en general a realitzar la qual es considera correcta. 5 PUNTS.

Com aspectes clau indiquen:

- Els serveis afectats en el que destaquen com a estel·lar la línia de MT.
- Els moviments de terres
- Els nous serveis sota vorera.

No han tingut en compte com a clau els treballs en zona PEPNat (es descompten 3 punts), els permisos a Carreteres i ACA (es descompten 3 punts), ni el control arqueològic (es descompten 2 punts), ni els períodes de transplantaments (es descompten 2 punts). La descripció del projecte es considera correcta.

Insuficientment detallat. TOTAL: 10 PUNTS

4. SBS SIMON I BLANCO

Fan una descripció del projecte indicant els vials i els treballs en general a realitzar la qual es considera correcta. 5 PUNTS.

Com aspectes clau indiquen:

- La sol·licitud de permisos a Carreteres de la Generalitat i a l'ACA
- El moviment de terres
- Les xarxes de clavegueram separatives
- L'antiga canonada d'ATLL
- La incorporació i coordinació de les xarxes de serveis. En aquesta indiquen que cal prestar especial atenció a la línia de MT i la resposta d'E-distribució.
- La protecció ambiental per estar en zona PEPNat
- El control de pols i soroll
- Els períodes de nidificació
- Els transplantaments d'arbres
- El control arqueològic
- Els desviaments i afectacions al trànsit
- La metodologia BIM

Han tingut en compte tots els elements clau que es consideren al projecte i la descripció del projecte es considera correcta.

Molt ben detallat: TOTAL: 20 PUNTS

- Respecte a la Planificació de l'obra.- Criteris a considerar per a l'organització i planificació de les obres. Caldrà explicar com es coordinen i es gestionen respecte dels punts claus determinats per tal d'optimitzar la durada de les obres. **(20 punts)**.

La puntuació d'aquest apartat s'ha realitzat de la següent manera:

- 5 PUNTS per com es planifica l'obra
- Respecte a com es coordines i es gestionen els punts claus per optimitzar, han de tenir en compte:
 - Línia elèctrica MT: 5 punts
 - PEPNAT (períodes de nidificació, afecció a la fauna i horaris de treball) 3 punts
 - Permisos de Carreteres i ACA 3 punts
 - Control arqueològic 2 punts
 - Períodes de transplantaments 2 punts

1. UTE PFM-DOPEC

Indiquen que els principals punts que condicionen l'obra son:

- La necessitat de soterrar i desplaçar la línia elèctrica de MT
- Els períodes de nidificació
- El transplantament d'algunes espècies de gran port.

A continuació indiquen les mesures de control que prendran per gestionar els punts clau o crítics en les següents activitats de l'obra:

- Serveis/elements existents i gestió amb companyies.
- Moviment de terres
- Ferms i paviments
- Nous col·lectors de sanejament i aigua potable (Aquí fan referència a col·lectors d'aigua potable. Entenem que es refereixen a la xarxa de pluvials quan parlen de col·lector d'aigua potable i quan parlen de col·lectors de sanejament fan referència a la xarxa de residuals.
- Desplaçament de línies elèctriques
- Treballs a la llera del torrent innominat i la riera de Sant Cugat.

Han considerat un dels punts clau més importants com és el desplaçament de les línies elèctriques, però no han tingut en compte ni els permisos a Carreteres i ACA (es descompten 3 punts), ni el control arqueològic (es descompten 2 punts). Pel que fa a la planificació no indiquen res de la planificació de l'obra, només de les tasques a realitzar per la Direcció de l'obra, per la qual cosa es donen 2 punts dels 5.

Mitjanament detallat. TOTAL: 12 PUNTS

2. SOLINTEG, SLU

Indiquen que les obres es faran en 16 mesos i en 3 fases:

- Fase 1: Es realitza la urbanització del vial lateral a la BP-1413 i el vial K2.



- Fase 2: Fase 2. Retirada de la línia elèctrica de Can Costa, un cop hagi entrat en funcionament la nova CT i s'acabarà d'executar el vial K1.

- Fase 3: Neteja, acabats i proves

A continuació fan una breu explicació del que es farà les 5 primeres setmanes, i posteriorment a la setmana 4 indiquen entre d'altres que es realitzaran els tràmits de legalització del nou CT i posada en marxa.

No fan cap referència explícita als punts clau de l'obra (es descompten 15 punts), i fan una explicació molt genèrica del planning, la qual es valora amb 2 punts

Insuficientment detallat. TOTAL: 2 PUNTS

3. INGENIEROS EMETRES, SLUS CONNECTA, S.L.U

Indiquen que la planificació òptima de l'obra passaria per independitzar l'obra dels serveis afectats SA/MT-01 de l'execució dels vials, per no haver de mobilitzar equips dues vegades (no expliquen com s'ha de fer per independitzar-les). 3 PUNTS

A partir d'aquí indiquen que seria una obra Standard d'urbanització amb activitats generals que inclou a l'inici les autoritzacions i permisos al STCG i l'ACA:

Indiquen que un cop independitzada les obres de la línia de MT es podrien considerar tres fronts de treball simultanis, per reduir el termini de 10 mesos, per la fase 1, que en aquest cas es faria com fase 2, una vegada suprimida la línia de MT:

- Calçada lateral (vial H – vial J23)
- Vial K2, rotonda i restauració ambiental riera non nomenat
- Vial K1 i camí

En la planificació presentada fan un supòsit però no expliquen com es fa. Tenen en compte que el punt clau és el desviament de la línia elèctrica de MT (per la qual cosa es puntuen 5 punts) i els permisos (es donen 3 punts).

Insuficientment detallat. TOTAL: 11 PUNTS

4. SBS SIMON I BLANCO

Pel que fa als criteris a considerar per a l'organització i planificació de l'obra indiquen que cal tenir en compte els següents aspectes:

- Realitat dels serveis existents
- Protecció de serveis
- Coordinació amb companyies i serveis, indicant que A la fase 1 s'haurà de sol·licitar la legalització i posada en marxa del nou CT de Can Costa, mentre que a la fase 2 s'haurà de posar en marxa la nova variant i retirar la línia aèria de mitja tensió.
- Indiquen que el moviment de terres pot ser crític si cal determinar la qualitat dels sòls des del punt de vista mecànic i ambiental
- La petició de materials, equips i espècies vegetals
- El subministrament d'espècies vegetals

- L'època de plantació
- La disponibilitat d'equips per a feines especialitzades
- La climatologia

Pel que fa a la coordinació i gestió dels punts clau del projecte, llisten unes mesures relacionades amb els següents:

- Sol·licitud de permisos
- Moviment de terres
- Xarxes de clavegueram separatives
- Antiga canonada ATLL
- Incorporació i coordinació de les xarxes de serveis
- Protecció ambiental
- Períodes de nidificació
- Transplantaments d'arbres de gran port
- Control arqueològic
- Desviaments i afectacions de trànsit
- Metodologia BIM

Es considera que tant els criteris a considerar per a l'organització i planificació de les obres això com l'explicació de com es coordinen i es gestionen respecte dels punts claus determinats és correcte i han tingut en compte tots els punts considerats com clau.

Molt ben detallat. TOTAL: 20 PUNTS

- Respecte a l'organització i control de l'obra. Explicació de com s'adapta a l'obra i com s'organitzarà l'equip internament per tal que cadascú disposi de la informació necessària per al desenvolupament correcte de l'obra. (50 punts).

La puntuació d'aquest apartat s'ha realitzat de la següent manera:

Explicació de com s'adapta a l'obra i com s'organitzarà l'equip internament per tal que cadascú disposi de la informació necessària per al desenvolupament correcte de l'obra. 10 PUNTS

Explicació de quina manera el Director de l'Obra, conjuntament amb l'ajudant i el Vigilant de l'obra es distribueixen les tasques 4 PUNTS

- Com s'organitza el control pressupostari. 6 PUNTS
- Gestió de la informació. 6 PUNTS
- El control geomètric. 6 PUNTS
- El control de qualitat. 6 PUNTS
- Altres components de l'equip proposat. 6 PUNTS
- Coordinació amb la Direcció Ambiental de d'Obra i especialista en jardineria. 6 PUNTS



1. UTE PFM-DOPEC

Presenten una matriu de gestió de tasques indicant quin és el responsable de la tasca, qui aprova la tasca, a qui s'informa i qui dona suport.

Aquesta matriu s'organitza segons sigui:

- Activitats a l'inici de l'obra
- Fase execució de les obres que inclouen el control d'execució, el control econòmic, el control temporal i de terminis, el control de qualitat i medi ambient, la coordinació de seguretat i salut de les obres i les actuacions sistemàtiques.
- La fase final de les obres que inclou la recepció de les obres. 10 PUNTS

A continuació descriuen com faran:

- El control del pressupost amb un informe periòdic mensual que inclou la Previsió de l'Import econòmic final de les obres, l'evolució de la certificació mensual, el seguiment de les desviacions econòmiques analitzant les causes i l'estat de les mateixes, el seguiment de les Certificacions Mensuals i aprovació, la presentació de la proposta de certificació i l'aprovació de la proposta de certificació.
- La gestió de la informació.
- El control geomètric. Aquí es troba que manquen les comprovacions topogràfiques que realitzarà la Direcció d'obra pels seus topògrafs.
- El control de qualitat amb 3 fases: Control de materials, terres, elements i equips, inspeccions i supervisió de l'execució de l'obra, control d'assaigs i proves.
- Seguiment del Pla d'obra.
- Altres components de l'equip proposat: Indiquen l'enginyer especialista en instal·lacions, organització de la coordinació de seguretat i salut. (mancaria el delineant, l'equip de topografia i el coordinador BIM i el vigilant acreditat EC-Sol (es resten 4 punts)

En general es considera correcta si be no han tingut en compte la coordinació amb la Direcció Ambiental d'obra i especialista en jardineria per la qual cosa es resten 6 punts més els 4 punts restats per els altres components de l'equip no tingut en compte.

Molt ben detallat. TOTAL: 40 PUNTS

2. SOLINTEG, SLU

Fan una proposta organitzativa on indiquen:

- El control econòmic d'obra amb rapports setmanals de l'estat econòmic de l'obra, planificació econòmica, comunicació anticipada de previsió de desviament, revisió d'amidaments i supervisió i elaboració de preus contradictoris
- El seguiment de l'avanç de les obres amb pressa de dades global i per activitats, re-programació temporal i econòmica, determinació de camins crítics, proposta d'accions correctores, etc. i en cas necessari s'informarà sobre les pròrrogues de termini que s'hagin de tramitar.
- Amidaments d'obra executada i certificacions

- Previsió de liquidació d'obra, indicant que en cas d'incompliment del cost de l'obra es prendran simplificació de solucions constructives, no execució de partides tot proposant contractar-les a curt o mig termini, fet que pot permetre contenir econòmicament la desviació i intentar eixugar-la, plantejament de marques, fabricants o industrials alternatius.

Presenten proposta d'organització dels recursos propis de la direcció d'obra i tots els agents implicats en l'obra en el que inclouen a l'enginyer tècnic industrial, el Coordinador de Seguretat i Salut, el Coordinador BIM, el delineant, l'equip de fotografia i el vigilant acreditat Ec-sol., amb la relació entre tots ells. 10 PUNTS

Indiquen les tasques de cadascú dels agents, aprofundint posteriorment en les responsabilitats de Director de les obres i les seves funcions, en les de l'ajudant del director d'obra.

En general es considera correcta si be no han tingut en compte la coordinació amb la Direcció Ambiental d'obra i especialista en jardineria per la qual cosa es resten 6 punts, i dels punts de gestió de la informació, control geomètric i control de qualitat tot i que parlen qui s'encarrega no desenvolupa com es farà per la qual cosa es resten 6 punts.

Mitjanament detallat. TOTAL: 38 PUNTS

3. INGENIEROS EMETRES, SLUS CONNECTA, S.L.U

Fan una explicació introductòria de l'equip amb el personal i que el configurarà amb els objectius de:

- Impulsar les obres amb les corresponents gestions que facin falta per engegar les mateixes
- Que l'obra s'executi en temps i forma, d'acord amb el Projecte redactat i aprovat, i resolent les mancances de definició i dubtes que li puguin sorgir a l'empresa constructora encarregada d'executar els treballs
- Reduir al màxim les afectacions a tercers i fer les gestions que siguin necessàries per preveure-les. 10 PUNTS

A continuació relacionen:

- Les tasques del director de l'obra en fase inicial, fase d'execució de les obres i tancament de l'obra.
- Les tasques del vigilant d'obra en fase inicial i fase d'execució dels treballs.
- Descripció de com portaran a terme el control pressupostari el qual es considera correcte.
- Descripció de la gestió de la informació la qual es considera correcta.
- Descripció del control geomètric, la qual es considera correcte en general.
- El control de qualitat el qual es considera correcte.
- Com altres components de l'equip i descrivint les seves funcions indiquen l'enginyer tècnic industrial, el Coordinador de Seguretat i Salut, el Coordinador BIM, el delineant, l'equip de fotografia i el vigilant acreditat Ec-sol.
- Coordinació amb la Direcció Ambiental de l'obra i especialista en jardineria, la qual es considera correcta.



Molt ben detallat: 50 PUNTS

4. SBS SIMON I BLANCO

Descriuen les tasques que durà a terme cada membre de l'equip proposat, on han tingut en compte tots els membres de l'equip (incloent a banda del Director de l'obra i el vigilant a l'enginyer tècnic industrial, el Coordinador de Seguretat i Salut, el Coordinador BIM, el delineant, l'equip de fotografia i el vigilant acreditat Ec-sol). 10 PUNTS

A continuació descriuen con faran:

- El control pressupostari de l'obra el qual es considera correcte.
- La gestió de la informació durant les obres la qual es considera correcte.
- El control geomètric de les obres el qual es considera correcte.
- El control de qualitat de les obres el qual es considera correcte.
- La coordinació amb la Direcció Ambiental de l'obra i especialista en jardineria el qual es considera correcte.

Molt ben detallat: 50 PUNTS

- Respecte a la realització de l'obra en BIM. (10 punts)

Es valora com s'organitzarà l'equip internament per tal que cadascú disposi de la informació necessària per al desenvolupament de l'obra i per a la realització d'un bon As Built modelat en BIM i realitzat durant tot el període d'obra (i no al final). De quina manera el Coordinador BIM obtindrà les dades i garantirà el manteniment del model BIM per tal d'arribar a obtenir un As Built el més precís possible.

1. UTE PFM-DOPEC

Per la realització de l'obra en BIM indiquen que abans de l'inici de les obres es consensuaran les tasques del contractista i les obligacions detallades a la implementació BIM, la qual cosa es realitzarà amb l'actualització del PEB per part del contractista, d'acord amb allò establert en els "Requeriments BIM dels projectes d'urbanització del sector Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès" (EIR).

Durant la fase de construcció el Coordinador BIM s'assegurarà que la implementació del model es realitza segons els usos i procediments acordats al PEB, indicant una relació d'actuacions a realitzar pel coordinador BIM.

Per la fase de documentació final d'obra indiquen que l'empresa contractista haurà de fer un lliurament final del model BIM "As-built" i que el Coordinador BIM realitzarà una auditoria final del model en la seva versió As-built segons estipulat en el PEB i els Requeriments d'Informació del Client (EIR), assegurant la validesa del model entregat per a la fase d'operació i manteniment.

Adjunten diagrama de procés de gestió documental i comunicació durant l'obra utilitzant la plataforma BIM 360.

L'explicació es considera molt ben detallada. TOTAL: 10 PUNTS

2. SOLINTEG, SLU

Indiquen que en el projecte el traçat s'ha fet amb Istram i que la DO realitzarà les següents tasques:

- Revisió del projecte i informe previ, amb la revisió del model BIM per detectar possibles incidències. També indiquen que supervisaran la redacció del PEB inicial del contractista per validar-lo.
- Seguiment i control durant l'execució de les obres tenint en compte les diferents fites establertes i les prescripcions a complir per cada un dels lliurables definits. En un primer pas, es verificarà la disponibilitat i funcionalitat de l'entorn comú de dades (ECD). El contractista generarà i model BIM d'obra civil ajustat al replanteig de les obres i La DO i el BIM Manager, revisaran aquests models, recollint les possibles incidències en formats openBIM.
- Treballs finals i període de garantia, revisió del projecte i informe previ. Un cop arribats al punt final de les obres, el contractista presentarà el model complet d'obra executada juntament amb una versió actualitzada del PEB, i amb el control de qualitat (CQ) completat. A més, faran entrega de tots els lliurables establerts en aquesta etapa. El responsable BIM de la DO realitzarà una auditoria completa de tots els lliurables, comprovant la seva correspondència amb els objectius, usos i accions establerts, així com amb la resta de requisits definits en el PEB.

L'explicació es considera molt ben detallada. TOTAL: 10 PUNTS

3. INGENIEROS EMETRES, SLUS CONNECTA, S.L.U

Per la realització de l'obra en BIM indiquen:

- L'organització de l'equip per la realització projecte as-built en BIM. En aquest apartat indiquen que una vegada adjudicat el contracte, la DO sol·licitarà i revisarà el Pre-BEP del contractista, s'introduiran i/o suggeriran les modificacions necessàries per a la correcta realització dels usos BIM que corresponen a la DO. La DO revisarà que la proposta del contractista sigui correcta i integrarà a l'equip uns especialistes BIM experts en software de visualització i gestió d'informació dels models que emetran informes d'incidències dels models aportats pel contractista, en base al PEB signat a l'inici de les obres.
- Obtenció de les dades amb els plànols d'obra, reportatges fotogràfics, informació de la memòria annexes on durà a terme un registre de canvis de plànols on s'indican els canvis entre versions introduïts. Respecte a la gestió de la informació indiquen que el personal que durà a terme els treballs de redacció del Projecte As-Built serà l'integran de la Direcció d'Obra i els mitjans que s'empraran seran els necessaris per poder generar la informació i la documentació requerida.
- Manteniment del model BIM: Indiquen que cada setmana s'actualitzaran els models IFC en desenvolupament per a verificar els avanços i els possibles punts de conflicte a coordinar entre disciplines. El coordinador BIM serà l'encarregat de elaborar un model conjunt (Navis o diferents models IFC) on tots els elements estiguin situats correctament per a la correcta verificació.

L'explicació es considera molt ben detallada. TOTAL: 10 PUNTS



4. SBS SIMON I BLANCO

Per la realització de l'obra en BIM indiquen:

- Les funcions de l'equip en l'elaboració del model BIM indicant quines funcions tindran el Director d'obra amb la validació del PEB, el coordinador BIM, el delineant projectista i l'equip de topografia
- Metodologia per a l'elaboració del model BIM. Abans de l'inici de les obres es realitzarà una reunió d'inici per a establir els objectius BIM que seran d'aplicació i per a establir un entorn comú de dades per a coordinar, compartir i facilitar l'accés a la informació a totes les parts involucrades.

Durant el transcurs de les obres es realitzaran reunions de seguiment i control de les activitats relacionades amb l'aplicació de la metodologia BIM, el calendari de les quals s'acordarà entre els diferents agents a la reunió d'inici, on també s'establiran els canals de comunicació.

A partir d'aquesta reunió, el Contractista elaborarà un Pla d'Execució BIM (PEB) adaptat a l'obra. El PEB s'anirà actualitzant al llarg de les obres si és necessari, però les actualitzacions seran acordades entre totes les parts involucrades, seran aprovades pel Coordinador BIM i validades pel Director d'obra i pel Consorci.

El PEB s'anirà actualitzant al llarg de les obres si és necessari, però les actualitzacions seran acordades entre totes les parts involucrades, seran aprovades pel Coordinador BIM i validades pel Director d'obra i pel Consorci.

- Coordinació BIM amb la resta dels agents
- Assegurament de la qualitat del model BIM. Indiquen les tasques que realitzarà el Coordinador BIM per garantir el manteniment del model BIM i la qualitat de la informació introduïda i obtenir un projecte as built el més precís possible

L'explicació es considera molt ben detallada. TOTAL: 10 PUNTS

3. Conclusions

Vista la documentació aportada i revisada a fons, el resum de punts per cadascun dels apartats, és el següent:

PLICA Nº	EMPRESA	CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR				PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS JUDICI DE VALOR
		Memòria del projecte i planificació de les obres. 40 punts		Organització i control de l'obra. (50 punts)	Realització de l'obra en BIM. (10 punts)	
		Memòria del projecte: (20 punts).	Planificació de l'obra. (20 punts).			
1	UTE PFM-DOPEC	15	12	40	10	77
2	e3 Solinteq, SLU	5	2	38	10	55
3	INGENIEROS EMETRES, SLU	10	11	50	10	81
4	SRS SIMON I BLANCO SL	20	20	50	10	100

Vistos aquests resultats l'empresa **SOLINTEG, SLU** no assoleix els mínims punts de valoració necessaris (60 punts) segons els plecs com perquè se'ls obri el Sobre C.

Cerdanyola del Vallès, a 16 de desembre de 2025

Pepi Martínez Moral
Enginyera Tècnica d'Obres Públiques