PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E4R12055	M	PERFIL EN FORMA DE L AMB MIDES 50X50X10 MM D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA AMB PLATINA A LA PART INFERIO O POTES D'ANCORATGE PER COL·LOCAR SOTERRAT. S'INCLOU ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	62,17 €
P- 2	EARC1101	PA	DESMUNTATGE I ADAPACIÓ A LA NOVA RASANT DE LA PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT, CONSISTENT EN: DESMUNTATGE DE TOTA L'ESTRUCTURA DE LES PORTES AMB MIDES 5.00 M X 3.50 M ADAPTACIÓ DE LES FULLES EXISTENTS A LA NOVA RASANT AMB EL RETALL I COL·LOCACIÓ DE NOUS MUNTANTS, SOLDATS I PINTAT AMB PINTURA DE TIPUS OXIRON NEGRE I ELS MECANISMES NECESARIS PER LA NOVA OBERTURA. COL·LOCACIÓ A LA NOVA POSICIÓ DE L'ESTRUCTURA REFORMADA DE TOTES LES PORTES. (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.364,67 €
P- 3	EF4238EC	M	PASSAMÀ DE TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) DE DIRECTRIU RECTE/CORBA AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312, UNIÓ A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT AMB SOLDAURA O ANCORATGE MECÀNIC. (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	31,81 €
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	138,02 €
P- 5	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	182,62 €
P- 6	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIO ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	143,23 €
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	32,45 €
P- 8	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	27,92 €
P- 9	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	101,21 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	28,60 €
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	7,81 €
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	9,17 €
P- 13	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	9,17 €
P- 14	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	74,01 €
P- 15	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ/BLOC DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	31,46 €
P- 16	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P- 17	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	7,72 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P- 20	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 21	F21D3JJ1	M	DEMOLICIÓ DE REIXA INTERCEPTORA DE 35X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	9,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	66,97 €
P- 23	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	20,10 €
P- 24	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	182,31 €
P- 25	F21R13F0	U	TALA CONTROLADA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). INCLOU LA RETIRADA DE LA SOCA. (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.436,70 €
P- 26	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P- 27	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40 €
P- 28	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25 €
P- 29	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	10,85 €
P- 30	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 31	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 32	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P- 33	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	11,62 €
P- 34	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	39,55 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P- 36	F2R4DUM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER. (TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	3,37 €
P- 37	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 38	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 39	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 40	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 41	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 43	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 46	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´. (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,84 €
P- 47	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P- 48	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	59,59 €
P- 49	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00 €
P- 51	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	314,89 €
P- 52	F992UPLA	ML	PLATINA DE XAPA D'ACER CORTÉN DE 40 MM D'AMPLE PER 10 MM DE GRUIX, AMB DIRECTRIU RECTE I CORBA (OVOIDE) I RADI DE 54 MM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. L'ALÇADA TOTAL DE L'OVOIDE SERIA DE 1.15 M AMB ACABAT BISELLAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL.LOCAT AMB SOLDADURA SOBRE XAPA DE REVESTIMENT D'ACER CORTEN. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,64 €
P- 53	F9A1USTC	M3	PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	50,22 €
P- 54	F9B5UVIC	M2	PAVIMENT DE PECES REGULARS DE 40X40X6 CM. DE PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, AMB ACABAT PULIT O ABUIXARDAT, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC (CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	116,61 €
P- 55	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	24,50 €
P- 56	F9F1UB38	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 40X40X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	73,05 €
P- 57	F9F1UB40	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	66,97 €
P- 58	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	F9P9USUR	M2	PAVIMENT DE SEGURETAT DE GRANULAT DE SURO PER A ZONES DE JOC INFANTIL, COMPOST AMB 3 CM DE BASE + 1 CM DE SURO FI. DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	74,55 €
P- 60	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD AMB BANDA TEXTURADA DE 5 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	127,76 €
P- 61	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	45,45 €
P- 62	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	41,65 €
P- 63	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P- 64	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	40,79 €
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,44 €
P- 66	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P- 67	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	302,89 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA DE TIPUS M-3B-PAS-81 DE FABREGAS O EQUIVALENT FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	178,96 €
P- 69	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG (MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.160,29 €
P- 70	FDD2U460	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A DRENATGE, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, REBLERT DE GRAVES (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	128,32 €
P- 71	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.483,20 €
P- 72	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 73	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 74	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,54 €
P- 75	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	236,24 €
P- 76	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	30,83 €
P- 77	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	178,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	FHM1UT06	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, ENTRE 3 I 6 M D'ALÇÀRIA . S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	740,56 €
P- 79	FHNLULH3	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS CABLEJAT DE SUBSTENTACIÓ, MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA. (SIS-CENTS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	600,34 €
P- 80	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	833,94 €
P- 81	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	745,69 €
P- 82	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P- 83	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
P- 84	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 85	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 86	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÒ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 87	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75 €
P- 88	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	42,30 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 89	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	51,81 €
P- 90	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27 €
P- 91	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	74,70 €
P- 92	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	767,35 €
P- 93	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.317,38 €
P- 94	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	833,28 €
P- 95	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 3 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.219,62 €
P- 96	FQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	373,38 €
P- 97	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.955,58 €
P- 98	FQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.213,60 €
P- 99	FQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.396,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 100	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.461,70 €
P- 101	FQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (CINQUANTA-VUIT MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	58.174,40 €
P- 102	FQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	15.274,90 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	FQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)	5.974,00 €
P- 104	FQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (TRES MIL NORANTA EUROS)	3.090,00 €
P- 105	FQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3.862,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	FQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER TRES LLITS ELÀSTICS DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUINZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15.944,40 €
P- 107	FQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (SIS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6.313,90 €
P- 108	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P- 109	FQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL. INCLOU L'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, MUNTATGE I TRANSPORT A L'OBRA. (TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)	36.462,00 €
P- 110	FQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	2.987,00 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	FQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.420,50 €
P- 112	FQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DISSET MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	17.685,10 €
P- 113	FQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5.953,40 €
P- 114	FQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. NO INCLOU LA TORRE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	9.888,00 €
P- 115	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	497,49 €
P- 116	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	190,16 €
P- 117	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU LA TRITURACIÓ DE LA SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	325,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	75,32 €
P- 119	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55 €
P- 120	FR3PUTEX	M3	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT. (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	25,62 €
P- 121	FR437D51	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L (SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	6,46 €
P- 122	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	140,36 €
P- 123	FR4AUPL7	U	PISTACEA LENTISCUS, EN CONTENIDOR C 3L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	6,80 €
P- 124	FR4EB231	U	SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P- 125	FR4FVJ41	U	SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60 €
P- 126	FR4J4631	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
P- 127	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,44 €
P- 128	FR66233B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P- 129	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €
P- 130	FR68233B	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P- 131	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 132	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	44,56 €
P- 133	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P- 134	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P- 135	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (SETZE MIL CINC-CENTS EUROS)	16.500,00 €
P- 136	G763C00L	M2	MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA NO ADHERIDA (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	22,35 €
P- 137	G7882202	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	12,47 €
P- 138	K1213251	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P- 139	K21AU00A	U	DESMUNTATGE DE MARC I FULLA DE PORTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, AMBI CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	28,76 €
P- 140	K4ZWAA02	M	ANCORATGE MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE MACÍS AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 10 MM, INTRODUIT EN EL FORAT I SOLDAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47 €
P- 141	K81126C4	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,98 €
P- 142	K9P4AA25	M2	SISTEMA DE PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE TIPUS ALLCOVER O SIMILAR, MITJANÇANT PANELLS DE POLIPROPILENO D'ALTA RESISTÈNCIA DE 16 MM DE GRUIX DE 3.75 KG/M2, AMB SUPERFÍCIE LLISA, COL·LOCAT. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,58 €
P- 143	KFVZ1141	U	PLATINA SEMICIRCULAR DE RADI INTERIOR 20 MM I 90 MM DE LONGITUD PER A SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ AMB ELS MUNTANTS D'ACER CORTEN D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA SOLDADA O ANCORADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 144	NOTAGEU1	U	NOTA: PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, TOTES LES DEMOLICIONS, EXCAVACIONS, I RESTA DE TREBALLS DE PALETERIA, S'HAURAN DE FER AMB MAQUINÀRIA PETITA QUE TINGUI UNA ALÇADA INFERIOR A 2.55 M. ELS TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ S'HAURAN DE FER AMB UNA BOMBA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE. LA RETIRADA DE RESIDUS ES FARÀ MITJANÇANT DÚMPER FINS LA ZONA DE REPLEGA. EL RECORREGUT DEL CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS, RETIRADA DE RESIDUS I FORMIGONERES S'HAURÀ DE FER SEGONS DEFINICIÓ DEL PROJECTE. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 145	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	57,17 €
P- 146	P221I-M8GJ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	32,73 €
P- 147	P221I-M8KC	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 148	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. (CENT DOTZE EUROS)	112,00 €
P- 149	P89H-HE8C	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P- 150	P89N-B1PH	M2	PINTAT DE PISSARRA AMB PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT SOBRE SUPORT DE FERRO, AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DOS D'ACABAT, COLOR FOSC I MATE. S'INCLU CAPA DE FIXADOR PREVIA. (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €
P- 151	P931-NAA6	M3	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, ABOCAT MITJANÇANT BOMBEIG AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	112,86 €
P- 152	PD70-L0OU	M	CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE D=40 CM, REJUNTAT INTERIORMENT AMB MORTER M-10, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	45,08 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 153	PQ22-ES95	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	258,36 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E4R12055	M	PERFIL EN FORMA DE L AMB MIDES 50X50X10 MM D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA AMB PLATINA A LA PART INFERIO O POTES D'ANCORATGE PER COL·LOCAR SOTERRAT. S'INCLOU ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ.	**62,17 €**
	B4R12051		ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN PERFILS CONFORMATS TIPUS L, U, TREBALLAT A TALLER	27,62500 €
			Altres conceptes	34,55 €
P- 2	EARC1101	PA	DESMUNTATGE I ADAPACIÓ A LA NOVA RASANT DE LA PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT, CONSISTENT EN: DESMUNTATGE DE TOTA L'ESTRUCTURA DE LES PORTES AMB MIDES 5.00 M X 3.50 M ADAPTACIÓ DE LES FULLES EXISTENTS A LA NOVA RASANT AMB EL RETALL I COL·LOCACIÓ DE NOUS MUNTANTS, SOLDATS I PINTAT AMB PINTURA DE TIPUS OXIRON NEGRE I ELS MECANISMES NECESARIS PER LA NOVA OBERTURA. COL·LOCACIÓ A LA NOVA POSICIÓ DE L'ESTRUCTURA REFORMADA DE TOTES LES PORTES.	**3.364,67 €**
	B44ZF035		ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	104,40000 €
	B8ZAA000		IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	155,90000 €
	BARC1101		PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY	86,60000 €
			Altres conceptes	3.017,77 €
P- 3	EF4238EC	M	PASSAMÀ DE TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) DE DIRECTRIU RECTE/CORBA AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312, UNIÓ A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT AMB SOLDAURA O ANCORATGE MECÀNIC.	**31,81 €**
	B0A7A800		ABRAÇADORA D'ACER INOXIDABLE, UNIÓ AMB ENCAIX, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	1,80450 €
	BF4238E0		TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I D'1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312	9,84300 €
	BFW41G10		ACCESSORI PER A TUBS D'ACER INOXIDABLE, DE 42 MM DE DIÀMETRE, PER A UNIÓ A PRESSIÓ	9,16200 €
			Altres conceptes	11,00 €
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	**138,02 €**
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	127,63 €
P- 5	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**182,62 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	182,62 €
P- 6	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIO ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**143,23 €**
			Altres conceptes	143,23 €
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**32,45 €**
			Altres conceptes	32,45 €
P- 8	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**27,92 €**
			Altres conceptes	27,92 €
P- 9	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**101,21 €**
			Altres conceptes	101,21 €
P- 10	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**28,60 €**
			Altres conceptes	28,60 €
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**7,81 €**
			Altres conceptes	7,81 €
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**9,17 €**
			Altres conceptes	9,17 €
P- 13	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**9,17 €**
			Altres conceptes	9,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**74,01 €**
			Altres conceptes	74,01 €
P- 15	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ/BLOC DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**31,46 €**
			Altres conceptes	31,46 €
P- 16	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**2,86 €**
			Altres conceptes	2,86 €
P- 17	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**4,42 €**
			Altres conceptes	4,42 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	**7,72 €**
			Altres conceptes	7,72 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**3,92 €**
			Altres conceptes	3,92 €
P- 20	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**4,18 €**
			Altres conceptes	4,18 €
P- 21	F21D3JJ1	M	DEMOLICIÓ DE REIXA INTERCEPTORA DE 35X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**9,42 €**
			Altres conceptes	9,42 €
P- 22	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**66,97 €**
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	65,35 €
P- 23	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**20,10 €**
			Altres conceptes	20,10 €
P- 24	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**182,31 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	22,75000 €
			Altres conceptes	159,56 €
P- 25	F21R13F0	U	TALA CONTROLADA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). INCLOU LA RETIRADA DE LA SOCA.	**1.436,70 €**
	B2RA9SB0		DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	45,00000 €
	B2RA9TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	288,00000 €
			Altres conceptes	1.103,70 €
P- 26	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**3,69 €**
			Altres conceptes	3,69 €
P- 27	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.	**7,40 €**
			Altres conceptes	7,40 €
P- 28	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .	**4,25 €**
			Altres conceptes	4,25 €
P- 29	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**10,85 €**
			Altres conceptes	10,85 €
P- 30	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**3,58 €**
			Altres conceptes	3,58 €
P- 31	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	**1,78 €**
			Altres conceptes	1,78 €
P- 32	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**0,66 €**
			Altres conceptes	0,66 €
P- 33	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**11,62 €**
			Altres conceptes	11,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**39,55 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	36,21450 €
			Altres conceptes	3,34 €
P- 35	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**6,37 €**
			Altres conceptes	6,37 €
P- 36	F2R4DUM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER.	**3,37 €**
			Altres conceptes	3,37 €
P- 37	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**-42,27 €**
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	41,04000 €-
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 38	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 39	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**15,60 €**
	B2RA6890		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,45 €
P- 40	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**0,00 €**
	B2RA6960		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 41	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**18,71 €**
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	18,16850 €
			Altres conceptes	0,54 €
P- 42	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**10,91 €**
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**84,47 €**
	B2RA8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	2,46 €
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**26,99 €**
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**19,88 €**
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 46	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´.	**39,84 €**
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,15800 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,65969 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11878 €
	B0D81350		PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X60 CM PER A 20 USOS	3,35806 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,31500 €
	B0DZP300		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X60 CM	0,29000 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	34,43 €
P- 47	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	**2,08 €**
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01150 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 48	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL.	**59,59 €**
	B6A1U325		REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	47,50000 €
			Altres conceptes	12,09 €
P- 49	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	**6,34 €**
	B0111000		AIGUA	0,02670 €
	B037UZA4		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	4,76445 €
			Altres conceptes	1,55 €
P- 50	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**54,00 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,55840 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	41,17168 €
			Altres conceptes	10,27 €
P- 51	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20.	**314,89 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,55840 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	187,14400 €
			Altres conceptes	125,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	F992UPLA	ML	PLATINA DE XAPA D'ACER CORTÉN DE 40 MM D'AMPLE PER 10 MM DE GRUIX, AMB DIRECTRIU RECTE I CORBA (OVOIDE) I RADI DE 54 MM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. L'ALÇADA TOTAL DE L'OVOIDE SERIA DE 1.15 M AMB ACABAT BISELLAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL.LOCAT AMB SOLDADURA SOBRE XAPA DE REVESTIMENT D'ACER CORTEN.	**15,64 €**
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	9,38700 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 53	F9A1USTC	M3	PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**50,22 €**
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B032USTC		SORRA TIPUS SANTA COLOMA	43,68850 €
			Altres conceptes	6,44 €
P- 54	F9B5UVIC	M2	PAVIMENT DE PECES REGULARS DE 40X40X6 CM. DE PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, AMB ACABAT PULIT O ABUIXARDAT, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC	**116,61 €**
	B9B2UVA6		PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, DE PECES REGULARS DE 6 CM. DE GRUIX, AMB ACABAT PULIT, ABUIXARDAT O FLAMEJAT.	74,20500 €
			Altres conceptes	42,41 €
P- 55	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**24,50 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	15,64 €
P- 56	F9F1UB38	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 40X40X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**73,05 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €
	B9F1UB38		LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESERT/CENDRA/SORRA..., TEXTURA ESTANDARD	36,87500 €
			Altres conceptes	36,11 €
P- 57	F9F1UB40	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**66,97 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F1UB38		LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESERT/CENDRA/SORRA..., TEXTURA ESTANDARD	30,97500 €
			Altres conceptes	35,93 €
P- 58	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**95,00 €**
			Sense descomposició	95,00 €
P- 59	F9P9USUR	M2	PAVIMENT DE SEGURETAT DE GRANULAT DE SURO PER A ZONES DE JOC INFANTIL, COMPOST AMB 3 CM DE BASE + 1 CM DE SURO FI. DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**74,55 €**
			Sense descomposició	74,55 €
P- 60	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD AMB BANDA TEXTURADA DE 5 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	**127,76 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B9V2UBS4		VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	99,75000 €
			Altres conceptes	19,48 €
P- 61	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	**45,45 €**
	B9V2UCRS		PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	27,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	17,95 €
P- 62	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.	**41,65 €**
	B9V7UECO		TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	21,44000 €
			Altres conceptes	20,21 €
P- 63	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	**440,84 €**
			Altres conceptes	440,84 €
P- 64	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	**40,79 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	9,72618 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	4,26400 €
	BD5B1F00		TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,77200 €
	BD5Z-0KPF		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	4,02500 €
			Altres conceptes	20,00 €
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**113,44 €**
			Altres conceptes	113,44 €
P- 66	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**43,47 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 67	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**302,89 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	146,90 €
P- 68	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA DE TIPUS M-3B-PAS-81 DE FABREGAS O EQUIVALENT FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	**178,96 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	20,63776 €
	BD5H81J8		CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	115,97250 €
			Altres conceptes	42,35 €
P- 69	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG	**1.160,29 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	200,40800 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	27,84000 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	431,89 €
P- 70	FDD2U460	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A DRENATGE, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, REBLERT DE GRAVES	**128,32 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	2,20736 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	9,80000 €
			Altres conceptes	107,88 €
P- 71	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.	**1.483,20 €**
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.440,00000 €
			Altres conceptes	43,20 €
P- 72	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**3,76 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,32 €
P- 73	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**3,50 €**
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
	BG31U315		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,08000 €
			Altres conceptes	1,45 €
P- 74	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS	**98,54 €**
			Altres conceptes	98,54 €
P- 75	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	**236,24 €**
			Altres conceptes	236,24 €
P- 76	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	**30,83 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	21,96 €
P- 77	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	**178,60 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	9,80000 €
	BDKZH9C0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	109,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	FHM1UT06	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, ENTRE 3 I 6 M D'ALÇÀRIA . S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	**740,56 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM1UT06		COLUMNA TRONCOCONICA DE 6 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA COL.LOCACIÓ DE DOS PROJECTORS	486,00000 €
	BH3XUT08		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 8 M	32,24000 €
			Altres conceptes	174,56 €
P- 79	FHNLULH3	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS CABLEJAT DE SUBSTENTACIÓ, MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.	**600,34 €**
	BG3XU005		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	16,33000 €
	BHNLULH3		LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ	520,00000 €
			Altres conceptes	64,01 €
P- 80	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	**833,94 €**
	BJ00U001		PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	750,00000 €
			Altres conceptes	83,94 €
P- 81	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	**745,69 €**
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	17,28900 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	28,00000 €
	BDKZUJC0B		BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00000 €
			Altres conceptes	280,40 €
P- 82	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**5,01 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ22U530		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,81600 €
	BJ2YU502		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU502		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,40800 €
			Altres conceptes	3,62 €
P- 83	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**5,35 €**
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,96900 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	3,66 €
P- 84	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**4,24 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 85	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**5,06 €**
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22TK10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,39700 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 86	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**2,06 €**
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
			Altres conceptes	0,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 87	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**4,75 €**
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 88	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	**42,30 €**
	BJ41U550		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28000 €
			Altres conceptes	19,02 €
P- 89	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	**51,81 €**
	BJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	21,19 €
P- 90	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	**64,27 €**
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	32,91 €
P- 91	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	**74,70 €**
	BJ44U500		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25000 €
			Altres conceptes	38,45 €
P- 92	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	**767,35 €**
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00000 €
	BJ45UTP4		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	632,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,35 €
P- 93	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	**1.317,38 €**
			Altres conceptes	1.317,38 €
P- 94	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	**833,28 €**
			Altres conceptes	833,28 €
P- 95	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 3 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**1.219,62 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11ULB3		BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1.170,00000 €
			Altres conceptes	39,50 €
P- 96	FQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)	**373,38 €**
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,74640 €
	BQ11ULP0		CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	322,00000 €
			Altres conceptes	44,63 €
P- 97	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA	**1.955,58 €**
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,85280 €
	BD7F5B80		TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	30,09300 €
	BJ41U111		PERICÓ CLAU DE PAS.	37,65000 €
	BQ31UCAU		FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.685,00000 €
			Altres conceptes	201,98 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	FQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**3.213,60 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	240,00000 €
	BQAKUABE		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.880,00000 €
			Altres conceptes	93,60 €
P- 99	FQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**1.396,68 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	226,00000 €
	BQAKUCAR		CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT.	1.130,00000 €
			Altres conceptes	40,68 €
P- 100	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**2.461,70 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,00000 €
	BQAKUCGL		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.090,00000 €
			Altres conceptes	71,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**58.174,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.000,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUCMG		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. Altres conceptes	54.480,00000 € 1.694,40 €
P- 102	FQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**15.274,90 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.200,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUGAL		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	13.630,00000 €
			Altres conceptes	444,90 €
P- 103	FQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**5.974,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.000,00000 €
	BQAKUGR2		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	3.800,00000 €
			Altres conceptes	174,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	FQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**3.090,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	400,00000 €
	BQAKUHAC		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.600,00000 €
			Altres conceptes	90,00 €
P- 105	FQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**3.862,50 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.200,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUHAM		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.550,00000 €
			Altres conceptes	112,50 €
P- 106	FQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER TRES LLITS ELÀSTICS DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÔMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**15.944,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,00000 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUJPH		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER UN LLIT ELÀSTIC DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÔMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	13.980,00000 €
			Altres conceptes	464,40 €
P- 107	FQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**6.313,90 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	360,00000 €
	BQAKUMTB		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	5.770,00000 €
			Altres conceptes	183,90 €
P- 108	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**4,33 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUPRE		PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	3,00000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 109	FQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL. INCLOU L'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, MUNTATGE I TRANSPORT A L'OBRA.	**36.462,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.800,00000 €
	BQAKURLL		TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL.	33.600,00000 €
			Altres conceptes	1.062,00 €
P- 110	FQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**2.987,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	300,00000 €
	BQAKUSAL		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.600,00000 €
			Altres conceptes	87,00 €
P- 111	FQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**2.420,50 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	280,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUTAG		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.070,00000 €
			Altres conceptes	70,50 €
P- 112	FQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**17.685,10 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.600,00000 €
	BQAKUTBL		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	15.570,00000 €
			Altres conceptes	515,10 €
P- 113	FQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**5.953,40 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	200,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQAKUTCX		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	5.580,00000 €
			Altres conceptes	173,40 €
P- 114	FQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. NO INCLOU LA TORRE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**9.888,00 €**
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.800,00000 €
	BQAKUTKR		SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	7.800,00000 €
			Altres conceptes	288,00 €
P- 115	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**497,49 €**
	BQAZU001		CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	483,00000 €
			Altres conceptes	14,49 €
P- 116	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	**190,16 €**
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	33,16 €
P- 117	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU LA TRITURACIÓ DE LA SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**325,61 €**
			Altres conceptes	325,61 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.	**75,32 €**
	BR3P2250		TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	43,00681 €
			Altres conceptes	32,31 €
P- 119	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	**45,55 €**
	BR3PU002		TERRA FRANCO SORRENCA	19,71000 €
			Altres conceptes	25,84 €
P- 120	FR3PUTEX	M3	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT.	**25,62 €**
	BR3PU022		TRITURAT DE PODA EN SACS 1 M3 COM ENCOIXINAT	23,60000 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 121	FR437D51	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L	**6,46 €**
	BR437D51		GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L	6,27000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 122	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**140,36 €**
	BR43B42B		KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	136,27000 €
			Altres conceptes	4,09 €
P- 123	FR4AUPL7	U	PISTACEA LENTISCUS, EN CONTENIDOR C 3L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	**6,80 €**
	BR4RUPL7		PISTACEA LENTISCUS, AMB CONTENIDOR, C-7,5L.	6,60000 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 124	FR4EB231	U	SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,13 €**
	BR4EB231		LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,01000 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 125	FR4FVJ41	U	SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L	**9,60 €**
	BR4FVJ41		PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L	9,32000 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 126	FR4J4631	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,54 €**
	BR4J4631		TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,44000 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 127	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ	**62,44 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000		AIGUA	0,21360 €
	BR3P1710		TERRA ÀCIDA, A GRANEL	11,11680 €
			Altres conceptes	51,11 €
P- 128	FR66233B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**3,01 €**
	B0111000		AIGUA	0,01709 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,26822 €
			Altres conceptes	2,72 €
P- 129	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.	**2,05 €**
			Altres conceptes	2,05 €
P- 130	FR68233B	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**4,19 €**
	B0111000		AIGUA	0,01709 €
	BR341150		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,26822 €
			Altres conceptes	3,90 €
P- 131	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	**51,33 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	28,33 €
P- 132	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**44,56 €**
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	18,18 €
P- 133	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**3,06 €**
	BRI3UBIO		MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	1,72500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,34 €
P- 134	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	**2,96 €**
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,68 €
P- 135	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	**16.500,00 €**
			Sense descomposició	16.500,00 €
P- 136	G763C00L	M2	MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA NO ADHERIDA	**22,35 €**
	B0911000		ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,36225 €
	B7621FS0		LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM	12,28700 €
	B7JZ00B0		CINTA DE CAUTXÚ CRU PER A JUNTS DE MEMBRANES	0,96000 €
			Altres conceptes	8,74 €
P- 137	G7882202	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES	**12,47 €**
	B7Z22000		EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	3,27800 €
			Altres conceptes	9,19 €
P- 138	K1213251	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM	**8,59 €**
			Altres conceptes	8,59 €
P- 139	K21AU00A	U	DESMUNTATGE DE MARC I FULLA DE PORTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, AMBI CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	**28,76 €**
			Altres conceptes	28,76 €
P- 140	K4ZWAA02	M	ANCORATGE MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE MACÍS AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 10 MM, INTRODUIT EN EL FORAT I SOLDAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI.	**22,47 €**
	B0907200		ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	1,22136 €
	B09Z0001		BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	1,00000 €
	B0B2N210		ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)	2,50980 €
			Altres conceptes	17,74 €
P- 141	K81126C4	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R	**47,98 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44840 €
			Altres conceptes	47,53 €
P- 142	K9P4AA25	M2	SISTEMA DE PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE TIPUS ALLCOVER O SIMILAR, MITJANÇANT PANELLS DE POLIPROPILENO D'ALTA RESISTÈNCIA DE 16 MM DE GRUIX DE 3.75 KG/M2, AMB SUPERFÍCIE LLISA, COL·LOCAT.	**18,58 €**
	B0901000		ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	1,08045 €
	B9P4AA25		CAUTXÚ/GOMA HOMOGENI EN ROTLLE, PREU MITJÀ, CLASSE 23-34-42 SEGONS UNE-EN 685 I DE 16 MM DE GRUIX, AMB SUPERFÍCIE LLISA I AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL	13,75000 €
			Altres conceptes	3,75 €
P- 143	KFVZ1141	U	PLATINA SEMICIRCULAR DE RADI INTERIOR 20 MM I 90 MM DE LONGITUD PER A SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ AMB ELS MUNTANTS D'ACER CORTEN D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA SOLDADA O ANCORADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	**59,44 €**
	B0A71L00		ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	1,57000 €
	BF414120		TUB D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, SEGONS NORMA 1.4301 (AISI 304), PER A SOLDAR	37,14300 €
			Altres conceptes	20,73 €
P- 144	NOTAGEU1	U	NOTA: PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, TOTES LES DEMOLICIONS, EXCAVACIONS, I RESTA DE TREBALLS DE PALETERIA, S'HAURAN DE FER AMB MAQUINÀRIA PETITA QUE TINGUI UNA ALÇADA INFERIOR A 2.55 M. ELS TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ S'HAURAN DE FER AMB UNA BOMBA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE. LA RETIRADA DE RESIDUS ES FARÀ MITJANÇANT DÚMPER FINS LA ZONA DE REPLEGA. EL RECORREGUT DEL CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS, RETIRADA DE RESIDUS I FORMIGONERES S'HAURÀ DE FER SEGONS DEFINICIÓ DEL PROJECTE.	**0,00 €**
	AINOTAGEN		?	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 145	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2	**57,17 €**
			Altres conceptes	57,17 €
P- 146	P221I-M8GJ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	**32,73 €**
			Altres conceptes	32,73 €
P- 147	P221I-M8KC	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	**14,81 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,81 €
P- 148	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA.	**112,00 €**
	B06F2-LNL3		FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	75,90450 €
			Altres conceptes	36,10 €
P- 149	P89H-HE8C	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT	**10,66 €**
	B89ZNE00		PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	4,96852 €
	B8ZAM000		IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	0,79397 €
			Altres conceptes	4,90 €
P- 150	P89N-B1PH	M2	PINTAT DE PISSARRA AMB PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT SOBRE SUPORT DE FERRO, AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DOS D'ACABAT, COLOR FOSC I MATE. S'INCLU CAPA DE FIXADOR PREVIA.	**7,76 €**
	B896-IIYH		PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT, PER A PISSARRES, MAT	3,79600 €
	B8ZM-0P35		SEGELLADORA	0,67014 €
			Altres conceptes	3,29 €
P- 151	P931-NAA6	M3	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, ABOCAT MITJANÇANT BOMBEIG AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**112,86 €**
	B069300B		FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <= 20% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT	69,41550 €
			Altres conceptes	43,44 €
P- 152	PD70-L0OU	M	CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE D=40 CM, REJUNTAT INTERIORMENT AMB MORTER M-10, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M	**45,08 €**
	B0111000		AIGUA	0,00178 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	15,27323 €
	B07102A0		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 10 (10 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,16690 €
	BD759000		TUB DE FORMIGÓ 40 CM	16,50600 €
			Altres conceptes	13,13 €
P- 153	PQ22-ES95	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	**258,36 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

	BQ22-EV94		PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT	225,00000 €
			Altres conceptes	33,36 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP9	H	AJUDANT PINTOR	24,65 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	23,85 €
A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	27,76 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	31,62 €
A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	29,08 €
A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	31,62 €
A012A000	H	OFICIAL 1A FUSTER	28,26 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,71 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	25,64 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	28,69 €
A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	27,76 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	30,24 €
A012PV00	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA I TÈCNIQUES VERTICALS	53,23 €
A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	24,65 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	28,03 €
A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	25,50 €
A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	28,03 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	24,14 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	22,77 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	H	MANOBRE	23,17 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	27,19 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000V	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	89,49 €
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	52,25 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	65,44 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	107,25 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	66,48 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	93,81 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C133A0J0	H	PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM	5,57 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	40,78 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	52,76 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	54,81 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C1505120	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	26,88 €
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	187,65 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	10,45 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C2007000	H	POLIDORA	2,61 €
C200H000	H	MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM	8,22 €
C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	3,11 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C200V000	H	EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES	1,58 €
CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	5,09 €
CRE23000	H	MOTOSERRA	3,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
AINOTAGEN	U	?	0,00 €
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0310020	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	20,66 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B032USTC	M3	SORRA TIPUS SANTA COLOMA	37,99 €
B0331100	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A FORMIGONS	20,76 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	34,49 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	13,81 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,31 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	57,63 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B069300B	M3	FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <= 20% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT	66,11 €
B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	74,25 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F2-LNL3	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	72,29 €
B07102A0	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 10 (10 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	46,75 €
B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	3,43 €
B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	21,81 €
B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	4,83 €
B09Z0001	U	BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	0,50 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	2,30 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0A71L00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	1,57 €
B0A7A800	U	ABRAÇADORA D'ACER INOXIDABLE, UNIÓ AMB ENCAIX, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	4,01 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,23 €
B0B2N210	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)	2,82 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	443,03 €
B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	11,76 €
B0D81350	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X60 CM PER A 20 USOS	3,12 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €
B0DZP300	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X60 CM	0,29 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,20 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	45,00 €
B2RA9TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	80,00 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44ZF035	KG	ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,74 €
B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	2,98 €
B4R12051	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN PERFILS CONFORMATS TIPUS L, U, TREBALLAT A TALLER	4,25 €
B6A1U325	M	REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	47,50 €
B7621FS0	M2	LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM	11,17 €
B7JZ00B0	M	CINTA DE CAUTXÚ CRU PER A JUNTS DE MEMBRANES	4,80 €
B7Z22000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	1,49 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B896-IIYH	KG	PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT, PER A PISSARRES, MAT	9,49 €
B89ZNE00	KG	PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	12,49 €
B8ZAA000	KG	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	15,59 €
B8ZAM000	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	5,56 €
B8ZM-0P35	KG	SEGELLADORA	4,38 €
B9B2UVA6	M2	PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, DE PECES REGULARS DE 6 CM. DE GRUIX, AMB ACABAT PULIT, ABUIXARDAT O FLAMEJAT.	72,75 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9F1UB38	M2	LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESERT/CENDRA/SORRA..., TEXTURA ESTANDARD	29,50 €
B9P4AA25	M2	CAUTXÚ/GOMA HOMOGENI EN ROTLLE, PREU MITJÀ, CLASSE 23-34-42 SEGONS UNE-EN 685 I DE 16 MM DE GRUIX, AMB SUPERFÍCIE LLISA I AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL	12,50 €
B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	95,00 €
B9V2UCRS	M2	PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	27,50 €
B9V7UECO	UT	TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	21,44 €
BARC1101	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY	86,60 €
BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,64 €
BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	110,45 €
BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,61 €

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD759000	M	TUB DE FORMIGÓ 40 CM	15,72 €
BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	14,33 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €
BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00 €
BF414120	M	TUB D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, SEGONS NORMA 1.4301 (AISI 304), PER A SOLDAR	41,27 €
BF4238E0	M	TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I D'1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312	9,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFW41G10	U	ACCESSORI PER A TUBS D'ACER INOXIDABLE, DE 42 MM DE DIÀMETRE, PER A UNIÓ A PRESSIÓ	**20,36 €**
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	**1.800,00 €**
BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**2,35 €**
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**1,92 €**
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	**0,97 €**
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	**2,39 €**
BG31U315	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	**1,08 €**
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	**1,45 €**
BG3XU005	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	**16,33 €**
BGAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORIPER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR	**83,57 €**
BGAAUAP4	U	ANTIRROBATORI PERICO DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	**210,00 €**
BGM1UT06	U	COLUMNA TRONCOCONICA DE 6 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA COL.LOCACIÓ DE DOS PROJECTORS	**486,00 €**
BH3XUT08	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 8 M	**32,24 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHNLULH3	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ	**520,00 €**
BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	**750,00 €**
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	**1,29 €**
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	**0,80 €**
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	**0,95 €**
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	**0,16 €**
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	**0,12 €**
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	**0,17 €**
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	**0,22 €**
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	**1,08 €**
BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	**2,04 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	**9,96 €**
BJ41U111	U	PERICÓ CLAU DE PAS.	**37,65 €**
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	**23,28 €**
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	**30,62 €**
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	**31,36 €**
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	**36,25 €**
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	**113,00 €**
BJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	**632,00 €**
BQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	**1.170,00 €**
BQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	**322,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ22-EV94	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT	**225,00 €**
BQ31UCAU	U	FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	**1.685,00 €**
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	**0,20 €**
BQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.880,00 €**
BQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT.	**1.130,00 €**
BQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.090,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÉSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**54.480,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**13.630,00 €**
BQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**3.800,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.600,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.550,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER UN LLIT ELÀSTIC DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**13.980,00 €**
BQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**5.770,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUPRE	U	PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	**3,00 €**
BQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL.	**33.600,00 €**
BQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.600,00 €**
BQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**2.070,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	**15.570,00 €**
BQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**5.580,00 €**
BQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	**7.800,00 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	**460,00 €**
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	**157,00 €**
BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	**55,88 €**
BR3P1710	M3	TERRA ÀCIDA, A GRANEL	**61,76 €**
BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	**38,71 €**
BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	**19,71 €**
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	**1,17 €**
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	**0,33 €**
BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA EN SACS 1 M3 COM ENCOIXINAT	**23,60 €**
BR437D51	U	GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L	**6,27 €**
BR43B42B	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**136,27 €**
BR4EB231	U	LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,01 €**
BR4FVJ41	U	PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L	**9,32 €**
BR4J4631	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,44 €**
BR4RUPL7	U	PISTACEA LENTISCUS, AMB CONTENIDOR, C-7,5L.	**6,00 €**
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	**26,38 €**
BRI3UBIO	M2	MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	**1,50 €**
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	**5,90 €**
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	**0,36 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		Unitats		Preu €	Parcial	Import	PREU
D060U021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**						**109,97 €**
Mà d'obra:									
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT		1,100	/R x	27,29000 =	30,01900		
			Subtotal...				30,01900	30,01900	
Maquinària:									
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L		0,600	/R x	2,00000 =	1,20000		
			Subtotal...				1,20000	1,20000	
Materials:									
B0111000	M3	AIGUA		0,180	x	1,78000 =	0,32040		
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA		0,650	x	23,09000 =	15,00850		
B0331100	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A FORMIGONS		1,550	x	20,76000 =	32,17800		
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS		0,225	x	138,88000 =	31,24800		
			Subtotal...				78,75490	78,75490	
			COST DIRECTE					109,97390	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**109,97390**	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**						**101,40 €**
Mà d'obra:									
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT		1,000	/R x	27,29000 =	27,29000		
			Subtotal...				27,29000	27,29000	
Maquinària:									
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L		0,700	/R x	2,00000 =	1,40000		
			Subtotal...				1,40000	1,40000	
Materials:									
B0111000	M3	AIGUA		0,200	x	1,78000 =	0,35600		
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA		1,630	x	23,09000 =	37,63670		
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS		0,250	x	138,88000 =	34,72000		
			Subtotal...				72,71270	72,71270	
			COST DIRECTE					101,40270	

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**101,40270**
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.: 1,000**				**114,82 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,00000 =	1,40000	
					Subtotal...	1,40000	1,40000
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0310020	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,520	x	20,66000 =	31,40320	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380	x	142,35000 =	54,09300	
					Subtotal...	85,85220	85,85220
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,27290
					COST DIRECTE		114,81510
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**114,81510**
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.: 1,000**				**214,83 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,050	/R x	27,29000 =	28,65450	
					Subtotal...	28,65450	28,65450
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725	/R x	2,00000 =	1,45000	
					Subtotal...	1,45000	1,45000
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0310020	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,530	x	20,66000 =	31,60980	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200	x	142,35000 =	28,47000	
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000	x	0,31000 =	124,00000	
					Subtotal...	184,43580	184,43580

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,28655
					COST DIRECTE		214,82684
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**214,82684**
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	**Rend.: 1,000**				**1,59 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	31,62000 =	0,15810	
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005	/R x	28,03000 =	0,14015	
					Subtotal...	0,29825	0,29825
Materials:							
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050	x	1,23000 =	1,29150	
					Subtotal...	1,29150	1,29150
					COST DIRECTE		1,58975
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,58975**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 1	E4R12055	M	PERFIL EN FORMA DE L AMB MIDES 50X50X10 MM D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA AMB PLATINA A LA PART INFERIO O POTES D'ANCORATGE PER COL·LOCAR SOTERRAT. S'INCLOU ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ.	**Rend.: 1,000**			**62,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,250	/R x	29,08000 =	7,27000	
	A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	0,900	/R x	25,50000 =	22,95000	
						Subtotal...	30,22000	30,22000
	Maquinària:							
	C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,020	/R x	3,11000 =	0,06220	
						Subtotal...	0,06220	0,06220
	Materials:							
	B4R12051	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN PERFILS CONFORMATS TIPUS L, U, TREBALLAT A TALLER	6,500	x	4,25000 =	27,62500	
	D060U021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0154	x	109,97390 =	1,69360	
						Subtotal...	29,31860	29,31860
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,75550
						COST DIRECTE		60,35630
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,81069
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**62,16699**
P- 2	EARC1101	PA	DESMUNTATGE I ADAPACIÓ A LA NOVA RASANT DE LA PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT, CONSISTENT EN: DESMUNTATGE DE TOTA L'ESTRUCTURA DE LES PORTES AMB MIDES 5.00 M X 3.50 M ADAPTACIÓ DE LES FULLES EXISTENTS A LA NOVA RASANT AMB EL RETALL I COL·LOCACIÓ DE NOUS MUNTANTS, SOLDATS I PINTAT AMB PINTURA DE TIPUS OXIRON NEGRE I ELS MECANISMES NECESARIS PER LA NOVA OBERTURA. COL·LOCACIÓ A LA NOVA POSICIÓ DE L'ESTRUCTURA REFORMADA DE TOTES LES PORTES.	**Rend.: 1,000**			**3.364,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	40,000	/R x	31,62000 =	1.264,80000	
	A0140000	H	MANOBRE	60,000	/R x	26,39000 =	1.583,40000	
						Subtotal...	2.848,20000	2.848,20000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B44ZF035	KG	ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	60,000	x	1,74000 =	104,40000	
	B8ZAA000	KG	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	10,000	x	15,59000 =	155,90000	
	BARC1101	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY	1,000	x	86,60000 =	86,60000	
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0032	x	114,81510 =	0,36741	
						Subtotal...	347,26741	347,26741
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		71,20500
						COST DIRECTE		3.266,67241
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		98,00017
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.364,67258**
P- 3	EF4238EC	M	PASSAMÀ DE TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) DE DIRECTRIU RECTE/CORBA AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312, UNIÓ A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT AMB SOLDAURA O ANCORATGE MECÀNIC.	**Rend.: 1,000**			**31,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,175	/R x	28,69000 =	5,02075	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,175	/R x	28,03000 =	4,90525	
						Subtotal...	9,92600	9,92600
	Materials:							
	B0A7A800	U	ABRAÇADORA D'ACER INOXIDABLE, UNIÓ AMB ENCAIX, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,450	x	4,01000 =	1,80450	
	BF4238E0	M	TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I D'1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312	1,020	x	9,65000 =	9,84300	
	BFW41G10	U	ACCESSORI PER A TUBS D'ACER INOXIDABLE, DE 42 MM DE DIÀMETRE, PER A UNIÓ A PRESSIÓ	0,450	x	20,36000 =	9,16200	
						Subtotal...	20,80950	20,80950
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14889
						COST DIRECTE		30,88439
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,92653

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,81092**
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	**Rend.: 1,000**	**138,02 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0140000	H		MANOBRE	4,250	/R x	26,39000	=	112,15750	
						Subtotal...		112,15750	112,15750
Maquinària:									
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250	/R x	17,95000	=	4,48750	
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	57,21000	=	4,57680	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220	/R x	7,55000	=	1,66100	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,020	/R x	36,56000	=	0,73120	
						Subtotal...		11,45650	11,45650
Materials:									
B0322000	M3		SAULÓ GARBELLAT	0,500	x	20,78000	=	10,39000	
						Subtotal...		10,39000	10,39000

COST DIRECTE		134,00400
DESPESES INDIRECTES	3,00%	4,02012
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**138,02412**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 5	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**	**182,62 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:									
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500	/R x	25,64000	=	38,46000	
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500	/R x	22,77000	=	34,15500	
A0140000	H		MANOBRE	1,200	/R x	26,39000	=	31,66800	
						Subtotal...		104,28300	104,28300

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària:									
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500	/R x	17,95000	=	8,97500	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	1,000	/R x	36,56000	=	36,56000	
C1504R00	H		CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500	/R x	54,97000	=	27,48500	
						Subtotal...		73,02000	73,02000

COST DIRECTE		177,30300
DESPESES INDIRECTES	3,00%	5,31909
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**182,62209**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 6	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIO ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**	**143,23 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000	=	9,48600	
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	25,64000	=	25,64000	
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000	/R x	22,77000	=	22,77000	
A0140000	H		MANOBRE	0,300	/R x	26,39000	=	7,91700	
						Subtotal...		65,81300	65,81300
Maquinària:									
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,500	/R x	36,56000	=	18,28000	
C1504R00	H		CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000	/R x	54,97000	=	54,97000	
						Subtotal...		73,25000	73,25000

COST DIRECTE		139,06300
DESPESES INDIRECTES	3,00%	4,17189
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**143,23489**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**	**32,45 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x	26,39000 =	7,91700		
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,600 /R x	27,29000 =	16,37400		
					Subtotal...	24,29100	24,29100	
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	17,95000 =	5,38500		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800		
					Subtotal...	7,21300	7,21300	
					COST DIRECTE		31,50400	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,94512	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,44912**	

P- 8	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**			**27,92 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,350 /R x	27,29000 =	9,55150	
					Subtotal...	14,82950	14,82950
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	17,95000 =	3,59000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	5,02950	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	36,56000 =	3,65600	
					Subtotal...	12,27550	12,27550
					COST DIRECTE		27,10500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,81315
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,91815**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 9	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**			**101,21 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	2,500 /R x	26,39000 =	65,97500	
					Subtotal...	65,97500	65,97500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	17,95000 =	8,97500	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	5,02950	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x	36,56000 =	18,28000	
					Subtotal...	32,28450	32,28450
					COST DIRECTE		98,25950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,94779
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**101,20729**

P- 10	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**			**28,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,010 /R x	31,62000 =	0,31620	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	26,39000 =	6,59750	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,500 /R x	27,29000 =	13,64500	
					Subtotal...	20,55870	20,55870
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	17,95000 =	5,38500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	7,21300	7,21300
					COST DIRECTE		27,77170
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,83315

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,60485
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ			Rend.: 1,000		7,81 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	3,95850	3,95850
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	17,95000 =	1,79500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	36,56000 =	1,82800	
						Subtotal...	3,62300	3,62300
						COST DIRECTE		7,58150
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22745
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,80894**
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ			Rend.: 1,000		9,17 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	5,27800	5,27800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	17,95000 =	1,79500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	36,56000 =	1,82800	
						Subtotal...	3,62300	3,62300
						COST DIRECTE		8,90100
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,26703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,16803**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 13	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ			Rend.: 1,000		9,17 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	5,27800	5,27800
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	17,95000 =	1,79500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	36,56000 =	1,82800	
						Subtotal...	3,62300	3,62300
						COST DIRECTE		8,90100
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,26703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,16803**
P- 14	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			Rend.: 1,076		74,01 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	12,26301	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	25,36245	
						Subtotal...	37,62546	37,62546
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200	/R x	17,95000 =	3,33643	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300	/R x	74,52000 =	20,77695	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	100,59000 =	4,67426	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	36,56000 =	5,43643	
						Subtotal...	34,22407	34,22407
						COST DIRECTE		71,84953
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,15549
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**74,00502**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 15	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ/BLOC DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**31,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
						Subtotal...	10,55600	10,55600
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100	/R x	17,95000 =	1,79500	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,095	/R x	74,52000 =	7,07940	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,112	/R x	82,93000 =	9,28816	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	36,56000 =	1,82800	
						Subtotal...	19,99056	19,99056
						COST DIRECTE		30,54656
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,91640
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,46296**
P- 16	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**2,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
						Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010	/R x	74,52000 =	0,74520	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002	/R x	82,93000 =	0,16586	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x	36,56000 =	0,54840	
						Subtotal...	1,45946	1,45946
						COST DIRECTE		2,77896
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08337
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,86233**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 17	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**4,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,090	/R x	26,39000 =	2,37510	
						Subtotal...	2,37510	2,37510
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015	/R x	74,52000 =	1,11780	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003	/R x	82,93000 =	0,24879	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x	36,56000 =	0,54840	
						Subtotal...	1,91499	1,91499
						COST DIRECTE		4,29009
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12870
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,41879**
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	**Rend.: 1,075**				**7,72 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100	/R x	27,29000 =	2,53860	
						Subtotal...	2,53860	2,53860
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020	/R x	17,95000 =	0,33395	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060	/R x	74,52000 =	4,15926	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	82,93000 =	0,46287	
						Subtotal...	4,95608	4,95608
						COST DIRECTE		7,49468
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22484
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,71952**
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	**Rend.: 1,078**				**3,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 =	1,75993		
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,46883		
					Subtotal...	3,22876	3,22876	
	Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	10,45000 =	0,58163		
					Subtotal...	0,58163	0,58163	
						COST DIRECTE		3,81039
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11431
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,92470**

P- 20 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ **Rend.: 1,000** **4,18 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x	74,52000 =	2,45916		
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680		
				Subtotal...	4,05354	4,05354	
					COST DIRECTE		4,05354
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12161
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,17515**

P- 21 F21D3JJ1 M DEMOLICIÓ DE REIXA INTERCEPTORA DE 35X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ **Rend.: 1,000** **9,42 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,208 /R x	27,29000 =	5,67632		
				Subtotal...	5,67632	5,67632	
Maquinària:							
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,104 /R x	17,95000 =	1,86680		
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,029 /R x	52,25000 =	1,51525		
				Subtotal...	3,38205	3,38205	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08514
						COST DIRECTE		9,14351
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27431
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,41782**

P- 22 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ **Rend.: 1,000** **66,97 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500		
				Subtotal...	13,19500	13,19500	
Maquinària:							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x	74,52000 =	29,80800		
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	100,59000 =	10,05900		
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000		
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	36,56000 =	7,31200		
				Subtotal...	50,19900	50,19900	
Materials:							
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500		
				Subtotal...	1,62500	1,62500	
					COST DIRECTE		65,01900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,95057
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**66,96957**

P- 23 F21DU050 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **20,10 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,72900		
				Subtotal...	8,00700	8,00700	
Maquinària:							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,050 /R x	74,52000 =	3,72600		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,030 /R x	82,93000 =	2,48790		
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,025 /R x	65,44000 =	1,63600		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	36,56000 =	3,65600		
					Subtotal...	11,50590	11,50590	
					COST DIRECTE		19,51290	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,58539	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,09829**	
P- 24	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	**Rend.: 1,000**				**182,31 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	26,39000		
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,500 /R x	27,29000 =	13,64500		
					Subtotal...	40,03500	40,03500	
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,500 /R x	74,52000 =	37,26000		
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,200 /R x	100,59000 =	20,11800		
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500 /R x	65,44000 =	32,72000		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	1,500 /R x	7,55000 =	11,32500		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,350 /R x	36,56000 =	12,79600		
					Subtotal...	114,21900	114,21900	
	Materials:							
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	3,500 x	6,50000 =	22,75000		
					Subtotal...	22,75000	22,75000	
					COST DIRECTE		177,00400	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,31012	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**182,31412**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 25	F21R13F0	U	TALA CONTROLADA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). INCLOU LA RETIRADA DE LA SOCA.	**Rend.: 1,000**				**1.436,70 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012PV00	H	OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA I TÈCNIQUES VERTICALS	10,660 /R x	53,23000 =	567,43180		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	5,330 /R x	28,03000 =	149,39990		
					Subtotal...	716,83170	716,83170	
	Maquinària:							
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	5,800 /R x	51,66000 =	299,62800		
	CRE23000	H	MOTOSERRA	10,660 /R x	3,25000 =	34,64500		
					Subtotal...	334,27300	334,27300	
	Materials:							
	B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	45,00000 =	45,00000		
	B2RA9TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	3,600 x	80,00000 =	288,00000		
					Subtotal...	333,00000	333,00000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		10,75248	
					COST DIRECTE		1.394,85718	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		41,84572	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.436,70289**	
P- 26	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**Rend.: 1,073**				**3,69 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,100 /R x	28,03000 =	2,61230		
					Subtotal...	2,61230	2,61230	
	Maquinària:							
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006 /R x	89,49000 =	0,50041		
	CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	0,100 /R x	5,09000 =	0,47437		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		0,97478	0,97478
				COST DIRECTE			3,58708
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		0,10761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,69469**

P- 27 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. **Rend.: 1,075** **7,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000	=	0,24549	
		Subtotal...					0,24549	0,24549
Maquinària:								
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,090	/R x	82,93000	=	6,94298	
		Subtotal...					6,94298	6,94298
		COST DIRECTE						7,18847
		DESPESES INDIRECTES	3,00%					0,21565
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,40412**

P- 28 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . **Rend.: 1,078** **4,25 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000	=	0,24481	
		Subtotal...					0,24481	0,24481
Maquinària:								
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035	/R x	82,93000	=	2,69253	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035	/R x	36,56000	=	1,18701	
		Subtotal...					3,87954	3,87954
		COST DIRECTE						4,12435
		DESPESES INDIRECTES	3,00%					0,12373
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,24808**

PARTIDES D'OBRA

P- 29 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,076** **10,85 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,040	/R x	26,39000	=	0,98104	
		Subtotal...					0,98104	0,98104
Maquinària:								
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x	82,93000	=	0,61658	
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x	65,44000	=	8,51450	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125	/R x	36,56000	=	0,42472	
		Subtotal...					9,55580	9,55580
		COST DIRECTE						10,53684
		DESPESES INDIRECTES	3,00%					0,31611
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,85295**

P- 30 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. **Rend.: 1,075** **3,58 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,004	/R x	26,39000	=	0,09820	
		Subtotal...					0,09820	0,09820
Maquinària:								
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,014	/R x	100,59000	=	1,31001	
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014	/R x	67,66000	=	0,88115	
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,025	/R x	43,58000	=	1,01349	
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004	/R x	46,84000	=	0,17429	
		Subtotal...					3,37894	3,37894
		COST DIRECTE						3,47714
		DESPESES INDIRECTES	3,00%					0,10431
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,58145**

P- 31 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% **Rend.: 1,081** **1,78 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,022	/R x	26,39000 =	0,53708	
						Subtotal...	0,53708	0,53708
	Maquinària:							
	C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,012	/R x	107,25000 =	1,19056	
						Subtotal...	1,19056	1,19056
						COST DIRECTE		1,72764
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05183
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,77947**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 32	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**0,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,004	/R x	26,39000 =	0,10556	
						Subtotal...	0,10556	0,10556
	Maquinària:							
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004	/R x	66,48000 =	0,26592	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004	/R x	67,66000 =	0,27064	
						Subtotal...	0,53656	0,53656
						COST DIRECTE		0,64212
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,01926
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,66138**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 33	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,075**				**11,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200	/R x	27,29000 =	5,07721	
						Subtotal...	5,07721	5,07721
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	57,21000 =	5,32186	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125	/R x	7,55000 =	0,87791	
						Subtotal...	6,19977	6,19977
						COST DIRECTE		11,27698
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,33831

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,61529**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 34	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**Rend.: 2,321**				**39,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,080	/R x	27,29000 =	0,94063	
						Subtotal...	0,94063	0,94063
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040	/R x	57,21000 =	0,98595	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080	/R x	7,55000 =	0,26023	
						Subtotal...	1,24618	1,24618
	Materials:							
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	1,050	x	34,49000 =	36,21450	
						Subtotal...	36,21450	36,21450
						COST DIRECTE		38,40131
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,15204
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,55335**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 35	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**Rend.: 1,076**				**6,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182	/R x	36,56000 =	6,18394	
						Subtotal...	6,18394	6,18394
						COST DIRECTE		6,18394
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18552
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,36946**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 36	F2R4DUM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER.	**Rend.: 1,076**				**3,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010	/R x	82,93000 =	0,77072	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1505120	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,100 /R x	26,88000 =	2,49814	
					Subtotal...	3,26886	3,26886
					COST DIRECTE		3,26886
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,09807
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,36693**
P- 37	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**42,27 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200 x	205,20000- =	41,04000-	
					Subtotal...	41,04000-	41,04000-
					COST DIRECTE		-41,04000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		-1,23120
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**-42,27120**
P- 38	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**0,00 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x	=		
					Subtotal...		
					COST DIRECTE		
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P- 39	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**15,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190 x	79,73000 =	15,14870	
					Subtotal...	15,14870	15,14870
					COST DIRECTE		15,14870
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,45446
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,60316**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 40	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**0,00 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
Materials:					
B2RA6960	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040 x =	
				Subtotal...	
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 41	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**18,71 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
Materials:					
B2RA71H1	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 12,53000 = 18,16850	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal... 18,16850	18,16850
				COST DIRECTE	18,16850
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,54506
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**18,71356**
P- 42	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**10,91 €**
				Unitats Preu € Parcial	Import
Materials:					
B2RA7LP1	M3		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 10,59000 = 10,59000	
				Subtotal... 10,59000	10,59000
				COST DIRECTE	10,59000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,31770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**10,90770**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 43	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**84,47 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
B2RA8TD0	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x	91,12000 =	82,00800	
						Subtotal...	82,00800	82,00800

COST DIRECTE	82,00800
DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,46024
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**84,46824**

P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**	**26,99 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
B2RA73G1	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	26,20000 =	26,20000	
						Subtotal...	26,20000	26,20000

COST DIRECTE	26,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,78600
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**26,98600**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**	**19,88 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Materials:								
B2RA-M8VV	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x	13,31000 =	19,29950	
						Subtotal...	19,29950	19,29950

COST DIRECTE	19,29950
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,57899
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**19,87848**

P- 46	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´.	**Rend.: 1,000**	**39,84 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0123000	H		OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,594	/R x	27,76000 =	16,48944	
A0133000	H		AJUDANT ENCOFRADOR	0,648	/R x	24,65000 =	15,97320	
						Subtotal...	32,46264	32,46264
Materials:								
B0A31000	KG		CLAUS D'ACER	0,100	x	1,58000 =	0,15800	
B0D21030	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,4993	x	0,44000 =	0,65969	
B0D625A0	CU		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,0101	x	11,76000 =	0,11878	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D81350	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X60 CM PER A 20 USOS	1,0763	x 3,12000 =	3,35806		
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,100	x 3,15000 =	0,31500		
	B0DZP300	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X60 CM	1,000	x 0,29000 =	0,29000		
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000	x 0,51000 =	0,51000		
					Subtotal...	5,40953	5,40953	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,81157	
					COST DIRECTE		38,68374	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,16051	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,84425**	

P- 47 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA **Rend.: 1,000** **2,08 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006	/R x	31,62000 =	0,18972	
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,008	/R x	28,03000 =	0,22424	
					Subtotal...	0,41396	0,41396
Materials:							
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,005	x	2,30000 =	0,01150	
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000	x	1,58975 =	1,58975	
					Subtotal...	1,60125	1,60125
					COST DIRECTE		2,01521
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,06046
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,07567**

P- 48 F6A1U326 M REIXAT D'ACER DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL. **Rend.: 1,000** **59,59 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,190	/R x 31,62000 =	6,00780		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,090	/R x 28,03000 =	2,52270		
					Subtotal...	8,53050	8,53050	
	Materials:							
	B6A1U325	M	REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	1,000	x 47,50000 =	47,50000		
	D060U021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0154	x 109,97390 =	1,69360		
					Subtotal...	49,19360	49,19360	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12796	
					COST DIRECTE		57,85206	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,73556	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,58762**	

P- 49 F931U115 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. **Rend.: 1,339** **6,34 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,009	/R x	26,39000 =	0,17738	
					Subtotal...	0,17738	0,17738
Maquinària:							
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009	/R x	93,81000 =	0,63054	
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009	/R x	67,66000 =	0,45477	
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003	/R x	46,84000 =	0,10494	
					Subtotal...	1,19025	1,19025
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,015	x	1,78000 =	0,02670	
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	0,345	x	13,81000 =	4,76445	
					Subtotal...	4,79115	4,79115
					COST DIRECTE		6,15878
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18476
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,34354**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 50	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	**Rend.: 1,000**				**54,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	8,70150	8,70150
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x	85,28000 =	2,55840	
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	13,816	x	2,98000 =	41,17168	
						Subtotal...	43,73008	43,73008
						COST DIRECTE		52,43158
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,57295
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,00453**
P- 51	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20.	**Rend.: 1,000**				**314,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
						Subtotal...	116,02000	116,02000
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x	85,28000 =	2,55840	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	62,800	x	2,98000 =	187,14400	
						Subtotal...	189,70240	189,70240
						COST DIRECTE		305,72240
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,17167
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**314,89407**
P- 52	F992UPLA	ML	PLATINA DE XAPA D'ACER CORTÉN DE 40 MM D'AMPLE PER 10 MM DE GRUIX, AMB DIRECTRIU RECTE I CORBA (OVOIDE) I RADI DE 54 MM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. L'ALÇADA TOTAL DE L'OVOIDE SERIA DE 1.15 M AMB ACABAT BISELLAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL.LOCAT AMB SOLDADURA SOBRE XAPA DE REVESTIMENT D'ACER CORTEN.	**Rend.: 1,000**				**15,64 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	3,16200	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	5,80100	5,80100
	Materials:							
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	3,150	x	2,98000 =	9,38700	
						Subtotal...	9,38700	9,38700
						COST DIRECTE		15,18800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,45564
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,64364**
P- 53	F9A1USTC	M3	PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	**Rend.: 1,000**				**50,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,050	/R x	26,39000 =	1,31950	
						Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,055 /R	x	66,48000 =	3,65640	
						Subtotal...	3,65640	3,65640
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,050	x	1,78000 =	0,08900	
	B032USTC	M3	SORRA TIPUS SANTA COLOMA	1,150	x	37,99000 =	43,68850	
						Subtotal...	43,77750	43,77750
							COST DIRECTE	48,75340
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,46260
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**50,21600**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		Rend.: 1,000	PREU
P- 54	F9B5UVIC	M2	PAVIMENT DE PECES REGULARS DE 40X40X6 CM. DE PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, AMB ACABAT PULIT O ABUIXARDAT, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC			**116,61 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	31,62000 =	25,29600	
A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
					Subtotal...	35,85200	35,85200
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
Materials:							
B9B2UVA6	M2	PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, DE PECES REGULARS DE 6 CM. DE GRUIX, AMB ACABAT PULIT, ABUIXARDAT O FLAMEJAT.	1,020	x	72,75000 =	74,20500	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,030	x	101,40270 =	3,04208	
					Subtotal...	77,24708	77,24708
						COST DIRECTE	113,21558
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,39647
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**116,61205**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		Rend.: 1,151	PREU
P- 55	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.			**24,50 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	8,24153	
A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,43918	
					Subtotal...	11,68071	11,68071
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,10122	
					Subtotal...	0,10122	0,10122
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,40270 =	3,14348	
					Subtotal...	12,00333	12,00333
						COST DIRECTE	23,78526
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,71356
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**24,49882**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		Rend.: 1,000	PREU
P- 56	F9F1UB38	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 40X40X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.			**73,05 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,750	/R x	31,62000 =	23,71500	
A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	6,59750	
					Subtotal...	30,31250	30,31250
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	23,09000 =	0,06927	
	B9F1UB38	M2	LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESERT/CENDRA/SORRA..., TEXTURA ESTANDARD	1,250	x	29,50000 =	36,87500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,40270 =	3,54909	
						Subtotal...	40,49336	40,49336
						COST DIRECTE		70,92236
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,12767
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,05003**
P- 57	F9F1UB40	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**66,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,750	/R x	31,62000 =	23,71500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	6,59750	
						Subtotal...	30,31250	30,31250
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	23,09000 =	0,06927	
	B9F1UB38	M2	LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESERT/CENDRA/SORRA..., TEXTURA ESTANDARD	1,050	x	29,50000 =	30,97500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,40270 =	3,54909	
						Subtotal...	34,59336	34,59336

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE	65,02236
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,95067
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**66,97303**
P- 58	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT POROS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**Rend.: 1,000**	**95,00 €**
P- 59	F9P9USUR	M2	PAVIMENT DE SEGURETAT DE GRANULAT DE SURO PER A ZONES DE JOC INFANTIL, COMPOST AMB 3 CM DE BASE + 1 CM DE SURO FI. DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT POROS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	**Rend.: 1,000**	**74,55 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,280	PREU
P- 60	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD AMB BANDA TEXTURADA DE 5 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.		**127,76 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	31,62000 =	4,94063	
A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	4,12344	
					Subtotal...	9,06407	9,06407
Maquinària:							
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,11797	
C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	0,200	/R x	40,78000 =	6,37188	
					Subtotal...	6,48985	6,48985
Materials:							
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,100	x	85,28000 =	8,52800	
B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	1,050	x	95,00000 =	99,75000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
					Subtotal...	108,48081	108,48081

COST DIRECTE		124,03473
DESPESES INDIRECTES	3,00%	3,72104
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**127,75577**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,203	PREU
P- 61	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.		**45,45 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	31,62000 =	5,25686	
A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	4,38736	
					Subtotal...	9,64422	9,64422
Maquinària:							
C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	0,200	/R x	40,78000 =	6,77972	
					Subtotal...	6,77972	6,77972
Materials:							
B9V2UCRS	M2	PODOTACTIL PREFABRICADA DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD.	1,000	x	27,50000 =	27,50000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
					Subtotal...	27,70281	27,70281

COST DIRECTE		44,12675
DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,32380
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,45055**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU
P- 62	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.		**41,65 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	3,16200	
A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	26,39000 =	15,83400	
					Subtotal...	18,99600	18,99600
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B9V7UECO	UT	TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	1,000	x	21,44000 =	21,44000	
						Subtotal...	21,44000	21,44000
						COST DIRECTE		40,43600
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,21308
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,64908**
P- 63	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO	**Rend.: 1,000**				**440,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000	/R x	3,75000 =	187,50000	
	C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000	/R x	0,66000 =	33,00000	
	C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000	/R x	3,40000 =	170,00000	
	C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000	/R x	0,75000 =	37,50000	
						Subtotal...	428,00000	428,00000
						COST DIRECTE		428,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,84000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**440,84000**
P- 64	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.	**Rend.: 1,000**				**40,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	31,62000 =	6,32400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	7,91700	
						Subtotal...	14,24100	14,24100
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	57,21000 =	4,57680	
						Subtotal...	4,57680	4,57680
	Materials:							
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	0,282	x	34,49000 =	9,72618	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,050	x	85,28000 =	4,26400	
	BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	1,050	x	2,64000 =	2,77200	
	BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	2,500	x	1,61000 =	4,02500	
						Subtotal...	20,78718	20,78718
						COST DIRECTE		39,60498
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,18815
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40,79313**
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**113,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
						Subtotal...	84,81300	84,81300
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	36,56000 =	5,84960	
						Subtotal...	23,79960	23,79960
	Materials:							
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	101,40270 =	1,52104	
						Subtotal...	1,52104	1,52104
						COST DIRECTE		110,13364
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,30401
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**113,43765**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 66	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.	**Rend.: 1,000**					**43,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600		
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850		
						Subtotal...	13,44450	13,44450	
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140	x	85,28000 =	11,93920		
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,250	x	13,46000 =	16,82500		
						Subtotal...	28,76420	28,76420	
						COST DIRECTE		42,20870	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26626	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**43,47496**	
P- 67	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	**Rend.: 1,000**					**302,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000		
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000		
						Subtotal...	116,02000	116,02000	
	Maquinària:								
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	100,59000 =	5,02950		
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000 =	11,44200		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	36,56000 =	5,48400		
						Subtotal...	21,95550	21,95550	
	Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000 =	8,43300		
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32000 =	41,32000		
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,40270 =	0,10140		
						Subtotal...	156,09440	156,09440	
						COST DIRECTE		294,06990	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,82210	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**302,89200**	
P- 68	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA DE TIPUS M-3B-PAS-81 DE FABREGAS O EQUIVALENT FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	**Rend.: 1,000**					**178,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380	/R x	31,62000 =	12,01560		
	A0140000	H	MANOBRE	0,570	/R x	26,39000 =	15,04230		
						Subtotal...	27,05790	27,05790	
	Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,150	/R x	57,21000 =	8,58150		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,09680		
						Subtotal...	9,67830	9,67830	
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,242	x	85,28000 =	20,63776		
	BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	1,050	x	110,45000 =	115,97250		
						Subtotal...	136,61026	136,61026	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,40587
			COST DIRECTE	173,75233
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,21257
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**178,96490**

P- 69 FDD1U002 U POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG

Rend.: 1,000 **1.160,29 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	4,000	/R x	31,62000	=	126,48000	
A0140000	H	MANOBRE	4,000	/R x	26,39000	=	105,56000	
		Subtotal...					232,04000	232,04000
Maquinària:								
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300	/R x	100,59000	=	30,17700	
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800	/R x	57,21000	=	102,97800	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900	/R x	36,56000	=	32,90400	
		Subtotal...					166,05900	166,05900
Materials:								
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,350	x	85,28000	=	200,40800	
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000	=	35,65000	
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000	=	50,27000	
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000	=	68,16000	
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000	=	96,07000	
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000	x	4,64000	=	27,84000	
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000	=	250,00000	
		Subtotal...					728,39800	728,39800

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.126,49700
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	33,79491
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.160,29191**

P- 70 FDD2U460 U PERICÓ REGISTRABLE, PER A DRENATGE, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, REBLERT DE GRAVES

Rend.: 1,000 **128,32 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000	=	49,01100	
A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000	=	40,90450	
		Subtotal...					89,91550	89,91550
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000	=	11,44200	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000	=	0,75500	
		Subtotal...					12,19700	12,19700
Materials:								
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	0,064	x	34,49000	=	2,20736	
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000	=	8,43300	
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,20000	=	9,80000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,40270	=	2,02805	
		Subtotal...					22,46841	22,46841

COST DIRECTE	124,58091
DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,73743
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**128,31834**

P- 71 FH00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.

Rend.: 1,000 **1.483,20 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	0,800	x 1.800,00000 =	1.440,00000		
					Subtotal...	1.440,00000	1.440,00000	
					COST DIRECTE		1.440,00000	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		43,20000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.483,20000**	
P- 72	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	**Rend.: 1,000**				**3,76 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R	x 25,64000 =	0,64100		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R	x 22,77000 =	0,56925		
					Subtotal...	1,21025	1,21025	
	Materials:							
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x 2,39000 =	2,43780		
					Subtotal...	2,43780	2,43780	
					COST DIRECTE		3,64805	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,10944	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,75749**	
P- 73	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	**Rend.: 1,000**				**3,50 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025 /R	x 31,62000 =	0,79050		
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,020 /R	x 28,03000 =	0,56060		
					Subtotal...	1,35110	1,35110	
	Materials:							
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 0,97000 =	0,97000		
	BG31U315	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000	x 1,08000 =	1,08000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	2,05000	2,05000	
					COST DIRECTE		3,40110	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,10203	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,50313**	
P- 74	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS	**Rend.: 1,000**				**98,54 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,250 /R	x 25,64000 =	6,41000		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,250 /R	x 22,77000 =	5,69250		
					Subtotal...	12,10250	12,10250	
	Materials:							
	BGAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORIPER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR	1,000	x 83,57000 =	83,57000		
					Subtotal...	83,57000	83,57000	
					COST DIRECTE		95,67250	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,87018	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,54268**	
P- 75	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	**Rend.: 1,000**				**236,24 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R	x 25,64000 =	10,25600		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,400 /R	x 22,77000 =	9,10800		
					Subtotal...	19,36400	19,36400	
	Materials:							
	BGAAUAP4	U	ANTIRROBATORI PERICO DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	1,000	x 210,00000 =	210,00000		
					Subtotal...	210,00000	210,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		229,36400
DESPESES INDIRECTES	3,00%	6,88092
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**236,24492**

P- 76 FHG3UC2T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. **Rend.: 1,000** **30,83 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185	/R x	31,62000	=	5,84970	
A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	26,39000	=	5,27800	
		Subtotal...					11,12770	11,12770
Maquinària:								
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	100,59000	=	2,01180	
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	57,21000	=	5,72100	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000	=	0,37750	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	36,56000	=	1,82800	
		Subtotal...					9,93830	9,93830
Materials:								
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	23,09000	=	3,23260	
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000	=	0,12240	
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000	=	4,03200	
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000	=	1,47900	
		Subtotal...					8,86600	8,86600

COST DIRECTE		29,93200
DESPESES INDIRECTES	3,00%	0,89796
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,82996**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 77 FHG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. **Rend.: 1,000** **178,60 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000	=	49,01100	
A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000	=	40,90450	
		Subtotal...					89,91550	89,91550
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000	=	11,44200	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000	=	0,75500	
		Subtotal...					12,19700	12,19700
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	84,33000	=	8,43300	
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,20000	=	9,80000	
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	51,02000	=	51,02000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,40270	=	2,02805	
		Subtotal...					71,28105	71,28105

COST DIRECTE		173,39355
DESPESES INDIRECTES	3,00%	5,20181
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**178,59536**

P- 78 FHM1UT06 U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, ENTRE 3 I 6 M D'ALÇÀRIA . S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. **Rend.: 1,000** **740,56 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	31,62000	=	18,97200	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R	x 25,64000	=	43,58800	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R	x 22,77000	=	38,70900	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R	x 26,39000	=	15,83400	
						Subtotal...		117,10300	117,10300
	Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165	/R	x 57,21000	=	9,43965	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,017	/R	x 36,56000	=	0,62152	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R	x 51,66000	=	25,83000	
						Subtotal...		35,89117	35,89117
	Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560		x 85,28000	=	47,75680	
	BGM1UT06	U	COLUMNA TRONCOCONICA DE 6 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA COL.LOCACIÓ DE DOS PROJECTORS	1,000		x 486,00000	=	486,00000	
	BH3XUT08	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 8 M	1,000		x 32,24000	=	32,24000	
						Subtotal...		565,99680	565,99680
						COST DIRECTE			718,99097
						DESPESES INDIRECTES	3,00%		21,56973
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**740,56070**

P- 79 FHNLULH3 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS CABLEJAT DE SUBSTENTACIÓ, MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.

Rend.: 1,000 **600,34 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450	/R x	25,64000	=	11,53800	
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450	/R x	22,77000	=	10,24650	
					Subtotal...		21,78450	21,78450
Maquinària:								
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450	/R x	54,97000	=	24,73650	
					Subtotal...		24,73650	24,73650
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BG3XU005	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	1,000	x	16,33000	=	16,33000	
	BHNLULH3	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ	1,000	x	520,00000	=	520,00000	
						Subtotal...		536,33000	536,33000
						COST DIRECTE			582,85100
						DESPESES INDIRECTES	3,00%		17,48553
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**600,33653**

P- 80 FJ00U001 PA CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

Rend.: 1,000 **833,94 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000	/R x	31,62000	=	31,62000	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	1,000	/R x	28,03000	=	28,03000	
					Subtotal...		59,65000	59,65000
Materials:								
BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	1,000	x	750,00000	=	750,00000	
					Subtotal...		750,00000	750,00000
					COST DIRECTE			809,65000
					DESPESES INDIRECTES	3,00%		24,28950
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**833,93950**

P- 81 FJ11U68CB U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Rend.: 1,214 **745,69 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0121000	H	OFICIAL 1A	5,000	/R x	31,62000 =	130,23064		
	A0140000	H	MANOBRE	5,000	/R x	26,39000 =	108,69028		
						Subtotal...	238,92092	238,92092	
	Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,350	/R x	57,21000 =	16,49382		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200	/R x	7,55000 =	1,24382		
						Subtotal...	17,73764	17,73764	
	Materials:								
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,300	x	57,63000 =	17,28900		
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	140,000	x	0,20000 =	28,00000		
	BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	420,00000 =	420,00000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,40270 =	2,02805		
						Subtotal...	467,31705	467,31705	
							COST DIRECTE		723,97561
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		21,71927
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**745,69488**
P- 82	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,000**					**5,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,070	/R x	31,62000 =	2,21340		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,045	/R x	28,03000 =	1,26135		
						Subtotal...	3,47475	3,47475	
	Materials:								
	BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,80000 =	0,81600		
	BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,17000 =	0,17000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	2,04000 =	0,40800		
						Subtotal...	1,39400	1,39400	
							COST DIRECTE		4,86875
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14606
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,01481**
P- 83	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	**Rend.: 1,105**					**5,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065	/R x	31,62000 =	1,86000		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065	/R x	28,03000 =	1,64882		
						Subtotal...	3,50882	3,50882	
	Materials:								
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,95000 =	0,96900		
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,22000 =	0,22000		
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800		
						Subtotal...	1,68700	1,68700	
							COST DIRECTE		5,19582
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,15587
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,35169**
P- 84	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,544**					**4,24 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,30719		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,27231		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,57950	0,57950
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 23,09000 =		1,61630	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 1,92000 =		1,92000	
						Subtotal...	3,53630	3,53630
						COST DIRECTE		4,11580
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12347
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,23927**
P- 85	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	**Rend.: 1,000**				**5,06 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x 31,62000 =		0,47430	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x 28,03000 =		0,42045	
						Subtotal...	0,89475	0,89475
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 23,09000 =		1,61630	
	BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020	x 2,35000 =		2,39700	
						Subtotal...	4,01330	4,01330
						COST DIRECTE		4,90805
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14724
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,05529**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 86	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**Rend.: 1,249**				**2,06 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,010	/R x 31,62000 =		0,25316	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,015	/R x 28,03000 =		0,33663	
						Subtotal...	0,58979	0,58979
	Materials:							
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,000	x 1,29000 =		1,29000	
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,12000 =		0,12000	
						Subtotal...	1,41000	1,41000
						COST DIRECTE		1,99979
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05999
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,05978**
P- 87	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	**Rend.: 1,240**				**4,75 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x 31,62000 =		0,76500	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x 28,03000 =		0,67815	
						Subtotal...	1,44315	1,44315
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x 1,29000 =	2,58000	
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,16000 =	0,16000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x 1,08000 =	0,43200	
					Subtotal...	3,17200	3,17200

COST DIRECTE	4,61515
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13845
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4,75360**

P- 88 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. **Rend.: 1,174** **42,30 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,350	/R x	31,62000 =	9,42675	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,350	/R x	28,03000 =	8,35647	
					Subtotal...	17,78322	17,78322
Materials:							
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x	23,28000 =	23,28000	
					Subtotal...	23,28000	23,28000

COST DIRECTE	41,06322
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,23190
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**42,29512**

P- 89 FJ42U500 U VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' **Rend.: 1,000** **51,81 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330	/R x	31,62000 =	10,43460	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,330	/R x	28,03000 =	9,24990	
					Subtotal...	19,68450	19,68450
Materials:							
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000	x	30,62000 =	30,62000	
					Subtotal...	30,62000	30,62000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE	50,30450
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,50914
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**51,81363**

P- 90 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. **Rend.: 1,153** **64,27 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	31,62000 =	16,45447	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,600	/R x	28,03000 =	14,58630	
					Subtotal...	31,04077	31,04077
Materials:							
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000	x	31,36000 =	31,36000	
					Subtotal...	31,36000	31,36000

COST DIRECTE	62,40077
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,87202
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**64,27279**

P- 91 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. **Rend.: 1,151** **74,70 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700	/R x	31,62000 =	19,23023	
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,700	/R x	28,03000 =	17,04692	
					Subtotal...	36,27715	36,27715
Materials:							
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	1,000	x	36,25000 =	36,25000	
					Subtotal...	36,25000	36,25000

COST DIRECTE	72,52715
DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,17581
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**74,70296**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 92	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	**Rend.: 1,000**	**767,35 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000	x	113,00000	=	113,00000	
BJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000	x	632,00000	=	632,00000	
		Subtotal...					745,00000	745,00000
		COST DIRECTE						745,00000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						22,35000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**767,35000**

P- 93	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	**Rend.: 1,000**				**1.317,38 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	15,81000	
A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000	=	13,19500	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...		29,00500	29,00500
	Altres:							
	BQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1,000	x 1.250,00000 =		1.250,00000	
					Subtotal...		1.250,00000	1.250,00000
					COST DIRECTE			1.279,00500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			38,37015
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.317,37515**
P- 94	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	**Rend.: 1,000**				**833,28 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	15,81000	
A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000	=	13,19500	
		Subtotal...					29,00500	29,00500
Altres:								
BQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1,000	x	780,00000	=	780,00000	
		Subtotal...					780,00000	780,00000
		COST DIRECTE						809,00500
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						24,27015
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**833,27515**

P- 95	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 3 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	**Rend.: 10,610**				**1.219,62 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000	=	1,49010	
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	2,48728	
		Subtotal...					3,97738	3,97738
Materials:								
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000	=	10,11960	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ11ULB3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 3,00M DE LONGITUD AMB RESPATLLER, AMB 3 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 80KG.	1,000	x	1.170,00000 =	1.170,00000	
						Subtotal...	1.180,11960	1.180,11960
						COST DIRECTE		1.184,09698
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		35,52291
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.219,61989**
P- 96	FQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)	**Rend.: 1,000**				**373,38 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	26,39000 =	21,11200	
						Subtotal...	33,76000	33,76000
	Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,080	x	84,33000 =	6,74640	
	BQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	1,000	x	322,00000 =	322,00000	
						Subtotal...	328,74640	328,74640
						COST DIRECTE		362,50640
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		10,87519
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**373,38159**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 97	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA	**Rend.: 1,000**				**1.955,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,500	/R x	31,62000 =	79,05000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,500	/R x	26,39000 =	65,97500	
						Subtotal...	145,02500	145,02500
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,010	x	85,28000 =	0,85280	
	BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	2,100	x	14,33000 =	30,09300	
	BJ41U111	U	PERICÓ CLAU DE PAS.	1,000	x	37,65000 =	37,65000	
	BQ31UCAU	U	FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	1,000	x	1.685,00000 =	1.685,00000	
						Subtotal...	1.753,59580	1.753,59580
						COST DIRECTE		1.898,62080
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		56,95862
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.955,57942**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 98	FQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**3.213,60 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.200,000	x	0,20000	=	240,00000	
BQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.880,00000	=	2.880,00000	
					Subtotal...		3.120,00000	3.120,00000
							COST DIRECTE	3.120,00000
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	93,60000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.213,60000**
P- 99	FQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**1.396,68 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.130,000	x	0,20000	=	226,00000	
BQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT.	1,000	x	1.130,00000	=	1.130,00000	
					Subtotal...		1.356,00000	1.356,00000
							COST DIRECTE	1.356,00000
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	40,68000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.396,68000**

P- 100	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**2.461,70 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,000	x	0,20000	=	300,00000	
BQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.090,00000	=	2.090,00000	
					Subtotal...		2.390,00000	2.390,00000
							COST DIRECTE	2.390,00000
							DESPESES INDIRECTES 3,00%	71,70000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.461,70000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 101	FQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI	**Rend.: 1,000**	**58.174,40 €**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	10.000,000	x	0,20000 =	2.000,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÉSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI	1,000	x	54.480,00000	=	54.480,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.					
						Subtotal...	56.480,00000	56.480,00000
						COST DIRECTE		56.480,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1.694,40000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58.174,40000**
P- 102	FQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**			**15.274,90 €**

Materials:			Unitats		Preu €		Parcial	Import
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	6.000,000	x	0,20000	=	1.200,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x 13.630,00000 =	13.630,00000	
			Subtotal...			14.830,00000	14.830,00000	

COST DIRECTE		14.830,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	444,90000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15.274,90000**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 103	FQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**5.974,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	10.000,000	x	0,20000	=	2.000,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	3.800,00000 =	3.800,00000	
			Subtotal...			5.800,00000	5.800,00000	
			COST DIRECTE				5.800,00000	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				174,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5.974,00000**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 104	FQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**			**3.090,00 €**
			Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS			2.000,000	x 0,20000 =	400,00000	
	BQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x 2.600,00000 =	2.600,00000	
			Subtotal...			3.000,00000		3.000,00000	
			COST DIRECTE					3.000,00000	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%					90,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**3.090,00000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 105	FQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**3.862,50 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	6.000,000	x	0,20000	=	1.200,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.550,00000 =	2.550,00000	
							Subtotal...	3.750,00000	3.750,00000

COST DIRECTE		3.750,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	112,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.862,50000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 106	FQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER TRES LLITS ELÀSTICS DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**15.944,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	7.500,000	x	0,20000	=	1.500,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER UN LLIT ELÀSTIC DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÉSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	1,000	x	13.980,00000	=	13.980,00000

Subtotal...	15.480,00000	15.480,00000

COST DIRECTE	15.480,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	464,40000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**15.944,40000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 107	FQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**6.313,90 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.800,000	x	0,20000	=	360,00000	
BQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	5.770,00000	=	5.770,00000	
					Subtotal...		6.130,00000	6.130,00000

COST DIRECTE		6.130,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	183,90000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.313,90000**

P- 108	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000** **4,33 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	6,000	x	0,20000	=	1,20000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQAKUPRE	U	PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	1,000	x	3,00000	= 3,00000	
					Subtotal...		4,20000	4,20000

COST DIRECTE		4,20000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	0,12600
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,32600**

P- 109	FQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL. INCLOU L'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, MUNTATGE I TRANSPORT A L'OBRA.	**Rend.: 1,000** **36.462,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	9.000,000	x	0,20000	=	1.800,00000	
BQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL.	1,000	x	33.600,00000	=	33.600,00000	
					Subtotal...		35.400,00000	35.400,00000

COST DIRECTE		35.400,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	1.062,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36.462,00000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 110	FQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**2.987,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,000	x	0,20000	=	300,00000	
BQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.600,00000	=	2.600,00000	
Subtotal...							2.900,00000	2.900,00000

COST DIRECTE		2.900,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	87,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.987,00000**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 111	FQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**2.420,50 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.400,000	x	0,20000	=	280,00000	
BQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.070,00000	=	2.070,00000	
Subtotal...							2.350,00000	2.350,00000

COST DIRECTE		2.350,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00%	70,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.420,50000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 112	FQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**17.685,10 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	8.000,000	x	0,20000	=	1.600,00000	
BQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	1,000	x	15.570,00000	=	15.570,00000	
		Subtotal...					17.170,00000	17.170,00000
		COST DIRECTE						17.170,00000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						515,10000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17.685,10000**
P- 113	FQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**5.953,40 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.000,000	x	0,20000	=	200,00000	
BQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	1,000	x	5.580,00000	=	5.580,00000	
		Subtotal...					5.780,00000	5.780,00000
		COST DIRECTE						5.780,00000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						173,40000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5.953,40000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 114	FQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. NO INCLOU LA TORRE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	**Rend.: 1,000**	**9.888,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	9.000,000	x	0,20000	=	1.800,00000	
BQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	7.800,00000	=	7.800,00000	
		Subtotal...					9.600,00000	9.600,00000

COST DIRECTE	9.600,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	288,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**9.888,00000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 115	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS	**Rend.: 1,000**	**497,49 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	1,050	x	460,00000	=	483,00000	
		Subtotal...					483,00000	483,00000

COST DIRECTE	483,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	14,49000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**497,49000**

P- 116	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	**Rend.: 1,000**				**190,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450	/R	x	31,62000	=	14,22900	
A0140000	H	MANOBRE	0,450	/R	x	26,39000	=	11,87550	
		Subtotal...						26,10450	26,10450
Materials:									
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000		x	157,00000	=	157,00000	
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015		x	101,40270	=	1,52104	
		Subtotal...						158,52104	158,52104

COST DIRECTE	184,62554
DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,53877
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**190,16431**

P- 117	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU LA TRITURACIÓ DE LA SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,076**				**325,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	4,000	/R	x	31,62000	=	117,54647	
A0140000	H	MANOBRE	4,000	/R	x	26,39000	=	98,10409	
		Subtotal...						215,65056	215,65056
Maquinària:									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,200 /R	x 82,93000	= 15,41450		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R	x 36,56000	= 33,97770		
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000 /R	x 54,97000	= 51,08736		
					Subtotal...	100,47956	100,47956	
					COST DIRECTE		316,13012	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,48390	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**325,61402**	
P- 118	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.	**Rend.: 1,159**				**75,32 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,600 /R	x 31,62000	= 16,36928		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,550 /R	x 28,03000	= 13,30155		
					Subtotal...	29,67083	29,67083	
	Materials:							
	BR3P2250	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	1,111	x 38,71000	= 43,00681		
					Subtotal...	43,00681	43,00681	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,44506	
					COST DIRECTE		73,12270	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,19368	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,31638**	
P- 119	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	**Rend.: 1,000**				**45,55 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,750 /R	x 28,03000	= 21,02250		
					Subtotal...	21,02250	21,02250	
	Maquinària:							
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,080 /R	x 43,58000	= 3,48640		
					Subtotal...	3,48640	3,48640	
	Materials:							
	BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	1,000	x 19,71000	= 19,71000		
					Subtotal...	19,71000	19,71000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE		44,21890	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,32657	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,54547**	
P- 120	FR3PUTEX	M3	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT.	**Rend.: 1,102**				**25,62 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050 /R	x 28,03000	= 1,27178		
					Subtotal...	1,27178	1,27178	
	Materials:							
	BR3PU022	M3	TRITURAT DE PODA EN SACS 1 M3 COM ENCOIXINAT	1,000	x 23,60000	= 23,60000		
					Subtotal...	23,60000	23,60000	
					COST DIRECTE		24,87178	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,74615	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,61793**	
P- 121	FR437D51	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L	**Rend.: 1,000**				**6,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	BR437D51	U	GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 6,27000	= 6,27000		
					Subtotal...	6,27000	6,27000	
					COST DIRECTE		6,27000	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18810	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,45810**	
P- 122	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**Rend.: 1,000**				**140,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	BR43B42B	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x 136,27000	= 136,27000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	136,27000		136,27000
				COST DIRECTE			136,27000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,08810
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**140,35810**

P- 123 FR4AUPL7 U PISTACEA LENTISCUS, EN CONTENIDOR C 3L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. **Rend.: 1,000** **6,80 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4RUPL7	U	PISTACEA LENTISCUS, AMB CONTENIDOR, C-7,5L.	1,100	x	6,00000	=	6,60000	
		Subtotal...					6,60000	6,60000
		COST DIRECTE						6,60000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,19800
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**6,79800**

P- 124 FR4EB231 U SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L **Rend.: 1,000** **4,13 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4EB231	U	LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	4,01000	=	4,01000	
		Subtotal...					4,01000	4,01000
		COST DIRECTE						4,01000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,12030
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,13030**

P- 125 FR4FVJ41 U SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L **Rend.: 1,000** **9,60 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4FVJ41	U	PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	9,32000	=	9,32000	
		Subtotal...					9,32000	9,32000
		COST DIRECTE						9,32000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,27960
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**9,59960**

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU

P- 126 FR4J4631 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L **Rend.: 1,000** **3,54 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
BR4J4631	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x	3,44000	=	3,44000	
		Subtotal...					3,44000	3,44000
		COST DIRECTE						3,44000
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						0,10320
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,54320**

P- 127 FR612344 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ **Rend.: 1,000** **62,44 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100	/R x	31,62000	=	3,16200	
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,200	/R x	30,24000	=	6,04800	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,210	/R x	28,03000	=	5,88630	
		Subtotal...					15,09630	15,09630
Maquinària:								
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,2536	/R x	52,25000	=	13,25060	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,210	/R x	36,56000	=	7,67760	
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,110	/R x	52,76000	=	5,80360	
C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	0,132	/R x	54,81000	=	7,23492	
		Subtotal...					33,96672	33,96672
Materials:								
B0111000	M3	AIGUA	0,120	x	1,78000	=	0,21360	
BR3P1710	M3	TERRA ÀCIDA, A GRANEL	0,180	x	61,76000	=	11,11680	
		Subtotal...					11,33040	11,33040
		DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,22644
		COST DIRECTE						60,61986
		DESPESES INDIRECTES 3,00%						1,81860
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**62,43846**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 128	FR66233B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**Rend.: 1,000**				**3,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	30,24000 =	0,60480	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,060	/R x	28,03000 =	1,68180	
						Subtotal...	2,60280	2,60280
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,0096	x	1,78000 =	0,01709	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	55,88000 =	0,26822	
						Subtotal...	0,28531	0,28531
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03904
						COST DIRECTE		2,92715
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08781
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,01497**
P- 129	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.	**Rend.: 1,073**				**2,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,075	/R x	28,03000 =	1,95923	
						Subtotal...	1,95923	1,95923
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02939
						COST DIRECTE		1,98862
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05966
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,04828**
P- 130	FR68233B	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	**Rend.: 1,000**				**4,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	30,24000 =	0,60480	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,100	/R x	28,03000 =	2,80300	
						Subtotal...	3,72400	3,72400
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,0096	x	1,78000 =	0,01709	
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	55,88000 =	0,26822	
						Subtotal...	0,28531	0,28531
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05586
						COST DIRECTE		4,06517
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12196
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,18713**
P- 131	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	**Rend.: 1,000**				**51,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,450	/R x	28,03000 =	12,61350	
						Subtotal...	26,84250	26,84250
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	443,03000 =	2,21515	
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000	
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000	
						Subtotal...	22,99515	22,99515
						COST DIRECTE		49,83765
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,49513
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,33278**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 132	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	**Rend.: 1,000**				**44,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	31,62000 =	6,32400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
						Subtotal...	16,88000	16,88000
	Materials:							
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000	x	26,38000 =	26,38000	
						Subtotal...	26,38000	26,38000
						COST DIRECTE		43,26000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,29780
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,55780**
P- 133	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**Rend.: 1,339**				**3,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,035	/R x	31,62000 =	0,82651	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,005	/R x	28,03000 =	0,10467	
						Subtotal...	0,93118	0,93118
	Materials:							
	BRI3UBIO	M2	MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.	1,150	x	1,50000 =	1,72500	
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	0,1999	x	1,58975 =	0,31779	
						Subtotal...	2,04279	2,04279

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		2,97397
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08922
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,06319**
P- 134	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	**Rend.: 1,000**				**2,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,010	/R x	28,03000 =	0,28030	
						Subtotal...	0,59650	0,59650
	Materials:							
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100	x	1,17000 =	1,28700	
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000	x	0,33000 =	0,99000	
						Subtotal...	2,27700	2,27700
						COST DIRECTE		2,87350
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08621
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,95971**
P- 135	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	**Rend.: 1,000**				**16.500,00 €**
P- 136	G763C00L	M2	MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA NO ADHERIDA	**Rend.: 1,000**				**22,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	0,175	/R x	31,62000 =	5,53350	
	A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	0,087	/R x	28,03000 =	2,43861	
						Subtotal...	7,97211	7,97211
	Materials:							
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,075	x	4,83000 =	0,36225	
	B7621FS0	M2	LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM	1,100	x	11,17000 =	12,28700	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JZ00B0	M	CINTA DE CAUTXÚ CRU PER A JUNTS DE MEMBRANES	0,200	x	4,80000 =	0,96000	
						Subtotal...	13,60925	13,60925
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11958
						COST DIRECTE		21,70094
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,65103
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,35197**

P- 137 G7882202 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES **Rend.: 1,000** **12,47 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
		Subtotal...				8,70150	8,70150
Materials:							
B7Z22000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	2,200	x	1,49000 =	3,27800	
		Subtotal...				3,27800	3,27800
		DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,13052
		COST DIRECTE					12,11002
		DESPESES INDIRECTES 3,00%					0,36330
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,47332**

P- 138 K1213251 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM **Rend.: 1,000** **8,59 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,080	/R x	28,69000 =	2,29520	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,160	/R x	28,03000 =	4,48480	
		Subtotal...				6,78000	6,78000
Maquinària:							
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,040	/R x	36,56000 =	1,46240	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	1,46240	1,46240
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10170
						COST DIRECTE		8,34410
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,25032
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,59442**

P- 139 K21AU00A U DESMUNTATGE DE MARC I FULLA DE PORTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, AMBI CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. **Rend.: 1,000** **28,76 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	H	OFICIAL 1A FUSTER	0,600	/R x	28,26000 =	16,95600	
A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x	26,39000 =	10,55600	
		Subtotal...				27,51200	27,51200
		DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,41268
		COST DIRECTE					27,92468
		DESPESES INDIRECTES 3,00%					0,83774
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**28,76242**

P- 140 K4ZWAA02 M ANCORATGE MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE MACÍS AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 10 MM, INTRODUIT EN EL FORAT I SOLDAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI. **Rend.: 1,000** **22,47 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,250	/R x	27,29000 =	6,82250	
		Subtotal...				14,72750	14,72750
Maquinària:							
C200H000	H	MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM	0,250	/R x	8,22000 =	2,05500	
C200V000	H	EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES	0,050	/R x	1,58000 =	0,07900	
		Subtotal...				2,13400	2,13400
Materials:							
B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	0,056	x	21,81000 =	1,22136	
B09Z0001	U	BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	2,000	x	0,50000 =	1,00000	
B0B2N210	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)	0,890	x	2,82000 =	2,50980	
		Subtotal...				4,73116	4,73116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,22091
				COST DIRECTE	21,81357
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,65441
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**22,46798**

P- 141 K81126C4 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R **Rend.: 1,000** **47,98 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,800	/R x	23,85000	=	19,08000	
A0140000	H	MANOBRE	0,792	/R x	26,39000	=	20,90088	
					Subtotal...		39,98088	39,98088
Materials:								
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,00315	x	142,35000	=	0,44840	
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,024	x	214,82685	=	5,15584	
					Subtotal...		5,60424	5,60424
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,99952
					COST DIRECTE			46,58464
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,39754
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,98218**

P- 142 K9P4AA25 M2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE TIPUS ALLCOVER O SIMILAR, MITJANÇANT PANELLS DE POLIPROPILENO D'ALTA RESISTÈNCIA DE 16 MM DE GRUIX DE 3.75 KG/M2, AMB SUPERFÍCIE LLISA, COL·LOCAT. **Rend.: 1,000** **18,58 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	0,100	/R x	31,62000	=	3,16200	
					Subtotal...		3,16200	3,16200
Materials:								
B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	0,315	x	3,43000	=	1,08045	
B9P4AA25	M2	CAUTXÚ/GOMA HOMOGENI EN ROTLLE, PREU MITJÀ, CLASSE 23-34-42 SEGONS UNE-EN 685 I DE 16 MM DE GRUIX, AMB SUPERFÍCIE LLISA I AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL	1,100	x	12,50000	=	13,75000	
					Subtotal...		14,83045	14,83045

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04743
				COST DIRECTE	18,03988
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,54120
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**18,58108**

P- 143 KFVZ1141 U PLATINA SEMICIRCULAR DE RADI INTERIOR 20 MM I 90 MM DE LONGITUD PER A SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ AMB ELS MUNTANTS D'ACER CORTEN D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA SOLDADA O ANCORADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES **Rend.: 1,000** **59,44 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,330	/R x	28,69000	=	9,46770	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,330	/R x	28,03000	=	9,24990	
					Subtotal...		18,71760	18,71760
Materials:								
B0A71L00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	1,000	x	1,57000	=	1,57000	
BF414120	M	TUB D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, SEGONS NORMA 1.4301 (AISI 304), PER A SOLDAR	0,900	x	41,27000	=	37,14300	
					Subtotal...		38,71300	38,71300
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,28076
					COST DIRECTE			57,71136
					DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,73134
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**59,44270**

P- 144 NOTAGEU1 U NOTA:
PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, TOTES LES DEMOLICIONS, EXCAVACIONS, I RESTA DE TREBALLS DE PALETERIA, S'HAURAN DE FER AMB MAQUINÀRIA PETITA QUE TINGUI UNA ALÇADA INFERIOR A 2.55 M.
ELS TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ S'HAURAN DE FER AMB UNA BOMBA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE.
LA RETIRADA DE RESIDUS ES FARÀ MITJANÇANT DÚMPER FINS LA ZONA DE REPLEGA.
EL RECORREGUT DEL CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS, RETIRADA DE RESIDUS I FORMIGONERES S'HAURÀ DE FER SEGONS DEFINICIÓ DEL PROJECTE. **Rend.: 1,000** **0,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Materials:								
AINOTAGEN	U	?	1,000	x		=		
					Subtotal...			

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE	
DESPESES INDIRECTES 3,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	

P- 145 P2146-JHP3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 **Rend.: 1,000** **57,17 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,87462	/R x	26,39000	=	23,08122	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,87462	/R x	27,29000	=	23,86838	
		Subtotal...					46,94960	46,94960
Maquinària:								
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,43731	/R x	17,95000	=	7,84971	
		Subtotal...					7,84971	7,84971

DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,70424
COST DIRECTE		55,50355
DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,66511
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,16866**

P- 146 P221I-M8GJ M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE **Rend.: 1,000** **32,73 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000	=	26,39000	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,150	/R x	27,29000	=	4,09350	
		Subtotal...					30,48350	30,48350
Maquinària:								
C133A0J0	H	PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM	0,150	/R x	5,57000	=	0,83550	
		Subtotal...					0,83550	0,83550

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLACA FIDELA RENOM.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,45725
COST DIRECTE	31,77625
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,95329
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**32,72954**

P- 147 P221I-M8KC M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE **Rend.: 1,000** **14,81 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000	=	3,95850	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,150	/R x	27,29000	=	4,09350	
		Subtotal...					8,05200	8,05200
Maquinària:								
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,1028	/R x	52,25000	=	5,37130	
C133A0J0	H	PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM	0,150	/R x	5,57000	=	0,83550	
		Subtotal...					6,20680	6,20680

DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12078
COST DIRECTE		14,37958
DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43139
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,81097**

P- 148 P4520-LQSW M3 FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. **Rend.: 1,000** **112,00 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,051	/R x	23,85000	=	1,21635	
A0140000	H	MANOBRE	0,204	/R x	26,39000	=	5,38356	
		Subtotal...					6,59991	6,59991
Maquinària:								
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,125	/R x	187,65000	=	23,45625	
C2007000	H	POLIDORA	1,000	/R x	2,61000	=	2,61000	
		Subtotal...					26,06625	26,06625
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06F2-LNL3	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,050	x 72,29000 =	75,90450		
					Subtotal...	75,90450	75,90450	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,16500	
					COST DIRECTE		108,73566	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,26207	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**111,99773**	
P- 149	P89H-HE8C	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT	**Rend.: 1,000**				**10,66 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,150	/R x 27,71000 =	4,15650		
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,015	/R x 24,14000 =	0,36210		
					Subtotal...	4,51860	4,51860	
	Materials:							
	B89ZNE00	KG	PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	0,3978	x 12,49000 =	4,96852		
	B8ZAM000	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	0,1428	x 5,56000 =	0,79397		
					Subtotal...	5,76249	5,76249	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06778	
					COST DIRECTE		10,34887	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31047	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,65934**	
P- 150	P89N-B1PH	M2	PINTAT DE PISSARRA AMB PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT SOBRE SUPORT DE FERRO, AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DOS D'ACABAT, COLOR FOSC I MATE. S'INCLU CAPA DE FIXADOR PREVIA.	**Rend.: 1,000**				**7,76 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	H	AJUDANT PINTOR	0,010	/R x 24,65000 =	0,24650		
	A0F-000V	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,100	/R x 27,76000 =	2,77600		
					Subtotal...	3,02250	3,02250	
	Materials:							
	B896-IIYH	KG	PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT, PER A PISSARRES, MAT	0,400	x 9,49000 =	3,79600		
	B8ZM-0P35	KG	SEGELLADORA	0,153	x 4,38000 =	0,67014		
					Subtotal...	4,46614	4,46614	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04534	
					COST DIRECTE		7,53398	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22602	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,76000**	
P- 151	P931-NAA6	M3	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, ABOCAT MITJANÇANT BOMBEIG AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS	**Rend.: 1,000**				**112,86 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,133	/R x 27,76000 =	3,69208		
	A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 26,39000 =	10,55600		
					Subtotal...	14,24808	14,24808	
	Maquinària:							
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,133	/R x 187,65000 =	24,95745		
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,133	/R x 5,55000 =	0,73815		
					Subtotal...	25,69560	25,69560	
	Materials:							
	B069300B	M3	FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <= 20% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT	1,050	x 66,11000 =	69,41550		
					Subtotal...	69,41550	69,41550	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,21372	
					COST DIRECTE		109,57290	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,28719	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**112,86009**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 152	PD70-L0OU	M	CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE D=40 CM, REJUNTAT INTERIORMENT AMB MORTER M-10, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M	**Rend.: 1,000**				**45,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,2262	/R x	52,25000 =	11,81895	
						Subtotal...	11,81895	11,81895
	Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,001	x	1,78000 =	0,00178	
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,2057	x	74,25000 =	15,27323	
	B07102A0	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 10 (10 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,00357	x	46,75000 =	0,16690	
	BD759000	M	TUB DE FORMIGÓ 40 CM	1,050	x	15,72000 =	16,50600	
						Subtotal...	31,94791	31,94791
						COST DIRECTE		43,76686
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,31301
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,07987**
P- 153	PQ22-ES95	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	**Rend.: 1,000**				**258,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,50546	/R x	23,17000 =	11,71151	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,50546	/R x	27,19000 =	13,74346	
						Subtotal...	25,45497	25,45497
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ22-EV94	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT	1,000	x	225,00000 =	225,00000	
							Subtotal...	225,00000	225,00000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,38182
							COST DIRECTE		250,83679
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,52510
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**258,36190**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	**1.250,00 €**
BQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	**780,00 €**

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 00 NOTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NOTAGEU1	U	NOTA: PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, TOTES LES DEMOLICIONS, EXCAVACIONS, I RESTA DE TREBALLS DE PALETERIA, S'HAURAN DE FER AMB MAQUINÀRIA PETITA QUE TINGUI UNA ALÇADA INFERIOR A 2.55 M. ELS TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ S'HAURAN DE FER AMB UNA BOMBA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE. LA RETIRADA DE RESIDUS ES FARÀ MITJANÇANT DÚMPER FINS LA ZONA DE REPLEGA. EL RECORREGUT DEL CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS, RETIRADA DE RESIDUS I FORMIGONERES S'HAURÀ DE FER SEGONS DEFINICIÓ DEL PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FRZUU010 U — PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres a mantenir	T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K9P4AA25 M2 — SISTEMA DE PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE TIPUS ALLCOVER O SIMILAR, MITJANÇANT PANELLS DE POLIPROPILENO D'ALTA RESISTÈNCIA DE 16 MM DE GRUIX DE 3.75 KG/M2, AMB SUPERFÍCIE LLISA, COL·LOCAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Entrada Sant Roc - Fidela		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 FR11UARE U — ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU LA TRITURACIÓ DE LA SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres a eliminar	T	Unitats					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F21R13F0 U — TALA CONTROLADA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). INCLOU LA RETIRADA DE LA SOCA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F219U240 M — TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Entrada Plaça Sant Roc		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Entrada Advocat Cirera		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F214U300 M3 — ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ/BLOC DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret existent	T	Long	Alçada	Gruix			
2	Paret de bloc existent		25,000	3,500	0,300		26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

8 K21AU00A U — DESMUNTATGE DE MARC I FULLA DE PORTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, AMBI CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Porta existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F214U100 M3 — ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs existents	T	Long	Alçada	Gruix			
2	Mur est		12,000	1,500	0,300		5,400	C#*D#*E#*F#
3	Murs oest		20,000	1,500	0,300		9,000	C#*D#*E#*F#
4			8,000	1,500	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#
5	Previsió		25,000	1,500	0,600		22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,100**

10 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Paviment de panot		285,000				285,000	C#*D#*E#*F#
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **377,000**

11 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de cautxú	T	Superf					
2			480,000				480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **480,000**

12 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Graons existents entrada Adv Cirera		13,000	4,000	2,000		104,000	C#*D#*E#*F#
3	Graons existents plaça		29,000	2,000			58,000	C#*D#*E#*F#
4			2,800	4,000			11,200	C#*D#*E#*F#
5			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
8			1,200	5,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **218,200**

13 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells existents	T	Long	Unitats				
2			4,800	10,000			48,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

14 F213U002 M ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Tanca existent		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

15 F213U003 U ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elements d'esbarjo	T						
2	Plaça Fidela Renom		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

16 F213U004 U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pl Fidela		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 F213U005 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papereres	T	Unitats					
2	Arrencada Pl Fidela Renom		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Sant Roc		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

18 F213U001 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arrencada bancs Pl Fidela Renom		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

3	Plaça Sant Roc bancs		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Sant Roc cadires		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

19 F213U006 U — ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

20 F213U009 U — DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papereres	T	Unitats					
2	Arrencada Pl Fidela Renom		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

21 EARC1101 PA — DESMUNTATGE I ADAPACIÓ A LA NOVA RASANT DE LA PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT, CONSISTENT EN:
DESMUNTATGE DE TOTA L'ESTRUCTURA DE LES PORTES AMB MIDES 5.00 M X 3.50 M
ADAPTACIÓ DE LES FULLES EXISTENTS A LA NOVA RASANT AMB EL RETALL I COL·LOCACIÓ DE NOUS MUNTANTS, SOLDATS I PINTAT AMB PINTURA DE TIPUS OXIRON NEGRE I ELS MECANISMES NECESARIS PER LA NOVA OBERTURA.
COL·LOCACIÓ A LA NOVA POSICIÓ DE L'ESTRUCTURA REFORMADA DE TOTES LES PORTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 M2 — NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desbrossada	T	Superf	Unitats				
2	Àmbit sense pavimentar		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

2 F221U050 M3 — EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desbrossada	T	Superf	Prof				
2	Ambit sense paviment Terra vegetal		300,000	0,250			75,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit sense paviment excavació per base		300,000	0,250			75,000	C#*D#*E#*F#
4	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000	0,400			280,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **430,000**

3 F221U051 M3 — EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desbrossada	T	Superf	Prof				
2	Ambit sense paviment excavació per base		300,000	0,250			75,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000	0,350			245,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **320,000**

4 F226U050 M3 — TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Ample	Alçada			
2	Reblert per banc Nord		80,000		0,700		56,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert per banc oest		7,000	7,000	0,700		34,300	C#*D#*E#*F#
4			14,000	4,000	0,700		39,200	C#*D#*E#*F#
5	Reblert per banc Sud		25,000	1,200	0,700		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,500**

5 F227U900 M2 — REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa	T	Superf	Prof				
2	Ambit sense paviment Terra vegetal		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000				700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.000,000**

6 F2271010 M2 — ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Ample	Alçada			
2	Reblert per banc Nord		80,000		0,700		56,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert per banc oest		7,000		0,700		4,900	C#*D#*E#*F#

4			14,000		0,700		9,800	C#*D#*E#*F#
5	Reblert per banc Sud		25,000		0,700		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,200

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21D3JJ1 M — DEMOLICIÓ DE REIXA INTERCEPTORA DE 35X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Entrada Pl Sant Roc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F21DU000 U — DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elements a enderrocar	T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F222U210 M3 — EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera a enderrocar	T	Long	Ample	Prof			
2	Tubs existents a enderrocar		15,000	0,800	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,800	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
4	Desguàs font a enderrocar		10,000	0,800	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
5	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
6	Drenatge		8,000	0,600	1,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
7	Drenatge a pou		20,000	0,800	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#
8	Reixa Sant Roc a pou		30,000	0,800	1,500		36,000	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

9	Font-pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
10	Reixa Adv Cirera-Pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,200

5 F21DU050 M — DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera a enderrocar	T	Long					
2	Tubs existents a enderrocar		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Desguàs font a enderrocar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 F228U050 M3 — REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera a enderrocar	T	Long	Ample	Prof			
2	Tubs existents a enderrocar		15,000	0,800	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,800	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
4	Desguàs font a enderrocar		10,000	0,800	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
5	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
6	Drenatge		8,000	0,600	1,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
7	Drenatge a pou		20,000	0,800	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#
8	Reixa Sant Roc a pou		30,000	0,800	1,500		36,000	C#*D#*E#*F#
9	Font-pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
10	Reixa Adv Cirera-Pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,200

7 F21DUPOU U — DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pou entrada Adv Cirera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDD2U460 U — PERICÓ REGISTRABLE, PER A DRENATGE, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, REBLERT DE GRAVES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Connexió drenatge-clavegueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD5AUD16 M

DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Drenatge		8,000	0,600	1,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

10 FD7FU425 M

CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Drenatge		8,000	0,600	1,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
3	Drenatge a pou		20,000	0,800	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#
4	Reixa Sant Roc a pou		30,000	0,800	1,500		36,000	C#*D#*E#*F#
5	Font-pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#
6	Reixa Adv Cirera-Pou		4,000	0,800	1,500		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

11 FDCJUMER U

EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FDCKU3CF M

REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA DE TIPUS M-3B-PAS-81 DE FABREGAS O EQUIVALENT FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canals a fer	T	Long					
2	Canal Plaça Sant Roc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Canal Adv Cirera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FDD1U002 U

POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou pou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PD70-L0OU M

CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE D=40 CM, REJUNTAT INTERIORMENT AMB MORTER M-10, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Pou a claveguera existent		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Connexions des de Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió a xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 01 FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació sabates mur de contenció	T	Long	Ample	Alçada	% Inc encofrat		
2	M-1		25,000	1,000	0,600	1,150	17,250	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	1,000	0,600	1,150	24,150	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	1,000	0,600	1,150	3,450	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	1,000	0,600	1,150	8,280	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	1,000	0,600	1,150	6,210	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	1,000	0,600	1,150	4,830	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		17,000	1,000	0,600	1,150	11,730	C#*D#*E#*F#
9	M-amagat 2		6,000	1,000	0,600	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,040

AMIDAMENTS

2 P4520-LQSW M3

FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates mur de contenció	T	Long	Ample	Alçada			
2	M-1		25,000	1,000	0,600		15,000	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	1,000	0,600		21,000	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	1,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	1,000	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	1,000	0,600		5,400	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	1,000	0,600		4,200	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		17,000	1,000	0,600		10,200	C#*D#*E#*F#
9	M-amagat 2		6,000	1,000	0,600		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69,600**

3 F512U101 KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer sabates mur de contenció	T	Long	Long vareta	Quantia kg/long	Unitats		
2	M-1 Longitudinals Ø12mm		25,000		0,920	4,000	92,000	C#*D#*E#*F#
3	M-1 Transversals		25,000	1,300	0,920	5,000	149,500	C#*D#*E#*F#
4	M-2 Longitudinals		35,000		0,920	4,000	128,800	C#*D#*E#*F#
5	M-2 Transversals		35,000	1,300	0,920	5,000	209,300	C#*D#*E#*F#
6	M-3 Longitudinals		5,000		0,920	4,000	18,400	C#*D#*E#*F#
7	M-3 Transversals		5,000	1,300	0,920	5,000	29,900	C#*D#*E#*F#
8	M-4 Longitudinals		12,000		0,920	4,000	44,160	C#*D#*E#*F#
9	M-4 Transversals		12,000	1,300	0,920	5,000	71,760	C#*D#*E#*F#
10	M-5 Longitudinals		9,000		0,920	4,000	33,120	C#*D#*E#*F#
11	M-5 Transversals		9,000	1,300	0,920	5,000	53,820	C#*D#*E#*F#
12	M-pissarra longitudinals		7,000		0,920	4,000	25,760	C#*D#*E#*F#
13	M-pissarra transversals		7,000	1,300	0,920	5,000	41,860	C#*D#*E#*F#
14	M-amagat 1 longitudinals		17,000		0,920	4,000	62,560	C#*D#*E#*F#
15	M-amagat transversals		17,000	1,300	0,920	5,000	101,660	C#*D#*E#*F#
16	M-amagat 2 longitudinals		6,000		0,920	4,000	22,080	C#*D#*E#*F#
17	M-amagat transversals		6,000	1,300	0,920	5,000	35,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.120,560**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 02 MURS DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

1 F32D4B23 M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat mur de contenció	T	Long	Unitats	Alçada	% Inc encofrat		
2	M-1		25,000	2,000	0,800	1,150	46,000	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	2,000	0,750	1,150	60,375	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	2,000	0,600	1,150	6,900	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	2,000	0,750	1,150	20,700	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	2,000	0,600	1,150	12,420	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	2,000	1,550	1,150	24,955	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		3,150	2,000	1,500	1,150	10,868	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,000	0,900	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
10			1,800	2,000	0,700	1,150	2,898	C#*D#*E#*F#
11			1,700	2,000	0,400	1,150	1,564	C#*D#*E#*F#
12			8,000	2,000	0,400	1,150	7,360	C#*D#*E#*F#
13	M-amagat 2		2,200	2,000	1,500	1,150	7,590	C#*D#*E#*F#
14			4,000	2,000	1,100	1,150	10,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **215,890**

2 P4520-LQSW M3

FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat mur de contenció	T	Long	Gruix	Alçada			
2	M-1		25,000	0,600	0,800		12,000	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	0,600	0,750		15,750	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	0,600	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	0,600	0,750		5,400	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	0,300	0,600		1,620	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	0,300	1,550		3,255	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		3,150	0,300	1,500		1,418	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,300	0,900		0,540	C#*D#*E#*F#
10			1,800	0,300	0,700		0,378	C#*D#*E#*F#
11			1,700	0,300	0,400		0,204	C#*D#*E#*F#
12			8,000	0,300	0,400		0,960	C#*D#*E#*F#
13	M-amagat 2		2,200	0,300	1,500		0,990	C#*D#*E#*F#
14			4,000	0,300	1,100		1,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,635**

3 F512U101 KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Acer sabates mur de contenció	T	Long	Long vareta	Quantia kg/long	Unitats		
2	M-1 Longitudinals Ø12mm		25,000		0,920	10,000	230,000	C#*D#*E#*F#
3	M-1 Transversals		25,000	4,300	0,920	3,300	326,370	C#*D#*E#*F#
4	M-2 Longitudinals		35,000		0,920	10,000	322,000	C#*D#*E#*F#
5	M-2 Transversals		35,000	4,300	0,920	3,300	456,918	C#*D#*E#*F#
6	M-3 Longitudinals		5,000		0,920	10,000	46,000	C#*D#*E#*F#
7	M-3 Transversals		5,000	4,300	0,920	3,300	65,274	C#*D#*E#*F#
8	M-4 Longitudinals		12,000		0,920	10,000	110,400	C#*D#*E#*F#
9	M-4 Transversals		12,000	4,300	0,920	3,300	156,658	C#*D#*E#*F#
10	M-5 Longitudinals		9,000		0,920	10,000	82,800	C#*D#*E#*F#
11	M-5 Transversals		9,000	4,300	0,920	3,300	117,493	C#*D#*E#*F#
12	M-pissarra longitudinals		7,000		0,920	14,000	90,160	C#*D#*E#*F#
13	M-pissarra transversals		7,000	5,800	0,920	3,300	123,262	C#*D#*E#*F#
14	M-amagat 1 longitudinals		17,000		0,920	14,000	218,960	C#*D#*E#*F#
15	M-amagat transversals		17,000	5,800	0,920	3,300	299,350	C#*D#*E#*F#
16	M-amagat 2 longitudinals		6,000		0,920	10,000	55,200	C#*D#*E#*F#
17	M-amagat transversals		6,000	5,800	0,920	3,300	105,653	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.806,498

4 F992UCPO M2

XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xapes de tancament murs bancs	T	Long	Alçada	Unitats			
2	X-1 M2-Ma1		3,000	0,600	1,000		1,800	C#*D#*E#*F#
3	X-2 M-pisarra M-1		1,200	0,600	1,000		0,720	C#*D#*E#*F#
4	X-6 M-4 - M-5		1,350	0,600	1,000		0,810	C#*D#*E#*F#
5	X-7 M4-Escales		1,100	0,600	1,000		0,660	C#*D#*E#*F#
6	X-8 M3-Escales		0,800	0,600	1,000		0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,470

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 03 ESCOCELL BANCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F992UCPO M2

XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Unitats	Nº escocells		
2	Xapa costat		0,400	0,450	2,000	2,000	0,720	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Xapa central corva		0,520	0,450	1,000	2,000	0,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,188

2 F32D4B23 M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat banc escocell	T	Long	Unitats	Alçada	% Inc encofrat		
2	Banc 1		9,000	2,000	0,450	1,150	9,315	C#*D#*E#*F#
3	Banc 2		9,000	2,000	0,450	1,150	9,315	C#*D#*E#*F#
4	Banc 1		1,300	2,000	0,450	1,150	1,346	C#*D#*E#*F#
5	Banc 2		1,300	2,000	0,450	1,150	1,346	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,322

3 F992UC00 M

PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Nº escocells		
2	Xapa interior		8,100		2,000	2,000	32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

4 P4520-LQSW M3

FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formgonat banc escocell	T	Long	Ample	Alçada			
2	Banc 1		9,000	0,600	0,450		2,430	C#*D#*E#*F#
3	Banc 2		9,000	0,600	0,450		2,430	C#*D#*E#*F#
4	Banc 1		1,300	0,150	0,450		0,088	C#*D#*E#*F#
5	Banc 2		1,300	0,150	0,450		0,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,036

5 F512U101 KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer sabates mur de contenció	T	Long	Long vareta	Quantia kg/long	Unitats		
2	Banc 1 longitudinals Ø12 mm		12,000		0,920	4,000	44,160	C#*D#*E#*F#
3	Banc 1 transversals estreta		12,000	1,300	0,920	5,000	71,760	C#*D#*E#*F#
4	Banc 1 transversals ample		12,000	2,000	0,920	5,000	110,400	C#*D#*E#*F#
5	Banc 2 longitudinals Ø12 mm		12,000		0,920	4,000	44,160	C#*D#*E#*F#
6	Banc 2 transversals estreta		12,000	1,300	0,920	5,000	71,760	C#*D#*E#*F#
7	Banc 2 transversals ample		12,000	2,000	0,920	5,000	110,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,640

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 04 MUR ESCALES RAMPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació sabates mur de contenció	T	Long	Ample	Alçada			
2	Mur costat edifici		4,200	1,000	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
3	Mur costat aparcabicis		10,000	1,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur oposat escales		2,000	1,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,720

2 F32D4B23 M2 — MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat sabates mur de contenció	T	Long	Unitats	Alçada	% Inc encofrat		
2	Mur costat edifici		4,200	1,000	0,600	1,150	2,898	C#*D#*E#*F#
3	Mur costat aparcabicis		10,000	1,000	0,600	1,150	6,900	C#*D#*E#*F#
4	Mur oposat escales		2,000	1,000	0,600	1,150	1,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,178

3 P4520-LQSW M3 — FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates mur de contenció	T	Long	Ample	Alçada			
2	Mur costat edifici		4,200	1,000	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
3	Mur costat aparcabicis		10,000	1,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur oposat escales		2,000	1,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,720

4 F512U101 KG — ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer sabates mur de contenció	T	Long	Long vareta	Quantia kg/long	Unitats		
2	Mur costat edifici longitudinals		4,200		0,920	6,000	23,184	C#*D#*E#*F#

3	Mur costat edifici transversals		4,200	1,200	0,920	3,333	15,454	C#*D#*E#*F#
4	Mur costat aparcabicis longitudinals		10,000		0,920	6,000	55,200	C#*D#*E#*F#
5	Mur costat aparcbicis transversals		10,000	1,200	0,920	3,333	36,796	C#*D#*E#*F#
6	Mur oposat escales longitudinals		2,000		0,920	6,000	11,040	C#*D#*E#*F#
7	Mur oposat escales transversals		2,000	1,200	0,920	3,333	7,359	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,033

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 05 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G7882202	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetre murs amb parets	T	Long	Ample				
2	M-1		25,000	0,600			15,000	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	0,600			3,000	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	0,600			7,200	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	0,600			5,400	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	0,600			4,200	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		3,150	0,600			1,890	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
10			1,800	0,600			1,080	C#*D#*E#*F#
11			1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#
12			8,000	0,600			4,800	C#*D#*E#*F#
13	M-amagat 2		2,200	0,600			1,320	C#*D#*E#*F#
14			4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,510

2 G763C00L M2 — MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetre murs amb parets	T	Long	Ample				
2	M-1		25,000	0,600			15,000	C#*D#*E#*F#
3	M-2		35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
4	M-3		5,000	0,600			3,000	C#*D#*E#*F#
5	M-4		12,000	0,600			7,200	C#*D#*E#*F#
6	M-5		9,000	0,600			5,400	C#*D#*E#*F#
7	M-pissarra		7,000	0,600			4,200	C#*D#*E#*F#
8	M-amagat 1		3,150	0,600			1,890	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10			1,800	0,600			1,080	C#*D#*E#*F#
11			1,700	0,600			1,020	C#*D#*E#*F#
12			8,000	0,600			4,800	C#*D#*E#*F#
13	M-amagat 2		2,200	0,600			1,320	C#*D#*E#*F#
14			4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,510

3 P89N-B1PH M2

PINTAT DE PISSARRA AMB PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT SOBRE SUPORT DE FERRO, AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DOS D'ACABAT, COLOR FOSC I MATE. S'INCLU CAPA DE FIXADOR PREVIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetre murs amb parets	T	Long	Ample				
2	M-pissarra		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 K1213251 M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				
2	Murs interiors		15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#
3			20,000	3,500			70,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

5 K81126C4 M2

ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				
2	Murs interiors		15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#
3			20,000	3,500			70,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

6 P89H-HE8C M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				
2	Murs interiors		15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#
3			20,000	3,500			70,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 175,000

7 F6A1U326 M

REIXAT D'ACER DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada				
2	Murs interiors		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 06 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F992UC00 M

PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Long	Unitats				
2	Escocell rodó		7,000	3,000			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 F9V2UBS2 M

GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD AMB BANDA TEXTURADA DE 5 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales Advocat Cirera		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 F9V2UCRS M2

PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Unitats			
2	Escales Advocat Cirera		5,000	0,800	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

AMIDAMENTS

4 FRZUUMDG M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Solapaments				
2	Sota base de munch		180,000	1,200			216,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

5 P931-NAA6 M3

BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, ABOCAT MITJANÇANT BOMBEIG AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2	Prev sota base de munch		180,000	0,100			18,000	C#*D#*E#*F#
3	Base sota suro		550,000	0,150			82,500	C#*D#*E#*F#
4	Base muntanyeta		125,000	0,150			18,750	C#*D#*E#*F#
5	Base llamborda		90,000	0,150			13,500	C#*D#*E#*F#
6	Base pedra Sant Vicenç		60,000	0,150			9,000	C#*D#*E#*F#
7	Base rasa comptador aigua		12,000	0,150			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,550

6 F931U115 M2

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Prev Base		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 FR3PUTEX M3

APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2	Acabat de paviment de munch		180,000	0,400			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 F9A1USTC M3

PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2	Prev de paviment de sorra		100,000	0,400			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

9 F9F1UB40 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Llamborda		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

10 F9F1UB38 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 40X40X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats			
2	Llamborda		1,250	0,400	5,000		2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

11 F9P9U51C M2

PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F.
FORMAT PER:
- UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ.
- UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.
- UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³.
COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Area munyaneta		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
3	Ampliació per sota		20,000	0,600			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

12 F9B5UVIC M2

PAVIMENT DE PECES REGULARS DE 40X40X6 CM. DE PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, AMB ACABAT PULIT O ABUIXARDAT, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev pedra Sant Vicenç		60,000	0,500			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F9P9USUR M2

PAVIMENT DE SEGURETAT DE GRANULAT DE SURO PER A ZONES DE JOC INFANTIL, COMPOST AMB 3 CM DE BASE + 1 CM DE SURO FI. DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F.
FORMAT PER:
- UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ.
- UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR.
- UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³.
COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Zona de jocs central		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#
3	Ampliació gruix cautxú gronxador		24,000	0,150			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **503,600**

14 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Ambit comptador-aigua		20,000	0,600			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PUBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F210U010 ML

CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Cates		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 F211U010 U

RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Enllumenat existent		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

3 F211U015 U

DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIO ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització existent	T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FHG4U46C U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 FHG3UC2T M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Canalització enllumenat		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

6 FH31U145 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Canalització enllumenat		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

7 FHM1UT06 U

COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, ENTRE 3 I 6 M D'ALÇÀRIA . S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Columnes		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

AMIDAMENTS

8 FHNLULH3 U

LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS CABLEJAT DE SUBSTENTACIÓ, MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Llumeneres		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FHAAUANT U

SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Columnes		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FHAAUAP4 U

SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FH00U000 PA

DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 08 XARXA DE REG I AIGÜA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FJ00U001 PA

CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Nou comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

2 P2146-JHP3 M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Rasa d'aigua fins arqueta		18,000	0,600			10,800	C#*D#*E#*F#
3	Excavació arqueta		1,200	0,600			0,720	C#*D#*E#*F#
4	Arqueta fins a plaça		5,000	0,600			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,520

3 P221I-M8GJ M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Rasa d'aigua fins arqueta		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Excavació arqueta		1,200				1,200	C#*D#*E#*F#
4	Arqueta fins a plaça		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

4 FJ11U68CB U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta sectors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P221I-M8KC M

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases aigua	T	Long					
2	Sector 1 arbres		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector font		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 2 parterres 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 3 parterres 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6	Conductor electric		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

AMIDAMENTS

6 FJ22U640 M — TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	De comptador a arqueta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Arqueta a font		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 1 arbres		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 2 parterres 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Sector 3 parterres 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

7 FJ22U530 M — TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases aigua	T	Long					
2	Sector 1 arbres		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2 parterres 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3 parterres 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

8 FJ24U090 M — TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua	T	Long					
2	Sector 1 arbres		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector font		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 2 parterres 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 3 parterres 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6	Conductor electric		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

9 FJ24U110 M — TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 FJ34U004 U — DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arbres nous		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FJ33U030 M — TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf	Repercussió				
2	Zona Nord		80,000	2,500			200,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Sud 1		8,000	2,500			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona Sud 1		20,000	2,500			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

12 FJ41U500 U — VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sectors arbustiva		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector arbrat		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 FJ42U500 U — VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FJ43U500 U — REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sectors arbustiva		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector arbrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FJ44U500 U — ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					

2	Sectors arbustiva		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector arbrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FJ45UTP4 U

PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FH3UU315 M

CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	S-1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	S-2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	S-3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F228UJ00 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf	Alçada				
2	Zona Nord		80,000	0,300			24,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Sud 1		8,000	0,300			2,400	C#*D#*E#*F#
4	Zona Sud 1		20,000	0,300			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

2 FR3P2254 M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf	Alçada				

2	Zona Nord		80,000	0,300			24,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Sud 1		8,000	0,300			2,400	C#*D#*E#*F#
4	Zona Sud 1		20,000	0,300			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 FRZUUMBD M2

MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf					
2	Zona Nord		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Sud 1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona Sud 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 FR4EB231 U

SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Reperc u/m2				
2	Lantana camara groga 3L		38,000	5,000			190,000	C#*D#*E#*F#
3	Lantana camara 3L		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

5 FR4J4631 U

SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Reperc u/m2				
2	Teucrium Fruticans		17,000	5,000			85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

6 FR437D51 U

SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Reperc u/m2				
2	Grevillea Junipera		18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 FR4FVJ41 U

SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Reperc u/m2				
2	Grevillea Junipera		90,000	1,000			90,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 FR4AUPL7 U PISTACEA LENTISCUS, EN CONTENIDOR C 3L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Reperc u/m2				
2	Pistacea Lentiscus 3L		14,000	3,000			42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 FR66233B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Lantana camara groga 3L		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
3	Lantana camara 3L		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Teucrium Fruticans 3L		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
5	Grevillea Junipera 3L		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6	Pistacea Lentiscus 3L		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,000

10 FR68233B U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parthenocissus Tricuspidata Robusta		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 FR662MAN U INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Lantana camara groga 3L		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
3	Lantana camara 3L		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Teucrium Fruticans 3L		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
5	Grevillea Junipera 3L		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
6	Pistacea Lentiscus 3L		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
7	Parthenocissus Tricuspidata Robusta		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,000

12 FR3PUTEX M3 APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT.

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf	Alçada				
2	Zona Nord		80,000	0,100			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Sud 1		8,000	0,100			0,800	C#*D#*E#*F#
4	Zona Sud 1		20,000	0,100			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

13 FR43B42B U SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FR612344 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FR3PUTEP M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats	Gruix			
2	Arbrat nou		12,500	4,000	0,400		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 10 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ11UCKA U CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PQ22-ES95 U PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQ31UCAU U FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQC1UINO U APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FQAKUCAR U CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FQ11ULB3 U BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 3 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça Sant Roc bancs		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça Sant Roc cadires		8,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FQ11ULP0 U CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça Sant Roc cadires		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 11 JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FQAKUGAL U SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQAKUHAC U SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

3 FQAKUABE U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQAKUCGL U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQAKUTAG U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FQAKUMTB U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

7 FQAKUGR2 U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FQAKUHAM U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÈRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FQAKUCMG U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÁSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FQAKUTCX U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FQAKUTBL U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FQAKUJPH U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER TRES LLITS ELÀSTICS DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FQAKUTKR U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
NO INCLOU LA TORRE.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FQAKURLL U

TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL.
INCLOU L'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, MUNTATGE I TRANSPORT A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

15 FQAKUSAL U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FQAZU001 U

CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FQAKUPRE U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

18 F9V7UECO U

FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 12 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F992UCPO M2

XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Alçada	Unitats			
2	Xapa de revestiment rampa		4,200	0,500	2,000		4,200	C#*D#*E#*F#
3	Xapa de revestiment replà		4,500	0,800	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#
4	Xapa de revestiment escales		1,800	0,600	1,000		1,080	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

5	Xapes contrapetjades		1,400	0,200	5,000		1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,280

2 EF4238EC M

PASSAMÀ DE TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) DE DIRECTRIU RECTE/CORBA AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312, UNIÓ A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT AMB SOLDAURA O ANCORATGE MECÀNIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Passamà rampa		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Passamà escales		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Passamà muntanyeta		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
7			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

3 KFVZ1141 U

PLATINA SEMICIRCULAR DE RADI INTERIOR 20 MM I 90 MM DE LONGITUD PER A SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ AMB ELS MUNTANTS D'ACER CORTEN D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA SOLDADA O ANCORADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Passamà rampa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Passamà escales		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Passamà muntanyeta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 F992UPLA ML

PLATINA DE XAPA D'ACER CORTÉN DE 40 MM D'AMPLE PER 10 MM DE GRUIX, AMB DIRECTRIU RECTE I CORBA (OVOIDE) I RADI DE 54 MM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. L'ALÇADA TOTAL DE L'OVOIDE SERIA DE 1.15 M AMB ACABAT BISELLAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL.LOCAT AMB SOLDADURA SOBRE XAPA DE REVESTIMENT D'ACER CORTEN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long		Unitats			
2	Rampa dreta		3,000		20,000		60,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampa esquerra		3,000		8,000		24,000	C#*D#*E#*F#
4	Repla		3,000		21,000		63,000	C#*D#*E#*F#
5	Escales esquerra		3,000		8,000		24,000	C#*D#*E#*F#
6	Escales dreta		3,000		4,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

AMIDAMENTS

5 K4ZWAA02 M

ANCORATGE MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE MACÍS AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 10 MM, INTRODUIT EN EL FORAT I SOLDAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Passamà rampa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Passamà escales		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Passamà repla		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

6 E4R12055 M

PERFIL EN FORMA DE L AMB MIDES 50X50X10 MM D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA AMB PLATINA A LA PART INFERIO O POTES D'ANCORATGE PER COL·LOCAR SOTERRAT.
S'INCLOU ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana muntanyeta	T	Long	% ancoratge	Unitats			
2	Muntants en L		1,000	1,300	4,000		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,200**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL R1 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2R4237 M3

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T				%		
2	Metalls		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
3	Plastics		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
4	Fusta		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
5	Paper		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
6	Formigó	T	Long	Alçada	Gruix	%		
7	Paret de bloc existent		25,000	3,000	0,300	1,250	28,125	C#*D#*E#*F#
8	Murs existents	T	Long	Alçada	Gruix	%		
9	Mur est		12,000	1,500	0,300	1,250	6,750	C#*D#*E#*F#
10	Murs oest		20,000	1,500	0,300	1,250	11,250	C#*D#*E#*F#
11			8,000	1,500	0,600	1,250	9,000	C#*D#*E#*F#
12	Previsió		25,000	1,500	0,600	1,250	28,125	C#*D#*E#*F#
13	Base existent	T	Superf	Gruix		%		
14	Paviment de panot		285,000	0,150		1,250	53,438	C#*D#*E#*F#
15			30,000	0,150		1,250	5,625	C#*D#*E#*F#

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

AMIDAMENTS

16	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,150		1,250	11,625	C#*D#*E#*F#
17	Vorades	T	Long	Unitats	Superf	%		
18	Graons existents entrada Adv Cirera		13,000	8,000	0,150	1,250	19,500	C#*D#*E#*F#
19	Graons existents plaça		29,000	2,000	0,150	1,250	10,875	C#*D#*E#*F#
20			2,800	4,000	0,150	1,250	2,100	C#*D#*E#*F#
21			5,000	2,000	0,150	1,250	1,875	C#*D#*E#*F#
22			5,000	3,000	0,150	1,250	2,813	C#*D#*E#*F#
23			7,000	2,000	0,150	1,250	2,625	C#*D#*E#*F#
24			1,200	5,000	0,150	1,250	1,125	C#*D#*E#*F#
25	Escocells existents	T	Long	Unitats	Superf	%		
26			4,800	10,000	0,080	1,250	4,800	C#*D#*E#*F#
27	Terres	T						
28	Desbrossada	T	Superf	Prof		%		
29	Ambit sense paviment Terra vegetal		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
30	Ambit sense paviment excavació per base		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
31	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000	0,400		1,350	378,000	C#*D#*E#*F#
32	Deducció terres en obra	T	Superf	Ample	Alçada			
33	Reblert Nord		-80,000		0,700		-56,000	C#*D#*E#*F#
34	Reblert per banc oest		-7,000	7,000	0,700		-34,300	C#*D#*E#*F#
35			-14,000	4,000	0,700		-39,200	C#*D#*E#*F#
36	Reblert per banc Sud		-25,000	1,200	0,700		-21,000	C#*D#*E#*F#
37	Barreja	T	Superf	Gruix		%		
38	Paviment de panot		285,000	0,040		1,250	14,250	C#*D#*E#*F#
39			30,000	0,040		1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
40	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,080		1,250	6,200	C#*D#*E#*F#
41	Cautxú	T	Superf	Gruix		%		
42	Paviment de cautxú		480,000	0,050		1,250	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **696,601**

2 F2R4DUM M3

CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T				%		
2	Metalls		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
3	Plastics		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
4	Fusta		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
5	Paper		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
6	Formigó	T	Long	Alçada	Gruix	%		
7	Paret de bloc existent		25,000	3,000	0,300	1,250	28,125	C#*D#*E#*F#
8	Murs existents	T	Long	Alçada	Gruix	%		
9	Mur est		12,000	1,500	0,300	1,250	6,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	Murs oest		20,000	1,500	0,300	1,250	11,250	C#*D#*E#*F#
11			8,000	1,500	0,600	1,250	9,000	C#*D#*E#*F#
12	Previsió		25,000	1,500	0,600	1,250	28,125	C#*D#*E#*F#
13	Base existent	T	Superf	Gruix		%		
14	Paviment de panot		285,000	0,150		1,250	53,438	C#*D#*E#*F#
15			30,000	0,150		1,250	5,625	C#*D#*E#*F#
16	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,150		1,250	11,625	C#*D#*E#*F#
17	Vorades	T	Long	Unitats	Superf	%		
18	Graons existents entrada Adv Cirera		13,000	8,000	0,150	1,250	19,500	C#*D#*E#*F#
19	Graons existents plaça		29,000	2,000	0,150	1,250	10,875	C#*D#*E#*F#
20			2,800	4,000	0,150	1,250	2,100	C#*D#*E#*F#
21			5,000	2,000	0,150	1,250	1,875	C#*D#*E#*F#
22			5,000	3,000	0,150	1,250	2,813	C#*D#*E#*F#
23			7,000	2,000	0,150	1,250	2,625	C#*D#*E#*F#
24			1,200	5,000	0,150	1,250	1,125	C#*D#*E#*F#
25	Escocells existents	T	Long	Unitats	Superf	%		
26			4,800	10,000	0,080	1,250	4,800	C#*D#*E#*F#
27	Terres	T						
28	Desbrossada	T	Superf	Prof		%		
29	Ambit sense paviment Terra vegetal		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
30	Ambit sense paviment excavació per base		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
31	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000	0,400		1,350	378,000	C#*D#*E#*F#
32	Deducció terres en obra	T	Superf	Ample	Alçada			
33	Reblert Nord		-80,000		0,700		-56,000	C#*D#*E#*F#
34	Reblert per banc oest		-7,000	7,000	0,700		-34,300	C#*D#*E#*F#
35			-14,000	4,000	0,700		-39,200	C#*D#*E#*F#
36	Reblert per banc Sud		-25,000	1,200	0,700		-21,000	C#*D#*E#*F#
37	Barreja	T	Superf	Gruix		%		
38	Paviment de panot		285,000	0,040		1,250	14,250	C#*D#*E#*F#
39			30,000	0,040		1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
40	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,080		1,250	6,200	C#*D#*E#*F#
41	Cautxú	T	Superf	Gruix		%		
42	Paviment de cautxú		480,000	0,050		1,250	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 696,601

3 F2R6680 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus de construcció	T	m3			%		

AMIDAMENTS

2	Previsió		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

4 F2R6770 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus de construcció	T	m3			%		
2	Previsió		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

5 F2R6890 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus de construcció	T	m3			%		
2	Previsió		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

6 F2R6960 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus de construcció	T	m3			%		
2	Previsió		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

7 F2R71H1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret existent	T	Long	Alçada	Gruix	%		

2	Paret de bloc existent		25,000	3,000	0,300	1,250	28,125	C#*D#*E#*F#
3	Murs existents	T	Long	Alçada	Gruix	%		
4	Mur est		12,000	1,500	0,300	1,250	6,750	C#*D#*E#*F#
5	Murs oest		20,000	1,500	0,300	1,250	11,250	C#*D#*E#*F#
6			8,000	1,500	0,600	1,250	9,000	C#*D#*E#*F#
7	Base existent	T	Superf	Gruix		%		
8	Paviment de panot		285,000	0,150		1,250	53,438	C#*D#*E#*F#
9			30,000	0,150		1,250	5,625	C#*D#*E#*F#
10	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,150		1,250	11,625	C#*D#*E#*F#
11	Vorades	T	Long	Unitats	Superf	%		
12	Graons existents entrada Adv Cirera		13,000	8,000	0,060	1,250	7,800	C#*D#*E#*F#
13	Graons existents plaça		29,000	2,000	0,060	1,250	4,350	C#*D#*E#*F#
14			2,800	4,000	0,060	1,250	0,840	C#*D#*E#*F#
15			5,000	2,000	0,060	1,250	0,750	C#*D#*E#*F#
16			5,000	3,000	0,060	1,250	1,125	C#*D#*E#*F#
17			7,000	2,000	0,060	1,250	1,050	C#*D#*E#*F#
18			1,200	5,000	0,060	1,250	0,450	C#*D#*E#*F#
19	Escocells existents	T	Long	Unitats	Superf	%		
20			4,800	10,000	0,080	1,250	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,978**

8 F2R7LP1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desbrossada	T	Superf	Prof		%		
2	Ambit sense paviment Terra vegetal		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
3	Ambit sense paviment excavació per base		300,000	0,250		1,350	101,250	C#*D#*E#*F#
4	Ambit Pl Fidela actual per caixa de paviment		700,000	0,400		1,350	378,000	C#*D#*E#*F#
5	Deducció terres en obra	T	Superf	Ample	Alçada			
6	Reblert Nord		-80,000		0,700		-56,000	C#*D#*E#*F#
7	Reblert per banc oest		-7,000	7,000	0,700		-34,300	C#*D#*E#*F#
8			-14,000	4,000	0,700		-39,200	C#*D#*E#*F#
9	Reblert per banc Sud		-25,000	1,200	0,700		-21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **430,000**

9 F2R8TD0 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres a eliminar	T	Unitats			%		
2			8,000			1,250	10,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbre gran		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,750**

10 F2RIQFO M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix		%		
2	Paviment de panot		285,000	0,040		1,250	14,250	C#*D#*E#*F#
3			30,000	0,040		1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
4	Paviment pedra Sant Vicenç		62,000	0,080		1,250	6,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,950**

11 F2RM8VT M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix		%		
2	Paviment de cautxú		480,000	0,050		1,250	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

EUR

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 00 NOTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NOTAGEU1	U	NOTA: PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, TOTES LES DEMOLICIONS, EXCAVACIONS, I RESTA DE TREBALLS DE PALETERIA, S'HAURAN DE FER AMB MAQUINÀRIA PETITA QUE TINGUI UNA ALÇADA INFERIOR A 2.55 M. ELS TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ S'HAURAN DE FER AMB UNA BOMBA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEFINIDES AL PROJECTE. LA RETIRADA DE RESIDUS ES FARÀ MITJANÇANT DÚMPER FINS LA ZONA DE REPLEGA. EL RECORREGUT DEL CAMIONS DE TRANSPORT DE MATERIALS, RETIRADA DE RESIDUS I FORMIGONERES S'HAURÀ DE FER SEGONS DEFINICIÓ DEL PROJECTE. (P - 144)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.00			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 4)	138,02	6,000	828,12
2	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 132)	44,56	2,000	89,12
3	K9P4AA25	M2	SISTEMA DE PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE TIPUS ALLCOVER O SIMILAR, MITJANÇANT PANELLS DE POLIPROPILENO D'ALTA RESISTÈNCIA DE 16 MM DE GRUIX DE 3.75 KG/M2, AMB SUPERFÍCIE LLISA, COL·LOCAT. (P - 142)	18,58	70,000	1.300,60
4	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU LA TRITURACIÓ DE LA SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 117)	325,61	8,000	2.604,88
5	F21R13F0	U	TALA CONTROLADA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE GRIMPADA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). INCLOU LA RETIRADA DE LA SOCA. (P - 25)	1.436,70	1,000	1.436,70
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 19)	3,92	40,000	156,80
7	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ/BLOC DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU	31,46	26,250	825,83

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

PRESSUPOST

			CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 15)			
8	K21AU00A	U	DESMUNTATGE DE MARC I FULLA DE PORTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, AMBI CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 139)	28,76	1,000	28,76
9	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	74,01	44,100	3.263,84
10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 18)	7,72	377,000	2.910,44
11	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 20)	4,18	480,000	2.006,40
12	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 17)	4,42	218,200	964,44
13	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 16)	2,86	48,000	137,28
14	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	27,92	20,000	558,40
15	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	101,21	15,000	1.518,15
16	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 10)	28,60	1,000	28,60
17	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	7,81	6,000	46,86
18	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA	32,45	26,000	843,70

PRESSUPOST Data: 26/11/24

			CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 7)			
19	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 12)	9,17	10,000	91,70
20	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 13)	9,17	3,000	27,51
21	EARC1101	PA	DESMUNTATGE I ADAPACIÓ A LA NOVA RASANT DE LA PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT, CONSISTENT EN: DESMUNTATGE DE TOTA L'ESTRUCTURA DE LES PORTES AMB MIDES 5.00 M X 3.50 M ADAPTACIÓ DE LES FULLES EXISTENTS A LA NOVA RASANT AMB EL RETALL I COL·LOCACIÓ DE NOUS MUNTANTS, SOLDATS I PINTAT AMB PINTURA DE TIPUS OXIRON NEGRE I ELS MECANISMES NECESARIS PER LA NOVA OBERTURA. COL·LOCACIÓ A LA NOVA POSICIÓ DE L'ESTRUCTURA REFORMADA DE TOTES LES PORTES. (P - 2)	3.364,67	1,000	3.364,67
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			**23.032,80**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 26)	3,69	300,000	1.107,00
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 27)	7,40	430,000	3.182,00
3	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 28)	4,25	320,000	1.360,00
4	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 30)	3,58	150,500	538,79
5	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 32)	0,66	1.000,000	660,00
6	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 31)	1,78	88,200	157,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			**7.004,79**

PRESSUPOST Data: 26/11/24

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO (P - 63)	440,84	1,000	440,84
2	F21D3JJ1	M	DEMOLICIÓ DE REIXA INTERCEPTORA DE 35X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 21)	9,42	6,000	56,52
3	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 22)	66,97	2,000	133,94
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 29)	10,85	121,200	1.315,02
5	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 23)	20,10	35,000	703,50
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 33)	11,62	121,200	1.408,34
7	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 24)	182,31	1,000	182,31
8	FDD2U460	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A DRENATGE, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, REBLERT DE GRAVES (P - 70)	128,32	1,000	128,32
9	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 64)	40,79	9,600	391,58
10	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS. (P - 66)	43,47	79,200	3.442,82
11	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P	302,89	2,000	605,78

			- 67)			
12	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA DE TIPUS M-3B-PAS-81 DE FABREGAS O EQUIVALENT FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (P - 68)	178,96	12,000	2.147,52
13	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG (P - 69)	1.160,29	1,000	1.160,29
14	PD70-L0OU	M	CLAVEGUERA DE TUB DE FORMIGÓ DE D=40 CM, REJUNTAT INTERIORMENT AMB MORTER M-10, SOLERA DE 15 CM, REBLIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M (P - 152)	45,08	5,000	225,40
15	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 65)	113,44	5,000	567,20
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			**12.909,38**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 01 FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 29)	10,85	80,040	868,43
2	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. (P - 148)	112,00	69,600	7.795,20
3	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 47)	2,08	1.120,560	2.330,76

TOTAL	SUBCAPITOL	01.04.01	**10.994,39**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 02 MURS DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´. (P - 46)	39,84	215,890	8.601,06
2	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. (P - 148)	112,00	45,635	5.111,12
3	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 47)	2,08	2.806,498	5.837,52
4	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. (P - 51)	314,89	4,470	1.407,56
TOTAL	SUBCAPITOL		01.04.02			**20.957,26**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 03 ESCOCELL BANCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. (P - 51)	314,89	1,188	374,09
2	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´. (P - 46)	39,84	21,322	849,47
3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 50)	54,00	32,400	1.749,60
4	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL	112,00	5,036	564,03

			POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. (P - 148)			
5	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 47)	2,08	452,640	941,49
TOTAL	SUBCAPITOL		01.04.03			**4.478,68**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 04 MURS DE CONTENCIÓ
SUBCAPITOL 04 MUR ESCALES RAMPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 29)	10,85	9,720	105,46
2	F32D4B23	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 60X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE CURVILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. INCLOU LA PART PROPORCIONAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE MATAVIUS ´´BERENJENO´´. (P - 46)	39,84	11,178	445,33
3	P4520-LQSW	M3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA CONVENCIONAL O ESTACIONARIA. INCLOU EL POLIT DE LA CARA SUPERIOR I MATAVIUS AMB POLIDORA. (P - 148)	112,00	9,720	1.088,64
4	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 47)	2,08	149,033	309,99
TOTAL	SUBCAPITOL		01.04.04			**1.949,42**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 05 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G7882202	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (P - 137)	12,47	69,510	866,79
2	G763C00L	M2	MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 2 KG/M2 I GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 136)	22,35	69,510	1.553,55
3	P89N-B1PH	M2	PINTAT DE PISSARRA AMB PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT SOBRE SUPORT DE FERRO, AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DOS D'ACABAT, COLOR FOSC I MATE. S'INCLU CAPA DE FIXADOR PREVIA. (P - 150)	7,76	14,000	108,64
4	K1213251	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE	8,59	175,000	1.503,25

			PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (P - 138)			
5	K81126C4	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (P - 141)	47,98	175,000	8.396,50
6	P89H-HE8C	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT (P - 149)	10,66	175,000	1.865,50
7	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL. (P - 48)	59,59	20,000	1.191,80
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			**15.486,03**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 06 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 50)	54,00	21,000	1.134,00
2	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD AMB BANDA TEXTURADA DE 5 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 60)	127,76	15,000	1.916,40
3	F9V2UCRS	M2	PAVIMENT PODOTACTIL PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS CROSSING DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 60X40X5 CM COLOR WHITE, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 61)	45,45	8,000	363,60
4	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 134)	2,96	216,000	639,36

PRESSUPOST

5	P931-NAA6	M3	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HRM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN 100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, ABOCAT MITJANÇANT BOMBEIG AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 151)	112,86	143,550	16.201,05
6	F931U115	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 49)	6,34	200,000	1.268,00
7	FR3PUTEX	M3	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT. (P - 120)	25,62	72,000	1.844,64
8	F9A1USTC	M3	PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 53)	50,22	40,000	2.008,80
9	F9F1UB40	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 30X10X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 57)	66,97	90,000	6.027,30
10	F9F1UB38	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ COLOREJAT DE 40X40X8 CM, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR MARFIL... A ESCOLLIR PER LA DF, TEXTURA ESTANDARD, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MESTRES I ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOL, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 56)	73,05	2,500	182,63
11	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (P - 58)	95,00	122,000	11.590,00
12	F9B5UVIC	M2	PAVIMENT DE PECES REGULARS DE 40X40X6 CM. DE PEDRA CALCÀRIA SANT VICENÇ, AMB ACABAT PULIT O ABUIXARDAT, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 54)	116,61	30,000	3.498,30
13	F9P9USUR	M2	PAVIMENT DE SEGURETAT DE GRANULAT DE SURO PER A ZONES DE JOC INFANTIL, COMPOST AMB 3 CM DE BASE + 1 CM DE SURO FI. DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F.	74,55	503,600	37.543,38

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

PRESSUPOST

			FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULAT DE SURO ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AROMÀTIC AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (P - 59)			
14	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 55)	24,50	12,000	294,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06			**84.511,46**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PUBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 4)	138,02	3,000	414,06
2	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	182,62	9,000	1.643,58
3	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIO ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	143,23	1,000	143,23
4	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 77)	178,60	2,000	357,20
5	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 76)	30,83	130,000	4.007,90

6	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 72)	3,76	130,000	488,80
7	FHM1UT06	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, ENTRE 3 I 6 M D'ALÇÀRIA . S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 78)	740,56	8,000	5.924,48
8	FHNLULH3	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KAZU 16 LEDS 500MA WW730 LOW DEPTH BOWL, PC, FROSTED 5119 CIR 384052 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS CABLEJAT DE SUBSTENTACIÓ, MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 79)	600,34	8,000	4.802,72
9	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS (P - 74)	98,54	8,000	788,32
10	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (P - 75)	236,24	2,000	472,48
11	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (P - 71)	1.483,20	1,000	1.483,20
TOTAL	CAPÍTOL		01.07			**20.525,97**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 08 XARXA DE REG I AIGÜA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 80)	833,94	1,000	833,94
2	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 145)	57,17	14,520	830,11
3	P221I-M8GJ	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE	32,73	24,200	792,07

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

			COMBUSTIBLE (P - 146)			
4	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 81)	745,69	1,000	745,69
5	P221I-M8KC	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 147)	14,81	204,000	3.021,24
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 83)	5,35	209,000	1.118,15
7	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 82)	5,01	180,000	901,80
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 84)	4,24	204,000	864,96
9	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 85)	5,06	10,000	50,60
10	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 87)	4,75	6,000	28,50
11	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 86)	2,06	270,000	556,20
12	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 88)	42,30	7,000	296,10
13	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 89)	51,81	1,000	51,81
14	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 90)	64,27	3,000	192,81
15	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 91)	74,70	3,000	224,10
16	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS,	767,35	1,000	767,35

			ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 92)			
17	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 73)	3,50	60,000	210,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.08			**11.485,43**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE ZONA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (P - 34)	39,55	32,400	1.281,42
2	FR3P2254	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 118)	75,32	32,400	2.440,37
3	FRZUUMBD	M2	MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 133)	3,06	108,000	330,48
4	FR4EB231	U	SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 124)	4,13	240,000	991,20
5	FR4J4631	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 126)	3,54	85,000	300,90
6	FR437D51	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA JUNIPERINA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 121)	6,46	90,000	581,40
7	FR4FVJ41	U	SUBMINISTRAMENT DE PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA ROBUSTA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 125)	9,60	90,000	864,00
8	FR4AUPL7	U	PISTACEA LENTISCUS, EN CONTENIDOR C 3L. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 123)	6,80	42,000	285,60
9	FR66233B	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P -	3,01	457,000	1.375,57

			128)			
10	FR68233B	U	PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 130)	4,19	90,000	377,10
11	FR662MAN	U	INCREMENT DE PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT EN MALLA ORGÀNICA EN OBRES D'URBANITZACIÓ. (P - 129)	2,05	547,000	1.121,35
12	FR3PUTEX	M3	APORTACIÓ I ESTESA D'ENCOIXINAT ORGÀNIC A BASE TRITURAT DE PODA SUBMINISTRADA EN BIG-BAGS DE M3, COM ENCOIXINAT. INCLOU L'ESTESA I REGLEJAT. (P - 120)	25,62	10,800	276,70
13	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 122)	140,36	4,000	561,44
14	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 127)	62,44	4,000	249,76
15	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT (P - 119)	45,55	20,000	911,00
16	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 131)	51,33	4,000	205,32
TOTAL	CAPÍTOL		01.09			**12.153,61**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 10 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 93)	1.317,38	10,000	13.173,80
2	FQ11UCKA	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 62 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 94)	833,28	5,000	4.166,40
3	PQ22-ES95	U	PAPERERA MODEL BARCELONA DE FABREGAS O EQUIVALENT, ABATIBLE, DE XAPA D'ACER PERFORADA DE 2 MM D'ESPESSOR Y SUPORTS AMB TUB METÀL.LIC DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR DE 4 MM, PINTATADA A L'EPOXI AL FORNA DE COLOR GRIS RAL 7011, DE 50 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 153)	258,36	3,000	775,08
4	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE	1.955,58	1,000	1.955,58

PRESSUPOST Data: 26/11/24

			D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA (P - 97)			
5	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 116)	190,16	4,000	760,64
6	FQAKUCAR	U	CARTELL GRAN DE ROBINIA DE 1,55 M D'ALÇADA I 0.81 M D'AMPLADA, AMB SUPORTS DE FUSTA DE ROBINIA, MODEL NRO218 DE KOMPAN O EQUIVALENT AMB DISSENY PERSONALITZAT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 99)	1.396,68	1,000	1.396,68
7	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 3 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 95)	1.219,62	8,000	9.756,96
8	FQ11ULP0	U	CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) (P - 96)	373,38	8,000	2.987,04
TOTAL	CAPÍTOL		01.10			**34.972,18**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 11 JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAKUGAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO417 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA DE CASETA SENZILLA, AMB PLATAFORMA, AMB COBERTA A DUES AIGÜES I LATERALS OBERTS A MITJA ALÇADA, DOTADA D'UNA RAMPA DE GRIMPADA, DOS PANELLS SENSORIALS, UN TOBOGAN PLÀSTIC RECTE I UN TAULELL, QUE ES PROLONGA CAP A L'EXTERIOR A MODE D'APÈNDIX, AMPLIANT L'ÀREA DE JOC A L'EXTERIOR DE LA CASETA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.TOBOGAN PLÀSTIC FABRICAT EN POLIETILÈ ROTOEMMOTLLAT (PE) QUE CONSISTEIX EN UN 33% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUMIDOR I UN 66% DE MATERIAL VERGE I DOTAT AMB TRACTAMENT D'ESTABILITZACIÓ DAVANT L'ACCIÓ DELS RAIGS UV AMB UN GRUIX MÍNIM DE PARET DE 5MM. PANELLS FABRICATS EN POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT HDPE ECOCORE ™ DE 19MM DE GRUIX. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 294X367X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 102)	15.274,90	1,000	15.274,90
2	FQAKUHAC	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO815 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA EN FORMA D'HAMACA DE CORDES SUSTENTADA ALS EXTREMS PER DOS PALS VERTICALS, LLEUGERAMENT INCLINATS CAP A L'EXTERIOR. LA SUSPENSIÓ PER DOS PUNTS ÚNICS FACILITA EL BALANCEIG DE L'ELEMENT. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. CORDA FABRICADA AMB FIL DE POLIAMIDA TRENADA FORMANT SIS CABLES AMB NUCLI D'ACER GALVANITZAT FINS A ASSOLIR UN DIÀMETRE TOTAL DE 16MM. EL FIL DE POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ELS BUCLES DE CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 415X106X165CM. CERTIFICAT	3.090,00	1,000	3.090,00

ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D´OBRES PUBLIQUES
PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA FIDELA RENOM.

PRESSUPOST Data: 26/11/24

			DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 104)			
3	FQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 98)	3.213,60	1,000	3.213,60
4	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 100)	2.461,70	1,000	2.461,70
5	FQAKUTAG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO212 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA DE TAULA DE ROBÍNIA DE PLANTA EL·LÍPTICA, DE 50CM D'ALÇADA, AMB DOS PALS DE SUPORT DE 150MM DE DIÀMETRE, AL VOLTANT DE LA TAULA ES DISPOSEN 4 SEIENTS DE 30CM D'ALÇADA FORMATS PER TOPADES DE 150MM DE DIÀMETRE, EQUIDISTANTS DE LA VORA DE LA TAULA LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES DIMENSIONS A LA PLANTA DE L'ELEMENT SÓN 145X125X50CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 111)	2.420,50	2,000	4.841,00
6	FQAKUMTB	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA M187 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. LLARGS SEIENTS I LA PLATAFORMA CENTRAL S'ASSENTEN SOBRE LES BIGUES ESMENTADES. ELLS ES CONNECTEN PER MITJÀ DE LES BARRES DE SEGURETAT I ELS REPOSAPEUS. CONJUNT ADEQUAT PER A L'ÚS SIMULTANI D'UN GRUP IMPORTANT DE NENS. GREENLINE ™ DE 19MM DE GRUIX . AMB MATERIAL HPL D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST. INOXIDABLE, AGAFADORS DE POLIPROPILÈ AMB NUCLI D'ACER, I DUES UNITATS LATERALS DE MÒDUL DE DOBLE MOLL COMPLET DE ACER AMB FIXACIÓ ESTÀNDARD PROVEÏT DE DISPOSITIUS ANTIPELLIÇ DE POLIAMIDA . LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 108X315X100CM. COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 107)	6.313,90	1,000	6.313,90

7	FQAKUGR2	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO917 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TRAVESSAT FABRICAT EN TUB D'ACER DE Ø101,6X2,9MM GALVANITZAT EN CALENT. ELS SEIENTS SE SUSPENEN DEL TRAVESSER MITJANÇANT ARTICULACIONS DOTADES D'UN SISTEMA DE RODAMENTS FABRICATS EN ACER INOXIDABLE AISI304, SEGELLATS A LA FÀBRICA PER LA QUAL COSA NO NECESSITEN LUBRICACIÓ NI MANTENIMENT. SUPORTS DELS TRAVESSERS ES COMPONEN CADASCUN DE DOS TRONCS ROBINIA QUE S'UNEIXEN EN PART SUPERIOR MITJANÇANT LES PLATINES QUE INCORPOREN ELS MATEIXOS TRAVESSERS ALS SEUS EXTREMS. LES CADENES SÓN D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT, PER COMPLIR AMB LA NORMA EUROPEA EN 71-3. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS PALS ÉS DE TIPUS ROBINIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC PER LA FUSTA. PENJADORS ESPECIALS EQUIPATS AMB UNA FUNCIÓ ANTIGIR QUE EVITA QUE LES CADENES ES RETORCEN IA MÉS ANELLS EXTERNS AMB FUNCIÓ NO REPLEGABLE REVESTIT DE GOMA. LES DIMENSIONS DEL JOC SÓN 359X244X281CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 103)	5.974,00	1,000	5.974,00
8	FQAKUHAM	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO920 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. GRONXADOR INDIVIDUAL DE BAIXA ALTURA FORMAT PER DOS PALS INCLINATS ANCORATS AL TERRA I UN SEIENT NIU QUE VA DE PAL A PAL. EL SEIENT ESTÀ FIXAT AL PAL MITJANÇANT UN PRIMER TRAM DE CORDA TIPUS HÈRCULES I UN ALTRE TRAM DE CADENA D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES TIPUS HÉRCULES DE 16MM DE DIÀMETRE FORMAT PER 6 CABLES TRENATS DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER I ÀNIMA DE NILÓ. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL DE FORMA INDIVIDUAL. ELS ENGANXALLS SÓN ANTIPINZAMIENTO I TOTALMENT ESTANCS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. SEIENT NIU FLEXIBLE DE 100CM DE DIÀMETRE SUSPÈS PER DOS PARELLS DE CORDES DISPOSADES EN FORMA DE ´´Y´´. EL SEIENT ESTÀ COMPOST PER UN ENTRAMAT DE CORDES DISPOSADES DE FORMA CIRCULAR UNIDES MITJANÇANT UNS CONNECTORS DE NILÓ (PA6). ALS EXTREMS INCORPORA UNES PROTECCIONS FABRICADES EN TPE/FF FLEXIBLE. CADENA I ARTICULACIÓ D´ACER INOXIDABLE AISI304. CORDES QUE FORMEN EL SEIENT NIU DE 16MM DE DIÀMETRE I FABRICADES AMB FIBRES DE POLIÈSTER (PES) ESTABILITZADES DAVANT DELS RAIGS UV AMB UN REFORÇ INTERIOR DE CABLE D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. LA CORDA ÉS SOTMESA A UN TRACTAMENT D'INDUCCIÓ QUE TERMOFON LES FIBRES SINTÈTIQUES DE LA CORDA AMB L'ACER. CORDES QUE SUSPENEN EN SEIENT DE 16MM DE DIÀMETRE FABRICADES AMB FIBRES DE POLIAMIDES (PA) AMB EL MATEIX TRACTAMENT QUE LES CORDES DE (PES). LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN DE 289X106X157CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 105)	3.862,50	1,000	3.862,50
9	FQAKUCMG	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRC200301 DE	58.174,40	1,000	58.174,40

EUR

			JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA MODULAR TIPUS ROBINIA COMPOST PER DUES TORRES I UNA PASSAREL·LA D´UNIÓ ENTRE AMBDUES, AMB DIVERSOS ELEMENTS ANNEXOS A LES TORRES. LA TORRE 1 ESTÀ FORMADA PER UNA ESTRUCTURA D'UNA PLATAFORMA, AMB 5 PALS DE SUPORT, TEULADA MODULAR EN FORMA DE BARRET, UNA BARRA DE BOMBERS, UN TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES, UN PANELL MODULAR DE TANCAMENT I UN ALTRE PANELL D'ACCÉS. LA TORRE 2 ES COMPON D'UNA ESTRUCTURA A DOS NIVELLS, LA MÉS ELEVADA AMB TEULADA EN FORMA DE BARRET I EL NIVELL MÉS BAIX AMB TEULADA A DUES AIGÜES, 6 PALS DE SUPORT. LA TORRE INCORPORA UNA ESCALETA VERTICAL DE TRONCS QUE PERMETEN L'ACCÉS AL NIVELL INFERIOR, AL NIVELL SUPERIOR DISPOSEM D'UN TOBOGAN PLÀSTIC CORB I UNS TRONCS INCLINATS QUE FAN LA FUNCIÓ D'ESCALA I UNA ZONA DE REUNIÓ AL NIVELL INFERIOR. LA UNIÓ DE LES DUES TORRES ES REALITZA A TRAVÉS D'UN PONT FORMAT PER LES PLATAFORMES DE TAULERS SUSTENTADES PER CORDES I UN PASSAMANS DE TRONC. ANNEX A LA TORRE 1 ES DISPOSA D´UN TRONC AMB UN PASSAMANS DE CORDA DES DEL QUAL ES POT ACCEDIR A LA TORRE, AQUEST ELEMENT FA D´UNIÓ ENTRE LA TORRE I UNA ESTRUCTURA DE ROBÍNIA DE CORDES I DISCOS D´EPDM . ANNEX A LA TORRE 2 HI HA UNA HAMACA SUSTENTADA ENTRE PALS DE ROBÍNIA. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA.. LES ZONES PINTADES HAN ESTAT PIGMENTADES AMB PIGMENT ACRÍLIC. TOBOGAN DE PE MODELAT, FABRICAT AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM EN DIFERENTS COLORS EN DISSENY D'UNA SOLA PEÇA AMB UN GRUIX DE PARET MÍNIM DE 5,5MM. LES XARXES DELS PONTS ESTAN FABRICADES AMB CORDES DE PES DE 16 MM AMB FIL DE POLIÈSTER. CADA FIL ESTÀ EMBOLICAT AMB FIL PES AMB UN 95% DE RESIDUS RECICLATS POSTCONSUM, QUE ES TERMOFON AMB CADA FIL INDIVIDUAL. EL TOBOGAN DE BARRES PARAL·LELES I LA BARRA DE BOMBER SÓN D?ACER INOXIDABLE DE Ø42,4X3,2MM O Ø38X2MM. ELS DISCOS DE Ø140 I Ø250 PER AL JOC DE CORDA ESTAN FABRICATS AMB GRANULAT DE CAUTXÚ EPDM. LA GANDULA ESTÀ FABRICADA AMB CORDES DE PES DE 16 MM DE SIMPLE TRENAT REFORÇADES AMB ACER. LA CORDA DE PES ESTÀ FABRICADA AMB UN 33% DE MATERIALS POSTCONSUM I TÉ UNA GRAN RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ I ALS RAIGS UV. ELS BUCLES DE LA CORDA ESTAN CONNECTATS PER CONNECTORS DE NILÓ (PA6). EL TOBOGAN DE BARRES, BARRA DE BOMBERS EN ESPIRAL, ELEMENTS D'UNIÓ ENTRE PALS I CARGOLS ESTAN REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. . L'ALÇADA DE CAIGUDA MÀXIMA ÉS DE 210CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 101)			
10	FQAKUTCX	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA ES-AOB-VIV DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. MUNTANYA SEGONS ESPECIFICACIONS DE MEMORIA DEL PROJECTE REVESTIDA AMB CAUTXÚ I TUNEL D'ACER. ALÇADA 0.95 M, LONGITUD DEL TUNEL 1.80 M AMB DIÀMTRE INETRIOR 0.85 M. DIAMETRE EXTERIOR DE LA MUNTANYA 1.80 M. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 113)	5.953,40	1,000	5.953,40

EUR

11	FQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 112)	17.685,10	1,000	17.685,10
12	FQAKUJPH	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA JUM1030 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. SALTADOR DE PLANTA HEXAGONAL FORMAT PER TRES LLITS ELÀSTICS DE 108CM DE COSTAT EXTERIOR INCLOENT LES PROTECCIONS. LA MEMBRANA DE SALT MESURA 1357MM ENTRE ARESTES I 1175MM ENTRE COSTATS I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ EP DE 6MM DE GRUIX, RECOBERTA DE TEIXIT DE POLIÈSTER. LA MEMBRANA DE SALT FA 150X150CM I ESTÀ FETA D'ETILÈ PROPILÈ (EP) DE 6MM DE GRUIX, AMB REFORÇ INTERIOR, FORMAT PER 4 CAPES DE FIBRES TÈXTILS DE POLIÈSTER I POLIAMIDES. ELS TRAUS ESTAN REFORÇATS AMB CASQUETS D'ACER INOXIDABLE I VOLANDERES A BANDA I BANDA. LA MEMBRANA ÉS RESISTENT A L'OZÓ I ESTÀ EQUIPADA AMB 8 ORIFICIS DE DRENATGE D'AIGUA UBICATS AL CENTRE. ELS 36 MOLLS QUE SUBJECTEN LA MEMBRANA A L'ESTRUCTURA ESTAN FETS D'ACER INOXIDABLE AISI304 PER ASSEGURAR DURABILITAT I RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ. EL FILFERRO D'ACER QUE CONFORMA CADA MOLL TÉ 3,2MM DE GRUIX I ELS DARRERS CINC DEBANATS DEL MOLL TENEN FORMA DE CON PER ASSEGURAR UNA LLARGA VIDA ÚTIL DEL SALTADOR. LES LLOSETES PERIMETRALS ESTAN MODELADES EN CAUTXÚ RECICLAT GRANULAT GRIS (SBR/NR), I EL LOGOTIP ESTÀ FET DE MONÒMER D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ EPDM. DINS CADASCUNA DE LES LLOSETES DE CAUTXÚ HI HA UNA PLACA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM. EL SUPORT DE LA ZONA DE SALT ESTÀ MUNTAT SOBRE UNA ESTRUCTURA D'ACER AL CARBONI S235 GALVANITZAT EN CALENT DE 3MM DE GRUIX. LES MIDES A LA PLANTA DEL TRAMPOLÍ SÓN 168X193CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 106)	15.944,40	1,000	15.944,40
13	FQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ	9.888,00	1,000	9.888,00

			FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. NO INCLOU LA TORRE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 114)			
14	FQAKURLL	U	TOBOGAN TIPUS ROLLER SLIDE CAN CLOS DE HAGS O EQUIVALENT AMB RODETS I LATERALS D'ACER INOXIDABLE LACAT AL POLS, AMB ANGLE ENTRE 10 I 11 º DE PENDENT. LES FIXACIONS DELS COMPONENTS SON D'ACER INOXIDABLE. LES MIDES SON 10.00 DE LONGITUD, 0.50 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA DE 0.80 M DE FORMA GRADUAL. INCLOU L'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT DAU DE FORMIGÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, MUNTATGE I TRANSPORT A L'OBRA. (P - 109)	36.462,00	1,000	36.462,00
15	FQAKUSAL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO518 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT. ESCULTURA DE FUSTA EN FORMA DE LLANGARDAIX, DE FABRICACIÓ 100% ARTESANAL, PER PERSONAL QUALIFICAT I ESCULPIDA PER MITJANS MANUALS. LA FUSTA UTILITZADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA ÉS DE TIPUS ROBÍNIA. EL LLANGARDAIX HA ESTAT PINTAT PER UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I UNA CAPA D´ESMALT SINTÈTIC PER A FUSTA, CREANT UNA CAPA DE 30M, FINALMENT SE LI INCORPORA UN LACAT PER DONAR-LI L´ASPECTE BRILLANT. LES DIMENSIONS DE LEQUIP SÓN 200X100X35CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 110)	2.987,00	1,000	2.987,00
16	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 115)	497,49	1,000	497,49
17	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 108)	4,33	60,000	259,80
18	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (P - 62)	41,65	16,000	666,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.11			**193.549,59**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL 12 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F992UCPO	M2	XAPA D'ACER CORTÉN DE 8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE REVESTIMENTS VERTICALS O FOLRAT D'ESTRUCTURES,...	314,89	10,280	3.237,07

			DE DIRECTRIU RECTE, CORBA AMB ACABAT BISELLAT AMB LA MATEIXA DIRECCIÓ QUE EL MATAVIUS, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. (P - 51)			
2	EF4238EC	M	PASSAMÀ DE TUB D'ACER INOXIDABLE 1.4404 (AISI 316L) DE DIRECTRIU RECTE/CORBA AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX DE PARET, SÈRIE 2 SEGONS UNE-EN 10312, UNIÓ A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT AMB SOLDAURA O ANCORATGE MECÀNIC. (P - 3)	31,81	36,500	1.161,07
3	KFVZ1141	U	PLATINA SEMICIRCULAR DE RADI INTERIOR 20 MM I 90 MM DE LONGITUD PER A SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ AMB ELS MUNTANTS D'ACER CORTEN D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA SOLDADA O ANCORADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 143)	59,44	16,000	951,04
4	F992UPLA	ML	PLATINA DE XAPA D'ACER CORTÉN DE 40 MM D'AMPLE PER 10 MM DE GRUIX, AMB DIRECTRIU RECTE I CORBA (OVOIDE) I RADI DE 54 MM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. L'ALÇADA TOTAL DE L'OVOIDE SERIA DE 1.15 M AMB ACABAT BISELLAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. COL.LOCAT AMB SOLDADURA SOBRE XAPA DE REVESTIMENT D'ACER CORTEN. (P - 52)	15,64	183,000	2.862,12
5	K4ZWAA02	M	ANCORATGE MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE MACÍS AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 10 MM, INTRODUIT EN EL FORAT I SOLDAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI. (P - 140)	22,47	16,000	359,52
6	E4R12055	M	PERFIL EN FORMA DE L AMB MIDES 50X50X10 MM D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA AMB PLATINA A LA PART INFERIO O POTES D'ANCORATGE PER COL·LOCAR SOTERRAT. S'INCLOU ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ. (P - 1)	62,17	5,200	323,28
TOTAL	CAPÍTOL		01.12			**8.894,10**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL R1 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 35)	6,37	696,601	4.437,35
2	F2R4DUM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER. (P - 36)	3,37	696,601	2.347,55
3	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	-42,27	3,750	158,51-

			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 37)			
4	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 38)	0,00	3,750	0,00
5	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 39)	15,60	3,750	58,50
6	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 40)	0,00	3,750	0,00
7	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 41)	18,71	146,978	2.749,96
8	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	10,91	430,000	4.691,30

			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 42)			
9	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)	84,47	13,750	1.161,46
10	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 44)	26,99	21,950	592,43
11	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 45)	19,88	30,000	596,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.R1			**16.476,44**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA FIDELA RENOM
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 135)	16.500,00	1,000	16.500,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.S1			**16.500,00**

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/11/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPITOL			Import
Subcapitol	01.04.01	FONAMENTACIÓ	10.994,39
Subcapitol	01.04.02	MURS DE CONTENCIÓ	20.957,26
Subcapitol	01.04.03	ESCOCELL BANCS	4.478,68
Subcapitol	01.04.04	MUR ESCALES RAMPA	1.949,42
Capítol	**01.04**	**MURS DE CONTENCIÓ**	**38.379,75**
			38.379,75

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.00	NOTA	0,00
Capítol	01.01	DEMOLICIONS	23.032,80
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	7.004,79
Capítol	01.03	SANEJAMENT	12.909,38
Capítol	01.04	MURS DE CONTENCIÓ	38.379,75
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	15.486,03
Capítol	01.06	PAVIMENTS	84.511,46
Capítol	01.07	ENLLUMENAT PUBLIC	20.525,97
Capítol	01.08	XARXA DE REG I AIGÜA POTABLE	11.485,43
Capítol	01.09	JARDINERIA	12.153,61
Capítol	01.10	MOBILIARI	34.972,18
Capítol	01.11	JOCS INFANTILS	193.549,59
Capítol	01.12	SERRALLERIA	8.894,10
Capítol	01.R1	GESTIÓ DE RESIDUS	16.476,44
Capítol	01.S1	SEGURETAT I SALUT	16.500,00
Obra	**01**	**Pressupost PLAÇA FIDELA RENOM**	**495.881,53**
			495.881,53

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PLAÇA FIDELA RENOM	495.881,53
			495.881,53

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FIDELA RENOM (OP-07-24-I)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		495.881,53
13 % SOBRE 495.881,53.....		64.464,60
6 % SOBRE 495.881,53.....		29.752,89
Subtotal		590.099,02
21 % IVA SOBRE 590.099,02.....		123.920,79
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	714.019,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS CATORZE MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)