

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ZONES VERDES

1. Generalitats

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació regirà en la realització del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i de les zones verdes de titularitat municipal del municipi de Dosrius.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus de tasques de manteniment que es realitzin, apareixen en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades tasques, i més concretament, l'Estudi bàsic de seguretat i salut contingut a cadascun dels projectes (Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les Urbanitzacions) de les franges que en aquest procediment de contractació es lliciten.

2. Àmbit d'aplicació

Seràn d'aplicació a les franges de protecció contra incendis i les zones verdes de titularitat municipal del projecte executiu de **"MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORETSTALS DEL MUNICIPI DE DOSRIUS"**.

El Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació.

3. Descripció del servei

El servei que es contracte és el de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals i les zones verdes de titularitat municipal corresponents al projecte executiu de **"MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORETSTALS DEL MUNICIPI DE DOSRIUS"**.

Les actuacions es realitzaran d'acord amb el Projecte Executiu: "Manteniment de les Franges de Prevenció d'incendis Forestals del Municipi de Dosrius". El projecte descriu les superfícies i any d'actuació així com cadascuna de les tasques a realitzar i les condicions que regiran l'execució del contracte. S'executaran les actuacions descrites per l'any 2025.

Els treballs han de ser realitzats per una empresa de treballs forestals (Epígraf IAE 912)

4. Termini d'actuació

Les actuacions a les franges de nuclis i urbanitzacions hauran de ser realitzades amb data límit 15 de maig de 2026.

L'execució de la resta de superfície serà en termini màxim 15 de juny de 2026.

5. Especificacions execució del contracte

- Pel tram concret NUDS40 i NUDS39 no es podrà estirar amb tractor l'arbrat a tallar i caldrà fer ús d'una grua i tall de la circulació per poder retirar els arbres.
- En aquells trams que es consideri necessari, s'aclarirà la densitat arbòria tal com contempla el projecte executiu "Manteniment de les Franges de Prevenció d'incendis Forestals del Municipi de Dosrius", es contemplen un 10 arbres per Ha de mitjana.
- Quan hi hagi alguna incidència amb la propietat caldrà avisar a la policia perquè deixi constància de la incidència en cas que sigui necessari i a l'Ajuntament.
- La fusta generada es triturarà o es gestionarà per l'adjudicatari sempre que la propietat no l'hagi demanada.
- En cas que la propietat sol·liciti la llenya de la seva propietat aquesta es deixarà tallada i trossejada a 1,20m.
- L'Ajuntament disposa del permisos necessaris per dur a terme les actuacions.

6. Desglossat de preus per urbanització, nucli, polígon industrial i zones verdes

NUCLI	PEM	DG 13%	BI 6%	TOTAL	AMB IVA
CAN CANYAMARS CAN FIGUERES NU CANYAMARS	20.457,61	2.659,49	1.227,46	24.344,56	29.456,91
CAN MASSUET DEL FAR	19.668,79	2.556,94	1.180,13	23.405,86	28.321,09
CAN VALLS	3.598,50	467,81	215,91	4.282,22	5.181,48
NU DOSRIUS EL CASTELL	10.308,99	1.340,17	618,54	12.267,70	14.843,91
SANT CARLES	482,18	62,68	28,93	573,79	694,29
POLIGON ELS JONCS	3.578,99	465,27	214,74	4.259,00	5.153,39
POLIGON ELS ALOCs	2.112,94	274,68	126,78	2.514,40	3.042,42
POLIGON LA SURERA	1.743,45	226,65	104,61	2.074,71	2.510,39
ZONES VERDES	14.294,33	1.858,26	857,66	17.010,25	20.582,41
PEUS ESPECIALS	3.788,20	492,47	227,29	4.507,96	5.454,63
				95.240,44	115.240,93

7. Execució de les millores

En cas que el contractista indiqui que realitzarà millores en relació a les actuacions de erradicació de l'espècie invasora *solanum*, aquestes es realitzaran com indica la **Memòria valorada Millora Solanum sisymbriifolium**.

Les restes vegetals s'hauran d'enterrar dins de la parcel·la municipal, ubicada al mateix lloc o propera a on es troben les invasores, i específicament on indiquin els tècnics responsables del contracte,