

MEMORIA VALORADA :

**TREBALLS FORESTALS RETIRADA
ESPECIÈS INVASORES – FRANJA
PERIMETRAL**

OCTUBRE 2025



**Ajuntament
de Dosrius**

Serveis Tècnics

Sant Antoni 1

08319 Dosrius (El Maresme)

tel. 937 918 014 – Fax. 937 919

080

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Antecedents

L'ajuntament de Dosrius ha executat les franges perimetrals de prevenció d'incendis per nuclis i urbanitzacions durant l'any 2022 i 2023.

L'any 2022 i 2024 s'identifiquen i es retiren diferents individus de l'espècie *Solanum sisymbriifolium*.



Es redacta la present memòria per descriure les actuacions a realitzar a diferents punts de la franja perimetral on s'ha detectat la presència d'una espècie invasora per la qual es requereix una actuació específica i diferenciada dels treball de manteniments de franges.

Objectiu

Complir la legislació vigent de prevenció d'incendis així com les ordenances municipals. L'objectiu general d'aquest projecte és determinar les actuacions que cal executar a diferents parcel·les de titularitat municipal al municipi de Dosrius.

Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.

Naturalesa de l'encàrrec

Per part de l'òrgan de govern de l'Ajuntament de Dosrius, s'encarrega la present memòria valorada.

Situació

L'objecte del projecte és millorar l'estat actual de les parcel·les de titularitat municipal, en resposta a diferents queixes rebudes.

L'àmbit d'actuació afecta a diferents parcel·les municipals descrites a continuació amb una superfície total de 3,39 Ha.

Autor de la documentació

La documentació es desenvolupa des dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Dosrius.

Qualificació urbanística

La Qualificació urbanística de les parcel·les és de Sòl Urbà (SU) amb les claus urbanístiques:

- 3 - 3 - Zones verdes: parcs i jardins urbans
- 14b - Forestal vegetació autòctona

Titularitat dels terrenys

Parcel·les de titularitat municipal

Descripció d'actuació

Els criteris tècnics s'han establert seguint els protocols d'actuació de Forestal Catalans durant els exercicis 2022 i 2024 els quals tenen com a objectiu l'erradicació de l'espècie invasora *Solanum sisymbriifolium*.

Descripció dels treballs d'erradicació

Els treballs d'erradicació consisteixen en:

- 1- Arrencada manual amb desarrelament emprant aixades. Els exemplars arrencats s'han d'emmagatzemar en sacs grans. Sempre caldrà arrancar la part aèria i l'arrel, deixant lliure de cap arrel la zona treballada.
- 2- Abocar i soterrat en punts propers que indiqui l'Ajuntament de Dosrius, amb un metre com a mínim de terra al damunt.
- 3- No es traslladaran les restes de la planta fora de la urbanització, per el risc de propagació, atès que hi ha molta facilitat de dispersió de llavor en qualsevol manipulació i/o moviment de les restes. El soterrament és el mètode que dona més garanties. Els sacs utilitzats s'han de revisar a fons una vegada buidats, i s'han de derivar al gestor de restes autoritzat.
- 4- Quan s'utilitzi la retro-excavadora, es podrà treballar directament amb la màquina, arrancar directament algunes plantes més grans (part aèria i arrel), quan es trobin llavors de *Solanum* esteses en el camí o a la zona a treballar també es podrà extreure la capa més superficial i soterrar-la a la resta de restes vegetals a enterrar. El treball de la màquina sempre ha de comptar amb el recolzament de un o de dos operaris.

Totes aquestes accions s'han realitzat amb la màxima atenció en aquelles plantes que encara conserven el fruit, per evitar la dispersió de la llavor.

Àmbit d'actuació

Els treballs d'erradicació principalment s'hauran de dur a terme a Can
Canyamars concretament a la part corresponent a la franja perimetral

Sempre es realitzaran abans de realitzar els treballs de manteniment
de franges forestals.

La superfície total on s'ha detectat la presència (total o parcial) de la
Solanum és de **30.397 m²**

Els espais per acabar i repassar son un total de 2.546 Ha





POLÍGON	DESCRIPCIÓ	SUPERFÍCIE m2
	Treballs realitzats manualment.	14488
	Combinació treballs manuals i maquinària retroexcavadora.	1326
TOTAL acabat		15814
	Espais per acabar i repassar	6242
	Espai no treballat	10887
TOTAL per acabar		17129
SUPERFÍCIE TOTAL		32943

MITJANS HUMANS I MATERIALS:

Per la realització de les tasques de control i erradicació de l'espècie s'utilitzarà:

- 3 dies amb 2 equips de 2 operaris.
- Aixades, pinces, rasclet, cubells, guants de protecció, bota seguretat, cordes, big-bags,
- Vehicles per a l'accés.
- 1 dia ús de retroexcavadora

Pressupost

S'han considerat els preus unitaris de personal, maquinària i de les operacions de reducció de l'arbrat i estassa de sotabosc establertes per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona

Termini d'execució i previsió d'ocupació.

El termini d'execució previst és de 4 **dies**.
La previsió d'ocupació és de 5 **persones**
1 jornada 8 hores

Import del pressupost

Concepte	Unitari	Total
Servei excavadora	1 jornada	450
4 Operaris (3 jornades/operaris)	8hores/jornal 96	20 1930
TOTAL		2380
IVA (21%)		499,80
PRESSUPOST		2.879,80

El pressupost d'execució per contracte puja a nou mil vuit-cents noranta-set coma vuitanta-quatre (2.879,80€ IVA INCLÒS).

Seguretat i salut laboral

En l'execució dels treballs contemplats en la present memòria valorada, son d'aplicació les prescripcions contingudes en el REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE, PEL QUE S'ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, així com les incloses en la LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVENBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Dosrius, octubre 2025
Tècnica Medi Ambient