



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DEL MATERIAL I INFRAESTRUCTURA NECESSARI AIXÍ COM EL SEU MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ACTES DE LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ EXP.2025/2883.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte comprèn el subministrament en règim d'arrendament de les infraestructures necessàries, el seu transport, muntatge i desmuntatge per les Festes de Sant Antoni (15-20 gener), Firabril (17 al 19 d'abril), Sant Cristòfol (11 de juliol), Festa jove (25 de juliol), Festa del Pont de l'Àliga (8 d'agost), Festa de Santa Llúcia (14 i 15 d'agost), la Diada (11 de setembre), Fira d'antiguitats (13 de setembre), Mercat d'artesanía a la platja (14 i 15 d'agost), Mercat de Nadal, Abella Rock (12 abril de 2025) i Carnaval (14 de febrer) en els termes detallats en el present plec de clàusules.

Forma part de l'objecte del contracte, inclòs al preu del mateix, posar a disposició de l'Ajuntament del Perelló el personal qualificat per al muntatge, instal·lació i funcionament de les prestacions a contractar.

Les dates fixades són aproximades i seran establertes de forma definitiva per part del Perelló amb una antelació mínima d'un mes previ a la celebració de l'acte.

El present contracte es qualifica com a contracte de subministrament i serveis, essent el règim aplicable el previst per als contractes de subministrament i es divideix en tres lots, podent-se presentar una mateixa empresa a tots tres Lots:

LOT 1: Material i infraestructures Festes de Sant Antoni i Mercat de Nadal

LOT 2: Material i infraestructures Firabril i Abellarock

LOT 3: Material i infraestructures Sant Cristòfol, Festa Jove, Festa del Pont de l'Àliga, Festa de Santa Llúcia, la Diada, Fira d'antiguitats i Mercat d'artesanía a la platja.

2.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de prestar els subministraments d'acord amb les condicions següents:

- Subministrar els elements que es detallen en aquest plec i prestar els serveis de transport, subministrament i recollida, càrrega i descàrrega, manipulació del material, el muntatge i el desmuntatge, mitjançant personal tècnic amb l'experiència i els coneixements adequats per assumir la correcta instal·lació del material. Caldrà tenir previst material de recanvi per a possibles desperfectes.
- Tots els elements tècnics del servei s'ajustaran a la normativa vigent.
- Fer-se càrrec de senyalitzar i protegir les zones de treball per evitar interferències amb els i les vianants.
- Tot el material cal que estigui preparat per a la intempèrie.



- e) Fer-se càrrec de la vigilància de totes les seves instal·lacions i equips tant de dia com de nit.
- f) Coordinar la descàrrega de material amb la esta de proveïdors que puguin intervenir, per tal de facilitar el trànsit de vehicles a la zona de descàrrega. Descarregar el material i retirar immediatament els vehicles per deixar el carrer lliure.
- g) Atendre i contactar immediatament amb la persona responsable designada per l'Ajuntament en cas d'incidències urgents o actuacions que requereixin d'una atenció extraordinària, com ara desperfectes o riscos de desperfectes ocasionats per causes meteorològiques, incidències produïdes per causes alienes a l'organització de l'esdeveniment o que suposin un retard en la prestació del servei.
- h) Tots els elements hauran d'estar en perfecte estat de funcionament i en el cas que algun d'ells presenti qualsevol tipus d'incidència que el faci ineffectiu, totalment o parcialment, es procedirà a la reparació/substitució de l'element, les despeses que això pugui generar aniran a càrrec de l'adjudicatària.
- i) Aniran a càrrec de l'adjudicatària el trasllat de tot el material i les despeses que això pugui ocasionar.
- j) L'empresa adjudicatària portarà a terme la producció integral de la logística de les diverses activitats previstes i aportarà el personal i material necessaris per a la correcta prestació del servei, tenint en compte les característiques de les actuacions programades, tal i com s'especifica als plecs.
- k) Tot el personal haurà de tenir la capacitat i formació necessària per dur a terme els serveis objecte del contracte com a element de la solvència tècnica i professional.
- l) El personal designat per l'empresa adjudicatària i l'ajuntament realitzaran les reunions que siguin necessàries per coordinar i per facilitar la coordinació, la posada en marxa dels mateixos i la logística de funcionament dels serveis i activitats a cobrir, a petició de l'Ajuntament.
- m) Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament i a tots els efectes de la persona adjudicatària, sense que existeixi cap vincle de dependència amb l'ajuntament.
- n) El personal de l'empresa adjudicatària seguirà totes les indicacions de l'ajuntament per al desenvolupament del servei.
- o) L'adjudicatària serà responsable dels danys i desperfectes que eventualment es puguin produir durant la prestació defectuosa del servei i que siguin imputables al seu personal, i resta obligada a la seva reparació.
- p) Evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge e incorporació de la perspectiva de gènere.
- q) Compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals en general i en el sector concret.



- r) A partir de la data d'inici del contracte i durant la seva vigència, l'empresa adjudicatària estarà obligada a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a danys materials i/o corporals i les seves conseqüències, causats a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

3. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES LOTS 1, 2 i 3 Material i infraestructures

Tot el material ha de ser de qualitat i complir amb tota la legislació vigent i, en particular amb la legislació reguladora en matèria de seguretat, estabilitat i resistència i, si correspon, medi ambient, tant en el procés de fabricació com durant la seva vida útil. Tots els equips, infraestructures i cablatges que l'empresa adjudicatària posi al servei del contracte hauran de sortir del magatzem en perfecte estat operatiu i de manteniment, degudament senyalitzat i etiquetat per facilitar la seva identificació durant el muntatge.

Tots els equips estaran al corrent de totes les revisions de manteniment recomanades per cadascun dels fabricants

L'Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment els certificats de qualitat i homologació dels productes subministrats al llarg del contracte.

L'abast del contracte de cadascun dels Lots inclou el material que es detallarà en el present Plec.

❖ Condicions generals del material:

- a) El transport, muntatge i desmuntatge fins al lloc d'ubicació designat anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, que haurà de coordinar-se amb la persona responsable del contracte per tal que les unitats estiguin instal·lades amb la suficient antelació a l'inici de l'acte.
- b) L'Ajuntament no es responsabilitzarà dels danys, actes incívics o usos indeguts que puguin ocasionar terceres persones al material durant el període de lloguer. L'empresa adjudicatària està obligada a subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per un valor mínim de 600.000 euros.
- c) Els imports de licitació inclouen tots els costos associats: muntatge, desmuntatge, transport, manteniment, neteja, gestió de residus, totes les despeses associades amb el personal adscrit al contracte, les assegurances de responsabilitat civil, així com la coordinació amb el responsable del contracte.
- d) Durant el període de lloguer l'adjudicatària haurà de prestar un servei d'atenció telefònica de 24 hores per atendre qualsevol incidència, el qual ha de tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.
- e) Els Lots que incloguin cabines sanitàries, està inclòs el buidatge i la seva neteja es realitzarà amb una freqüència mínima diària, i sempre en condicions que garanteixin la salubritat i el bon estat d'ús.
- f) Els Lots que incloguin grup electrogen ha de tenir una potència de 100 KVA, amb la finalitat de garantir el subministrament elèctric necessari en situacions extraordinàries i assegurar el correcte desenvolupament dels actes organitzats per l'Ajuntament, independentment de les circumstàncies.

4. LOT 1 MATERIAL I INFRASTRUCTURES FESTES DE SANT ANTONI I MERCAT DE NADAL

- Festes de Sant Antoni:**

Acte	Data	Lloc	Tipus material	Unitats
Festa Sant Antoni	15 al 20 de gener	Plaça Corts Catalanes	Cabines sanitàries	3 cabines WC estàndard, i 1 cabina WC accessible PMR (6 dies)
			Taules i cadires	30 taules rodones grans, 30 taules llargues de fusta i 14 taules rodones aperitiu.
		Pavelló poliesportiu municipal	Altres	Vid ***
			Climatització	Generador calefacció 145KW - 32 hores funcionament (2 unitats) + 2 unitats dipòsit combustible 1.000 litres + instal·lació i transport + 2 unitats plafó porta + taxa residus
			Escenari Sant Antoni	Escenari de 112 m2 (14 x 8 x 1,50 m) amb faldó negre i amb escales laterals per pujar.

***Per les **Festes de Sant Antoni**, a subministrar tres dies abans de les Festes:

Concepte	Quantitat / Mida
Teles decoratives al sostre i laterals del pavelló	2.000 m ² (20 x 90 m)



Il·luminació MicroLED (una tira cada 3 m aprox.)	700 m² (20 x 25 m)
Parquet flotant	1.000 m² (20 x 50 m)
Rampes per a parquet	20 unitats
Llotgetes a diferents alçades (2 x 2 m)	58 unitats
Cadires de PVC per a llotgetes	348 unitats
Taules velador per a llotgetes	58 unitats
Tanques antiavalots	30 unitats
Transport	-
Tarima escenari Nit de la Vespra	82 m²
Cadires Nit de la Vespra	600 unitats
Cadires amb fundes de tela blanca per a les cadires de dalt l'escenari (Nit de la Vespra)	50 unitats
Rampa (Nit de la Vespra)	1 unitat (6 x 2 m)
Moqueta per a escenari (Nit de la Vespra)	120 m² (2 x 60 m)
Escenari	112 m² (14*8*1,50) amb faldó negre i escales laterals per pujar

Per **Sant Antoni**, així mateix, la **climatització** ha de disposar de les següents característiques aproximades: Mides aproximades 25*45. Generador calefacció 145KW Caldera estanca. Dipòsit independent. Potència calorífica: 120kcal/h Cabdal d'aire 12.000m³/h. Potència elèctrica absorbida: 1500w. Connexió Monofàsica. Mides: 1960x900x1500mm. Pes: 275Kg. Servei de 32 hores funcionament (2 unitats) + 2 unitats dipòsit combustible 1.000 litres + instal·lació i transport + 2 unitats plafó porta + taxa residus. El dipòsit de combustible ha de ser construït en paret d'acer i que inclogui indicador de nivell de litres, pes 78 kg aproximadament, mides 1140*725*1540 aproximadament.

Les taules llargues de fusta són d'aproximadament 200x70 cm; les taules petites de fusta de 75x35x70 cm; la taula rodona de 160x75 cm (capacitat per a 10 persones) i la taula rodona de PVC per aperitiu de 70x120 cm.

Les **cabines sanitàries** hauran de lliurar-se el dia abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes.

Les **taules i cadires** el dia acordat hauran de lliurar-se i recollir-les a l'endemà de les Festes.

- **Mercat de Nadal:**

Acte	Data	Lloc	Tipus material	Unitats
Mercat de Nadal	A determinar	Plaça de l'Església i Plaça del Forn	Carpes 3m*3m	25

La **carpa de mida 3x3** metres es necessària per garantir la celebració de la Festa a l'aire lliure en condicions adequades, oferint protecció davant les inclemències meteorològiques, així com per millorar l'atractiu dels actes i assegurar la seguretat tant de les persones assistents com del personal organitzador.



5. LOT 2 MATERIAL I INFRAESTRUCTURES FIRABRIL I ABELLAROCK

- **Firabril:**

A Firabril recinte firal està diferenciat per 5 zones: zona productors/es, zona Gastro, zona Chill out, zona artesanía i zona alimentació. Als preus s'inclou la presència d'un operari/a durant els dies de celebració de la Fira.

Les **carpes de Firabril** han d'estar instal·lades i en funcionament un dia abans de la Fira i s'han d'incloure les certificacions finals de muntatge i de desmuntatge de les respectives carpes. Cal que el fabricant de l'estructura aportí la següent documentació:

- Assegurança de responsabilitat civil pels danys que la carpa i material auxiliar pugui ocasionar.
- Marcatge CE.
- Avaluació de riscos que inclogui el muntatge de tots els elements.
- Memòria justificativa dels dissenys estructural de la carpa per l'ús al que es destina i per l'emplaçament previst.
 - Certificats de qualitat i resistència dels diferents materials utilitzats en l'estructura com barres estructurals, elements d'unió, cables i cargols.
 - Certificat de la reacció al foc dels elements de tancament conforme compleixen la normativa vigent.

Respecte a l'enllumenat caldrà que aquest inclogui les llums d'emergència per facilitar l'evacuació de les persones usuàries d'acord a la normativa vigent. També uns focus exteriors per il·luminar l'espai dels wc si s'escau.

Respecte a la instal·lació elèctrica de baixa tensió a realitzar per alimentar els diferents punts de llum, caldrà que ho faci un instal·lador/a autoritzat i lliuri la seva legalització.

La carpa disposarà de les mesures de seguretat següents:

- a) Sortides d'emergència.
- b) Cartells visibles de prohibit fumar a l'interior de la carpa.
- c) Cartells fotoluminescents que indiquin les sortides d'emergència.
- d) Enllumenat d'emergència que garanteixi una evacuació segura en cas de necessitat.
- e) Mitjans contra incendis segons la normativa vigent, i com a mínim, extintors en nombre suficient de pols polivalent d'eficàcia 21a-113 B de 6 kg i extintors de 5 kg en nombre suficient de CO2.

En finalitzar el muntatge de les carpes amb tots els elements auxiliars caldrà presentar la documentació següent, sempre abans de l'inici de les activitats programades:

- a) Certificat de solidesa estructural de la carpa i de les cobertes.
- b) Certificat de muntatge on s'indiqui el vent màxim que suporten les estructures i el nivell de reacció al foc del material de les carpes (C-s2,d0).
- c) Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de les instal·lacions elèctriques interiors emès per un instal·lador autoritzat i la declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial.
- d) Caldrà la presentació del certificat final de muntatge de la instal·lació conforme l'establiment té la solidesa necessària i és apte per al seu ús d'acord al projecte presentat, i conforme compleixen la normativa vigent, on es faci constar la suficiència de l'àrea destinada a espai exterior segur d'acord a l'annex A del DB SI del CTE, signat per tècnic/a competent.

Característiques tècniques:

Zona productors/es



Ajuntament del Perelló

1 carpa dos aigües de 15x40 m (600 m²) amb hall de lones transparents de 75 m² i tot amb tarima parquet de fusta d'aquestes característiques:

Estructura:

- Arc tipo dos aigües de 15 m realitzat per a muntar la carpa en mòduls de longitud 5 m.
- La forma modular ha de permetre la possibilitat d'escollir la longitud de la mateixa en funció de les necessitats d'ús.
- Aliatge lleuger d'alumini (perfil 78x160 mm) i aliatge 6061-T6
- Les creus del tensor aniran al vòno inicial i final, cada quatre vònos.
- Arcs intermedis diàfans.
- Arcs extrems amb suports intermedis i tires de cable d'acer.
- Les unions de cadascun dels perfils que conformen els arcs es realitzaran mitjançant unes peces fabricades a partir del perfil estructural format d'acer S235 i que s'introdueixen dins de cada perfil d'alumini.
- Les unions de les estructures al terra es realitzaran mitjançant base de plaques d'acer de 35x35 cm clavades al terra de formigó amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 25 mm

Dimensions:

- Alçada pilar: 3 a 4 m
- Alçada carener: 6,61 a 7,61 m
- Distància entre vònos laterals i frontals: 5 m

Cobertura:

- Com a coberta de la carpa s'utilitzarà una lona, tipo M2 de resistència al foc, amb tractaments antifongs i antiultraviolat, acabat antipols a base de vernís acrílic en ambdós cares que admeti sobrecarregues de vent fins a 0,60kN/m².
- Ha de ser de color blanc, opaca al sostre de 850g/m² per evitar el pas de la llum i translúcida als dos laterals de 680 g/m² i amb opció de finestral (tipus vidre).

Resistències:

- Vent: pressió dinàmica de 0.50 kN/m², que equival a una velocitat del vent continuat de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m² que equival a 136 km/h

Tarima parquet de fusta 5m:

- Parquet de fusta de pins sylevestris L , de classe resistent C14, amb planxes de dimensions 5000x500x22mm, tractada amb vernís ignífug classificat de reacció al foc: M1
- L'estructura ha de ser desmuntable. Formada per un suport de perfils tubulars buits d'acer S275 de 50x40x1,5mm i d'alumini AW-6060-T5 de dimensions 150x50x2,5mm
- El pes propi de l'estructura ha de ser 11kg/m² i la sobrecarga de 500 kg/m²

- ✓ **Escenari** de 24 m² (6 x 4 x 0,50 m) amb faldó negre i escales laterals per pujar.

Zona gastro

1 coberta poligonal de 20x35 m (700 m²) d'aquestes característiques:

Estructura:

- Arc tipo 20 m realitzat per a muntar la carpa en mòduls de longitud 5 m.
- La forma modular ha de permetre la possibilitat d'escollir la longitud de la mateixa en funció de les necessitats d'ús.
- Aliatge lleuger d'alumini (perfil 110x240 mm) i aliatge 6005A T5 tipus arcat poligonal.
- Les creus del tensor aniran al vòno inicial i final, cada quatre vònos.
- Arcs intermedis diàfans.
- Arcs extrems amb suports intermedis i tires de cable d'acer.



- Les unions de cadascun dels perfils que conformen els arcs es realitzaran mitjançant unes peces fabricades a partir del perfil estructural format d'acer S235 i que s'introdueixen dins de cada perfil d'alumini.

- Les unions de les estructures al terra es realitzaran mitjançant base de plaques d'acer de 40x40 cm clavades al terra de formigó amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 25 mm

Dimensions:

- Alçada pilar: 3 a 4 m
- Alçada carener: 9,60 a 10,60 m
- Distància entre vànos laterals i frontals: 5 m

Cobertura:

- Com a coberta de la carpa s'utilitzarà una lona, tipo M2 de resistència al foc, amb tractaments antifongs i antiultraviolat, acabat antipols a base de vernís acrílic en ambdós cares que admeti sobrecarregues de vent fins a 0,60kN/m².

- Ha de ser de color blanc, opaca al sostre de 850g/m² per evitar el pas de la llum i translúcida als dos laterals de 680 g/m² . L'interior, ha de ser de color negre al sostre de 850g/m² i als dos laterals de 680 g/m².

Resistències:

- Vent: pressió dinàmica de 0.50 kN/m², que equival a una velocitat del vent continuat de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m² que equival a 136 km/h

- ✓ **Escenari** de 32 m² (8 x 4 x 1 m) amb faldó negre i escales laterals per pujar.

Zona artesanía

1 Carpa dos aigües de 10x30 m d'aquestes característiques:

Estructura:

- Arc tipo dos aigües de 10 m realitzat per a muntar la carpa en mòduls de longitud 5m.
- La forma modular ha de permetre la possibilitat d'escollir la longitud de la mateixa en funció de les necessitats d'ús.
- Aliatge lleuger d'alumini (perfil 78x160 mm) i aliatge 6061-T6
- Les creus del tensor aniran al vàno inicial i final, cada quatre vànos.
- Arcs intermedis diàfans.
- Arcs extrems amb suports intermedis i tires de cable d'acer.
- Les unions de cadascun dels perfils que conformen els arcs es realitzaran mitjançant unes peces fabricades a partir del perfil estructural format d'acer S235 i que s'introdueixen dins de cada perfil d'alumini.

- Les unions de les estructures al terra es realitzaran mitjançant base de plaques d'acer de 35x35 cm clavades al terra de formigó amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 25 mm.

Dimensions:

- Alçada pilar: 3 m
- Alçada carener: 5,41m
- Distància entre vànos laterals i frontals: 5 m

Cobertura:

- Com a coberta de la carpa s'utilitzarà una lona, tipo M2 de resistència al foc, amb tractaments antifongs i antiultraviolat, acabat antipols a base de vernís acrílic en ambdós cares que admeti sobrecarregues de vent fins a 0,60kN/m².

- Ha de ser de color blanc, opaca al sostre de 850g/m² per evitar el pas de la llum i translúcida als dos laterals de 680 g/m² .

Resistències:



Ajuntament del Perelló

- Vent: pressió dinàmica de 0.50 kN/m², que equival a una velocitat del vent continuat de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m² que equival a 136 km/h

Zona alimentació

1 Carpa de 6x35 m d'aquestes característiques:

Estructura:

- Arc tipo dos aigües de 6m realitzat per a muntar la carpa en mòduls de longitud 5 m.
 - La forma modular ha de permetre la possibilitat d'escollir la longitud de la mateixa en funció de les necessitats d'ús.
 - Aliatge lleuger d'alumini (perfil 78x160 mm) i aliatge 6061-T6
 - Les creus del tensor aniran al vòno inicial i final, cada quatre vònos.
 - Arcs intermedis diàfans.
 - Arcs extrems amb suports intermedis i tires de cable d'acer.
 - Les unions de cadascun dels perfils que conformen els arcs es realitzaran mitjançant unes peces fabricades a partir del perfil estructural format d'acer S235 i que s'introdueixen dins de cada perfil d'alumini.
 - Les unions de les estructures al terra es realitzaran mitjançant base de plaques d'acer de 35x35 cm clavades al terra de formigó amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 25 mm.
- Dimensions:
- Alçada pilar: 3 m
 - Alçada carener: 4,80 m
 - Distància entre vònos frontals: 6 m
 - Distància entre vònos laterals: 5 m

Cobertura:

- Com a coberta de la carpa s'utilitzarà una lona, tipo M2 de resistència al foc, amb tractaments antifongs i antiultraviolat, acabat antipols a base de vernís acrílic en ambdós cares que admeti sobrecarregues de vent fins a 0,60kN/m².
- Ha de ser de color blanc, opaca al sostre de 850g/m² per evitar el pas de la llum i translúcida als dos laterals de 680 g/m² i amb opció de finestral (tipus vidre).

Resistències:

- Vent: pressió dinàmica de 0.50 kN/m², que equival a una velocitat del vent continuat de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m² que equival a 136 km/h

Zona entitats

1 haima de 5x5 m i 8 haimes 3x3 m d'aquestes característiques:

Estructura:

- Composta per mòduls de 3x3 m i de 5x5 m.
- Aliatge lleuger d'alumini (perfil 78x160 mm) i aliatge 6061-T6
- Les unions de les estructures al terra es realitzaran mitjançant base de plaques d'acer unides a l'estructura i clavades al terra de formigó amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 20 mm.

Dimensions haima 3x3:

- Alçada carener: 4,27 m
- Alçada pilar: 2,50 m

Dimensions haima 5x5:

- Alçada carener: 5,45 m
- Alçada pilar: 2,50 m

Cobertura:



Ajuntament del Perelló

- Com a coberta de la carpa s'utilitzarà una lona, tipo M2 de resistència al foc, amb tractaments antifongs i antiultraviolat, acabat antipols a base de vernís acrílic en ambdós cares que admeti sobrecarregues de vent fins a 0,60kN/m2.
- Ha de ser de color blanc, opaca al sostre de 850g/m2 per evitar el pas de la llum i translúcida als dos laterals de 680 g/m2 .

Resistències:

- Vent: pressió dinàmica de 0.50 kN/m2, que equival a una velocitat del vent continuat de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m2 que equival a 136 km/h

Descripció de la instal·lació elèctrica per la fira:

Carpes de gran format fabricades amb perfils d'alumini i cobertura del sostre i dels laterals mitjançant lona pretensada de color blanc, de polièster o PVC, així com lones de material transparent amb tractament ignífug, i càlculs de resistència segons la normativa vigent de la UE.

Les carpes hauran d'estar il·luminades amb focus LED de 250 W, que permetin assolir una il·luminació homogènia de 600 lúmens per metre quadrat (lm/m²) a una alçada d'1 metre del terra, en tota la superfície de la carpa.

Els focus instal·lats hauran de tenir una temperatura de color de 6000 K i una potència mínima de 24.000 lúmens per unitat, assegurant en tot moment el nivell mínim d'il·luminació de 600 lm/m².

Desglossament de la instal·lació elèctrica per carpes:

Zona productors

Carpa a dues aigües de 15 × 40 m + 15 × 5 m (hall)

- 2 unitats de quadre general. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 14 unitats de subquadre. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 56 unitats de bases d'endoll de 16 A, muntades en regleta. Inclou la part proporcional de línia.
- 24 unitats de punts de llum interior tipus LED de 250 W. Inclou la part proporcional de línia.
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques.
- Certificat d'instal·lació segons la normativa vigent.

Zona Gastro

Coberta poligonal de 20 × 35 m

- 2 unitats de quadre general. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 20 unitats de subquadre. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 80 unitats de bases d'endoll de 16 A, muntades en regleta. Inclou la part proporcional de línia.
- 28 unitats de punts de llum interior tipus LED de 250 W. Inclou la part proporcional de línia.
- 1 guirnalda de revetlla tipus LED (200 ml).
- Tires microLED de 5000 K (800 ml).
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques.
- Certificat d'instal·lació segons la normativa vigent.



Ajuntament del Perelló

Zona artesanía

Carpa a dues aigües de 10 × 30 m

- 2 unitats de quadre general. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 20 unitats de subquadre. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 80 unitats de bases d'endoll de 16 A, muntades en regleta. Inclou la part proporcional de línia.
- 12 unitats de punts de llum interior tipus LED de 250 W. Inclou la part proporcional de línia.
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques.
- Certificat d'instal·lació segons la normativa vigent.

Zona alimentació

Carpa a dues aigües de 6 × 35 m

- 2 unitats de quadre general. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 14 unitats de subquadre. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 56 unitats de bases d'endoll de 16 A, muntades en regleta. Inclou la part proporcional de línia.
- 9 unitats de punts de llum interior tipus LED de 250 W. Inclou la part proporcional de línia.
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques.
- Certificat d'instal·lació segons la normativa vigent.

Zona entitats

Carpes tipus haima de 5 × 5 m i 3 × 3 m

- 1 unitat de quadre general. Inclou la part proporcional de línies, mecanismes, feines i proteccions dels trams soterrats.
- 4 unitats de bases d'endoll de 16 A, muntades en regleta. Inclou la part proporcional de línia.
- 2 unitats de punts de llum interior tipus LED de 250 W. Inclou la part proporcional de línia.
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques.
- Certificat d'instal·lació segons la normativa vigent.

Les **cabines sanitàries** hauran de lliurar-se el dia abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes.

El transport fins al lloc indicat d'entrega, muntatge i desmuntatge del material i el lloguer de carretilla elevadora si es precisa, és a càrrec del contractista que s'haurà de coordinar amb el responsable del contracte perquè els **estands** estiguin instal·lats per als dies de la Fira que s'organitza.

En els preus de l'oferta està inclòs el lloguer, muntatge i desmuntatge, ports d'anada i tornada, allotjaments i seguretat social de tot el personal de muntatge, així com assegurança de responsabilitat civil de l'arrendatari, dimanant de qualsevol risc derivat dels materials emprats i del seu muntatge.



Les **carpes** es lliuraran la setmana abans de fira, havent d'estar tot instal·lat 3 dies abans de la Fira. Els desmuntatge es podrà realitzar en els dos dies posteriors a la Fira. El transport fins al lloc d'entrega indicat, així com el muntatge i desmuntatge del material, anirà a càrrec del contractista. Aquest haurà de coordinar-se amb el responsable del contracte per tal que les carpes estiguin instal·lades dins el termini establert, coincidint amb les dates de celebració de la Fira. Els preus inclosos a l'oferta han d'incloure, de manera global i tancada el lloguer del material, el muntatge i desmuntatge, els ports d'anada i tornada, les despeses d'allotjament del personal de muntatge si s'escau, les retribucions de tot el personal implicat, la presència d'un operari/a durant els dies de celebració de la Fira i l'assegurança de responsabilitat civil a càrrec de l'arrendatari, que haurà de cobrir qualsevol risc derivat tant dels materials emprats com del seu muntatge.

Acte	Data	Lloc	Tipus material	Unitats
Firabril	17,18 i 19 d'abril	Plaça Corts Catalanes	Cabines sanitàries	2 cabines WC estàndard+ 1 cabina WC accessible PMR (3 dies)
			Stands i palets	<u>Zona Productors/es</u> 14 unitats d'estands; 14 unitats de 2 barres de fusta de 1m per cada estand; 2 estanteries per cada estand i 2 tamborets negre per cada estand; divisòria central palets passadís
				<u>Zona Gastro</u> 18 unitats d'estands; 36 unitats de mostrador de 1 metre
				<u>Zona Chill out</u> 10 unitats de sofà de palet amb coixí gris; 5 unitats de tauleta palet (2 palets junts; 10 unitats de tauleta aperitiu negra; 30 unitats de cendrers d'aigua. 50 caixes de fusta antigues de fruita. 20 unitats de papereres de fusta; 5 unitats de para-sols.
			Carpes	<u>Zona productors/es</u> 1 carpa dos aigües de 15x40 m (600 m2) amb hall de lones transparents de 75 m2 amb parquet i instal·lació elèctrica



				<u>Zona gastro</u> 1 coberta poligonal de 20x35 m (700 m2) amb la instal·lació elèctrica
				<u>Zona artesanía</u> 1 Carpa dos aigües de 10x30 m amb la instal·lació elèctrica inclosa
				<u>Zona alimentació</u> 1 Carpa de 6x35 m amb la instal·lació elèctrica
				<u>Zona entitats</u> 1 haima de 5x5 m amb la instal·lació elèctrica; 8 haimes 3x3 m amb la instal·lació elèctrica
			Grup electrogen	2 grups electrògens de 100 KVA tarifa 16h (lliurament 9/4 i recollida 14/4)
			Escenaris	CARPA GASTRO: Escenari de 32 m2 (8 x 4 x 1 m) amb faldó negre i escales laterals per pujar. CARPA PRODUCTORS Escenari de 24 m2 (6 x 4 x 0,50 m) amb faldó negre i escales laterals per pujar

- **Abellarock**

Acte	Data	Lloc	Tipus material	Unitats
Abellarock	A determinar (abril aprox)	Plaça de l'U d'Octubre	Grup electrogen	1 grup electrogen de 100 KVA tarifa 8h
			Escenari	120 m2 (12 x 10m x 1,50 m) amb faldó negre, escala, baranes, rampa per carrega i descarrega



Les **cabines sanitàries de Firabril** hauran de lliurar-se el dia abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes.

Els **grups electrògens de Firabril** hauran de lliurar-se dos dies abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes. I els relatius a **Abella Rock** hauran de lliurar-se el dia abans del concert i recollir-los un o dos dies després, a consensuar.

6. LOT 3 MATERIAL I INFRASTRUCTURES SANT CRISTÒFOL, FESTA JOVE, FESTA DEL PONT DE L'ÀLIGA, FESTA DE SANTA LLÚCIA, LA DIADA, FIRA D'ANTIGUITATS I MERCAT D'ARTESANIA A LA PLATJA.

Acte	Data	Lloc	Tipus material	Unitats
Sant Cristòfol	11 de juliol	Ermita Sant Cristòfol	Cabines sanitàries	3 cabines WC estàndard + 1 cabina WC accessible PMR (1 dia)
			Grup electrogen	1 grup electrogen de 100 KVA tarifa 8 h
Festa jove	25 de juliol	Plaça U d'Octubre	Cabines sanitàries	4 cabines WC estàndard + 1 cabina WC accessible PMR (1 dia)
			Grup electrogen	1 grup electrogen de 100 KVA tarifa 8 h
Festa del Pont de l'Àliga	08 d'agost	Platja Pont de l'Àliga	Cabines sanitàries	2 cabines WC estàndard (1 dia)
			Taules i cadires	50 taules llargues de fusta, 10 taules petites de fusta i 325 cadires de fusta.
Festa de Santa Llúcia	14 i 15 d'agost	Platja de Santa Llúcia	Cabines sanitàries	2 cabines WC estàndard + 1 cabina WC accessible PMR (2 dies)



			Taules i cadires	120 taules llargues de fusta, 10 taules petites de fusta i 800 cadires de metall.
			Grup electrogen	1 grup electrogen de 100 KVA tarifa 8 h
La Diada	11 de setembre	Ermita Sant Cristòfol	Cabines sanitàries	2 cabines WC estàndard (1 dia)
			Taules i cadires	80 taules llargues fusta, 15 taules petites de fusta i 500 cadires de fusta.
Fira d'Antiguitats	13 de setembre	A determinar	Cabines sanitàries	2 cabines WC estàndard (1 dia)
Mercat artesanía a la platja	A determinar	Passeig de Morro de Gos	Carpes 3m*3m	15

Les **cabines sanitàries** hauran de lliurar-se el mateix dia de la Festa i recollir-se a l'endemà de la Festa en el cas de Sant Cristòfol, Pont de l'Àliga, Santa Llúcia, la Diada i Fira d'Antiguitats.

Pel que fa a les Festes que es detallen tot seguit, les **cabines sanitàries** hauran de lliurar-se el dia abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes: Festa jove.

Les **taules i cadires** hauran de lliurar-se el mateix dia de la Festa i recollir-se a l'endemà de la Festa.

La **carpa de mida 3x3 metres** es necessària per garantir la celebració de la Festa a l'aire lliure en condicions adequades, oferint protecció davant les inclemències meteorològiques, així com per millorar l'atractiu dels actes i assegurar la seguretat tant de les persones assistents com del personal organitzador.

Els **grups electrògens** hauran de lliurar-se el mateix dia de la Festa i recollir-se a l'endemà de la Festa en el cas de Sant Cristòfol, i Santa Llúcia.

Pel que fa a les Festes que es detallen tot seguit, els **grups electrògens** hauran de lliurar-se el dia abans de les Festes i recollir-les a l'endemà de les Festes: Festa jove.

4.- SEGUIMENT I CONTROL D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE



Ajuntament del Perelló

El regidor de l'Àrea, serà la persona responsable del contracte, exercirà com a interlocutora de l'Ajuntament amb les empreses contractistes, i realitzarà el seguiment immediat de l'execució del contracte.

El Perelló, a la data de signatura electrònica,
El Regidor de Turisme, Fires i Festes
Ruben Cano Brull

L'Auxiliar de Turisme i Festes
Vanessa Llambrich Ramos