



## **Ajuntament de Bot**

### **MILLORES D'OBRA ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRAVESSA DE TITULARITAT MUNICIPAL AMB ÀRIDS RECICLATS**

#### **MILLORA 1: DESBROSSADA VEGETACIÓ**

1,00 Ut - Desbrossada d'arbustos, arbres i vegetació al llarg del camí en un total de 4.100 m (ambdós costats).....**6.150,00 € (IVA INCLÒS)**

#### **MILLORA 2: PERFILAT DE CUNETES**

1,00 Ut - Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular amb mitjans mecànics al llarg del camí en un total de 4.100 m (ambdós costats).....**8.610,00 € (IVA INCLÒS)**

#### **MILLORA 3: PAVIMENT DE FORMIGÓ**

1,00 MI - Pavimentació del camí amb formigó de 4 m d'amplada amb addició de fibres de 20 cm de gruix, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m<sup>3</sup>, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm de gruix, mitjançant tall amb disc de diamant i p.p d'encofrats en cas necessari.....**164.24 € (IVA INCLÒS)**

*\* Cada ml de pavimentació equivalen a 4m2 de pavimentació de camí*

***\*La puntuació de les millores es valorarà segons l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques de la present licitació.***