

ANNEX CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I INTERVENCIÓ D'URGÈNCIA AL CASTELL D'AITONA
Adreça: Polígon 12, parcel·la 136 - Eres del Mig - AITONA
Arquitecte: Carles Pubill - Vint Arquitectura, S.L.P.

AMIDAMENTS

Data: 02/12/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST V2024040-2
Capítol 01 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89J-4UDD	u	Pintat de cap de pern d'ancoratge d'acer, inclòs placa i femella, realitzat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclòs la neteja i preparació. El subministrament i col·locació estan valorats en una altra partida del pressupost

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Actuacions en talussos		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

230,000

2 P2213-EL66 m3 Excavació manual per a drenatge, en terreny compacte.
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió tram recte a existent		1,000	11,000	0,300	0,500	1,650	C#*D#*E#*F#
2	Tram de desviació costat torre		1,000	6,000	0,300	0,500	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,550

3 PD5M-IZMH m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclou base de 10 cm de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió tram recte a existent		1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram de desviació costat torre		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

EUR



ANNEX CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I INTERVENCIÓ D'URGÈNCIA AL CASTELL D'AITONA
Adreça: Polígon 12, parcel·la 136 - Eres del Mig - AITONA
Arquitecte: Carles Pubill - Vint Arquitectura, S.L.P.

PRESSUPOST

Data: 02/12/25 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost V2024040-2			
Capítol	01	VARIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89J-4UDD	u			
		Pintat de cap de pern d'ancoratge d'acer, inclòs placa i femella, realitzat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclòs la neteja i preparació. El subministrament i col·locació estan valorats en una altra partida del pressupost (P - 2)	28,50	230,000	6.555,00
2	P2213-EL66	m3			
		Excavació manual per a drenatge, en terreny compacte. CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 1)	135,48	2,550	345,47
3	PD5M-IZMH	m			
		Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclou base de 10 cm de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. (P - 3)	44,01	17,000	748,17
TOTAL	Capítol	01.01			7.648,64

EUR





ANNEX CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I INTERVENCIÓ D'URGÈNCIA AL CASTELL D'AITONA
Adreça: Polígon 12, parcel·la 136 - Eres del Mig - AITONA
Arquitecte: Carles Pubill - Vint Arquitectura, S.L.P.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		7.648,64	
13 % Despeses Generals SOBRE 7.648,64.....		994,32	
6 % Benefici Industrial SOBRE 7.648,64.....		458,92	
Subtotal		9.101,88	
21 % IVA SOBRE 9.101,88.....		1.911,39	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	11.013,27	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(ONZE MIL TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Lleida, a 2 de desembre de 2025

L'Arquitecte:

PUBILL POCIELLO
CARLOS -
41081907C

Firmado digitalmente por PUBILL
POCIELLO CARLOS - 41081907C
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-41081907C,
givenName=CARLOS, sn=PUBILL
POCIELLO, cn=PUBILL POCIELLO
CARLOS - 41081907C
Fecha: 2025.12.02 18:43:47 +01'00'

Carles Pubill Pociello
Vint Arquitectura, S.L.P.