



Ajuntament d'Aitona

Carrer Major, 6
25182 Aitona (Lleida)
CIF P2504600D

Decret d'aprovació de l'expedient per a contractar l'obra de consolidació estructural i intervenció d'urgència al castell d'Aitona

Expedient X2025000671

S'ha redactat el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de l'obra de consolidació estructural i intervenció d'urgència al castell d'Aitona.

Un cop completat l'expedient de contractació, l'òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l'aprovi i disposi l'obertura del procediment d'adjudicació. Aquesta resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil de contractant. Tot això, d'acord amb l'article 117.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

L'article 66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en la seva lletra e) atorga als ajuntaments competència en el patrimoni historicoartístic; i l'article 3.1 de la Llei 9/1993, de patrimoni cultural català, estableix que els ajuntaments han de vetllar per la integritat del Patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreciment, la difusió i el foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, per la qual cosa s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats

Es considera que la intervenció proposada és necessària i adient per diferents motius:

- Primerament, cal actuar d'urgència per a garantir la seguretat de les persones i dels Immobles existents al voltant de les façanes est i sud-oest, així com en l'àmbit de la torre sud, donat que existeix risc de despenjament en diversos punts.
- Dita actuació d'urgència ha de garantir la preservació dels elements històrics de la plataforma superior i dels murs de la muralla, i ha de ser el màxim reversible pel que fa a la possibilitat de poder endegar en un futur un projecte d'acabats perdurable en el temps, sempre a partir d'un estudi històric i arqueològic acurat. No hem d'oblidar que, en paral·lel a aquesta actuació queda pendent de finalitzar l'obra d'adequació dels accessos amb la finalitat de fer visitables les restes de la plataforma superior.
- Pel que respecta a l'obra projectada, en primer lloc, cal retirar el niu de cigonyes que està ubicat sobre la base de la torre sud i muntar-ne un altre amb suport de fusta i plataforma d'entramat metàl·lic en les proximitats. La presència del niu accelera el deteriorament del basament que ja es troba excessivament malmès.
- En els costats est i sud del Castell i en els intradossos indicats en plànols, les obres consistiran bàsicament a cobrir el terreny natural amb malla de triple torsió d'acer galvanitzat i reforç amb xarxa de cables d'acer galvanitzat de 8 mm de diàmetre, fixades amb pern d'ancoratge.

Es tindrà especial cura de no ancorar ni en la plataforma superior ni en cap estructura susceptible de ser un vestigi històric important.

- En la façana sud-oest es reconstruirà l'intradós del mur esfondrat o enderrocat amb una primera

actuació de consolidació estructural amb gunitat de formigó sobre malla ancorada al terreny natural sobre la qual es formalitzarà un mur de formigó de calç ciclopi d'acabat connectat amb ganxos d'acer inoxidable a la primera capa. El pla exterior d'aquest mur de formigó de calç ciclopi seguirà el mateix pla que l'intradós existent en el mur, i podrà tenir una lectura de reconstrucció integrada en el conjunt. Es preveu que el nou mur

Telèfon 973 79 40 10
<https://www.seu-e.cat/web/aitona>
ajuntament@ajuntamentaitona.cat



Ajuntament d'Aitona

Carrer Major, 6
25182 Aitona (Lleida)
CIF P2504600D

contingui els corresponents drenatges per evacuar l'aigua que es pugui acumular darrera l'intradós provinent de capes superiors.

- El mur lateral de la rampa d'accés al Castell es reconstruirà puntualment o es repararà per tal de garantir seguretat. Els materials emprats seran pedra i morter de calç.
- Es realitzarà també una actuació de recalç o reforç amb formigó de calç, o reconstrucció i reparació dels murs d'obra de fàbrica de maó ceràmic construïts l'any 1941, i que subjecten les intercalacions de gresos del basament de la torre sud.
- Tot i tractar-se d'una actuació d'urgència per a subjectar el terreny de base del Castell en els seus laterals o consolidar estructures existents, les obres es duran a terme amb seguiment arqueològic.

Per executar aquestes obres s'ha obtingut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per import de 159.837,69 € amb data 19 de desembre de 2024.

L'article 67.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix com a servei mínim, en tots els municipis, el d'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueres.

El secretari ha comprovat els aspectes jurídics i l'interventor ha comprovat els extrems de fiscalització determinats a l'Acord del Consell de Ministres de 20.7.2018, i ha emès l'informe d'Intervenció de data 30 de desembre de 2025 que consta a l'expedient, amb caràcter favorable.

La competència com a òrgan de contractació correspon originàriament a l'Alcaldia, segons la disposició adicional segona, punt 1, de la Llei 9/2017.

RESOLC:

Primer. Aprovar el PCAP i l'expedient per a contractar l'obra de consolidació estructural i intervenció d'urgència al castell d'Aitona.

Segon. Aprovar la despesa, per import de 179.112,25 €, i autoritzar-la anticipadament contra l'aplicació pressupostària 2026 336-6100402.

Tercer. Publicar l'anunci de licitació per un termini de 20 dies naturals i aquesta resolució al perfil del contractant.

L'alcaldeessa, Rosa Pujol Esteve

Telèfon 973 79 40 10
<https://www.seu-e.cat/web/aitona>
ajuntament@ajuntamentaitona.cat