



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL  
CONTRACTE DE SERVEIS

“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ D’OBRES PER LA MILLORA DE LA  
CAPTACIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP OSONA SUD (MANLLEU)”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació de: “Assistència tècnica per la direcció d’obres per la millora de la captació de l’aigua a l’ETAP Osona Sud (Manlleu)”.

2. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS

El Consell Comarcal d'Osona ha d'executar l'obra per la millora de la captació a l'ETAP d'Osona Sud d'acord amb el projecte denominat “Millora de la captació d’aigua a l’ETAP d’Osona Sud (Manlleu)” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal d’Osona, de data 29 de gener de 2025 i definitivament el 24 d’abril de 2025. (Expedient: 2388-000038-2024 (X2024001395)).  
El pressupost total d'execució de les obres és de 636.230,49 € (sense IVA).

Per la bona execució de les obres cal la designació de la direcció facultativa i executiva de les obres.

| Serveis / prestacions a realitzar / béns a subministrar                                                           | Pressupost licitació (sense IVA) | Pressupost licitació (amb IVA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Assistència tècnica per la direcció d’obres per la millora de la captació de l’aigua a l’ETAP Osona Sud (manlleu) | 22.800,00 €                      | 27.588,00 €                    |

Les principals tasques i responsabilitats que s’atribueixen a la **direcció facultativa i executiva de les obres** són:

- Assegurar en l’execució de l’obra el compliment de les prescripcions tècniques, i l’assoliment els objectius de qualitat, de termini, de pressupost, de no afectació a l’entorn i de minimització de l’impacte ambiental.
- Dirigir els treballs del contractista, resoldre controvèrsies i contradiccions, aprovar els canvis del projecte, sempre amb el consentiment del promotor.
- Vetllar perquè en el procés d’execució de l’obra s’afecti el mínim possible a la captació actual d’aigua.
- Vetllar perquè el procés d’execució de l’obra es dugui a terme amb els materials

Edifici El Sucre  
C. de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:  
b00a0c64-7d84-4e64-ad6c-5c6f8c9f175a  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081000\_2025\_26142276  
Data d'impressió: 05/01/2026 09:32:37  
Pàgina 2 de 6

SIGNATURES  
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 02/12/2025 12:46

Consell Comarcal  d'Osona

adequats i amb els procediments que assegurin la qualitat prevista de l'obra final.

- Valorar l'import de l'obra executada, amb el control dels amidaments i els preus unitaris del projecte, i si s'escau, establint els preus contradictoris que corresponguin.
- Resoldre les incidències que es puguin produir durant l'execució de l'obra.
- Recopilar tota la informació necessària per tal de poder definir l'estat final de l'obra.

Per tal d'aconseguir dur a terme totes les tasques descrites serà necessari establir reunions setmanals de seguiment de l'obra i actes de reunió.

## 2.1. Abast dels treballs

La direcció de l'obra haurà de realitzar tots els treballs d'enginyeria necessaris per garantir que l'obra s'executa respectant el projecte executiu i el contracte signat entre el contractista i el promotor, complint tota la normativa i el plec de prescripcions tècniques de l'obra, prohibint tot allò que no compleixi, i aplicant les mesures necessàries pel seu compliment.

Caldrà també que el promotor estigui informat en tot moment del desenvolupament de l'obra, i es tingui en consideració a l'hora de l'aprovació de possibles modificacions del projecte. Caldrà sempre l'acceptació del promotor abans d'acordar decisions que puguin modificar el projecte inicial.

Les principals responsabilitats de la direcció d'obra i direcció executiva són les que es relacionen a continuació, sense que la llista sigui limitativa:

- Conèixer el projecte, els serveis afectats, la disponibilitat de terrenys, i l'estat de tots els permisos i autoritzacions previs a l'inici de l'obra. Assegurar de que es disposa de la documentació relativa a la seguretat i salut de l'obra.
- Elaborar la documentació necessària pel tràmit administratiu de l'obra: acta de comprovació del replanteig, acta de recepció, i si s'escau, actes de pròrroga i/o suspensió.
- Establir el sistema de coordinació i seguiment de les obres entre tots els agents implicats (contractista, promotor, coordinador de seguretat i salut,...).
- Garantir la correcta execució de les obres, complint en tot moment el Plec de prescripcions tècniques, complint el termini d'execució, complint la normativa vigent i respectant el pressupost d'execució. Això inclou:
  - o El control topogràfic de les excavacions. Comprovacions de moviments de terres i replantejos. Verificació d'amidaments.
  - o Control compactacions i reomplerts.
  - o Control de material i equips.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:  
b00a0c64-7d84-4e64-ad6c-5c6f8c9f175a  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081000\_2025\_26142276  
Data d'impressió: 05/01/2026 09:32:37  
Pàgina 3 de 6

SIGNATURES  
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 02/12/2025 12:46

Consell Comarcal  d'Osona

- Control documental.
  - Control d'assajos d'armadures i formigons.
  - Control de la documentació, certificats CE i fitxes tècniques.
  - Inspecció visual.
  - Seguiment econòmic i control mensual de certificacions. Liquidacions.
  - Seguiment temporal i control de la planificació contractual.
  - Reunions/visites d'obra periòdiques.
- El director d'obra serà l'encarregat de gestionar les possibles modificacions del projecte. Caldrà l'aprovació del promotor abans de la seva acceptació.
  - Establiment si s'escau, dels preus contradictoris. Aquests preus contradictoris s'hauran d'aprovar per part del promotor i serà necessari el corresponent informe de la direcció de l'obra on es detalli la necessitat i la justificació.
  - Vetllar perquè el contractista efectui les obres de forma correcta, disposant dels recursos necessaris, amb els materials adequats, i complint la normativa. Caldrà que doni les ordres necessàries per corregir els defectes o no conformitats que es puguin produir.
  - Resoldre les reclamacions i discrepàncies que puguin sorgir amb el contractista.
  - Amb els seguiment de les unitats d'obra executades i amb els preus de projecte i contractuals, establir la relació valorada mensual, que un cop revisada per totes les parts, serà la certificació mensual que aprovarà el Consell.
  - En el cas de que es puguin produir desviacions econòmiques caldrà que la direcció de l'obra ho comprovi i n'informi al Consell, justificant en tot moment de les incidències que produeixen aquesta desviació, valorant la possible previsió i establint els mecanismes necessaris per tal de que les desviacions econòmiques siguin les mínimes possibles.
  - Entregar al Consell un informe mensual del seguiment de l'obra, on es recullen les actes de les diferents visites d'obra, l'estat actual de l'obra (tan d'execució com econòmic), les previsions de terminis i econòmiques, les possibles incidències o dificultats trobades i previstes, així com la seva proposta de resolució, a més d'altra informació que es pugui establir durant el desenvolupament de l'obra.
  - De les visites d'obres que es facin haurà de redactar la corresponent acta de la qual en caldrà donar còpia a tots els agents implicats en un termini màxim de 48 hores.
  - La direcció facultativa de les obres vetllarà per la redacció del projecte "as built" de les obres i el lliurarà al Consell Comarcal d'Osona en un termini màxim de dos mesos a partir de la recepció de les obres. El lliurament serà en suport digital. Aquest document ha d'incorporar tota la informació de l'obra realment executada, fent especial èmfasi a les alteracions i/o modificacions de les determinacions del projecte constructiu, així com a les instruccions d'ús i manteniment de l'obra construïda i de

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

|                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC_CLAUS                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>CONTRACTACIÓ | EXPEDIENT<br>1403-000109-2025                                                                    |
| Codi Segur de Verificació:<br>b00a0c64-7d84-4e64-ad6c-5c6f8c9f175a<br>Origen: Administració<br>Identificador document: ES_L01081000_2025_26142276<br>Data d'impressió: 05/01/2026 09:32:37<br>Pàgina 4 de 6 |                       | SIGNATURES<br>1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 02/12/2025 12:46 |



les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que els sigui d'aplicació. També haurà d'incloure la relació de proveïdors i característiques dels materials emprats i el control de qualitat dut a terme durant l'execució dels treballs. Inclourà els plànols detallats de les obres executades, la recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats, el comprovant de legalització d'instal·lacions i el resum de les certificacions.

- Haurà d'entregar també, un informe final d'obra que contindrà el resum de l'evolució de l'obra, les possibles modificacions dutes a terme i l'estat econòmic final.

### 3. TERMINI D'EXECUCIÓ

Per la direcció facultativa de les obres el termini d'execució del contracte serà de 7 mesos corresponents al del contracte principal d'execució.

Durant aquest termini la direcció facultativa i executiva de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres exerciran les seves funcions completes de direcció, vigilància i control de les obres als diferents nivells.

Previ a l'inici de l'obra i un cop acabada aquesta la direcció facultativa i executiva de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres hauran de donar suport al promotor i col·laborar amb els treballs relacionats pel què fa a permisos, autoritzacions, legalitzacions, entre d'altres.

Per l'entrega del projecte de liquidació (As built) s'estableix un termini de màxim dos mesos a comptar a partir de la data de l'acta de recepció de les obres.

### 4. CONSIDERACIONS DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA.

A la capçalera de l'equip de la direcció de l'obra i direcció executiva, es disposarà d'un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per poder signar el treball realitzat. El nom complet de l'enginyer figurarà a la documentació generada, amb el corresponent número de col·legiat i col·legi professional.

La direcció de l'obra i direcció executiva tindrà un equip tècnic suficient per a dur a terme tots els treballs, no només en l'aspecte conceptual sinó també en els aspectes d'ajuda tècnica i producció (calculistes, computació, topògraf, delineació) i de suport administratiu.

Qualsevol canvi que afecti la direcció de l'obra, l'organització o l'equip de treball i que alteri el servei objecte de la contractació s'haurà de comunicar al Consell Comarcal i no es podrà dur a terme sense la seva acceptació.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:  
b00a0c64-7d84-4e64-ad6c-5c6f8c9f175a  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081000\_2025\_26142276  
Data d'impressió: 05/01/2026 09:32:37  
Pàgina 5 de 6

SIGNATURES  
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 02/12/2025 12:46

Consell Comarcal  d'Osona

## 5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA

El Consell Comarcal facilitarà a la direcció de l'obra la documentació de la qual disposi en relació a l'obra:

- Projectes executius de l'obra.
- Permisos i autoritzacions tramitades amb d'altres administracions (ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, Carreteres, Diputació de Barcelona,...).
- Contracte entre el contractista de les obres i el promotor.
- Oferta presentada pel contractista adjudicatari de les obres.
- Plec tècnic i plec administratiu de la licitació de les obres.
- Altra documentació de la qual es disposi i tingui relació amb les obres.

## 6. SEGUIMENT DELS TREBALLS

El seguiment de les obres s'estructurarà de la següent manera:

El **Consell Comarcal d'Osona**:

- designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l'obra i el representant de l'empresa contractista de les obres.

Les funcions principals de la **direcció d'obra** en relació a l'execució de les obres seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el control quantitatiu i qualitatiu de l'execució dels treballs, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió i control econòmic de l'obra (realització d'amidaments, realització de certificacions, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista.

L'**empresa contractista** de les obres:

- designarà una persona responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal d'Osona la designació d'aquesta persona per tal que, si s'escau, li doni el vistiplau.
- designarà una persona per dur a terme la funció de delegació d'obra per part de l'empresa.

Les funcions principals del responsable de l'empresa contractista seran les de coordinar el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l'execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d'informar a la direcció de l'obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l'execució.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:  
b00a0c64-7d84-4e64-ad6c-5c6f8c9f175a  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081000\_2025\_26142276  
Data d'impressió: 05/01/2026 09:32:37  
Pàgina 6 de 6

SIGNATURES  
1.- Maria Carme Garcia Estevez (TCAT) (Tècnica Cicle de l'Aigua), 02/12/2025 12:46

Consell Comarcal



d'Osona

S'establiran entre la direcció de l'obra, la coordinació de seguretat i salut, la delegació d'obra designada per l'adjudicatari de les obres i el representant del Consell Comarcal, com a mínim una visita d'obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l'obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l'obra.

En el cas de produir-se modificats d'obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent "Llibre d'Ordres" i/o "Llibre d'incidències de l'obra" i/o actes de les corresponents visites d'obra.

## 7. FORMA DE PRESENTACIÓ I CERTIFICACIONS

Es realitzaran certificacions mensuals d'acord amb l'evolució de les obres.

Els diferents documents del Projecte es lliuraran en suport informàtic, amb els criteris següents:

- Els documents que es generin durant l'execució de l'obra seran redactats en llengua catalana, en format DIN A-4, a excepció dels plànols que ho seran amb DIN A-3, sense faltes d'ortografia i amb una grandària de lletra que en faciliti la lectura.
- Els documents portaran els corresponents logos del Consell Comarcal d'Osona i de l'ACA.
- A l'acabar l'obra caldrà lliurar la documentació de la legalització de tots els equips que així ho requereixin i una còpia en format digital de l'as built de l'obra executada, donant dos mesos addicionals per l'entrega d'aquest a comptar des de la recepció de les obres.

Es realitzarà una certificació al finalitzar els serveis d'assistència tècnica per la direcció de les obres.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat