



Expedient: 12/2025/CSOS
Document: Informe complementari respecte el pressupost base
Assumpte: Serveis per a l'actuació de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic de la riera de Rubí

ANTECEDENTS

En data 10 de desembre de 2025, la tècnica de Medi Natural signa l'Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte de serveis per a l'actuació de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic de la riera de Rubí, d'acord amb l'esmentat informe el pressupost base és:

“5) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

A tant alçat	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Determinació per preus unitaris/component de la prestació/unitats d'execució o de temps	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Els costos estan justificats en Projecte Executiu “Restauració de la riera de Rubí Eliminació d'espècies invasores del Tram 1” que consta com Annex al PPT i on el pressupost del contracte és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		100.257,95
13 % Despeses generals SOBRE 100.257,95.....		13.033,53
6 % Benefici industrial SOBRE 100.257,95.....		6.015,48
Subtotal		119.306,96
21 % IVA SOBRE 119.306,96.....		25.054,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	144.361,42

Així doncs:

Import de licitació (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable	Import IVA	Pressupost Base de Licitació
119.306,96 €	21%	25.054,46 €	144.379,42 €

“



En data 15 de desembre de 2025 emeto informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera on especifico el desglossament pel que fa les aplicacions pressupostàries:

“ La despesa pel contracte anirà a càrrec de l'aplicació 7U052 1720C 22100 dins el projecte econòmic 2025/3/MEDI/1 Retirada de canya a la riera de Rubí (Subvenció ACA):

PROJECTE	APLICACIÓ	ANY	IMPORT(IVA inclòs)	TEXT
2025/3/MEDI/1	7U052 1720C 21000	2025	134.467,79 €	Contracte serveis recuperació riberes i millora estat ecològic de la riera.
	7U052 1720C 21000	2027	2.570,22 €	Contracte serveis recuperació riberes i millora estat ecològic de la riera. Manteniment 1r any.
	7U052 1720C 21000	2028	7.323,41 €	Contracte serveis recuperació riberes i millora estat ecològic de la riera. Manteniment 2n any.
		TOTAL	144.361,42 €	

“

En data 18 de desembre de 2025, es signa el Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis per a l'actuació de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic de la riera de Rubí, d'acord amb el punt F del quadre resum:

Import de licitació (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable	Import IVA	Pressupost Base de Licitació
119.306,96 €	21%	25.054,46 €	144.361,42 €

Els costos estan justificats en Projecte Executiu "Restauració de la riera de Rubí Eliminació d'espècies invasores del Tram 1" que consta com Annex al PPT i on el pressupost del contracte és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		100.257,95	
13 % Despeses generals SOBRE 100.257,95.....		13.033,53	
6 % Benefici industrial SOBRE 100.257,95.....		6.015,48	
	Subtotal	119.306,96	
21 % IVA SOBRE 119.306,96.....		25.054,46	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	144.361,42	

En data 23 de desembre de 2025, la Intervenció sol·licita aclariments pel que fa el pressupost base donat que una part correspon al manteniment i s'executarà en el 2027 i 2028.



FONAMENTS DE DRET

L'Ajuntament està obligat a la prestació dels serveis dels qual és competent, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

L'Ajuntament està obligat a la prestació dels serveis dels qual és competent, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, que estableix els criteris per tal de classificar econòmicament la despesa en els pressupostos municipals.

EXPOSICIÓ

El document **Restauració de la riera de Rubí Eliminació d'espècies invasores del Tram 1** que consta com Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del servei d'Actuació de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic de la riera de Rubí, és el document tècnic per l'execució del contracte i és on consta el pressupost desglossat de l'actuació (pàgines 344 a 349):

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR11-NAT1	m2	Extracció de canya i rizoma: Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) amb mitjans mecànics, a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport fins a zona d'acopi. (P - 10)	15,88	4.148,500	65.878,18
2	P1R2-NAT1	m2	Arranjament de la superfície de la zona d'acopi. Inclou desbrossada de la vegetació existent, creació d'accés i protecció dels peus d'arbres existents. (P - 2)	0,25	5.500,000	1.375,00
3	P760-NAT1	m3	Estesa del residu de la canya (rizoma) amb gruixos no superiors a 0,2m a zona d'acopi prèviament preparada i voltejat. Inclou part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades. Inclou tants voltejats com sigui necessari fins el toyal triturat del rizoma amb fraccions inferiors a 1.5cm de dimensió màxima. (P - 8)	3,74	1.245,125	4.656,77
4	P1R2-NAT2	u	Transport especial de tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres i amplària mínima d'1,5 a 2 m, descàrrega i càrrega en zona d'acopi i retorn de maquinària. Inclou part proporcional de personal de recoltament i control en feines desàrrega i càrrega. (P - 3)	1.200,00	1,000	1.200,00
5	PRELZ-NAT1	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 20 cm, en actuacions al medi natural. Inclou les repeticions necessàries fins el total triturat del rizoma amb fraccions inferiors a 1.5cm de dimensió màxima. (P - 12)	1,25	1.245,125	1.556,41
TOTAL		Capítol	01.01		74.666,36	



Ajuntament de Rubí

TOTAL		Capítol	01.01	74.666,36		
Obra		01	Pressupost P886			
Capítol		02	Eliminació de canyes per cobriment a l'esclutera			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR11-NAT3	m2	Destrossada mecànica de la part aèria de la canya (Arundo donax) amb mitjans mecànics. Inclou detecció i protecció de possibles peus a conservar d'espècies autòctones i estesa de la canya a la mateixa zona per ser tapada a posteriori. (P - 11)	0,41	416,800	170,89
2	P221C-NAT1	m	Obertura i tancament de rases a una profunditat màxima de 1,5m per una amplada màxima 0,6m, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. (P - 5)	4,51	104,200	469,94
3	P760-NAT3	m2	Cobriment de tota la superfície afectada per la canya (Arundo donax) amb membrana plàstica EPDM densitat mínima de 350 gr/m2 i fixació amb grapes de ferro corrugat 20-10-20cm i 8-10mm de diàmetre a raó de 1u/30cm de rasa. A les zones on no sigui viable fer rases al terreny s'ancorarà la làmina a la pedra d'esclutera o mur amb tires metàl·liques (o plàstiques) fixades amb cargoleria adequada. Encolat de tots els solapaments. Inclou treballs previs d'eliminació d'elements punxants de la superfície, si és necessari, i totes aquelles actuacions necessàries per tapar els forats entre pedres d'esclutera per evitar que pugui entrar la llum o ser un punt per on la canya pugui sortir a la superfície. (P - 9)	15,61	573,100	8.946,09
4	P760NAT2	u	Manteniment de la superfície completa de la canya coberta amb plàstic EPDM, fins a una superfície màxima diària de 600m2 durant els 2 anys posteriors a la instal·lació. Inclou tot el material necessari per a la reparació. (P - 7)	892,50	4,000	3.570,00
5	P214Q-NAT1	m2	Retirada del plàstic EPDM i les fixacions associades amb mitjans manuals i mecànics. Valorització del plàstic si és possible i gestió a abocador en el cas que no ho sigui. Càrrega a camió, transport i taxa d'abocament. (P - 4)	5,76	573,100	3.301,06
TOTAL		Capítol	01.02	16.457,98		
Obra		01	Pressupost P886			
Capítol		03	Creació d'accés a la llera			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2257-NAT1	u	Creació de rampa per accedir a la llera. Inclou l'aport de terra (si és necessari) i els moviments de terres pertinents per crear una rampa estable >90%PM i accessible la llera. Inclou les actuacions necessàries per a la protecció o enderroc i reconstrucció d'un muret superior. Retirada posterior de les terres aportades i reperllat final del terreny per recuperar la morfologia inicial i les proteccions existents. Inclou la reparació de qualsevol desperfecte ocasionat al mobiliari, vorades, paviment, senyalització o qualsevol altre element existent a la zona on s'ubica la rampa i els entorns immediats. (P - 6)	7.167,58	1,000	7.167,58
TOTAL		Capítol	01.03	7.167,58		
Obra		01	Pressupost P886			
Capítol		04	Seguretat i salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1000000	U	Pla de Seguretat i Salut (P - 1)	1.966,03	1,000	1.966,03
TOTAL		Capítol	01.04	1.966,03		



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Tractament de la canya (Arundo donax)	74.666,36
Capítol	01.02	Eliminació de canyes per cobriment a l'escllera	16.457,98
Capítol	01.03	Creació d'accés a la riera	7.167,58
Capítol	01.04	Seguretat i salut	1.966,03
Obra	01	Pressupost P886	100.257,95
			100.257,95

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost P886	100.257,95
			100.257,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	100.257,95
13 % Despeses generals SOBRE 100.257,95.....	13.033,53
6 % Benefici industrial SOBRE 100.257,95.....	6.015,48
Subtotal	119.306,96
21 % IVA SOBRE 119.306,96.....	25.054,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 144.361,42

D'acord amb aquest document, les següents partides corresponen al manteniment que s'executarà durant els dos anys següents un cop finalitzades les altres tasques:

P760NAT2	Manteniment de la superfície completa de la canya coberta amb plàstic EPDM, fins a una superfície màxima diària de 600m2 durant els 2 anys posteriors a la instal·lació. Inclou tot el material necessari per a la reparació.
P214Q-NAT1	Retirada del plàstic EPDM i les fixacions associades amb mitjans manuals i mecànics. Valorització del plàstic si és possible i gestió a abocador en el cas que no ho sigui. Càrrega a camió, transport i taxa d'abocament.



Per aquest motiu el desglossament del pressupost és:

PRESSUPOST

Capítol 1	Totes les partides			74.666,36 €
Capítol 2	Totes les partides menys P760NAT2 i P214Q-NAT1			9.586,92 €
Capítol 3	Totes les partides			7.167,58 €
Capítol 4	Totes les partides			1.966,03 €
TOTAL				93.386,89 €
13% Despeses generals				12.140,30 €
6% Benefici industrial				5.603,21 €
SUBTOTAL				111.130,40 €
IVA				23.337,38 €
2026	TOTAL			134.467,78 €

Capítol 2	P760NAT2	Manteniment de la superfície completa de la canya coberta amb plàstic EPDM, fins a una superfície màxima diària de 600m2 durant els 2 anys posteriors a la instal·lació. Inclou tot el material necessari per a la reparació. (P - 7)	892,50 €	2	1.785,00 €
13% Despeses generals					232,05 €
6% Benefici industrial					107,10 €
SUBTOTAL					2.124,15 €
IVA					446,07 €
2027	TOTAL				2.570,22 €

Capítol 2	P214Q-NAT1	Manteniment de la superfície completa de la canya coberta amb plàstic EPDM, fins a una superfície màxima diària de 600m2 durant els 2 anys posteriors a la instal·lació. Inclou tot el material necessari per a la reparació. (P - 7)	892,50 €	2	1.785,00 €
Capítol 2	P214Q-NAT1	Retirada del plàstic EPDM i les fixacions associades amb mitjans manuals i mecànics. Valorització del plàstic si és possible i gestió a abocador en el cas que no ho sigui. Càrrega a camió, transport i taxa	5,76 €	573,1	3.301,06 €
TOTAL					5.086,06 €
13% Despeses generals					661,19 €
6% Benefici industrial					305,16 €
SUBTOTAL					6.052,41 €
IVA					1.271,01 €
2028	TOTAL				7.323,42 €

	Import de licitació (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable	Import IVA	Pressupost Base de Licitació
Partides a executar al 2026	111.130,40 €	21%	23.337,38 €	134.467,78 €
Partides a executar al 2027	2.124,15 €	21%	446,07 €	2.570,22 €
Partides a executar al 2028	6.052,41 €	21%	1.271,01 €	7.323,42 €
TOTAL	119.306,96 €		25.054,46 €	144.361,42 €

Pel que fa els imports a executar al 2027 (2.570,22 €) i 2028 (7.323,42€), corresponen a les feines de manteniment que s'han de realitzar dos cops a l'any es facturaran un cop executades es a dir en dues factures al 2027 i dues factures al 2028.



CONCLUSIÓ

El preu base de licitació és:

	Import de licitació (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable	Import IVA	Pressupost Base de Licitació
Partides a executar al 2026	111.130,40 €	21%	23.337,38 €	134.467,78 €
Partides a executar al 2027	2.124,15 €	21%	446,07 €	2.570,22 €
Partides a executar al 2028	6.052,41 €	21%	1.271,01 €	7.323,42 €
TOTAL	119.306,96 €		25.054,46 €	144.361,42 €

Els costos estan justificats en la part expositiva del present informe i en Projecte Executiu "Restauració de la riera de Rubí Eliminació d'espècies invasores del Tram 1" que consta com Annex al PPT i on el pressupost del contracte és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	100.257,95
13 % Despeses generals SOBRE 100.257,95.....	13.033,53
6 % Benefici industrial SOBRE 100.257,95.....	6.015,48
Subtotal	119.306,96
21 % IVA SOBRE 119.306,96.....	25.054,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 144.361,42

El règim de pagament al contractista és:

Mensual: partides 2026	Altres: 2 factures any 2027 i 2 factures any 2028.
------------------------	--

Rubí, a la data de la signatura electrònica

La directora de l'Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals