

DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ D' AMPITS DE LES FINESTRES DEL CENTRE PENITENCIARI DE QUATRE CAMINS

Antecedents

1. El dia 11 de setembre de 2025, es va trobar a terra, a l'espai d'entre cancells del Mòdul Residencial 4 del Centre Penitenciar de Quatre Camins, una vareta d'acer corrugat sense esmolar d'uns 16 cm x 0,5 cm.

2. El dia 12 de setembre de 2025, en un escorcoll protocol·lari de cel·la al Mòdul Residencial 2 es va trobar un punxó casolà de 16cm x 0,5cm (esmolat i amb empunyadura) ubicat a la finestra de la cel·la i un objecte contundent metàl·lic de 17cm x 0,5cm dins d'una ronyonera, tots dos del mateix material que el trobat el dia anterior al MR 4.

Arran de les troballes de les varetes d'acer a diferents mòduls del centre, s'inicia la recerca d'informació sobre la procedència d'aquestes, i es descobreix que procedeixen del Mòdul Residencial 1. De la investigació es dedueix que les varetes amb les que s'han fabricats els pinxos s'han extret per part de les persones internes dels ampits de les finestres de les cel·les, aules i del menjador d'aquest mòdul.

La gravetat d'aquesta incidència és deguda a que aquests elements es poden emprar com armes per part dels interns en contra d'altres interns i/o dels professionals del centre.

3. Aquests fets es comuniquen verbalment a la Subdirecció general de Patrimoni, Obres i Serveis el dia 17 de setembre de 2025, i, el dia 18 de setembre de 2025, es rep un informe detallat en el qual es relata la cronologia i es documenta amb imatges, emès pels responsables de la Unitat de Servei Interior (USI) del C.P. Quatre Camins.

El mateix dia es realitza una visita al centre per part dels tècnics de la Subdirecció general de Patrimoni, Obres i Serveis, i, amb l'acompanyament d'arquitectes externs i de responsables d'una empresa constructora per tal d'avaluar les patologies de primera mà, llur extensió i proposar solucions.

Des de la data del fet causant, s'han realitzat diverses visites amb empreses del sector de la serralleria per verificar el tipus de material idoni i, molt especialment, com resoldre les dificultats d'accés de la maquinària d'elevació als espais on s'ha d'intervenir, alguns d'ells ocupats per persones internes.

4. Després d'aquestes tasques de recerca inicials, el dia 26 de setembre de 2025 es porta a terme una mostra d'una peça metàl·lica que cobreixi l'ampit existent d'una finestra d'una cel·la. Es realitza el muntatge d'un ampit metàl·lic d'acer galvanitzat en fred a una finestra de la planta primera del MR 4 formada per una xapa d'acer galvanitzat de 3 mm que es talla in situ per ajustar les mides de la peça retallada a les mides del forat de la finestra.

S'encasten varetes d'acer que travessen l'ampit i s'ancoren a la base de paret i es solden a la xapa del nou ampit. Finalment s'incorporen dues peces que tancaran tota la superfície

més propera a la finestra i es solda el nou ampit al marc metàl·lic de la finestra i es protegeix amb pintura de protecció de l'acer galvanitzat.

5. El dia 1 d'octubre de 2025, responsables del personal de vigilància del centre realitzen una valoració d'aquesta mostra per tal d'identificar-ne les vulnerabilitats i punts de debilitat i en sorgeixen diverses propostes per ajustar i millorar el comportament d'aquest ampit enfront d'un eventual intent de vandalització.

6. El dia 3 d'octubre de 2025 es realitza una nova mostra millorant els punts dèbils detectats i aquesta és validada pel centre i per les àrees funcionals de seguretat.

7. L'actuació d'emergència que es durà a terme per tal d'eliminar el risc greu descrit se centrarà en les finestres a les quals tenen accés les persones internes i que presenten les patologies causants dels riscos per a les persones. És a dir, l'actuació es concentrarà fonamentalment en els mòduls residencials MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, DAE, DMS i Ingressos. No s'actuarà en els següents mòduls:

- Infermeria: actualment resta tancada i no té ocupació per part de persones internes. En la seva futura rehabilitació ja planificada, s'haurà d'incloure aquesta reparació de patologia als seus ampits.
- MR 6, 7 i 8, MSOB i DERT: construccions més recents que no empren el mateix sistema constructiu que les originals i no presenten les patologies que es descriuran a continuació.

Així doncs, l'actuació se centrarà en els ampits de les diferents finestres de les 8 unitats residencials originals esmentades:

Edifici	Ús	Nombre d'ampits
MR 1	residencial ordinari	179
MR 2	residencial ordinari	179
MR 3	residencial ordinari	179
MR 4	residencial ordinari	179
MR 5	residencial ordinari	45
DAE	residencial singular	76
DMS	residencial singular	44
INGRESSOS	residencial singular	47
ALTRES	Espais fora de mòdul ocupats per interns amb aquesta patologia (escola, cuina, ...)	30
TOTAL		958



Fonaments de dret

1r. Vist l'informe justificatiu de data 23 d'octubre de 2025 signat per la Coordinadora executiva del Pla d'Inversions (Àmbit execució penal) en el que exposa la necessitat de declarar l'emergència per a contractar les obres per a la substitució dels ampits de formigó de les finestres dels mòduls residencials del CP Quatre Camins.

2n. Vist que es donen les circumstàncies previstes a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, respecte a la tramitació d'emergència de les obres per a la substitució dels ampits de formigó de les finestres dels mòduls residencials del CP Quatre Camins.

3r. A l'empara del que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això,

DECLARO

1.- La tramitació de la contractació per emergència de les obres per a la substitució dels ampits de formigó de les finestres dels mòduls residencials del CP Quatre Camins amb l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb CIF A59082644.

2.- L' import total de la contractació per emergència, és de 712.867,06.- € (dels quals 593.145,73.- € són d'import base i 119.721,33.- € és IVA del 21%). D'acord amb la següent avaluació econòmica:

Tipologia d'intervenció	Pressupost estimatiu			
	Amidament	Import	IVA 21%	Total
A. Actuacions proposades				689.822,89 €
Repicat del voladiu dels ampits d'obra existents, amb retirada de runa i mitjans auxiliars de de treballs en alçada.	958,00	148.465,31 €	31.177,72 €	179.643,03 €
Instal·lació i muntatge de nous ampits de xapa galvanitzada en fred de 3 mm de gruix, amb xapa plegada amb goteró i retorn a façana, encastat a obra mitjançant pern fixats amb tacs químics i soldats a la xapa, amb polit de les soldadures, amb segellat de juntes. Amb mitjans auxiliars de de treballs en alçada.	958,00	421.636,25 €	88.543,61 €	510.179,86 €
B. Honoraris i assistències				(*)
Honoraris de Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra				3.412,20 €
C. Altres				23.044,17 €
Llicències urbanístiques	4% PEM	22.804,06 €		22.804,06 €
Taxes		240,11 €		240,11 €
D. Reforços personal vigilància				(*)
8 reforços vigilància durant 3 mesos				
TOTAL (IVA exclòs)		593.145,73 €	119.721,33 €	712.867,06 €

3.- El termini d'execució previst del repicat i col·locació dels nous ampits és de 3 mesos. Per fer-ho, es preveu l'actuació de vuit equips simultanis com a màxim.

4.- Traslladar les actuacions descrites als apartats anteriors a la Intervenció general per al seu coneixement i l'oportuna comunicació al Govern que preveu l'art. 120 LCSP.

5.- En el cas que no existeixi aquest crèdit i d'acord amb l'article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ordeni la seva dotació un cop adoptada la resolució, de conformitat amb el que estableix la Llei de Finances Públiques.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)

Secretària general

Districte Administratiu
c. del Foc, 57. Planta 4
08038 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
www.gencat.cat/justicia