



18 de novembre de 2025

El secretari del Govern

Comunicació

al Govern de la declaració d'emergència relativa a la contractació de les obres per a la substitució dels ampits de formigó de les finestres de diversos mòduls residencials del Centre Penitenciari Quatre Camins, per un import total de 712.867,06 euros, IVA inclòs, amb l'empresa Construccions Deumal, SA, i amb un termini d'execució de les obres de tres mesos

El dia 11 de setembre de 2025, es va trobar a terra, a l'espai entre cancells del Mòdul Residencial (MR) 4 del Centre Penitenciari Quatre Camins, una vareta d'acer corrugat sense esmolar d'uns 16 cm x 0,5 cm.

El dia 12 de setembre de 2025, en un escorcoll protocol·lari de cel·la al MR 2 es va trobar un punxó casolà de 16 cm x 0,5 cm (esmolat i amb empunyadura) ubicat a la finestra de la cel·la i un objecte contundent metàl·lic de 17 cm x 0,5 cm dins d'una ronyonera, tots dos del mateix material que el trobat el dia anterior al MR 4.

Arran de les troballes de les varetes d'acer a diferents mòduls del centre, s'inicia la recerca d'informació sobre la procedència d'aquestes, i es descobreix que procedeixen del MR 1. De la investigació es dedueix que les varetes amb què han fabricats els pinxos s'han extret per part de les persones internes dels ampits de les finestres de les cel·les, aules i del menjador d'aquest mòdul.

La gravetat d'aquesta incidència és deguda al fet que aquests elements es poden emprar com armes per part dels interns en contra d'altres interns i/o dels professionals del centre penitenciari.

Aquests fets es comuniquen verbalment a la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis el dia 17 de setembre de 2025, i, el dia 18 de setembre de 2025, es rep un informe detallat en el qual es relata la cronologia i es documenta amb imatges, emès pels responsables de la Unitat de Servei Interior (USI) del Centre Penitenciari Quatre Camins.

El mateix dia es realitza una visita al centre per part dels tècnics de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis, i, amb l'acompanyament d'arquitectes externs i de responsables d'una empresa constructora, per tal d'avaluar les patologies de primera mà, llur extensió i proposar solucions.

Des de la data del fet causant, s'han realitzat diverses visites amb empreses del sector de la serralleria per verificar el tipus de material idoni i, molt especialment, com resoldre les dificultats d'accés de la maquinària d'elevació als espais on s'ha d'intervenir, alguns d'ells ocupats per persones internes.

Després d'aquestes tasques de recerca inicials, el dia 26 de setembre de 2025 es porta a terme

una mostra d'una peça metàl·lica que cobreixi l'ampit existent d'una finestra d'una cel·la. Es realitza el muntatge d'un ampit metàl·lic d'acer galvanitzat en fred a una finestra de la planta primera del MR 4 formada per una xapa d'acer galvanitzat de 3 mm que es talla *in situ* per ajustar les mides de la peça retallada a les mides del forat de la finestra.

S'encasten varetes d'acer que travessen l'ampit i s'ancoren a la base de paret i se solden a la xapa del nou ampit. Finalment, s'incorporen dues peces que tancaran tota la superfície més propera a la finestra, se solda el nou ampit al marc metàl·lic de la finestra i es protegeix amb pintura de protecció de l'acer galvanitzat.

El dia 1 d'octubre de 2025, responsables del personal de vigilància del centre penitenciari realitzen una valoració d'aquesta mostra per tal d'identificar-ne les vulnerabilitats i en sorgeixen diverses propostes per ajustar i millorar el comportament d'aquest ampit enfront d'un eventual intent vandàlic.

El dia 3 d'octubre de 2025 es realitza una nova mostra millorant els punts dèbils detectats i, aquesta, és validada pel centre i per les àrees funcionals de seguretat.

L'actuació d'emergència que es durà a terme per tal d'eliminar el risc greu descrit se centrarà en les finestres a les quals tenen accés les persones internes i que presenten les patologies causants dels riscos per a les persones. És a dir, l'actuació es concentrarà fonamentalment en els mòduls residencials MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, DAE, DMS i Ingressos. No s'actuarà en els següents mòduls:

- Infermeria: actualment resta tancada i no té ocupació per part de persones internes. En la seva futura rehabilitació ja planificada, s'haurà d'incloure aquesta reparació de patologia als seus ampits.
- MR 6, 7 i 8, MSOB i DERT: construccions més recents que no empen el mateix sistema constructiu que les originals i no presenten les patologies descrites.

En data 23 d'octubre de 2025, la coordinadora executiva del Pla d'Inversions (àmbit d'execució penal) i la subdirectora general de Patrimoni, Obres i Serveis emeten un informe justificatiu de la declaració d'emergència de les obres per a la substitució d'ampits de les finestres del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Mitjançant la Resolució de 31 d'octubre de 2025, la secretària general del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, actuant com a òrgan de contractació per delegació del conseller de Justícia en virtut de la Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març de 2021, ha declarat d'emergència la contractació de les obres per a la substitució d'ampits de les finestres del Centre Penitenciari Quatre Camins.

L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix l'obligació de comunicar al Govern les resolucions de declaració d'emergència que adopti l'òrgan de contractació quan concorrin les circumstàncies previstes a la lletra a de l'apartat 1 de l'esmentat article 120.

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Govern

Pren coneixement de la Resolució de la secretària general del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, de 31 d'octubre de 2025, per la qual es declara d'emergència la contractació de les obres per a la substitució d'ampits de les finestres de diversos mòduls residencials del Centre Penitenciari Quatre Camins amb l'empresa Construccions Deumal, SA, i amb un termini previst d'execució de les obres de tres mesos.

L'import total de la contractació per emergència és de 712.867,06 euros, dels quals 593.145,73 euros són d'import base i 119.721,33 euros és el 21 % d'IVA.