

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	00	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2UU01	U	Control inicial ECA (P - 11)	2.993,88	1,000	2.993,88
TOTAL	Capítol		01.00			2.993,88

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A
Titul 4 (1)	01	LLOSA FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	4,000	379,92
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4 (1)		01.01.02.01.01			379,92

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A
Titul 4 (1)	02	ENCEPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4 (1)		01.01.02.01.02			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A
Titul 4 (1)	03	BIGA TRAVA

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4 (1)		01.01.02.01.03			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	02	FONAMENTACIÓ PROFUNDA
Titul 4 (1)	01	PILONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	4,000	379,92
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	72,000	8.252,64
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4 (1)		01.01.02.02.01		8.632,56	

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: MURS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00

PRESSUPOST

4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4		01.01.02.03			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	05	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4		01.01.02.05			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	01	NUCLIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4		01.02.01.01			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	02	FORJATS I BIGUES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
2 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	395,40	1,000	395,40
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	8,000	165,84
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	8,000	584,40
5 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	8,000	261,36

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 1.407,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Titol 4	03	ESCALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3	02	ESTRUCTURA D'ACER
Titol 4	01	ESTRUCTURA VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JZ12220A	U	Mitja jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent (P - 98)	342,99	1,000	342,99
2 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 22)	19,07	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 342,99

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3	02	ESTRUCTURA D'ACER
Titol 4	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JZ12220A	U	Mitja jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent (P - 98)	342,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

2	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 25)	1.257,84	1,000	1.257,84
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 22)	19,07	24,000	457,68
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 24)	1.138,33	1,000	1.138,33
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 23)	692,85	1,000	692,85

TOTAL	Títol 4		01.02.02.02			3.546,70
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA D'ACER
Títol 4	03	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 79)	685,98	1,000	685,98
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 78)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4		01.02.02.03			1.371,96
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	03	ESTRUCTURA CERÀMICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	0,000	0,00

PRESSUPOST

2	J0F06A0X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 12)	241,16	1,000	241,16
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 3		01.02.03			241,16
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 3	01	FAÇANES
Títol 4	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C2210G	U	Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons la norma UNE-EN 822, UNE-EN 823, UNE-EN 824, UNE-EN 825 (P - 31)	149,65	1,000	149,65
2	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	3,000	352,44
3	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 52)	558,23	2,000	1.116,46
4	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 36)	1.706,48	1,000	1.706,48
5	J771630C	U	Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3 (P - 28)	160,13	1,000	160,13

TOTAL	Títol 4		01.03.01.01			3.485,16
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 3	01	FAÇANES
Títol 4	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 4)	92,38	1,000	92,38
2	J0H13103	U	Determinació del pes específic d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56531 (P - 20)	92,14	0,000	0,00
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimet de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 43)	17,21	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 22)	19,07	0,000	0,00
5	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 52)	558,23	0,000	0,00
6	JZ12U210	U	Prova termo-gràfica de mòduls tipus de façana de l'edifici per verificar que no hi ha ponts tèrmics. Mesurar el canvi de temperatura int/ext (P - 99)	558,25	1,000	558,25
7	J89ZXA0P	U	Determinació de la resistència a l'humitat per condensació continua d'aigua, segons la norma UNE-EN ISO 6270-1 (P - 45)	46,19	1,000	46,19

PRESSUPOST

8	J0H1A10A	U	Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 (P - 21)	60,09	0,000	0,00
9	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 41)	47,23	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.03.01.02			696,82

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 3	01	FAÇANES
Titul 4	03	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)	59,13	1,000	59,13
2	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 53)	504,09	1,000	504,09
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 40)	142,96	1,000	142,96
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 43)	17,21	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.03.01.03			706,18

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 3	01	FAÇANES
Titul 4	04	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 43)	17,21	5,000	86,05
2	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.03.01.04			86,05

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 3	02	COBERTES
Titul 4	01	COBERTA NO TRANSITABLE P2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 52)	558,23	2,000	1.116,46
2	J7111102	U	Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 (P - 27)	189,84	0,000	0,00

PRESSUPOST

3	J7B0A50J	U	Determinació del pes total unitari d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 29)	82,33	2,000	164,66
4	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	0,000	0,00
5	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 26)	526,19	4,000	2.104,76
6	J89ZUIE1	U	Proves d'estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de conductes, etc. (P - 44)	380,55	2,000	761,10
TOTAL	Titul 4		01.03.02.01			4.146,98

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 3	02	COBERTES
Titul 4	02	COBERTA NO TRANSITABLE P3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7111102	U	Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 (P - 27)	189,84	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 26)	526,19	0,000	0,00
3	J7B0A50J	U	Determinació del pes total unitari d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 29)	82,33	0,000	0,00
4	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 52)	558,23	0,000	0,00
5	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	0,000	0,00
6	J89ZUIE1	U	Proves d'estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de conductes, etc. (P - 44)	380,55	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.03.02.02			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 3	02	COBERTES
Titul 4	03	COBERTA LLEUGERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 52)	558,23	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4		01.03.02.03			0,00
Obra	01	CAP-22207 CQ				
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS				
Titul 3	02	COBERTES				
Titul 4	05	BANCADES				

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C24201	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 33)	576,81	1,000	576,81
2	J7C2220A	U	Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE-EN 13163 (P - 32)	24,08	2,000	48,16
3	J7C26205	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN ISO 844 (P - 34)	76,39	1,000	76,39

TOTAL Títol 4 01.03.02.05 701,36

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 35)	1.706,48	7,000	11.945,36

TOTAL Títol 4 01.04.01.01 11.945,36

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0H1A10A	U	Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 (P - 21)	60,09	1,000	60,09
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 22)	19,07	0,000	0,00
3	J0H13103	U	Determinació del pes específic d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56531 (P - 20)	92,14	1,000	92,14

TOTAL Títol 4 01.04.01.02 152,23

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	04	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 22)	19,07	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 23)	692,85	1,000	692,85
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un	17,21	0,000	0,00

PRESSUPOST

nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 43)

TOTAL Titol 4 01.04.01.04 692,85

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titol 4	05	ACABATS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 42)	20,96	0,000	0,00
2 J0FH2R0K	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 13)	193,08	1,000	193,08
3 JG21D203	U	Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 66)	533,49	1,000	533,49
4 J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	117,48	0,000	0,00
5 J0FHBR0J	U	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 15)	167,67	1,000	167,67
6 JG21F203	U	Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 67)	151,78	1,000	151,78
7 J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 41)	47,23	2,000	94,46

TOTAL Titol 4 01.04.01.05 1.140,48

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Titol 4	01	PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J771630C	U	Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3 (P - 28)	160,13	0,000	0,00
2 J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 30)	77,21	1,000	77,21
3 J9C1BC46	U	Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 51)	72,77	1,000	72,77
4 J9C13F46	U	Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 49)	172,02	1,000	172,02
5 J0FH2R0K	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 13)	193,08	0,000	0,00
6 J7111102	U	Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 (P - 27)	189,84	1,000	189,84
7 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 46)	90,65	1,000	90,65
8 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	114,62	0,000	0,00

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
9	J0FHFL0T	U	12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)			
			Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 16)	295,67	1,000	295,67
10	J9C14F46	U	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 50)	102,16	1,000	102,16
11	J0FHLL0Q	U	Determinació de la resistència al xoc tèrmic d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-9 (P - 19)	257,66	1,000	257,66
12	J0FHJG0U	U	Determinació de la resistència a l'abracció superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7 (P - 18)	179,45	1,000	179,45
13	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 17)	295,67	1,000	295,67
14	J9C12F46	U	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 48)	170,73	1,000	170,73
15	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	64,82	1,000	64,82
16	J9C11F46	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 47)	97,41	1,000	97,41
17	J7B0A50J	U	Determinació del pes total unitari d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 29)	82,33	0,000	0,00
18	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 14)	233,06	1,000	233,06

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 2.299,12

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Titol 4	02	ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 42)	20,96	2,000	41,92
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 37)	86,60	3,000	259,80
3	J84ZU220	U	Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda (P - 38)	86,60	3,000	259,80
4	J052A101	U	Elaboració de sis provetes prismàtiques de 40x40x160 mm i assaig a flexotracció d'una mostra de guix o escaiola, segons la norma UNE-EN 13279-2 (P - 1)	137,42	1,000	137,42

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 698,94

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titol 3	01	Fontaneria
Titol 4	01	Escomesa i Sala Aigües

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV1UU78	U	Jornada o fracció de proves de verificació mesures de seguretat i funcionament del sistema (P - 87)	350,00	1,000	350,00
2	JMV1UU02	U	Jornada o fracció de proves de pressió de cada xarxa (P - 82)	685,98	3,000	2.057,94
3	JMV1UU03	U	Jornada o fracció de proves de temperatures a la xarxa d'AFS segons normativa (P - 83)	215,00	1,000	215,00
4	JMV1UU04	U	Jornada o fracció de proves de temperatures a la xarxa d'ACS segons normativa (P - 84)	215,00	1,000	215,00
5	JMV1UU06	U	Jornada o fracció de proves de funcionament i verificació de la instal·lació solar amb equip de mesura d'energia (P - 86)	350,00	1,000	350,00
6	JMV1UU05	U	Jornada o fracció de proves i certificació de xoc tèrmic per la protecció contra legionel·la (P - 85)	420,00	1,000	420,00
TOTAL	Titul 4		01.05.01.01			3.607,94

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	01	Fontaneria
Titul 4	02	Producció ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 75)	685,98	1,000	685,98
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.05.01.02			685,98

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	01	Fontaneria
Titul 4	03	Xarxa Aigua Freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 74)	685,98	2,000	1.371,96
TOTAL	Titul 4		01.05.01.03			1.371,96

Obra	01	CAP-22207 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	01	Fontaneria
Títol 4	04	Xarxa Aigua Descalcificada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.05.01.04			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	02	Evacuació d'aigües
Títol 4	01	Aigües Fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JFAIU210	U	Prova de visualització amb càmera de vídeo de la xarxa horitzontal de clavegueram (nova o existent) si hi ha indicis d'obstrucció o trencament. (P - 64)	585,10	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 55)	548,17	0,000	0,00
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 54)	548,17	0,000	0,00
4	JDVE8E02	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aïració prolongada mitjançant bufadors, tanc d'aireació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.05.02.01			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	02	Evacuació d'aigües
Títol 4	03	Condensats aire condicionat.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 55)	548,17	1,000	548,17

PRESSUPOST

2	JFAIU210	U	Prova de visualització amb càmera de vídeo de la xarxa horitzontal de clavegueram (nova o existent) si hi ha indicis d'obstrucció o trencament. (P - 64)	585,10	1,000	585,10
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 54)	548,17	1,000	548,17
4	JDVE8E02	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aïració prolongada mitjançant bufadors, tanc d'aïració prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 56)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 4		01.05.02.03			2.367,42
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Titul 4	03	Xarxa aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 4		01.05.03.03			685,98
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Titul 4	04	Ventilació WC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7U104	U	Mitja jornada d'inspecció prova dels sistemes de ventilació forçada en cas d'incendi (P - 60)	342,99	1,000	342,99
2	JEV7U105	U	Jornada o fracció d'inspecció prova de posada en marxa de la instal·lació en mode automàtic al menys 3 dies, en horaris i simulacions reals. (P - 61)	685,98	1,000	685,98
3	JEV7U106	U	Jornada o fracció d'inspecció prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aigua: cabals, temperatures i resposta al control del 100% de les unitats. (P - 62)	685,98	1,000	685,98
4	JEV7U107	U	Jornada o fracció d'inspecció prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aire: cabals, temperatures i del nivell sonor del 100% de les unitats. (P - 63)	685,98	1,000	685,98
5	JEV7C904	U	Mitja jornada de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les	342,99	1,000	342,99

PRESSUPOST

comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)

TOTAL Titol 4 01.05.03.04 2.743,92

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
 Títol 3 03 Instal·lacions Tèrmiques
 Títol 4 06 Distribució aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Mitja jornada de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	342,99	1,000	342,99

TOTAL Titol 4 01.05.03.06 342,99

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
 Títol 3 03 Instal·lacions Tèrmiques
 Títol 4 07 Climatització Rack

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Mitja jornada de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 57)	342,99	1,000	342,99

TOTAL Titol 4 01.05.03.07 342,99

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
 Títol 3 04 Electricitat
 Títol 4 01 Concentració comptador

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV1U110	U	Mitja jornada de proves de funcionament de les proteccions elèctriques segons criteris de legalització (P - 69)	342,99	1,000	342,99
2 JGV19101	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 68)	342,99	1,000	342,99

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4	01.05.04.01			685,98
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	04	Electricitat
Títol 4	06	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 70)	1.028,97	1,000	1.028,97

TOTAL	Títol 4	01.05.04.06			1.028,97
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	05	Enllumenat
Títol 4	01	Aparells d'enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 72)	857,48	1,000	857,48

TOTAL	Títol 4	01.05.05.01			857,48
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	06	Telecomunicacions
Títol 4	01	Veu i dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV19A05	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 92)	342,99	1,000	342,99
2	JMVDA06	U	Mitja jornada de proves finals del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 90)	342,99	1,000	342,99
3	JPVA9F06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 97)	342,99	1,000	342,99
4	JPV79E06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 96)	342,99	1,000	342,99

PRESSUPOST

TOTAL	Titol 4	01.05.06.01			1.371,96
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titol 3	07	Audiovisuals
Titol 4	01	Megafonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 94)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titol 4	01.05.07.01			685,98
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titol 3	07	Audiovisuals
Titol 4	03	Bucle magnètic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV3UU06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de bucle magnètic, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 95)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titol 4	01.05.07.03			685,98
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titol 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Titol 4	01	Detecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 79)	685,98	0,000	0,00
2 JMV1U110	U	Mitja jornada de proves de funcionament dels sistemes de ventilació forçada en cas d'incendi (P - 80)	342,99	1,000	342,99

TOTAL	Titol 4	01.05.08.01			342,99
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titol 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Titol 4	02	Extinció

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 79)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.05.08.02		0,00	

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Titul 4	04	Grup contra incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 79)	685,98	0,000	0,00
2	JMV1UU90	U	Mitja jornada de proves de funcionament de la xarxa de BIEs i grup de pressió (P - 88)	342,99	1,000	342,99
TOTAL	Titul 4		01.05.08.04		342,99	

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Titul 4	05	Protecció Passiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 79)	685,98	0,000	0,00
2	JMV1U810	U	Jornada o fracció de proves de funcionament del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense tensió (portes, portes, parada de sistemes, etc.) (P - 81)	474,85	1,000	474,85

PRESSUPOST

TOTAL Titol 4 01.05.08.05 474,85

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEI
 Titol 3 0A Protecció i seguretat
 Titol 4 01 Detecció intrusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVUU06	U	Mitja jornada de proves del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 91)	342,99	1,000	342,99
2	JMVD9E06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	342,99	1,000	342,99

TOTAL Titol 4 01.05.0A.01 685,98

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEI
 Titol 3 0A Protecció i seguretat
 Titol 4 02 Control accessos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA9F06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 97)	342,99	0,000	0,00
2	JPV29B06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	342,99	1,000	342,99
3	JMVUA06	U	Mitja jornada de proves finals del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 90)	342,99	0,000	0,00
4	JPV19A05	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 92)	342,99	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.05.0A.02 342,99

Obra 01 CAP-22207 CQ
 Capítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEI
 Titol 3 0A Protecció i seguretat
 Titol 4 04 Alarma antiagresions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVUU06	U	Mitja jornada de proves del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 91)	342,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

2	JMVD9E06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	342,99	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Titul 4		01.05.0A.04			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	0B	Gasos Medicinals
Titul 4	01	Aire Comprimit

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JFV59509	U	Mitja jornada de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de gasos medicinals: aire comprimit medicinal. segons les normes UNE-EN ISO 7396-1 i REBT ITC BT-27, les proves a realitzar i procediments després de finalitzar el muntatge de la instal·lació i abans d'utilitzar-la seran les següents: resistència mecànica, estanquitat, identificació i funcionament de les vàlvules de tall, encreuament, obstruccions, verificació d'unitats terminals i connectors, prova de selectivitat de gas, identificació de les preses, equipotencialitat, verificació dels paràmetres dels sistema, verificació vàlvules de seguretat, fonts de subministrament, sistema de control, monitorització i alarma, purgat amb gas de prova, prova per detectar contaminació de partícules de la xarxa, verificació de la puresa de l'aire subministrat, omplert amb el gas específic i prova d'identitat del gas. Respecte al compressor d'aire (electricitat) es comprovarà: mesura de la resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió, mesura de consums i repartiment de fases i funciona amb subministrament normal i preferent. (P - 65)	342,99	1,000	342,99
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Titul 4		01.05.0B.01			342,99
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	0C	Sistema Gestió Instal·lacions
Titul 4	01	Elements de Camp Climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JLV3UU01	U	Jornada o fracció de proves finals de funcionament de gestió segons les consignes i parametres fixats en el protocol de funcionament del centre, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 77)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Titul 4		01.05.0C.01			685,98
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Titul 3	0C	Sistema Gestió Instal·lacions
Titul 4	08	Cablejat de control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JPV19A05	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 92)	342,99	0,000	0,00
2	JMVDUA06	U	Mitja jornada de proves finals del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada,	342,99	0,000	0,00

PRESSUPOST

3	JPVA9F06	U	incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 90) Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 97)	342,99	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Títol 4		01.05.0C.08			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	0D	Instal·lació Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV19A05	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 92)	342,99	0,000	0,00
2	JPVA9F06	U	Mitja jornada de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 97)	342,99	0,000	0,00
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 71)	685,98	1,000	685,98
4	JMVDUA06	U	Mitja jornada de proves finals del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activad, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 90)	342,99	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.05.0D			685,98
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 3	21	INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 76)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 3		01.05.21			685,98
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Títol 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00

PRESSUPOST

2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.07.02.01			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	20,73	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	73,05	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.07.02.03			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Titul 3	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Titul 4	04	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.07.02.04			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Titul 3	04	PAVIMENTOS EXTERIORES

PRESSUPOST

Pàg.: 23

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	32,67	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	94,98	0,000	0,00
TOTAL	Titul 3		01.07.04			0,00

Obra	01	CAP-22207 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS
Titul 3	07	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual o superior a 10 (P - 41)	47,23	0,000	0,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 43)	17,21	0,000	0,00
TOTAL	Titul 3		01.07.07			0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 4 (1)			Import
Titul 4 (1)	01.01.02.01.01	LLOSA FONAMENTS	379,92
Titul 4 (1)	01.01.02.01.02	ENCEPS	0,00
Titul 4 (1)	01.01.02.01.03	BIGA TRAVA	0,00
Titul 4	01.01.02.01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A	379,92
Titul 4 (1)	01.01.02.02.01	PILONS	8.632,56
Titul 4	01.01.02.02	FONAMENTACIÓ PROFUNDA	8.632,56

9.012,48

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.02.01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A	379,92
Titul 4	01.01.02.02	FONAMENTACIÓ PROFUNDA	8.632,56
Titul 4	01.01.02.03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: MURS	0,00
Titul 4	01.01.02.05	SOLERES	0,00
Titul 3	01.01.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	9.012,48
Titul 4	01.02.01.01	NUCLIS	0,00
Titul 4	01.02.01.02	FORJATS I BIGUES	1.407,00
Titul 4	01.02.01.03	ESCALES	0,00
Titul 3	01.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	1.407,00
Titul 4	01.02.02.01	ESTRUCTURA VERTICAL	342,99
Titul 4	01.02.02.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	3.546,70
Titul 4	01.02.02.03	IGNIFUGAT	1.371,96
Titul 3	01.02.02	ESTRUCTURA D'ACER	5.261,65
Titul 4	01.03.01.01	PART MASSISSA	3.485,16
Titul 4	01.03.01.02	OBERTURES	696,82
Titul 4	01.03.01.03	SERRALLERIA	706,18
Titul 4	01.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	86,05
Titul 3	01.03.01	FAÇANES	4.974,21
Titul 4	01.03.02.01	COBERTA NO TRANSITABLE P2	4.146,98
Titul 4	01.03.02.02	COBERTA NO TRANSITABLE P3	0,00
Titul 4	01.03.02.03	COBERTA LLEUGERA	0,00
Titul 4	01.03.02.04	LINEA DE VIDA	0,00
Titul 4	01.03.02.05	BANCADES	701,36
Titul 3	01.03.02	COBERTES	4.848,34
Titul 4	01.04.01.01	PART MASSISSA	11.945,36
Titul 4	01.04.01.02	OBERTURES	152,23
Titul 4	01.04.01.03	FERRATGES	0,00
Titul 4	01.04.01.04	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	692,85
Titul 4	01.04.01.05	ACABATS INTERIORS	1.140,48
Titul 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	13.930,92
Titul 4	01.04.02.01	PAVIMENTS INTERIORS	2.299,12
Titul 4	01.04.02.02	ACABATS DE SOSTRES INTERIORS - CEL RAS	698,94
Titul 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	2.998,06
Titul 4	01.05.01.01	Escomesa i Sala Aigues	3.607,94
Titul 4	01.05.01.02	Producció ACS	685,98
Titul 4	01.05.01.03	Xarxa Aigua Freda	1.371,96
Titul 4	01.05.01.04	Xarxa Aigua Descalcificada	0,00
Titul 4	01.05.01.05	Aixetes i Sanitaris	0,00
Titul 3	01.05.01	Fontaneria	5.665,88
Titul 4	01.05.02.01	Aigues Fecals	0,00
Titul 4	01.05.02.02	Aigues Pluvials	0,00
Titul 4	01.05.02.03	Condensats aire condicionat.	2.367,42

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.05.02	Evacuació d'aigües	2.367,42
Titol 4	01.05.03.01	Producció aigua freda	0,00
Titol 4	01.05.03.02	Producció aigua calenta	0,00
Titol 4	01.05.03.03	Xarxa aigua	685,98
Titol 4	01.05.03.04	Ventilació WC	2.743,92
Titol 4	01.05.03.05	Equips Tractament aire	0,00
Titol 4	01.05.03.06	Distribució aire	342,99
Titol 4	01.05.03.07	Climatització Rack	342,99
Titol 3	01.05.03	Instal·lacions Tèrmiques	4.115,88
Titol 4	01.05.04.01	Concentració comptador	685,98
Titol 4	01.05.04.02	Canalitzacions i Línies	0,00
Titol 4	01.05.04.03	Quadre General de Distribució i Subquadres	0,00
Titol 4	01.05.04.04	Mecanismes Força	0,00
Titol 4	01.05.04.05	Grup electrogen	0,00
Titol 4	01.05.04.06	Xarxa de terra	1.028,97
Titol 4	01.05.04.07	SAI	0,00
Titol 4	01.05.04.08	Equip d'Energia Reactiva	0,00
Titol 3	01.05.04	Electricitat	1.714,95
Titol 4	01.05.05.01	Aparells d'enllumenat	857,48
Titol 4	01.05.05.02	Mecanismes	0,00
Titol 3	01.05.05	Enllumenat	857,48
Titol 4	01.05.06.01	Veu i dades	1.371,96
Titol 4	01.05.06.02	Infraestructura	0,00
Titol 3	01.05.06	Telecomunicacions	1.371,96
Titol 4	01.05.07.01	Megafonia	685,98
Titol 4	01.05.07.02	Video Porter	0,00
Titol 4	01.05.07.03	Bucle magnètic	685,98
Titol 3	01.05.07	Audiovisuals	1.371,96
Titol 4	01.05.08.01	Detecció	342,99
Titol 4	01.05.08.02	Extinció	0,00
Titol 4	01.05.08.03	Senyalització Evacuacions	0,00
Titol 4	01.05.08.04	Grup contra incendis	342,99
Titol 4	01.05.08.05	Protecció Passiva	474,85
Titol 3	01.05.08	Seguretat en Cas d'Incendi	1.160,83
Titol 4	01.05.0A.01	Detecció intrusió	685,98
Titol 4	01.05.0A.02	Control accessos	342,99
Titol 4	01.05.0A.03	Sistema d'avisos serveis adaptats	0,00
Titol 4	01.05.0A.04	Alarma antiagresions	0,00
Titol 3	01.05.0A	Protecció i seguretat	1.028,97
Titol 4	01.05.0B.01	Aire Comprimit	342,99
Titol 3	01.05.0B	Gasos Medicinals	342,99
Titol 4	01.05.0C.01	Elements de Camp Climatització	685,98
Titol 4	01.05.0C.02	Elements de Camp Producció	0,00
Titol 4	01.05.0C.03	Elements de Camp Il·luminació	0,00
Titol 4	01.05.0C.04	Elements de Camp Fan coils	0,00
Titol 4	01.05.0C.05	Comptadors energia	0,00
Titol 4	01.05.0C.06	Quadres de Control	0,00
Titol 4	01.05.0C.07	Posta en marxa i enginyeria de programació	0,00
Titol 4	01.05.0C.08	Cablejat de control	0,00
Titol 3	01.05.0C	Sistema Gestió Instal·lacions	685,98
Titol 4	01.07.02.01	FONAMENTS DIRECTES: ENCEPS,BIGUES TRAVA, LLOSES, A	0,00
Titol 4	01.07.02.03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ	0,00
Titol 4	01.07.02.04	SOLERES	0,00
Titol 3	01.07.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

63.116,96

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.00	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 3	01.01.01	MOVIMENT TERRES FONAMENTS	0,00
Titul 3	01.01.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	9.012,48
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	9.012,48
Titul 3	01.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	1.407,00
Titul 3	01.02.02	ESTRUCTURA D'ACER	5.261,65
Titul 3	01.02.03	ESTRUCTURA CERÀMICA	241,16
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	6.909,81
Titul 3	01.03.01	FAÇANES	4.974,21
Titul 3	01.03.02	COBERTES	4.848,34
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	9.822,55
Titul 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	13.930,92
Titul 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	2.998,06
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	16.928,98
Titul 3	01.05.01	Fontaneria	5.665,88
Titul 3	01.05.02	Evacuacio d'aigues	2.367,42
Titul 3	01.05.03	Instal·lacions Tèrmiques	4.115,88
Titul 3	01.05.04	Electricitat	1.714,95
Titul 3	01.05.05	Enllumenat	857,48
Titul 3	01.05.06	Telecomunicacions	1.371,96
Titul 3	01.05.07	Audiovisuals	1.371,96
Titul 3	01.05.08	Seguretat en Cas d'Incendi	1.160,83
Titul 3	01.05.09	Sistema de protecció al llamps	0,00
Titul 3	01.05.0A	Protecció i seguretat	1.028,97
Titul 3	01.05.0B	Gasos Medicinals	342,99
Titul 3	01.05.0C	Sistema Gestió Instal·lacions	685,98
Titul 3	01.05.0D	Instal·lació Fotovoltàica	685,98
Titul 3	01.05.0E	Instal·lació Reg	0,00
Titul 3	01.05.0F	Protecció al Gas Radó	0,00
Titul 3	01.05.21	INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT	685,98
Titul 3	01.05.22	AJUDES	0,00
Capítol	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	22.056,26
Titul 3	01.06.02	EQUIPAMENT MOBILIARI	0,00
Titul 3	01.06.03	EQUIPAMENT SENYALITZACIÓ	0,00
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Titul 3	01.07.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 3	01.07.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	0,00
Titul 3	01.07.04	PAVIMENTOS EXTERIORS	0,00
Titul 3	01.07.07	SERRALLERIA	0,00
Titul 3	01.07.09	EQUIPAMENT EXTERIOR	0,00
Titul 3	01.07.10	JARDINERIA	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS	0,00

64.730,08

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	2.993,88
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	9.012,48
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	6.909,81
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	9.822,55

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	16.928,98
Capítol	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	22.056,26
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	ESTUDI DE SEGURETATI SALUT	0,00
Obra	01	CAP-22207 CQ	67.723,96

67.723,96

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	CAP-22207 CQ	67.723,96
			67.723,96

