

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3	03	URBANITZACIÓ
Títol 4	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, L

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.03.02.01 0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3	03	URBANITZACIÓ
Títol 4	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	02	SOLERES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.03.02.02 0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3	03	URBANITZACIÓ
Títol 4	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	03	CONTENCIÓ

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.03.02.03			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3	03	URBANITZACIÓ
Títol 4	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	04	ESTRUCTURA BASE GRADERIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.03.02.04			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, LL
Títol 4	01	SABATES I RIOSTRES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
2 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
4 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.01.01.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, LL
Títol 4	02	LLOSES FONAMENTS

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.01.01.02			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	03	SOLERES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
2 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
4 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	93,000	10.659,66

TOTAL	Títol 4	01.02.01.03			10.659,66
--------------	----------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	04	CONTENCIÓ
Títol 4	01	MUR PER DAMES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.01.04.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ
Títol 4	04	CONTENCIÓ
Títol 4	02	MUR A DOS CARES

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.01.04.02			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA
Títol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	01	PILARS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
2 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.02.01.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA
Títol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	02	MURS, AMPITS I NUCLIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
3 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
4 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
5 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	Titul 4	01.02.02.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA
Títol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	03	FORJATS, BIGUES I DESNIVELLS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	6,000	124,38
3 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	6,000	196,02
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	6,000	569,88
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	6,000	438,30

TOTAL	Titul 4	01.02.02.01.03	1.328,58
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA
Títol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títol 4	04	ESCALES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
2 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
4 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.02.02.01.04	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ESTRUCTURA

PRESSUPOST

Título 4		02	ESTRUCTURA D'ACER			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.257,84	1,000	1.257,84
2	J452LK03	U	Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 12)	3.394,89	1,000	3.394,89
3	J452JJ03	U	Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 10)	4.399,51	1,000	4.399,51
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	1,000	19,07
5	J452KJ03	U	Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 11)	3.796,74	1,000	3.796,74
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)	692,85	1,000	692,85
7	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 8)	1.138,33	1,000	1.138,33
8	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 20)	17,21	6,000	103,26

TOTAL Título 4 01.02.02.02 14.802,49

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3	03	FAÇANES
Título 4	01	PART MASSISSA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 14)	285,82	4,000	1.143,28
2	P7V0-02HB	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4 Ha d'incloure prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre: consulta i sala d'esper, consulta i consulta i espais amb usos diferenciats. Prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l'interior de l'edifici (P - 75)	1.544,36	2,000	3.088,72
3	P7V0-02HH	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5 Ha d'incloure prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l'exterior (molèsties als veïns). Prova per la verificació dels nivells màxims de les fonts de soroll pròpies que fixi la normativa (diürna i nocturna) (P - 76)	1.544,36	1,000	1.544,36

PRESSUPOST

TOTAL	Título 4	01.03.03.01	5.776,36
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3	03	FAÇANES
Título 4	02	OBERTURES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	2,000	1.116,46

TOTAL	Título 4	01.03.03.02	1.116,46
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3	03	FAÇANES
Título 4	03	ELEMENTS PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 19)	142,96	10,000	1.429,60
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 18)	59,13	10,000	591,30
3	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 24)	101,90	10,000	1.019,00
4	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 25)	504,09	10,000	5.040,90

TOTAL	Título 4	01.03.03.03	8.080,80
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3	04	COBERTES
Título 4	01	PART MASSISSA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	526,19	3,000	1.578,57
2	J7VC2145	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4	1.544,36	1,000	1.544,36

Ha d'incloure prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l'exterior (molèsties als veïns). Prova per la verificació dels nivells màxims de les fonts de soroll pròpies que fixi la normativa (diürna i nocturna) (P - 15)

TOTAL	Título 4	01.03.04.01	3.122,93
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

PRESSUPOST

Título 4		01	PART MASSISSA			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 14)	285,82	0,000	0,00
2	P7V0-02HH	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5	1.544,36	0,000	0,00
			Ha d'incloure prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l'exterior (molèsties als veïns). Prova per la verificació dels nivells màxims de les fonts de soroll pròpies que fixi la normativa (diürna i nocturna) (P - 76)			
3	P7V0-02HB	U	Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4	1.544,36	0,000	0,00
			Ha d'incloure prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre: consulta i sala d'esper, consulta i consulta i espais amb usos diferenciats. Prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l'interior de l'edifici (P - 75)			
TOTAL	Título 4		01.04.01.01			0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Título 4	01	PART MASSISSA (PAVIMENTS)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 21)	90,65	6,000	543,90
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 22)	548,17	6,000	3.289,02

TOTAL Título 4 01.04.02.01 3.832,92

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Título 4	02	ACABATS INTERIORS (CEL RASOS I SOSTRES)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 16)	86,60	5,000	433,00
2	J84ZPN01	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura suports que requereixen reforç, com cortines, porta sèrums, etc, per a un número igual o superior a 8 (P - 17)	86,60	5,000	433,00

TOTAL Título 4 01.04.02.02 866,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 3	01	Fontaneria
Títol 4	02	Producció ACS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9B0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - caldera mural, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: (Tª de fums, contingut CO2, contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tir, contingut O2, rendiment), pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85°C, comprovació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament termòstat, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua), funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de posada a règim caldera i funcionament regulació aigua calenta. (P - 56)	685,98	1,000	685,98
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 53)	685,98	2,000	1.371,96
3	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 57)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Títol 4 01.05.01.02 2.743,92

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 3	01	Fontaneria
Títol 4	03	Xarxa Aigua Freda

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 55)	685,98	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 52)	685,98	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 37)	685,98	0,000	0,00
4	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)

TOTAL Título 4 01.05.01.03 0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL-LACIONS I SERVEIS
Título 3	01	Fontaneria
Título 4	04	Xarxa Aigua Descalcificada

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 55)	685,98	0,000	0,00
2 JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 37)	685,98	0,000	0,00
3 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	0,000	0,00
4 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 52)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Título 4 01.05.01.04 0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL-LACIONS I SERVEIS
Título 3	01	Fontaneria
Título 4	05	Aixetes i Sanitaris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 51)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 4 01.05.01.05 685,98

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL-LACIONS I SERVEIS
Título 3	02	Evacuacio d'aigues

PRESSUPOST

Título 4 01 Aigües Fecals

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDVE8E02	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aïreació prolongada mitjançant bufadors, tanc d'aireació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)	685,98	1,000	685,98
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 26)	548,17	3,000	1.644,51
3 JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	685,98	1,000	685,98
4 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	685,98	0,000	0,00
5 JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 30)	685,98	0,000	0,00
6 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 29)	548,17	3,000	1.644,51
7 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 28)	548,17	3,000	1.644,51
8 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 27)	548,17	3,000	1.644,51

TOTAL Título 4 01.05.02.01 7.950,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	02	Evacuació d'aigües
Título 4	02	Aigües Pluvials

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 29)	548,17	0,000	0,00
2 JDVE8E02	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aïreació prolongada mitjançant bufadors, tanc d'aireació	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

			prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i cambra de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)			
3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 28)	548,17	0,000	0,00
4	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	685,98	0,000	0,00
5	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 27)	548,17	0,000	0,00
6	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 26)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Título 4		01.05.02.02			0,00
--------------	-----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	02	Evacuacio d'aigues
Título 4	03	Condensats aire condicionat.

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 30)	685,98	1,000	685,98
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Título 4		01.05.02.03			1.371,96
--------------	-----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Título 4	03	Xarxa aigua

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 55)	685,98	1,000	685,98
2	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

3	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 37)	685,98	1,000	685,98
4	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 52)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Título 4	01.05.03.03				2.743,92
--------------	-----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Título 4	04	Ventilació WC

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
3	PEVA-HCJ3	U	Jornada per a realització d'assaig de sobrepressió per a verificació de la capacitat de la instal·lació de mantenir la pressió específica entre el quiròfan o la sala neta i els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'aire per a comprovació de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els àmbits adjacents es produeix en la direcció correcta i assaig de determinació de la velocitat de l'aire al local, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 (P - 82)	620,81	0,000	0,00
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 42)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Título 4	01.05.03.04				0,00
--------------	-----------------	--------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Título 4	05	Equips Tractament aire

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

		cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 35)				
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 39)	685,98	1,000	685,98
3	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	1,000	685,98
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 4 01.05.03.05 2.743,92

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	03	Instal·lacions Tèrmiques
Título 4	06	Distribució aire

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEVA-HCJ3	U	Jornada per a realització d'assaig de sobrepressió per a verificació de la capacitat de la instal·lació de mantenir la pressió específica entre el quiròfan o la sala neta i els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'aire per a comprovació de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els àmbits adjacents es produeix en la direcció correcta i assaig de determinació de la velocitat de l'aire al local, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 (P - 82)	620,81	4,000	2.483,24
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 42)	685,98	1,000	685,98
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	1,000	685,98
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

proves corresponent (P - 41)

TOTAL Título 4 01.05.03.06 4.541,18

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	04	Electricitat
Título 4	06	Xarxa de terra

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2 JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Título 4 01.05.04.06 0,00

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	05	Enllumenat
Título 4	01	Aparells d'enllumenat

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 49)	685,98	1,000	685,98
2 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 50)	857,48	1,000	857,48

TOTAL Título 4 01.05.05.01 1.543,46

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	06	Telecomunicacions
Título 4	01	Veü i dades

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	685,98	1,000	685,98
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 74)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Título 4	01.05.06.01			1.371,96	

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	07	Audiovisuals
Título 4	02	Video Porter

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	1,000	685,98
2	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'interfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Título 4	01.05.07.02			1.371,96	

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	07	Audiovisuals
Título 4	03	Bucle magnètic

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 72)	685,98	2,000	1.371,96
2	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 71)	685,98	2,000	1.371,96
TOTAL	Título 4	01.05.07.03			2.743,92	

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Título 4	01	Detecció

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 60)	685,98	1,000	685,98
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 61)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 4 01.05.08.01 1.371,96

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	08	Seguretat en Cas d'Incendi
Título 4	04	Grup contra incendis

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en mode manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 66)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 4 01.05.08.04 685,98

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	09	Sistema de protecció al llamps

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 45)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 46)	685,98	1,000	685,98
3	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 62)	685,98	1,000	685,98
4	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 63)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 3 01.05.09 2.743,92

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	0A	Protecció i seguretat
Título 4	04	Alarma antiagresions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 64)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 44)	685,98	1,000	685,98
3	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 65)	685,98	1,000	685,98
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 43)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Título 4 01.05.0A.04 2.743,92

Obra	01	CAP-22335 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 3	0A	Protecció i seguretat
Títol 4	05	CCTV

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	685,98	1,000	685,98
2	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.0A.05			1.371,96
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 3	0B	Gasos Medicinals
Títol 4	01	Aire Comprimat

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5B	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'aire comprimit de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT (P - 78)	570,15	1,000	570,15
2	PDV1-HC5C	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa de buit de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT (P - 79)	570,15	1,000	570,15
3	PDV1-HC5D	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'oxigen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT (P - 80)	570,15	1,000	570,15
4	PDV1-HC5E	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa de protòxid de nitrogen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT (P - 81)	570,15	1,000	570,15

TOTAL	Títol 4	01.05.0B.01			2.280,60
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 3	0D	Instal·lació Fotovoltaica
Títol 4	01	Instal·lació Fotovoltaica

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 48)	685,98	1,000	685,98
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 47)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

TOTAL	Título 4	01.05.0D.01			1.371,96
--------------	-----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Título 3	10	Sistemes de transport

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 58)	685,98	1,000	685,98
2	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 59)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Título 3	01.05.10			1.371,96
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	07	URBANIZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	03	PAVIMENTS I JARDINERIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9Y1-02J3	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 77)	82,04	7,000	574,28

TOTAL	Título 3	01.07.03			574,28
--------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-22335 CQ
Capítulo	GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
Título 3	01	ENDERROS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1PN01	U	Partida alçada a justificar en concepte d'altres assajos especificats al protocol de posada en funcionament del Cat Salut (P - 54)	31.400,00	1,000	31.400,00

TOTAL	Título 3	01.GR.01			31.400,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	------------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 5			Import
Titul 5	01.05.17.02.01.01	PART MASSISSA	0,00
Titul 5	01.05.17.02.01.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Titul 4	01.05.17.02.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titul 5	01.05.17.02.02.01	PART MASSISSA (PAVIMENTS)	0,00
Titul 5	01.05.17.02.02.02	ACABATS INTERIORS (CEL RASOS I SOSTRES)	0,00
Titul 4	01.05.17.02.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
			0,00

NIVELL 5 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.03.02.01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, L	0,00
Titul 4	01.01.03.02.02	SOLERES	0,00
Titul 4	01.01.03.02.03	CONTENCIÓ	0,00
Titul 4	01.01.03.02.04	ESTRUCTURA BASE GRADERIA	0,00
Titul 4	01.01.03.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	0,00
Titul 4	01.02.01.01.01	SABATES I RIOSTRES	0,00
Titul 4	01.02.01.01.02	LLOSES FONAMENTS	0,00
Titul 4	01.02.01.01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, LL	0,00
Titul 4	01.02.01.04.01	MUR PER DAMES	0,00
Titul 4	01.02.01.04.02	MUR A DOS CARES	0,00
Titul 4	01.02.01.04	CONTENCIÓ	0,00
Titul 4	01.02.02.01.01	PILARS	0,00
Titul 4	01.02.02.01.02	MURS, AMPITS I NUCLIS	0,00
Titul 4	01.02.02.01.03	FORJATS, BIGUES I DESNIVELLS	1.328,58
Titul 4	01.02.02.01.04	ESCALES	0,00
Titul 4	01.02.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	1.328,58
Titul 4	01.05.17.02.00	OBERTURES	0,00
Titul 4	01.05.17.02.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titul 4	01.05.17.02.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titul 4	01.05.17.02.03	SERRALLERIA INTERIOR	0,00
Titul 4	01.05.17.02	Arquitectura: Conformació E.T.	0,00
			1.328,58

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.03.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 4	01.01.03.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	0,00
Titul 3	01.01.03	URBANITZACIÓ	0,00
Titul 4	01.02.01.01	FONAMENTS DIRECTE: SABATES, POUS, BIGUES TRAVA, LL	0,00
Titul 4	01.02.01.02	FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA (POUS)	0,00
Titul 4	01.02.01.03	SOLERES	10.659,66
Titul 4	01.02.01.04	CONTENCIÓ	0,00
Titul 3	01.02.01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	10.659,66
Titul 4	01.02.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	1.328,58
Titul 4	01.02.02.02	ESTRUCTURA D'ACER	14.802,49
Titul 4	01.02.02.03	ESTRUCTURA CERÀMICA	0,00
Titul 3	01.02.02	ESTRUCTURA	16.131,07
Titul 4	01.03.01.01	SOLERES	0,00
Titul 3	01.03.01	TERRES CONTACTE AMB TERRENY: SOLERES, LLOSES...	0,00
Titul 4	01.03.03.01	PART MASSISSA	5.776,36
Titul 4	01.03.03.02	OBERTURES	1.116,46

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Título 4	01.03.03.03	ELEMENTS PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	8.080,80
Título 3	01.03.03	FAÇANES	14.973,62
Título 4	01.03.04.01	PART MASSISSA	3.122,93
Título 4	01.03.04.02	ELEMENTS PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Título 3	01.03.04	COBERTES	3.122,93
Título 4	01.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Título 4	01.04.01.02	OBERTURAS	0,00
Título 4	01.04.01.03	ELEMENTS PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Título 4	01.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Título 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Título 4	01.04.02.01	PART MASSISSA (PAVIMENTS)	3.832,92
Título 4	01.04.02.02	ACABATS INTERIORS (CEL RASOS I SOSTRES)	866,00
Título 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	4.698,92
Título 4	01.04.03.01	TRAMS I REPLANS	0,00
Título 4	01.04.03.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	0,00
Título 4	01.04.03.03	ACABATS INTERIORS	0,00
Título 3	01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	0,00
Título 4	01.05.01.01	Escomesa i Sala Aigues	0,00
Título 4	01.05.01.02	Producció ACS	2.743,92
Título 4	01.05.01.03	Xarxa Aigua Freda	0,00
Título 4	01.05.01.04	Xarxa Aigua Descalcificada	0,00
Título 4	01.05.01.05	Aixetes i Sanitaris	685,98
Título 3	01.05.01	Fontaneria	3.429,90
Título 4	01.05.02.01	Aigues Fecals	7.950,00
Título 4	01.05.02.02	Aigues Pluvials	0,00
Título 4	01.05.02.03	Condensats aire condicionat.	1.371,96
Título 3	01.05.02	Evacuació d'aigues	9.321,96
Título 4	01.05.03.01	Producció aigua freda	0,00
Título 4	01.05.03.02	Producció aigua calenta	0,00
Título 4	01.05.03.03	Xarxa aigua	2.743,92
Título 4	01.05.03.04	Ventilació WC	0,00
Título 4	01.05.03.05	Equips Tractament aire	2.743,92
Título 4	01.05.03.06	Distribució aire	4.541,18
Título 4	01.05.03.07	Climatització Rack	0,00
Título 3	01.05.03	Instal·lacions Tèrmiques	10.029,02
Título 4	01.05.04.01	Concentració comptador	0,00
Título 4	01.05.04.02	Canalitzacions i Línies	0,00
Título 4	01.05.04.03	Quadre General de Distribució i Subquadres	0,00
Título 4	01.05.04.04	Mecanismes Força	0,00
Título 4	01.05.04.05	Grup electrogen	0,00
Título 4	01.05.04.06	Xarxa de terra	0,00
Título 4	01.05.04.07	SAI	0,00
Título 4	01.05.04.08	Equip d'Energia Reactiva	0,00
Título 3	01.05.04	Electricitat	0,00
Título 4	01.05.05.01	Aparells d'enllumenat	1.543,46
Título 4	01.05.05.02	Mecanismes	0,00
Título 3	01.05.05	Enllumenat	1.543,46
Título 4	01.05.06.01	Veu i dades	1.371,96
Título 4	01.05.06.02	Infraestructura	0,00
Título 3	01.05.06	Telecomunicacions	1.371,96
Título 4	01.05.07.01	Megafonia	0,00
Título 4	01.05.07.02	Video Porter	1.371,96
Título 4	01.05.07.03	Bucle magnètic	2.743,92
Título 3	01.05.07	Audiovisuals	4.115,88
Título 4	01.05.08.01	Detecció	1.371,96
Título 4	01.05.08.02	Extinció	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Título 4	01.05.08.03	Senyalització Evacuacions	0,00
Título 4	01.05.08.04	Grup contra incendis	685,98
Título 4	01.05.08.05	Protecció Passiva	0,00
Título 3	01.05.08	Seguretat en Cas d'Incendi	2.057,94
Título 4	01.05.0A.01	Detecció intrusió	0,00
Título 4	01.05.0A.02	Control accessos	0,00
Título 4	01.05.0A.03	Sistema d'avisos serveis adaptats	0,00
Título 4	01.05.0A.04	Alarma antiagresions	2.743,92
Título 4	01.05.0A.05	CCTV	1.371,96
Título 3	01.05.0A	Protecció i seguretat	4.115,88
Título 4	01.05.0B.01	Aire Comprimut	2.280,60
Título 3	01.05.0B	Gasos Medicinals	2.280,60
Título 4	01.05.0C.01	Elements de Camp Climatització	0,00
Título 4	01.05.0C.02	Elements de Camp Producció	0,00
Título 4	01.05.0C.03	Elements de Camp Il·luminació	0,00
Título 4	01.05.0C.04	Elements de Camp Fan coils	0,00
Título 4	01.05.0C.05	Comptadors energia	0,00
Título 4	01.05.0C.06	Quadres de Control	0,00
Título 4	01.05.0C.07	Posta en marxa i enginyeria de programació	0,00
Título 4	01.05.0C.08	Cablejat de control	0,00
Título 3	01.05.0C	Sistema Gestió Instal·lacions	0,00
Título 4	01.05.0D.01	Instal·lació Fotovoltaica	1.371,96
Título 4	01.05.0D.02	Xarxa Terres FV	0,00
Título 3	01.05.0D	Instal·lació Fotovoltaica	1.371,96
Título 4	01.05.17.01	Companyia	0,00
Título 4	01.05.17.02	Arquitectura: Conformació E.T.	0,00
Título 3	01.05.17	Estació transformadora	0,00
Título 4	01.06.01.00	MOSTRADORS	0,00
Título 4	01.06.01.01	TAULELLS INOX	0,00
Título 4	01.06.01.02	MIRALLS	0,00
Título 4	01.06.01.03	BALDAS	0,00
Título 3	01.06.01	EQUIPAMENT GENERAL	0,00
			89.224,76

NIVELL 3 : Título 3

Import

Título 3	01.00.01	ENDERROC	0,00
Capítulo	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Título 3	01.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Título 3	01.01.03	URBANITZACIÓ	0,00
Capítulo	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Título 3	01.02.01	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	10.659,66
Título 3	01.02.02	ESTRUCTURA	16.131,07
Capítulo	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	26.790,73
Título 3	01.03.01	TERRES CONTACTE AMB TERRENY: SOLERES, LLOSES...	0,00
Título 3	01.03.02	MURS CONTACTE TERRENY	0,00
Título 3	01.03.03	FAÇANES	14.973,62
Título 3	01.03.04	COBERTES	3.122,93
Título 3	01.03.05	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	0,00
Capítulo	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	18.096,55
Título 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Título 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	4.698,92
Título 3	01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	0,00
Capítulo	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	4.698,92
Título 3	01.05.01	Fontaneria	3.429,90

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Título 3	01.05.02	Evacuacio d'aigues	9.321,96
Título 3	01.05.03	Instal·lacions Tèrmiques	10.029,02
Título 3	01.05.04	Electricitat	0,00
Título 3	01.05.05	Enllumenat	1.543,46
Título 3	01.05.06	Telecomunicacions	1.371,96
Título 3	01.05.07	Audiovisuals	4.115,88
Título 3	01.05.08	Seguretat en Cas d'Incendi	2.057,94
Título 3	01.05.09	Sistema de protecció al llamps	2.743,92
Título 3	01.05.0A	Protecció i seguretat	4.115,88
Título 3	01.05.0B	Gasos Medicinals	2.280,60
Título 3	01.05.0C	Sistema Gestió Instal·lacions	0,00
Título 3	01.05.0D	Instal·lació Fotovoltàica	1.371,96
Título 3	01.05.0E	Instal·lació Reg	0,00
Título 3	01.05.10	Sistemes de transport	1.371,96
Título 3	01.05.17	Estació transformadora	0,00
Capítulo	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	43.754,44
Título 3	01.06.01	EQUIPAMENT GENERAL	0,00
Título 3	01.06.02	SENYALITZACIÓ	0,00
Capítulo	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Título 3	01.07.03	PAVIMENTS I JARDINERIA	574,28
Título 3	01.07.04	ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ	0,00
Título 3	01.07.05	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS SENYALITZACIÓ	0,00
Título 3	01.07.06	ESCALES EXTERIORS	0,00
Capítulo	01.07	URBANIZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	574,28
Título 3	01.GR.01	ENDERROS	31.400,00
Título 3	01.GR.02	TERRES	0,00
Título 3	01.GR.03	CONSTRUCCIÓ	0,00
Título 3	01.GR.04	INSTAL·LACIONS	0,00
Capítulo	01.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	31.400,00

125.314,92

NIVELL 2 : Capítulo

Import

Capítulo	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Capítulo	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítulo	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	26.790,73
Capítulo	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	18.096,55
Capítulo	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	4.698,92
Capítulo	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTNS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	43.754,44
Capítulo	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítulo	01.07	URBANIZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	574,28
Capítulo	01.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	31.400,00
Capítulo	01.SS	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	CAP-22335 CQ	125.314,92

125.314,92

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	CAP-22335 CQ	125.314,92
			125.314,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 125.314,92

Subtotal 125.314,92

21 % IVA SOBRE 125.314,92..... 26.316,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 151.631,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
