

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	04	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors
Capítol	01	Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	79,53	5,000	397,65

TOTAL Capítol 01.04.01 397,65

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol	01	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	00	Màquines i equips de climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	1,000	630,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Subcapítol 01.05.01.00 630,00

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol	01	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Subcapítol	02	Canonades i aïllaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	1,000	630,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)

TOTAL Subcapítol 01.05.01.02 1.260,00

Obra 01 JJV-21303 CQ
 Fase 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei
 Capítol 01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
 Subcapítol 03 Conducció i Reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	630,00	0,000	0,00
2	JEV79B08	U	Jornada o fracció de proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 15)	630,00	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	630,00	0,000	0,00
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Subcapítol 01.05.01.03 0,00

Obra 01 JJV-21303 CQ
 Fase 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei
 Capítol 01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
 Subcapítol 04 Evacuació d'aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 20)	630,00	1,000	630,00
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 2)	503,44	1,000	503,44
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 3)	503,44	1,000	503,44

PRESSUPOST

4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 4)	503,44	1,000	503,44
5	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 5)	503,44	1,000	503,44
6	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 19)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.01.04				3.273,76
--------------	-------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
Subcapítol	00	Producció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 10)	630,00	1,000	630,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)	630,00	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	630,00	1,000	630,00
4	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 9)	630,00	1,000	630,00
5	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguts passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)	630,00	1,000	630,00
6	JDVE8E02	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels elements de depuració d'aigües residuals, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el control organolèptic de com a mínim dels següents elements: cambra de grasses, arqueta de repartiment, fossa sèptica, rasa filtrant, pou filtrant, filtre de sorra, fossa de decantació, cambra de desbast simple, cambra de desbast amb neteja mecànica, canal, areny, tanc d'aïreació prolongada mitjançant bufadors, tanc d'aïreació prolongada mitjançant turbines, cambra d'esterilització, llits de secat i cambra de bombeig. Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 6)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
7 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)	630,00	0,000	0,00
8 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	630,00	0,000	0,00
9 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	0,000	0,00
10 JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 7)	630,00	1,000	630,00

TOTAL Subcapítol 01.05.02.00 3.780,00

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
Subcapítol	01	Equips de tractament d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	630,00	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.05.02.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Obra	01	JJV-21303 CQ	
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	
Subcapítol	02	Conductes, reixes i comportes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	630,00	1,000	630,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	630,00	1,000	630,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	630,00	1,000	630,00
4	JEV79B08	U	Jornada o fracció de proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 15)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.02.02	2.520,00
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JJV-21303 CQ	
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	
Subcapítol	03	Extracció Banys	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	630,00	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	630,00	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

4	JEV79B08	U	Jornada o fracció de proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 15)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subcapítol	01.05.02.03				0,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	JJV-21303 CQ
Fase	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
Subcapítol	04	Instal·lació hidràulica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)	630,00	1,000	630,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)	630,00	1,000	630,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	0,000	0,00
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.02.04				1.260,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.00.02.01	Compartimentació interior	0,00
Subcapítol	01.00.02.02	Instal·lació de climatització	0,00
Subcapítol	01.00.02.03	Instal·lació d'electricitat	0,00
Capítol	01.00.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Subcapítol	01.05.01.00	Màquines i equips de climatització	630,00
Subcapítol	01.05.01.02	Canonades i aïllaments	1.260,00
Subcapítol	01.05.01.03	Conducces i Reixes	0,00
Subcapítol	01.05.01.04	Evacuació d'aigües	3.273,76
Capítol	01.05.01	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	5.163,76
Subcapítol	01.05.02.00	Producció	3.780,00
Subcapítol	01.05.02.01	Equips de tractament d'aire	0,00
Subcapítol	01.05.02.02	Conducces, reixes i comportes	2.520,00
Subcapítol	01.05.02.03	Extracció Banys	0,00
Subcapítol	01.05.02.04	Instal·lació hidràulica	1.260,00
Capítol	01.05.02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	7.560,00
Subcapítol	01.05.04.01	CONTROLADORS I PASSAREL·LES QUADRES DE CONTROL	0,00
Subcapítol	01.05.04.02	CONTROLADORS OPTIMIZER CLIMATITZADORS + PASSAREL	0,00
Subcapítol	01.05.04.03	EQUIP DE CAMP	0,00
Subcapítol	01.05.04.04	SUPERVISIÓ	0,00
Subcapítol	01.05.04.05	PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA	0,00
Subcapítol	01.05.04.06	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, QUADRES CONTROL I BUSOS CO	0,00
Capítol	01.05.04	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Subcapítol	01.05.05.01	Legalitzacions i Asbuilt	0,00
Subcapítol	01.05.05.02	Quadres i Subquadres elèctrics	0,00
Subcapítol	01.05.05.03	Canalitzacions Principals	0,00
Subcapítol	01.05.05.04	Circuits i Alimentacions	0,00
Capítol	01.05.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
			12.723,76
NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Capítol	01.00.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Fase	01.00	Treballs previs	0,00
Capítol	01.04.01	Revestiments	397,65
Fase	01.04	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	397,65
Capítol	01.05.01	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	5.163,76
Capítol	01.05.02	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	7.560,00
Capítol	01.05.04	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol	01.05.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
Fase	01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	12.723,76
Capítol	01.GR.01	Separació de residus in situ	0,00
Capítol	01.GR.02	Càrrega i transport de residus	0,00
Capítol	01.GR.03	Disposició de residus controlada	0,00
Fase	01.GR	Estudi de gestió de residus	0,00
			13.121,41
NIVELL 2 : Fase			Import
Fase	01.00	Treballs previs	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Fase	01.04	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	397,65
Fase	01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	12.723,76
Fase	01.08	Construccions i instal·lacions temporals	0,00
Fase	01.ES	Estudi de seguretat i salut	0,00
Fase	01.GR	Estudi de gestió de residus	0,00
Obra	01	JJV-21303 CQ	13.121,41

13.121,41

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	JJV-21303 CQ	13.121,41
			13.121,41

CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D'OBRES RAM PER LA SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ,
VENTILACIÓ I OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA D'ACTIVITATS DE
L'EDIFICI JUDICIAL TOMÁS Y VALIENTE S/N, DE MATARÓ
CLAU: JJV-21303

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		13.121,41
	Subtotal	13.121,41
21 % IVA SOBRE 13.121,41.....		2.755,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	15.876,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
