

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENTS TÈCNICS

EXPEDIENT NÚM. 2601MS02

1. OBJECTE.

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament i instal·lació de paviments tècnics en un espai d'oficines de 185 m² a la planta baixa de l'edifici CPA

2. REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS OBLIGATORIS

Tot l'equipament ha de ser nou, no descatalogat, de qualitat professional; i complir els requeriments que s'especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.

El detall de les accions a realitzar és:

2.1 Paviment vinílic a un espai d'oficines a la planta baixa de l'edifici CPA

Implica el subministrament i instal·lació de **185 m²** de paviment vinílic en lloses de 50x50 cms model ID SQUARE -TARKETT, color Chambray DARK GREY de 4,5mm de gruix.

El color es podrà canviar, previ acord amb la CCMA, SA, en cas que no existeixi estoc d'aquest color.

Tal com es pot veure al plànol de l'Annex 3, cal cobrir amb el nou paviment una superfície d'uns 185 m² que correspon a un espai en forma de L. Aquest espai s'està reformant actualment i es destinarà a espai d'oficines. Urgeix instal·lar el nou paviment un cop s'habiliti una nova mampara i les instal·lacions de l'espai.

Prèviament, es possible que calgui aplicar una capa anivelladora (amb gruix no superior a 5 mm) amb una capa d'imprimació. Aquesta mà de pasta allisadora es farà en principi per a que no es marqui la quadrícula, tot i que la decisió última dependrà d'una revisió in situ al lloc d'actuació.

El proveïdor i la CCMA, SA definiran de forma conjunta la necessitat o no d'aplicar aquesta capa. En cas que no s'executi la partida, no podrà facturar-se la mateixa a la CCMA, SA.

El pressupost també ha d'incloure les tapajuntes de les transicions entre paviments (**4 metres lineals**).

Aquesta actuació s'ha de realitzar necessàriament dins el primer trimestre del 2026.

2.2 Paviment vinílic a altres espais de la CCMA

Es preveu el possible subministrament i instal·lació de fins a **250 m²** del mateix tipus de paviment vinílic en les mateixes circumstàncies en els propers 18 mesos en cas que sorgeixi necessitat d'aquest tipus d'actuació.

El color es podrà canviar, previ acord amb la CCMA, SA, en cas que no existeixi estoc d'aquest color.

Prèviament, es possible que calgui aplicar una capa anivelladora (amb gruix no superior a 5 mm) amb una capa d'imprimació. Aquesta mà de pasta allisadora es farà en principi per a que no es marqui la quadrícula, tot i que la decisió última dependrà d'una revisió in situ al lloc d'actuació.

El proveïdor i la CCMA, SA definiran de forma conjunta la necessitat o no d'aplicar aquesta capa. En cas que no s'executi la partida, no podrà facturar-se la mateixa a la CCMA.

El pressupost també ha d'incloure les tapajunes de les transicions entre paviments (**8 metres lineals**), així com els ports i descàrrega de materials, i les tasques corresponents a la rebaixa de portes interiors en cas necessari.

2.3 Subministrament de material per a recanvis

Consisteix en el subministrament del següent material per a recanvis: 4 m² del material utilitzat en les actuacions descrites en els punts 2.1 i 2.2.

El color haurà de ser el mateix que s'hagi proporcionat en les actuacions anteriors.

3. TERMINI DE LLIRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El paviment s'haurà de subministrar i instal·lar en un termini màxim de 3 setmanes, a comptar de l'endemà de la data de la rebuda de cada comanda de compra.

4. VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Les empreses licitadores podran fer, de forma opcional, una visita a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí amb l'objecte de comprovar in situ la ubicació, distribució i l'estat dels espais objecte del contracte.

La visita tindrà lloc el dia **21 de gener de 2026** a les **10:00 h.** a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, hauran de confirmar, per correu electrònic la seva assistència a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicant a l'assumpte del correu: **CPO 2601MS02** Petició visita, abans les 13:00 hores del dia **20 de gener**.

En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de contacte, el seu telèfon i l'adreça de correu electrònic.

5. GARANTIA.

El material objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima d'un any de durada a partir de la recepció del material.

6. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació, un cop s'hagi efectuat la totalitat del subministrament i instal·lació a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, gener de 2026

ANNEX 3 PLÀNOL I FOTOS ESPAI PLANTA BAIXA CPA

Es preveu canviar el paviment d'un espai d'oficines a la planta baixa del CPA (Centre de Producció Audiovisual) de les instal·lacions de la CCMASA a Sant Joan Despí. Aquest espai té una superfície de 185 m2 i té forma de L. S'adjunta plànol de detall, i foto de l'estat actual de l'espai (actualment, zona en obres).

