

## FORMALITZACIÓ DE L'ACORD MARC D'OBRA CIVIL AMB L'EMPRESA SEGESTOP, SLU

### INTERVENEN

Maria Indurain Prat, amb DNI núm. NPD, en nom i representació d'AIGÜES DEL PRAT, SA, amb NIF número A58623406, domiciliada al Prat de Llobregat, plaça de l'Aigua, número 1, adreça electrònica [compres@aiguesdelprat.cat](mailto:compres@aiguesdelprat.cat). Actuant com a Directora Gerent de la mateixa en virtut de les facultats conferides en l'escriptura pública de 19 de setembre de 2024 (Protocol número 2113) i d'11 de novembre de 2024 (protocol 2589) atorgades davant del Notari del Prat de Llobregat, Santiago López-Leis González.

Fernando Mairal Guzmán, amb DNI NPD en nom i representació de l'empresa SEGESTOP, SLU, NIF B67100198, domiciliada al Carrer Santiago Rosiñol, 25, local 1, 08031 Barcelona, inscrita al RELI des del 12/05/2022 i segons RELI de data 18/12/2025 . Adreça electrònica [administracion@segestop.com](mailto:administracion@segestop.com).

### MANIFESTEN

1. Que Aigües del Prat SA, és una societat municipal de capital íntegrament de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Té la consideració de poder adjudicador no administració pública, per la qual cosa li és d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), segons allò establert a l'article 3 de l'esmentat text legal.
2. Que SEGSTOP, SLU, té plena capacitat per contractar i no es troba incursa en cap de les causes ni circumstàncies que prohibeixen poder contractar amb el sector públic i que estan recollides a l'article 71 de la LCSP, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que el personal que intervingui en l'execució dels contractes basats en aquest acord marc es troba donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social i no hi té cap deute en concepte de salaris.
3. Que per resolució de la Directora Gerent d'Aigües del Prat del dia 13 de gener de 2026 ha estat adjudicat l'acord marc amb motiu de la realització de treballs d'obra civil a la xarxa d'abastament d'aigua potable i no potable del municipi del Prat de Llobregat (Expedient C-2025-14) a les empreses que tot seguit s'indiquen per ordre de classificació en la licitació:
  - 1r. ESTAYC, SL
  - 2n. SEGESTOP, SL
4. Que aquest contracte té naturalesa privada i, per tant, queda subjecte al dret privat llevat aquelles circumstàncies a les que es refereix l'article 319 de la LCSP.

5. Que SEGSTOP, SLU, ha obtingut el consentiment de les persones afectades per poder facilitar la informació sobre les seves dades personals a Aigües del Prat SA i garanteix que aquestes persones han estat informades de la possibilitat d'exercir els d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició portabilitat, oblit o supressió i limitació del tractament davant Aigües del Prat SA.

En conseqüència ambdues parts, en qualitat d'entitat adjudicadora i d'empresa adjudicatària de l'acord marc, el formalitzen en aquest document, de conformitat amb les següents,

### CLÀUSULES

**Primera.-** L'objecte del contracte és la formalització de l'acord marc amb l'empresa SEGSTOP, SLU, amb motiu de la realització dels treballs d'obra civil a la xarxa d'abastament d'aigua potable i no potable del municipi del Prat de Llobregat, a partir dels contractes basats que li puguin ser adjudicats de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen l'acord marc i el contractes basats.

La signatura d'aquest acord marc no comporta cap dret per part de l'adjudicatària ni cap obligació per part d'Aigües del Prat d'adjudicar un nombre determinats de contractes basats.

**Segona.-** L'acord marc té una durada inicial de 1 any a partir del 20 de gener de 2026. Aquest període es podrà prorrogar de mutu acord per ambdues parts per altres 12 mesos.

Finalitzat el termini de vigència de l'acord marc o de la seva prorroga, continuaran vigents els contractes basats adjudicats abans d'aquella data, de conformitat amb la clàusula 5 del PCAP.

**Tercera.-** El preu dels contractes basats adjudicats de forma directa segons allò establert a la clàusula 20 del PCAP són els de l'annex 1 per a l'execució de l'obra civil amb motiu de les escomeses i de l'annex 2 amb motiu de la reparació d'avaries.

En aquests preus s'entenen incloses totes les despeses directes i indirectes que l'empresa adjudicatària haurà de suportar per a l'execució dels treballs encarregats. Únicament no consta inclòs l'IVA, que s'aplicarà el tipus vigent a cada període.

Per aquelles obres que s'hagin de realitzar de forma urgent, sempre i quan es donin les circumstàncies establertes a la clàusula 8.1 del PCAP s'aplicaran els suplementes següents als que s'haurà de sumar l'IVA corresponent:

200,00 € Per donar suport en menys de 2 hores amb equip format per oficial de 1a. i peó especialitat amb vehicle totalment equipat amb les eines i maquinaria per desenvolupar l'obra de reparació.

300,00 € Per donar suport en menys de 4 hores amb retroexcavadora o mini retroexcavadora amb martell.

\* 1,5 Factor multiplicador al preu hora de personal pels treballs realitzats en dies festius i/o en hores no laborals (de 19 a 8 hores).

- \* 1,4 Factor multiplicador al preu hora de maquinaria pels treballs realitzats en dies festius i/o en hores no laborals (de 19 a 8 hores).

El preu dels contractes basats adjudicats amb invitació segons allò establert a la clàusula 20 del PCAP no podran ser superiors als preus unitaris de l'annex 2 d'aquest contracte. Per a cada contracte basat el preu serà el de l'empresa convidada que hagi presentat una millor oferta econòmica i compleixi amb les dates d'inici proposades per Aigües del Prat SA, així com amb el termini d'execució de l'obra, de conformitat amb la clàusula 20.2.C del PCAP.

**Quarta.-** L'empresa adjudicatària presta la seva conformitat al PCAP i al PPT que regulen l'acord marc i reconeix de manera expressa l'obligatorietat de complir la legislació fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la Unió Europea, en tots els seus aspectes, inclosos els de prevenció de riscos laborals, seguretat social i protecció de dades.

**Cinquena.-** L'execució dels contractes basats es realitzarà a risc i ventura de l'empresa adjudicatària, segons allò establert a la clàusula 26 del PCAP.

**Sisena.-** Aigües del Prat designa com a responsable de l'acord marc a NPD, c/e NPD t; Telèfon NPD.

SEGESTOP, SLU, designa a NPD, com a interlocutor amb Aigües del Prat en relació a les gestions prèvies a l'adjudicació dels contractes basats i una vegada adjudicats confirmarà l'interlocutor o designarà una nova persona per al seguiment del contracte basat. Les dades de contacte són c/e NPD. Telèfon NPD

**Setena.-** L'empresa adjudicatària haurà d'informar a la plataforma informàtica de coordinació empresarial aquella documentació que li sigui requerida, de conformitat amb el punt 5 del PPT.

**Vuitena.-** L'acord marc es podrà resoldre, d'acord amb la clàusula 32 del PCAP, per mutu acord i també per les circumstàncies que consten a l'esmentada clàusula. En especial es fa esment a les següents:

1. Si s'ha rebutjat l'encàrrec per realitzar l'obra civil associada a escomeses i/o avaries
2. Si no s'ha presentat oferta per a l'obra civil associada a millores

En els anteriors supòsits, el no acceptar l'encàrrec o presentar oferta, haurà d'haver estat sense una causa justificada i s'hagi produït en 3 ocasions durant el termini de 12 mesos.

**Novena.-** En la tramitació de l'adjudicació dels contractes derivats d'aquest acord marc, l'empresa adjudicatària podrà impugnar les resolucions en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, davant l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

**Desena.-** Ambdues parts contractants se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal

Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge; obligant-se al compliment de la decisió arbitral.

Sense perjudici de la plena aplicació del pacte arbitral, l'ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte, per la qual cosa les parts signats d'aquest contracte, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.

En prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest contracte i annexos – a la data de la signatura electrònica i amb efectes del 20 de gener de 2026.

Maria Indurain Prat  
AIGÜES DEL PRAT, SA

Fernando Mairal Guzmán  
SEGESTOP, SLU

Annexos:

1. Preus unitaris escomeses
2. Preus unitaris avaries i actuacions de millora

**ANNEX 1 ACORD MARC: PREUS UNITARIS ESCOMESES**

| <i>Codi</i> | <i>NatC</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepte. Resum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Preus AM</b> |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EOCCALES060 | Partida     | UT        | CALA DE 60x60 EN PAVIMENT DE PANOT AMB REPOSICIÓ<br>Execució de cala i posterior reposició de 60x60x100. Inclou demolició, excavació, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.                                                                                                                                                              | <b>400,00 €</b> |
| EOCCALES080 | Partida     | UT        | CALA DE 80x80 EN PAVIMENT DE PANOT AMB REPOSICIÓ<br>Execució de cala i posterior reposició de 80x80x100. Inclou demolició, excavació, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.                                                                                                                                                              | <b>450,00 €</b> |
| EOCCALES100 | Partida     | UT        | CALA DE 100x100 EN PAVIMENT DE PANOT AMB REPOSICIÓ<br>Execució de cala i posterior reposició de 100x100x100. Inclou demolició, excavació, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.                                                                                                                                                          | <b>500,00 €</b> |
| EOCACTE060  | Partida     | UT        | ACTUACIÓ EN ESCOMESA DE 60x60 EN PAVIMENT DE PANOT<br>Actuació en escomesa mitjançant demolició de paviment de panot, excavació de cala de 60x60x100, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, construcció de registre de 40x40 d'obra amb totxo massís i enlliscat amb col·locació de marc i tapa (subministrats per Aigües del Prat), reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.     | <b>600,00 €</b> |
| EOCACTE080  | Partida     | UT        | ACTUACIÓ EN ESCOMESA DE 80x80 EN PAVIMENT DE PANOT<br>Actuació en escomesa mitjançant demolició de paviment de panot, excavació de cala de 80x80x100, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, construcció de registre de 40x40 d'obra amb totxo massís i enlliscat amb col·locació de marc i tapa (subministrats per Aigües del Prat), reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.     | <b>630,00 €</b> |
| EOCACTE100  | Partida     | UT        | ACTUACIÓ EN ESCOMESA DE 100x100 EN PAVIMENT DE PANOT<br>Actuació en escomesa mitjançant demolició de paviment de panot, excavació de cala de 100x100x100, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, construcció de registre de 40x40 d'obra amb totxo massís i enlliscat amb col·locació de marc i tapa (subministrats per Aigües del Prat), reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat. | <b>700,00 €</b> |
| EOCACTE120  | Partida     | UT        | ACTUACIÓ EN ESCOMESA DE 120x120 EN PAVIMENT DE PANOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>750,00 €</b> |

| Codi              | NatC    | Ud | Concepte. Resum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preus AM          |
|-------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |         |    | Actuació en escomesa mitjançant demolició de paviment de panot, excavació de cala de 120x120x100, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, construcció de registre de 40x40 d'obra amb totxo massís i enlliscat amb col·locació de marc i tapa (subministrats per Aigües del Prat), reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat.                                                         |                   |
| EOACTE150         | Partida | UT | ACTUACIÓ EN ESCOMESA DE 150x150 EN PAVIMENT DE PANOT<br>Actuació en escomesa mitjançant demolició de paviment de panot, excavació de cala de 150x150x100, retirada de runes, col·locació de planxa per pas de vianants, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat, construcció de registre de 40x40 d'obra amb totxo massís i enlliscat amb col·locació de marc i tapa (subministrats per Aigües del Prat), reposició de base de formigó i paviment de les mateixes característiques que l'enderrocat. | <b>780,00 €</b>   |
| EOACTE025         | Partida | M3 | SUPLEMENT EN ACTUACIÓ EN ESCOMESA PER CADA 25 CM DE MAJOR PROFUNDITAT<br>Suplement en actuació en escomesa per cada 25 cm de major profunditat per excavació. Inclou excavació , retirada de runes, reblert d'excavació un cop realitzats els treballs per part d'Aigües del Prat.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>155,82 €</b>   |
| EOACTESLL         | Partida | M2 | SUPLEMENT EN ACTUACIÓ EN ESCOMESA PER CANVI DE PAVIMENT DE PANOT A LLOSETA DE FORMIGÓ<br>Suplement en actuació en escomesa per canvi de paviment de panot a lloseta de formigó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50,80 €</b>    |
| EOACTESFO         | Partida | M2 | SUPLEMENT EN ACTUACIÓ EN ESCOMESA PER CANVI DE PAVIMENT DE PANOT A PAVIMENT DE FORMIGÓ<br>Suplement en actuació en escomesa per canvi de paviment de panot a paviment de formigó de les mateixes característiques que l'existent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55,00 €</b>    |
| EOACTESEX         | Partida | ML | EXECUCIÓ DE RASA DE 40 CM D'AMPLADA I 60 CM DE PROFUNDITAT<br>Execució de rasa de 40 cm d'amplada i de 60 cm com a màxim de profunditat. Inclou demolició de paviment, excavació, rebliment amb terres de la mateixa excavació i reposició de paviment totalment acabat de les mateixes característiques que l'existent.                                                                                                                                                                                                                   | <b>130,00 €</b>   |
| TOTAL ABANS D'IVA |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.201,62 €</b> |

**ANNEX 2 ACORD MARC: PREUS UNITARIS AVARIES I ACTUACIONS DE MILLORA**

| Codi/Subcapítol | NatC    | Ud | Concepte. Resum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preus AM        |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EOCCATESCPRO    | Partida | UT | CALA MANUAL PER CONNEXIÓ PROVISIONAL OBRES A ESCOMESA EXISTENT<br>Cala manual de 0,60 x 0,60 x 0,60 per connectar el provisional d'obres a cada escomesa existent. Inclou càrrega de la runa sobre camió.                                                                                                                                                         | <b>250,00 €</b> |
| EOCCATLOCSE     | Partida | UT | CALA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS<br>CALA manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.                                                                                                                                                                                                   | <b>350,00 €</b> |
| EOCTALPAVASF    | Partida | ML | TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ<br>Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.                                                                                                                                                                                                                               | <b>6,20 €</b>   |
| EOCDEMPROVOB    | Partida | ML | PROVISIONAL D'OBRES. DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT<br>Demolició i reposició de paviment per pas soterrat del provisional d'obres (en guals de pàrquings particulars, entrades de finques i comerços per a persones amb mobilitat reduïda, i semblants). Profunditat de 10cm i amplada de 20cm aproximadament. Inclou càrrega sobre camió de la runa generada. | <b>32,00 €</b>  |
| EOCDEMPROESC    | Partida | ML | PROVISIONAL D'OBRES. DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE VORADA<br>Demolició i reposició de vorada per pas soterrat del provisional d'obres en escomeses. Inclou càrrega sobre camió de la runa generada                                                                                                                                                                     | <b>100,00 €</b> |
| EOSZ3DEMPA9P    | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT<br>Demolició i extracció de paviment de panot i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió.                                                                                                                                                                                         | <b>35,00 €</b>  |
| EOCDEMPAVLLO    | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETES DE FORMIGÓ<br>Demolició i extracció de paviment de llosetes de formigó i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió.                                                                                                                                                             | <b>44,00 €</b>  |
| EOSZ3DEMPAAS    | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ<br>Demolició i extracció de paviment de formigó de fins 40cm d'espessor amb mitjans mecànic-manual i càrrega sobre camió de la runa generada.                                                                                                                                                                                    | <b>68,50 €</b>  |
| EOSZ3DEMPAAR    | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT<br>Demolició i extracció de paviment de formigó armat de fins 40cm d'espessor amb mitjans mecànic-manual i càrrega sobre camió de la runa generada. Inclou tall de l'armadura.                                                                                                                                             | <b>98,50 €</b>  |
| EOSZ3DEMPASF    | Partida | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC<br>Demolició i extracció de paquet de rodadura amb paviment asfàltic i                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60,00 €</b>  |

| Codi/Subcapítol | NatC    | Ud | Concepte. Resum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preus AM   |
|-----------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |         |    | subbase de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de la runa generada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| EOSZ3DEPER      | Partida | UT | DEMOLICIÓ PERICÓ DE REGISTRE<br>Demolició de pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 1,5m de fondària amb mitjans mecànic-manuals i càrrega sobre camió de la runa generada.                                                                                                                                                                                                                                             | 140,00 €   |
| EOSZ3ENFRA      | Partida | M3 | ENDERROC ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT<br>Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall d'armadura.                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00 €   |
| EOSZ3ENFRM      | Partida | M3 | ENDERROC ESTRUCTURES FORMIGÓ EN MASSA<br>Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00 €   |
| EOSZ3EXRAREP    | Partida | M3 | EXCAVACIÓ I REPLE DE RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUAL FINS 1,2M DE PROFUNDITAT<br>Excavació de rasa mitjançant medis mecànic-manuals, refinat de fons de rasa, subministre estesa i nivellació de capa de 10 cms de sorra al fons de la rasa, reple de sorra fins a 10 cms per sobre la generatriu del tub, rebliment de rasa amb terres procedents de la pròpia excavació, col·locació de cinta de senyalització.                 | 99,00 €    |
| EOSZ3EXRA2M     | Partida | M3 | SUPLEMENT EXCAVACIÓ RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUALS DE 1,2M A 2M DE PROF.<br>Suplement per excavació de rasa en presència de serveis per fondàries entre 1,2 m fins a 2m, realitzada amb mitjans mecànic-manuals.                                                                                                                                                                                                                | 70,00 €    |
| EOCPE040X40     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ 40x40<br>Construcció pericó 40x40 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües Prat.                                                                                                                                                                          | 250,00 €   |
| EOCPE060X60     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ 60x60<br>Construcció pericó 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme, segons especificacions d' APSA fins 1 m de fondària. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües Prat.                                                                                                                                                                          | 350,00 €   |
| EOCPE0SUP25     | Partida | UT | SUPLEMENT CONSTRUCCIÓ PERICÓ 60x60 PER CADA 25 CM DE MAJOR PROFUNDITAT<br>Suplement de construcció pericó fins 60x60, segons especificacions d' APSA cada 25 cm per profunditats majors a 1 m.                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 €   |
| EOCPECAUDAL     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ 120x85 PER CAUDALIMETRE<br>Arqueta practicable de blocs de formigó armats amb varilles fins a 1,20 m de profunditat, amb pates de PP (en cas que la profunditat de la mateixa sigui superior a 1,0m), amb fons de grava i coronada amb registre de fosa D-400 batent, tipus "fibra òptica", model FO-4P o similar (NO subministrat per Aigües del Prat). Mides interiors lliures no inferiors a 1,20 x 0,85. | 1.300,00 € |

| Codi/Subcapítol | NatC    | Ud | Concepte. Resum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preus AM          |
|-----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EOCPE100100     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ 100x100 REDUÏT PER A TAPA DE 60x60<br><br>Construcció pericó 100x100 cm amb boca reduïda per a tapa de 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme segons especificacions d' APSA. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.                                                                               | <b>600,00 €</b>   |
| EOCPE150150     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ FINS 150x150 REDUÏT PER A TAPA DE 60x60<br><br>Construcció pericó 150x150 cm amb boca reduïda per a tapa de 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme mitjançant blocs de formigó armat amb varilles i llosa de formigó. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.                                       | <b>800,00 €</b>   |
| EOCPE200200     | Partida | UT | CONSTRUCCIÓ PERICÓ FINS 200x200 REDUÏT PER A TAPA DE 60x60<br><br>Construcció pericó 200x200 cm amb boca reduïda per a tapa de 60x60 cm per ubicació vàlvula de seccionament, clau de registre o altre mecanisme mitjançant blocs de formigó armat amb varilles i llosa de formigó. Inclou coronació amb marc i tapa subministrats per Aigües del Prat.                                       | <b>1.100,00 €</b> |
| EOSZ3ANULPER    | Partida | UT | ANULACIÓ DE PERICÓ EXISTENT FINS 60X60<br><br>Anul·lació de pericó de fins 60x60cm i 100cm de fondària. Inclou enretirat de marc i tapa, cegament amb terres seleccionades de la pròpia obra compactat en lots de 30cm, base de formigó de 10cm i reposició de paviment de les mateixes característiques que l'existent. Inclou càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor. | <b>250,00 €</b>   |
| EOSZ3REPASF     | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC<br><br>Reposició de paquet de rodadura amb 15cm de formigó i 5cm de paviment asfàltic de les mateixes característiques que l'enderrocat, amb un solapament de 20cm a banda i banda de la rasa. Amb la senyalització viària horitzontal afectada repintada. (L'amidament és l'ample de rasa sense el solapament).                                               | <b>120,00 €</b>   |
| EOSZ3REPPFOR    | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ<br><br>Reposició de paviment de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat, en gruix màxim de 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.                                                                                                                                                                                                         | <b>70,00 €</b>    |
| EOSZ3REPPFAR    | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT<br><br>Reposició de paviment de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat, en gruix màxim de 30 cm. Tot inclòs, completament acabat.                                                                                                                                                                                                   | <b>120,00 €</b>   |
| EOCREPPAVLLO    | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETA DE FORMIGÓ<br><br>Reposició de paviment de lloseta de formigó de les mateixes característiques que l'enderrocat amb base de formigó inclòs. Tot inclòs, completament acabat.                                                                                                                                                                                 | <b>90,00 €</b>    |
| EOSZ3REPP9P     | Partida | M2 | REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>55,00 €</b>    |

| Codi/Subcapítol | NatC    | Ud | Concepte. Resum                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preus AM |
|-----------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 |         |    | Reposició de paviment de panot de 4 cm de gruix de les mateixes característiques que l'enderrocat amb subbase de formigó. Tot inclòs, completament acabat.                                                                                                                             |          |
| EOSZ3REESC      | Partida | ML | REPOSICIÓ DE PEÇA D'ESCOCELL<br>Reposició de peça d'escocell de les mateixes característiques que l'enderrocat i rejuntat. Tot inclòs, completament acabat.                                                                                                                            | 50,00 €  |
| EXVCFDANC000    | Partida | UT | ANCORATGE PER COLZE O T EN CANONADA<br>Dau d'ancoratge de 60x60x60cm de per colze o T en conduccions d'aigua, amb formigó HM-25/P/20/I, elaborat en central para omplir el dau, inclòs excavació, encofrat, vibrat, desencofrat i ompliment amb terres.                                | 170,00 € |
| EOSZ3FRM20      | Partida | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/I<br>Formigó HM-20/P/I de consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20mm, con >=200 kg/m3 de ciment, apte per classe d'exposició I.                                                                                                                                   | 150,00 € |
| EOSZ3DEPTON     | Partida | TN | TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT<br>Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.                                                                                  | 48,00 €  |
| EOSZ3SEH100UR   | Partida | UT | INSTAL·LACIÓ SENYAL VERTICAL<br>Subministrament i instal·lació de placa metàl·lica fixada mecànicament sobre pal vertical extorsionat d'alumini. Inclou el dau de formigó base i tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.                                     | 150,00 € |
| EOSZ3SEH10E     | Partida | UT | DESPLAÇAMENT SENYAL VERTICAL EXISTENT<br>Desplaçament de placa metàl·lica existent, fixada mecànicament. Inclou el desplaçament del pal de subjecció i el dau de formigó base. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.                                | 120,00 € |
| EOSZ3MOBURB Ó   | Partida | UT | AFECTACIÓ MOBILIARI URBÀ<br>Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil amb mitjans manuals i/o mecànics, aplec per a la col·locació posterior a l'obra de la mateixa manera en que es trobava prèviament. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. | 135,00 € |
| EOCARRANCLAV    | Partida | UT | ACTUACIÓ ARRANJAMENT CLAVEGUERÓ PER AFECTACIÓ<br>Actuació d'arranjament de clavegueró trencat per afectació durant l'excavació de l'obra en cas necessari. L'arranjament es realitzarà amb tub PVC seguint les indicacions dels serveis tècnics d'Aigües del Prat, S.A.                | 135,00 € |
| EOCAMINVOR      | Partida | UT | ACTUACIÓ MINAT DE VORADA EXISTENT PER PAS CANONADA<br>Tasques de minat de vorada i rigola existent per pas de nova canonada a instal·lar.                                                                                                                                              | 150,00 € |
| EOACLACOL       | Partida | UT | ACTUACIÓ MINAT DE CALAIX DE SERVEIS EXISTENT PER PAS CANONADA                                                                                                                                                                                                                          | 200,00 € |

| <i>Codi/Subcapítol</i> | <i>NatC</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepte. Resum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Preus AM</b> |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |             |           | Tasques de minat sota calaix de serveis existent amb ample entre 1,5m i 2,5m i, amb profunditats superiors a 1,5m per tal de passar la canonada prevista a projecte. Inclòs tots els treballs de sobre excavació necessaris laterals per poder instal·lar la canonada i mitjans auxiliars de seguretat i maquinaria en cas necessari. |                 |
| EOCMOOF1A              | Partida     | H         | HORA NORMAL OFICIAL 1ª                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38,00 €</b>  |
| EOCMOPEO               | Partida     | H         | HORA NORMAL PEO ESPECIALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33,00 €</b>  |
| EOCMAQRET              | Partida     | H         | HORA NORMAL RETROEXCAVADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60,00 €</b>  |
| EOCMAQRETM             | Partida     | H         | HORA NORMAL RETROEXCAVADORA AMB MARTELL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70,00 €</b>  |
| EOCMAQMINI             | Partida     | H         | HORA NORMAL MINIRETROEXCAVADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50,00 €</b>  |
| EOCMAQMINIM            | Partida     | H         | HORA NORMAL MINIRETROEXCAVADORA AMB MARTELL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60,00 €</b>  |