

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES PORTES MOTORITZADES DE LES NAUS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, JARDINERIA, ABASTAMENT D'AIGUA I RSU; DEL SERVEI DE BENESTAR ANIMAL; NAU 3 I LES OFICINES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE CEMSSA



ÍNDEX

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2.- NORMATIVA D'APLICACIÓ	4
3.- INSTAL·LACIONS ACTUALS	4
4.- ÀMBIT DEL SERVEI	4
5.- TERMINI I INICI DEL SERVEI	5
6.- TRANSICIÓ DEL SERVEI	5
7.- SERVEI DE MANTENIMENT	5
8.- MITJANS HUMANS	8
9.- HORARI DEL SERVEI	8
10.- SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS	9
11.- REQUERIMENTS DEL SERVEI.....	9
12.- CONTROL DE RESIDUS	10
13.- REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT. INFORME DE MANTENIMENT.....	10
14.- PROPOSTA ECONÒMICA	10
15.- REVISIÓ DE PREUS	12



1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és definir i regular la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes motoritzades, ubicades a les naus dels serveis de neteja viària, jardineria, abastament d'aigua i RSU; del servei de benestar animal (refugi de gossos), de la Nau 3 i de les oficines d'atenció al públic de CEMSSA, així com dels subministraments de recanvis per a dur a terme aquest servei.

Es considera servei de manteniment i reparació de portes motoritzades i de subministrament de recanvis, el conjunt d'operacions preventives i correctives que cal realitzar amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament de les portes.

Aquesta contractació no té cap divisió de lots:

- LOT ÚNIC- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes així com del subministrament de recanvis per a dur aquest servei.

- Prestació 1: revisió i manteniment preventiu trimestral.
- Prestació 2: operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús, deteriorament o altres desperfectes.
- Adequacions de les portes per adaptació a normatives que puguin sorgir.
- Millores o modernitzacions de les portes.
- Servei d'averies 24 hores
- Subministrament de recanvi necessari per a dur-ne a terme el manteniment, tant preventiu correctiu.

La contractació d'aquest servei sorgeix per la necessitat de garantir el bon funcionament d'aquests elements, tenint en compte les característiques específiques de cada un d'ells, els seus usos, els materials i elements dels quals estan constituïts, mitjançant una empresa especialitzada en el sector.

Els elements a mantenir són els que es relacionen i descriuen a **l'annex 1 del present document**.

D'altra banda, també es descriu el subministrament de recanvis inclosos a porta a terme del servei de manteniment, tant preventiu com correctiu.

Les prestacions que s'han de donar compliment amb el present contracte són:

- Prestació 1) Revisió i manteniment preventiu trimestral de totes les portes motoritzades. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:

- Revisió i comprovació de funcionament i d'equips de seguretat de les portes i motoritzades. Queden incloses petites intervencions de manteniment com engreixat i lubricació de juntes i guies, recanvis de cargols o altres peces, petites soldadures, entre d'altres.



- Operacions de manteniment preventiu de les portes detallades al punt 7 del present document.

- **Prestació 2)** Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús, deteriorament o de desperfectes que puguin patir les portes motoritzades, així com l'adaptació a la normativa que pugui sorgir. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:

- Manteniment correctiu de les portes motoritzades derivat de l'ús, deteriorament o altres desperfectes.
- Adequacions de les portes motoritzades per adaptació a normatives que puguin sorgir.
- Millores o modernitzacions de les portes motoritzades.

2.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

El manteniment de les portes motoritzades, es realitza per qüestions de seguretat, prevenció i s'haurà de donar compliment a la següent normativa:

- UNE-EN-16005 "Puertas automáticas peatonales"
- UNE-EN 13241-1:2004+A2:2017 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones"
- UNE 85635:2012 "Puertas Industriales, Comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación."

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars s'ha confeccionat segons legislació i normatives vigents que li són d'aplicació, tenint en compte els criteris d'accessibilitat per a totes les persones.

3.- INSTAL·LACIONS ACTUALS

El total de portes motoritzades objecte del present contracte és de 29 portes.

La situació i característiques d'aquests elements es troben detallats a l'annex 1 del present document. El licitador haurà d'acceptar les instal·lacions existents, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir els elements instal·lats de tota classe, sense que puguin ser substituïts per altres de diferents tipus, prèvia autorització de CEMSSA.

4.- ÀMBIT DEL SERVEI

4.1 Instal·lacions objecte del contracte

Les portes motoritzades del present contracte són les que apareixen es detallen a la llista que es relaciona a l'annex 1 del present plec de prescripcions tècniques, trobant-se ubicades als diferents immobles del terme municipal de Calafell.



4.2 Instal·lacions actuals

Tots els licitadors hauran de conèixer la ubicació i les característiques tècniques de les portes motoritzades, ubicades als diferents immobles del terme municipal de Calafell, per la qual cosa es recomana una tasca d'inspecció prèvia i de recollida d'informació.

El contractista acceptarà les instal·lacions existents en les condicions actuals dels seus elements i de la seva ubicació. Aprofitant les visites per a la primera verificació, l'empresa adjudicatària farà entrega d'un informe exhaustiu, dins els primers 2 mesos de contracte, amb la descripció i inventari de les instal·lacions actuals.

5.- TERMINI I INICI DEL SERVEI

La prestació del servei de manteniment s'adjudicarà per un termini de DOS (2) anys, prorrogable per UN (1) any més. Aquest contracte s'iniciarà l'endemà a la data de formalització del contracte.

6.- TRANSICIÓ DEL SERVEI

El Contractista, un mes abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de CEMSSA tota la informació referent a l'estat de les instal·lacions que sigui necessària perquè, en el cas que es faci l'adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la prestació del servei, amb la informació el màxim actualitzada possible:

- Inventari de les instal·lacions amb detall dels elements: codi, ubicació, tipologia de la porta, material, dimensions, tipus d'accionament, marca i model motor, i les observacions que es creguin convenients.
- Històric d'actuacions realitzades (actuacions preventives i correctives)

Un cop finalitzat el contracte es signarà una acta de recepció on es deixarà constància de qualsevol observació que pugui ser d'interès pel nou contracte, i s'acompanyarà de total la documentació, informes i certificats requerits en els presents plecs.

Tanmateix, i en el supòsit de finalització o extinció del contracte, CEMSSA, podrà requerir a l'adjudicatari que continuï la prestació del servei fins a la formalització d'una nova licitació.

7.- SERVEI DE MANTENIMENT

7.1 Servei de revisió i manteniment preventiu (Prestació 1)

El servei de revisió i manteniment preventiu dels diferents elements objecte d'aquest contracte es realitzarà de forma trimestral (4 vegades a l'any). Caldrà acordar i planificar amb els serveis tècnics de CEMSSA, quin és el moment òptim per tal de realitzar cadascuna de les revisions anuals, per interferir el mínim possible amb l'activitat que es desenvolupi als diferents immobles a on es troben.



Les operacions de manteniment preventiu a realitzar són les següents:

- Neteja i ajustament general dels mecanismes.
 - Neteja interior general dels mecanismes.
 - Revisió del sistema de fixació.
 - Neteja i verificació estat perfil de rodadura.
 - Ajustament i revisió corretja de tracció, motor i politges de transmissió.
 - Revisió cargoleria i suspensió de fulles.
 - Ajustament rodes concèntriques/excèntriques.
 - Revisió gomes de tancament
 - Revisió topalls finals de carrera.

- Ajustament i verificació de fulles i guies.
 - Revisió i ajustament de fulles mòbils. Verificació de desplaçament.
 - Revisió, neteja i engraiat general de guies i elements mecànics.

- Verificació de les connexions elèctriques
 - Neteja i verificació de connexions elèctriques.
 - Comprovació de voltatge rebut.

- Verificació dels elements de seguretat i comandament.
 - Revisió i assaig fotocèl·lules i/o obertura.
 - Revisió i assaig selector de comandament.
 - Revisió de clau exterior i interior, codificadors, pulsadors, avisadors.
 - Revisió i assaig connexions a elements externs com alarmes i/o SAI.

Trimestralment, és a dir, després de cada revisió, l'empresa mantenidora caldrà que emeti un informe tècnic amb totes les verificacions i tasques realitzades i, si s'escau, indicant les mesures correctives que consideri necessàries, per tal que tots els elements treballin correctament i de forma segura. Les actuacions proposades, les quals hauran d'estar degudament valorades, seran objecte d'estudi per part dels serveis tècnics de CEMSSA, per tal de poder-ne estudiar la seva viabilitat.

El servei de manteniment preventiu inclou el canvi de peces i petit material que es puguin fer malbé, tals com cargols, volanderes o similars, engraiat de juntes, petites soldadures, entre d'altres de petit abast, mitjançant els mitjans auxiliars necessaris (eines, material, maquinària, equipaments de protecció individual i col·lectiva, et).



El manteniment preventiu descrit, a més inclou també conceptes de dietes, desplaçaments, despeses generals i benefici, així com la mà d'obra i l'assessorament tècnic.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta de Pla de Manteniment, amb la programació i planificació de les revisions, que haurà de ser autoritzada pels serveis tècnics de CEMSSA. Els treballs es realitzaran sense interferir en l'activitat pròpia del Mercat Municipal de Calafell. Quan el compliment d'aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari laboral.

Així mateix, es garantiran per part del contractista els elements i mesures de seguretat i protecció apropiats, d'acord amb la normativa vigent, per tal d'accedir i realitzar degudament els treballs en alçada, entre d'altres.

Aquest manteniment ha de garantir les instal·lacions en les millors condicions de treball a fi de garantir la fiabilitat i qualitat de servei.

7.2 Servei de manteniment correctiu (Prestació 2)

El manteniment correctiu inclourà tots aquells treballs de reparació, arranament o substitució d'elements de les instal·lacions objecte d'aquest plec de condicions, coma a conseqüència de l'ús i funcionament de les mateixes, per tal que aquestes tinguin un funcionament normal, correcte i segur.

El seu objectiu serà actuar envers avaries o problemes comunicats o detectats, reparant o substituint tots els elements deteriorats, per tal de restablir el correcte funcionament i la seguretat de la instal·lació.

En el cas que els elements o sistemes d'obertura de portes i persianes que calgui substituir, es trobin descatalogats o el seu subministrament i instal·lació no sigui viable des del punt de vista econòmic o a causa de la seva especificitat, es podrà procedir a proposar-ne la seva substitució, per altres elements o recanvis estàndard, de prestacions equivalent, els quals es trobin fàcilment en el mercat.

En qualsevol cas, per tal de procedir a realitzar qualsevol tipus d'actuació correctiva, caldrà fer entrega prèvia d'una valoració dels treballs, per tal que els serveis tècnics de CEMSSA puguin donar-hi el vistiplau.

L'empresa contractista haurà de designar una persona responsable per a tal fet, la qual haurà d'estar localitzable les 24 hores del dia i d'acord amb els dies d'obertura i servei dels diferents centres a on es troben les portes motoritzades objecte d'aquest contracte. Aquest servei inclourà tant l'atenció, com l'assessorament i assistència d'actuació amb caràcter d'urgència.

7.3 Reparació d'avaries

El contractista està obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel normal funcionament



de les instal·lacions objecte del contracte.

L'empresa contractista haurà de designar una persona responsable per a tal fet, la qual haurà d'estar localitzable les 24 hores del dia i d'acord als dies d'obertura i servei dels diferents immobles-centres a on es troben les portes motoritzades objecte d'aquest contracte. Aquest servei inclourà tant l'atenció, com l'assessorament i assistència d'actuació amb caràcter d'urgència.

El temps de resposta d'atenció d'averies és el temps que transcorre d'ençà que s'avisava a l'empresa mantenedora fins que aquesta arriba al lloc d'emergència. Aquest ha de ser com a màxim de 24 hores i disponible de dilluns a dissabtes i d'acord amb els dies d'obertura i servei dels diferents centres a on es troben les portes motoritzades objecte d'aquest contracte en aquelles actuacions considerades urgents, considerant-se urgents les següents:

- Suposin perill per a les persones.
- Puguin causar desperfectes greus a equips, instal·lacions o a l'equipament.
- Defectes que suposin aturar l'activitat o que suposin un inconvenient greu per a la realització d'aquesta.
- Quan així ho considerin el serveis tècnics de CEMSSA i ho comuniquin expressament al contractista.

Per a la resta de supòsits, els temps de resposta haurà de ser com a màxim de 48 hores. Sempre que sigui possible l'averia es repararà en el mateix moment en que es localitzi. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de justificar i acordar el temps de reparació amb els serveis tècnics de CEMSSA.

8.- MITJANS HUMANS

L'empresa adjudicatària, haurà de disposar de personal tècnic qualificat i capacitar per a l'execució dels treballs de manteniment descrits, treballs d'acord la normativa vigent en cada moment, disposant de la formació i titulació adequada. Aquest personal tècnic serà el que haurà de posar a disposició directa del present contracte.

Caldrà assignar una figura com a Responsable tècnic del contracte, encarregat de l'organització i interlocució del servei amb els serveis tècnics de CEMSSA. Es podran programar reunions periòdiques amb el Responsable tècnic, amb la finalitat d'avaluar el seguiment de l'objecte del contracte, de les quals l'empresa adjudicatària haurà d'aixecar acta dels temes tractats i dels acords presos.

9.- HORARI DEL SERVEI

Els treballs es realitzaran sense interferir en les activitats pròpies dels diferents immobles-centres a on es troben les portes motoritzades objecte d'aquest contracte. Quan el compliment d'aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari de l'equipament corresponent.



Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present contracte es consideren com a treballs en horari laboral normal els realitzats en dies feiners entre les 8 h i les 20 h.

Es consideren dies no feiners els següents:

- Diumenges i festius.

Per al servei de manteniment correctiu o avaries, computaran com a hores extraordinàries, les actuacions realitzades dins els dies no feiners descrits anteriorment, i en els següents horaris:

- De dilluns a dissabtes de 20 h a 8 h.

Així, als treballs executats dins els períodes descrits anteriorment (fora de l'horari laboral normal), s'aplicarà un 50 % més, sobre els preus unitaris descrits en el punt 15.2 del present plec de prescripcions tècniques. Sobre aquests preus unitaris, també se'ls aplicarà la baixa oferta per part de l'empresa mantenidora **(D1 o D2)**.

Els serveis tècnics de CEMSSA hauran d'autoritzar aquells treballs a realitzar fora de l'horari laboral normal.

10.- SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS

A l'hora de realitzar el manteniment dels elements, tant preventiu com a correctiu, els materials de recanvi emprats per l'empresa adjudicatària seran de primera qualitat i del fabricant original de la porta. En el suposat cas que els recanvis necessaris dels elements o sistemes per al bon funcionament de les portes motoritzades, no es poguessin trobar en el mercat, estiguin obsolets o descatalogats, o el seu subministrament i instal·lació no sigui viable des del punt de vista econòmic o de la seva especificitat, es podrà procedir a proposar-ne la seva substitució. Aquesta substitució es realitzarà per uns altres elements o recanvis estàndard, de prestacions equivalents, els quals es trobin fàcilment en el mercat. En la valoració d'aquests materials de recanvi es prendrà com a referència el Preu de Venda al Públic (PVP) de l'any en curs, en el qual se li aplicarà el descompte (D3) presentat en l'oferta.

A la ma d'obra se li aplicarà el % de descompte ofert per l'empresa adjudicatària **(D1 o D2)**.

Així mateix, l'empresa mantenidora haurà de tenir el material i recanvis necessaris per aconseguir el correcte funcionament del servei.

11.- REQUERIMENTS DEL SERVEI

Els licitadors hauran de tenir disponibles per al servei els següents recursos materials:

- Vehicles, eines i d'altre: l'adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per l'execució dels servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, recanvis, etc).
- Els equips de protecció personal i elements de protecció i senyalització per evitar accidents



durant l'execució dels treballs. Especialment, l'empresa haurà de garantir els sistemes de protecció per als treballs en alçada i protecció per atrapament dels elements motoritzats, els quals formen el present contracte.

- Equips informàtics necessaris per gestionar els avisos, informes, operacions realitzades, inventari dels elements i la informació que es consideri adient.

12.- CONTROL DE RESIDUS

L'empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus que s'originin per la prestació dels serveis. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti obtenir la traçabilitat per verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment.

Aquesta documentació ha d'estar disponible per ser comprovada en qualsevol moment que els serveis tècnics de CEMSSA així ho sol·licitin.

13.- REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT. INFORME DE MANTENIMENT

Es portarà un llibre de registre en el que quedin reflectides la totalitat de les operacions realitzades tant de manteniment preventiu, com les reparacions i/o avaries o d'altres treballs. Aquest informe es realitzarà semestralment, mitjançant una fitxa, amb la següent informació mínima:

- Titular i emplaçament de la instal·lació.
- Titular del manteniment i relació de treballadors que han realitzat les actuacions.
- Data d'execució de les actuacions i tipologia (preventiu, correctiu o avaria).
- Operacions realitzades, temps emprat i personal que les efectua.
- Relació de material utilitzat i/o substituït, degudament referenciat al banc BEDEC de l'ITEC o a un registre completament acordat amb els serveis tècnics de CEMSSA.
- Les observacions que es considerin oportunes.

S'hi descriurà, a més, una relació de:

- Les actuacions realitzades en el període semestral en curs.
- Descripció de les actuacions correctives i avaries solucionades.
- Descripció de les actuacions correctives i avaries en curs o que s'estiguin treballant/valorant.

Així mateix, l'empresa mantenidora, per portar aquest llibre de registre, haurà de fer l'inventari de tots els elements inclosos en el present contracte: portes motoritzades corredisses, basculants i persianes enrotllables, o qualsevol altre element i que estigui relacionat directa o indirectament, amb els elements mencionats (motors, guies, bateries, fotocèl·lules, etc).

14.- PROPOSTA ECONÒMICA



14.1 Manteniment preventiu

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei d'assistència permanent, que asseguri l'atenció d'acord amb els dies dels diferents centres a on es troben les portes motoritzades. Aquest servei inclourà tant l'atenció, com l'assessorament i assistència d'actuació amb caràcter d'urgència.

Juntament amb el servei descrit anteriorment, es consideraran incloses dins del preu ofert totes les despeses necessàries per a la realització del manteniment normatiu i preventiu de les instal·lacions: mà d'obra, materials, desplaçament, dietes, mitjans auxiliars o qualsevol altre cost indirecte. Com a recanvis o petit material inclòs, s'entenen petites peces que es puguin fer malbé, tals com a cargols, volanderes o similars, engreixat de juntes i guies, petites soldadures, entre d'altres de petit abast.

El manteniment preventiu i normatiu es realitzarà trimestralment, tenint en compte les operacions de manteniment descrites al punt 7 del present document, així com una primera inspecció i informes inicials de tots els elements que formen aquest contracte.

El pressupost anual estimat per al servei de **manteniment preventiu** i normatiu, es el següent:

- Lot únic portes motoritzades
Pressupost: 9.425,13 € (IVA exclòs)
IVA (21%): 1.979,28 €
Pressupost total: 11.404,41 € (IVA inclòs)

Total manteniment preventiu i normatiu: 11.404,41 € (IVA inclòs)

14.2 Manteniment correctiu i avaries

El cost del manteniment correctiu i avaries previst en aquest contracte, s'ha calculat en base a la despesa generada pel manteniment correctiu durant els anys anteriors, als mateixos elements que es relacionen i descriuen a l'annex 1 del present document. Sobre la previsió econòmica realitzada pel manteniment correctiu no s'aplicarà baixa. Aquesta previsió pressupostaria no suposa un compromís d'execució, i/o liquidació, doncs la facturació de les feines de reparació/avaries es farà pels treballs executats. Per la seva valoració l'empresa licitadora haurà de presentar els preus unitaris d'oficial de 1ª i d'ajudant (IVA exclòs), tenint en compte l'horari laboral normal descrit en el punt 9 del present document, afegint-hi el descompte ofert per part de l'empresa:

- Oficial 1ª (horari laboral normal) **D1:** 57,50 €/h
- Oficial 2ª (horari laboral normal) **D2:** 36,25 €/h

Els preus oferts (D1 i D2) inclouran la mà d'obra directa i indirecta corresponent als tècnics i encarregats i



a la resta de costos indirectes: despeses generals, benefici industrial, desplaçaments, dietes, etc.

A l'hora de realitzar el manteniment correctiu dels elements, els materials de recanvi emprats per l'empresa adjudicatària seran de primera qualitat i del fabricant original de la porta. En el suposat cas que els recanvis necessaris dels elements o sistemes per al bon funcionament de les portes motoritzades corredisses, basculants i persianes enrotllables, no es poguessin trobar en el mercat, estiguin obsolets o descatalogats, o el seu subministrament i instal·lació no sigui viable des del punt de vista econòmic o de la seva especificitat, es podrà procedir a proposar-ne la seva substitució. Aquesta substitució es realitzarà per uns altres elements o recanvis estàndard, de prestacions equivalents, els quals es trobin fàcilment en el mercat. En la valoració d'aquests materials de recanvi es prendrà com a referència el Preu de Venda al Públic (PVP) de l'any en curs, en el qual se li aplicarà el descompte (D3) presentat en l'oferta.

El pressupost anual estimat per al servei de manteniment correctiu és el següent:

- Lot únic portes motoritzades
Pressupost: 17.076,53 € (IVA exclòs)
IVA (21%): 3.586,07 €
Pressupost total: 20.662,60 € (IVA inclòs)

Total manteniment correctiu: 20.662,60 € (IVA inclòs)

15.- REVISIÓ DE PREUS

Per al present contracte, no procedeix la revisió de preus.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

Responsable del Servei de Manteniment de CEMSSA



ANNEX 1.- RELACIÓ ELEMENTS OBJECTE DE CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU I CORRECTIU

RELACIO PORTES MOTORITZADES					
LOCALITZACIÓ			TIPUS	DIMENSIONS	ACCIONAMIENT
SERVEI	DIRECCIO	ESPAI			
NETEJA VIÀRIA	CARRER BASSA MIQUELA 28, PARC EMPRESARIAL, 43820 CALAFELL	ACCÉS PATI VEHICLES	CORREDISSA	8,00 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA / LECTOR MATRICULES
		ACCES MAGATZEM (EXTERIOR)	CORREDISSA	4,00 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCESO MAGATZEM (INTERIOR)	BASCULANT	4,10 x 2,68	BOTONERA
		TALLER	BASCULANT	4,10 x 5,32	BOTONERA
		TALLER	BASCULANT	4,10 x 5,32	BOTONERA
		MAGATZEM PETITA MAQUINARIA	BASCULANT	4,10 x 2,68	BOTONERA
JARDINERIA	CARRER BASSA MIQUELA 28, PARC EMPRESARIAL, 43820 CALAFELL	ACCÉS EXTERIOR	CORREDISSA	4,00 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCÉS NAU	BASCULANT	4,10 x 4,18	BOTONERA
		ACCÉS NAU	BASCULANT	4,10 x 4,18	BOTONERA / COMANDAMENT A DISTÀNCIA
ABASTAMENT AIGUA	CARRER BASSA MIQUELA 28, PARC EMPRESARIAL, 43820 CALAFELL	ACCÉS EXTERIOR	CORREDISSA	4,00 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCÉS EXTERIOR	CORREDISSA	4,00 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCÉS NAU	BASCULANT	4,10 x 4,18	BOTONERA
		ACCÉS NAU	BASCULANT	4,10 x 4,18	BOTONERA
	CARRER ESGLESIA 3, 43820 CALAFELL	OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	4,16 x 2,67	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
RSU	CARRETERA DE BELLVEI S/N, 43820 CALAFELL	ACCÉS NIVELL INFERIOR	CORREDISSA	8,70 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA / LECTOR MATRICULES
		ACCÉS NIVELL SUPERIOR	CORREDISSA	6,90 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA / LECTOR MATRICULES
		TALLER	PERSIANA ENROTLLABLE	5,70 x 5,40	BOTONERA
REFUGI GOSSOS	CARRER DE LA MUGA 31, PARC EMPRESARIAL, 43820 CALAFELL	ACCÉS RECINTE	CORREDISSA	4,40 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
OFICNES CEMSSA	CARRETERA SANATORI 30, 43820 CALAFELL	OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	1,83 x 2,60	BOTONERA / CLAU EXTERIOR
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,73 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	1,70 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,60 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,18 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,18 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,72 x 2,60	BOTONERA
		OFICINA ATENCIÓ AL PÚBLIC	PERSIANA ENROTLLABLE	2,72 x 2,60	BOTONERA
NAU 3	CARRER BASSA MIQUELA 47-51-53, PARC EMPRESARIAL, 43820 CALAFELL	ACCÉS RECINTE	CORREDISSA	5,25 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCÉS RECINTE	CORREDISSA	5,25 x 2,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA
		ACCÉS NAU	BASCULANT	4,00 x 5,00	COMANDAMENT A DISTÀNCIA



Codi Validació:
Verificació i Validació
Document signat