



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SERVEI DEL MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS, DE LES ZONES VERDES MUNICIPALS I DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS NO EDIFICADES DE LES URBANITZACIONS DE COLLSACREU, CANADÀ PARC, BARONIA DEL MONTSENY, CAN PUIGDEMIR I DEL NUCLI URBÀ DEL MUNICIPI DE VALLGORGUINA

ÍNDEX

- 1.Objecte del contracte i justificació de la necessitat**
- 2.Característiques del servei**
- 3.Tasques a desenvolupar**
- 4.Obligacions de l'empresa contractista**
- 5.Personal**
- 6.Avaluació del contracte**
- 7.Autoritzacions**
- 8.Criteris d'adjudicació**

ANNEXOS

ANNEX 1 – Franja perimetral inclosa en el servei

ANNEX 2 – Zones verdes i parcel·les municipals incloses en el servei



1. Objecte del contracte i justificació de la necessitat

És objecte d'aquesta licitació contractar el servei del manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals i de les parcel·les interiors municipals de les urbanitzacions de Collsacreu, Canadà Parc, Baronia del Montseny i de Can Puigdemir així com del nucli urbà del municipi de Vallgorguina, afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals amb l'objectiu de reduir el risc de propagació d'incendis forestals cap a l'interior i cap a l'exterior dels diferents barris del municipi.

Totes les tasques s'efectuaran amb estricta subjecció a les clàusules d'aquest plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació donin els tècnics designats per l'Ajuntament al contractista. Els treballs objecte de licitació comprenen el manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals i de les parcel·les interiors municipals en les urbanitzacions de Collsacreu, Canadà Parc, Baronia del Montseny, Can Puigdemir i del nucli urbà del municipi de Vallgorguina que es representen en la documentació gràfica adjunta en:

- ANNEX 1 – Franja perimetral inclosa en el servei
- ANNEX 2 – Zones verdes i parcel·les municipals incloses en el servei

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica:

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
- Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic.
- Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Articles 7, 8 i 9 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'equipaments comercials, modificat per l'art. 113 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Calendari de les actuacions

El servei de neteja forestal i prevenció d'incendis de Vallgorguina objecte d'aquests treballs s'iniciarà preferentment al voltant del 13 de març i finalitzarà el 15 de maig de cada any contractat, estimant unes 9 setmanes de treballs.



2. Característiques del servei

Els treballs de manteniment a efectuar consistiran en els següents:

-Prevenir i reduir el risc d'incendis forestals de la vegetació dels marges i de l'interior d'àrees urbanes mitjançant la realització de les tasques de manteniment per adequar la vegetació a les condicions fixades per la Llei 5/2003 i Decret 123/2005 de manteniment de les franges perimetrals de protecció de les urbanitzacions Collsacreu, Canadà Parc, Baronia del Montseny, Can Puigdemir i del nucli urbà de Vallgorguina per millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi forestal.

-Aquests treballs de manteniment s'han de centrar en l'estassada del sotabosc, actuació sobre rebrotades en àrees determinades prèviament, poda d'arbrat i el tractament de les restes vegetals per d'adequar la vegetació a les condicions fixades per la Llei 5/2003, amb especial afectació als primers metres de la franja o de les parcel·les municipals en contacte amb la via pública o les parcel·les privades edificades.

-Repàs manual de les zones treballades per retirar les deixalles més visibles que hi pugui haver i tot aquell rebuig que aparegui en el decurs de les operacions realitzades i el seu transport a la planta de tractament corresponent.

-Les àrees i zones objecte de les obres s'especifiquen com annexos a aquest plec:

- ANNEX 1 – Franja perimetral inclosa en el servei
- ANNEX 2 – Zones verdes i parcel·les municipals incloses en el servei

De les quals, per l'any 1:

- OBERTURA d'espais per adequar a les condicions de la franja forestal = 0 ha
- MANTENIMENT mitjançant estassada = 48,27 ha
- MANTENIMENT mitjançant estassada i eliminació de rebrots= 3,06 ha

De les quals, per l'any de pròrroga:

- OBERTURA d'espais per adequar a les condicions de la franja forestal = 0 ha
- MANTENIMENT mitjançant estassada = 51,33 ha
- MANTENIMENT mitjançant estassada i eliminació de rebrots= 0 ha

NOTA: aquest any, totes les àrees de MANTENIMENT mitjançant estassada i eliminació de rebrots passen a ser únicament de MANTENIMENT mitjançant estassada degut a que es preveu eliminar els rebrots l'any anterior.

Així per a cada anualitat s'actuarà en una superfície de 51,33 ha, realitzant-se 33,50 ha de manteniment de la franja forestal de protecció i 17,83 ha de zones verdes i parcel·les interiors municipals, de manteniment de zones verdes i parcel·les municipals.

Es presenta a continuació, quadre amb amidaments i imports segons la planificació prevista (IVA exclòs):



Any 1

Tipus de treballs	Superfície (ha)	Preu unitari (€/ha)	Preu licitació (€)
Franges forestals de protecció (33,50 ha)			
Estassada	22,38	1.425,62	31.905,38
Estassada (>40% pendent)	9,55	1.900,83	18.152,93
Estassada i eliminació de rebrots	0,69	1.710,74	1.180,41
Estassada i eliminació de rebrots (>40% pendent)	0,88	2.185,95	1.923,64
Zones verdes i parcel·les interiors municipals (17,83 ha)			
Estassada	13,55	1.425,62	19.317,15
Estassada (>40% pendent)	2,79	1.900,83	5.303,32
Estassada i eliminació de rebrots	0,09	1710,74	153,97
Estassada i eliminació de rebrots (>40% pendent)	1,40	2.185,95	3.060,33
TOTAL	51,33	-	80.997,13

Es preveu durant el primer any un pressupost de licitació anual de 98.006,53 € amb IVA Inclòs.

Any de pròrroga

Tipus de treballs	Superfície (ha)	Preu unitari (€/ha)	Preu licitació (€)
Franges forestals de protecció (33,50 ha)			
Estassada	23,07	1.425,62	32.889,05
Estassada (>40% pendent)	10,43	1.900,83	19.825,66
Zones verdes i parcel·les interiors municipals (17,83 ha)			
Estassada	13,64	1.425,62	19.445,46
Estassada (>40% pendent)	4,19	1.900,83	7.964,48
TOTAL	51,33	-	80.124,65



3. Tasques a desenvolupar

-Termini de garantia

El termini de garantia és de tres mesos a comptar des de la finalització dels treballs. Durant aquest termini és responsabilitat exclusiva del contractista la conservació i manteniment dels treballs realitzats.

-Criteris generals per a les condicions de la vegetació en les franges de protecció, zones verdes i de les parcel·les municipals:

a) Masses d'arbrat adult (bosc en què més d'un 20 % de la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal mesurats a 1,30 m d'alçada):

-L'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 15 % de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els criteris de selecció del punt d, amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat.

b) Masses d'arbrat jove, bosc de rebrot i plançons i zones amb matollar:

-La coberta vegetal màxima permesa és del 35 % de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells, d'acord amb els criteris del punt c i d.

c) Criteris comuns a respectar:

-En tots els arbres que restin en la franja de protecció se'ls haurà d'esporgar les branques baixes, per evitar la continuïtat vertical del combustible (connexió entre la massa arbustiva i les branques més baixes de la massa arbrada). Les operacions de poda o desbrancat es faran a través de talls nets que no provoquin que s'estelli l'escorça.

-Es respectaran els individus de les espècies protegides per la legislació vigent.

-En cas de trobar nius biològicament actius es respectaran, independentment de la seva situació. El fet de no respectar de forma conscient un niu actiu d'una espècie protegida comportarà la corresponent denuncia administrativa.

-Les fustes i llenyes resultants del manteniment, seran apilades a la pròpia àrea en cas de que el propietari la reclami. En cas que no es reclamin pel propietari la gestió correspondrà al contractista.

-La fusta se seleccionarà de forma adient i correcta seguint les següents indicacions:

FUSTA de SERRA és la de pi amb diàmetre en punta prima superior als 18 cm amb escorça i llargada igual o superior a 2.5 m, de tram recte, trossejada, però en cap cas menor de 2.5 metres

FUSTA de TRITURACIÓ de pi, és la diàmetre amb escorça inferior a 16 cm (amb un mínim de 12 cm) o superior a aquest diàmetre que, per falta de llargada i/o rectitud, no sigui considerada com a serra, , trossejada segons indicacions dels tècnics de l'Ajuntament, però en cap cas menor de 2,5 metres



LLENYA = és la fusta d'alzina i roure de més de diàmetre en punta prima 8 cm trossejada a 2,4 m de longitud.

-El desembosc dels productes es realitzarà de forma que no es malmetin els arbres i arbusts que queden en peu. S'evitaran en la mesura que es pugui els mals en el sòl per cops o arrossegament.

-Si per a la desbrossada, s'iniciés el treball amb moto serra, caldrà preveure les soques dels matolls es presentin planes, netes, el més arran de terra i sense que presentin angles que puguin oferir risc de tall en cas de caiguda (no a 45 graus). Si es desbrossés mecànicament o amb desbrossadora manual, caldrà repassar amb moto serra les plantes llenyoses que quedin i que es presentin pessigades i esquinçades per les mateixes, per tal que els talls finals siguin nets i plans.

d) Criteris de selecció de les espècies a respectar:

La densitat màxima de peus arboris, a les zones d'execució, haurà de seguir complint amb els següents criteris aplicats per a la seva obertura, per a la prevenció d'incendis, tant a la franja com a les parcel·les sense edificar:

-L'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda coberta de l'arbrat no superi el 35%.

-S'eliminaran totes les espècies incloses en el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel que es regula el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques i Invasores, i en l'Annex I de l'EXOCAT.

L'empresa adjudicatària haurà de practicar la tallada d'algun peu arbori de rebrot, bé per excés de densitat o per indicació dels serveis tècnics de l'Ajuntament. A la vegada caldrà tenir en compte el següent ordre de prioritat (de primers a últims en tallar) en funció de l'espècie arbòria de rebrot segons criteris de inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis.

e) Eliminació de les restes vegetals

-Les restes vegetals generades tant de la capçada de l'arbrat aclarit, com de la poda de l'arbrat deixat, com de l'estassada del matoll lignificat s'hauran d'eliminar, bé per trituració sobre la mateixa franja o parcel·la d'actuació o bé mitjançant transport a planta de tractament.

-El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 10 cm de llargària per 2 cm d'amplada i es distribuirà homogèniament per tota la franja de manera que no s'acumulin gruixos de més 5 cm d'espessor.

-No es podrà triturar amb màquina trituradora de cadenes si hi ha risc de projecció de partícules a cases particulars.

-En el cas de canyes, es trituraran fora de l'encaix per on circuli l'aigua de forma intermitent, i en aquesta les restes vegetals produïdes seran d'una mida el més petita possible amb l'objecte de que no suposi pèrdua de capacitat de desguàs i arrossegaments de restes de



canya que puguin generar taps o problemàtica aigües avall.

-L'eliminació de les restes ha de ser simultània a les tasques de tala de rebrots de diàmetre inferior a 15 cm, esporga i desbrossada de manera que no quedin pendents de triturar més enllà de 2. dies. En cap cas els festius i els caps de setmana ha de quedar res per triturar o retirar. No es permet l'eliminació de les restes vegetals mitjançant la crema.

-En les zones arbrades, es desbrossa de manera que la cobertura de matollar sigui del 15%, amb mates separades un mínim de 3 metres entre elles i mai sota arbrat.

-En el cas de zones no arbrades, es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el punt d) d'aquest PPT.

-Es tindrà especial atenció al respecte de les condicions de la vegetació tractada en la desbrossada el punt e) d'aquest PPT.

-El desbrossament de matolls es realitzarà amb mitjans manuals o mecànics, segons el pendent del treball. En tot cas, si es fa amb mitjans mecànics es preveurà el repàs manual amb mitjans manuals, s'evitarà la projecció de partícules a cases particulars i es mantindrà la distància de seguretat entre els operaris i la màquina.

-En qualsevol cas, l'ús de màquina eruga amb trituradora de cadenes o martells, haurà de comptar sempre amb el vistiplau dels tècnics de l'Ajuntament.

-Acabats

Per donar per conclòs el tram acordat, segons les actuacions prèvies incloses en aquest apartat d'aquest punt 3 del PPT, i per tant per a que es pugui certificar els treballs del tram qüestió, caldran els següents nivells de qualitat:

-Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.

-Extracció i retirada dels residus sòlids urbans que es pugui trobar en el tram d'actuació, així com els residus de combustibles de maquinària i altres generats durant el desenvolupament dels treballs.

-Reparació dels danys que es poguessin haver produït de forma accidental en tanques, murs de pedra seca, fites, senyalitzacions, mobiliari, cablejat aeri de servei, etc.

-Esporga d'aquells arbres afectats per l'abatiment dels rebrots de tala i retirada de les restes vegetals que penguin dels arbres.

-Repàs dels camins que s'hagin utilitzat per als treballs, i retirada de qualsevol material estelat que quedi sobre el ferm.

-Escombrat i/o bufat i neteja de les restes vegetals que hagin anat projectades a trama urbana construïda.

-Restes vegetals convenientment tractades, l'adjudicatari haurà de recollir les deixalles que es trobin dins les zones d'actuació i transportar-les a un abocador controlat.



4. Obligacions de l'empresa contractista

-Les màquines avariades se substituiran en un termini de 48h i es comunicarà a la direcció del servei qualsevol aturada dels treballs.

-Qualsevol tipus de senyalització (rètol informatiu, senyals varies, etc.) existent en l'àrea d'actuació i que pugui quedar afectat per la tala d'arbrat es traurà abans de començar, essent reposat un cop finalitzada la tasca, en el mateix indret que tenia abans de l'actuació.

-Es prendran totes aquelles mesures de senyalització de la seguretat necessàries atès que els treballs es desenvolupen en zones urbanes o a tocar de les mateixes.

-Prèviament els llocs hauran d'estar degudament senyalitzats amb rètols de l'actuació i cintes de prohibició de pas en nombre suficient, que adverteixin de les tasques i dels riscos.

Si es necessari i per evitar danys es protegiran vehicles de la via pública més pròxims a l'àrea d'actuació de forma adient per evitar danys de fragments de vegetació i pedres que puguin saltar i danyar-los.

-Els treballs de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc s'hauran de portar a terme d'acord amb les especificacions tècniques fixades per la Generalitat de Catalunya.

-Els períodes d'execució de les obres objecte del contracte serà del 12 de març al 15 de maig de cada any, en quant als treballs de manteniment per a la reducció de la densitat de l'arbrat de rebrot i estassada del sotabosc de les franges perimetrals de baixa combustibilitat. Dins d'aquest període es podrà variar en 15 dies l'inici, d'acord amb les condicions meteorològiques (períodes de pluges o de sequeres) i de les restriccions que imposi la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció de risc d'incendis, però en cap cas la data final. En qualsevol es treballarà de forma continuada i seguida sense més interrupcions que les que pugui generar les condicions meteorològiques.

-En el cas que la Generalitat de Catalunya ho requereixi, l'empresa adjudicatària del servei haurà de tramitar les sol·licituds d'autoritzacions per a la realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi.

-Als treballs per prevenir i reduir el risc d'incendis forestals als barris perifèrics mitjançant la realització de les tasques de primera intervenció i/o manteniment a les franges perimetrals de baixa combustibilitat s'aplicaran els mateixos criteris tècnics que per al manteniment de les zones verdes en els barris; es realitzaran anualment segons consta als annexes a aquest plec.

-Haurà de triturar totes les restes de vegetació resultants dels treballs de desbrossament (sigui *in situ* o *ex situ*) de forma que es produeixi un cobriment vegetal del terra que ajudi a evitar l'erosió del sòl per l'aigua de les pluges. En el cas que els volums de restes vegetals produïdes per les tasques de desbrossament siguin elevats (és a dir, superiors a 0,03 superfície desbrossada) les restes vegetals hauran de ser triturades o transportades a abocador autoritzat, amb aquest cost assumit pel contractista.

-Una vegada finalitzades les tasques de desbrossament i tractament de la massa arbustiva i de rebrot de cada àrea, s'hauran de netejar les voreres i paviments propers, per tal d'evitar



arrossegades de vegetació.

-Repàs manual de les zones treballades per retirar les deixalles més visibles que hi pugui haver i tot aquell rebuig que aparegui en el decurs de les operacions realitzades i el seu transport a planta de tractament.

-Els treballs realitzats es faran sota la supervisió dels serveis tècnics de l'Ajuntament. En cap cas aquests treballs generaran afeccions greus en el terreny que augmentin el risc d'erosió del sòl i d'arrossegada de terres els serveis tècnics de l'Ajuntament podran requerir, a l'empresa adjudicatària, actuacions d'urgència (per risc d'incendi) en les àrees assignades als treballs.

-L'empresa contractista designarà un interlocutor tècnic preferentment amb una titulació i/o competències d'enginyer o grau forestal o enginyer tècnic forestal.

-El personal ha de seguir les normes de cortesia que li lliurarà l'Ajuntament, i estar degudament uniformat i identificat.

-A la finalització del treballs l'empresa adjudicatària haurà de presentar un certificat d'idoneïtat de la realització i finalització dels treballs. Aquest certificat inclourà:

- Plànol d'ubicació de totes les zones tractades.
- Reportatge fotogràfic d'abans i després de cada zona. El reportatge fotogràfic estarà referenciat al plànol i disposarà de dades UTM per cada una de les ubicacions fotogràfiques.



5. Personal

-Per a la prestació del servei el contractista s'haurà de dotar dels recursos personals i materials que siguin necessaris per a un òptim desenvolupament del servei i queda subjecte a les obligacions següents:

-Respectarà les subrogacions de personals i els costos salarials segons el conveni col·lectiu aplicable al sector objecte del contracte.

-Efectuarà el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període de temps a què es refereix l'abonament de les retribucions periòdiques i regulars no pot excedir d'un mes, d'acord amb allò establert en l'article 29.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

-L'execució dels treballs no conferirà al personal emprat la condició de funcionari ni crearà un vincle laboral ni de cap altra classe amb l'Ajuntament, depenent únicament del contractista, el qual estarà obligat al pagament de les retribucions i concessions dels drets que les lleis estableixin.

-Mensualment, el contractista remetrà a l'Ajuntament de còpia dels TC1 i TC2 corresponents als treballadors destinats a l'execució dels treballs, certificat de l'Agència Tributària de retenció de l'IRPF a càrrec dels treballadors, certificat de la nòmina (amb el justificant de la transferència bancària) per a cada treballador i altres documents que l'Ajuntament consideri necessari per al compliment de les obligacions laborals i fiscals del contractista.

-Tots els treballadors adscrits a la prestació dels serveis hauran d'anar correctament uniformats i portar una identificació de personal.

-Es compromet a no fer ús de contractacions del personal mitjançant ETT's i a informar del canvi sobre les condicions del personal a l'Ajuntament.

-El personal destinat als serveis haurà de mantenir nivells d'educació adequats i nivells de decòrum adients, a banda d'anar uniformat i identificat amb els corresponent equip i roba de treball i els EPI's aptes per a realitzar la seva funció de forma òptima.

-Cap part del servei podrà ser subcontractat sense coneixement de l'Administració. Es comunicaran les dades precises per garantir que el subcontractista posseeix la capacitat suficient per fer-se càrrec dels treballs en qüestió. L'acceptació del subcontractista no rellevarà al contractista de la seva responsabilitat contractual.

-Respecte als vehicles i maquinària pesada destinada al contracte, han de tenir les ITV actualitzades i els corresponents certificats CE. En el cas de la maquinària, s'ajustarà, a més a més, al compliment de les diverses normes UNE d'aplicació i/o que la direcció del servei estimi adequades.

-Es vetllarà per a que la maquinària a utilitzar no superi els nivells de soroll establerts en les especificacions tècniques del mateix i se'n faci un correcte manteniment.



6. Avaluació del contracte

Els serveis tècnics de l'Ajuntament seran els encarregats de la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions i certificacions corresponents.

Així mateix seran també els serveis tècnics de l'Ajuntament qui atendran les reclamacions dels usuaris, comunicarà les possibles deficiències a l'empresa, i prendrà les accions correctives corresponents.

Les funcions de direcció del servei de manteniment exercides pels serveis tècnics de l'Ajuntament. Les funcions en ordre a la direcció, control i vigilància dels treballs que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el contractista, són les següents:

- Garantir que els treballs s'executin ajustats als PPT, o a les modificacions adoptades i degudament autoritzades. Ha d'exigir al contractista el compliment de les condicions contractuals.

- Estudiar las incidències o problemes plantejats en els treballs i que impedeixin el normal compliment del contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el seu cas, les propostes corresponents.

- Definir aquelles condicions tècniques que els PPT corresponents deixin a la seva decisió: mètodes en cas de pendents, nivell de triturat de les restes vegetals, zones d'acopi de fusta, etc. Ha de decidir sobre la bona execució dels treballs de manteniment, i suspendre'ls en el seu cas.

- Resoldre totes les qüestions tècniques que facin referència en quant a la interpretació de plànols, i mètodes d'execució de las diferents zones de treball, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte, ni que s'interfereixi la autonomia del contractista en la organització i execució, d'acord amb el programa presentat pel mateix.

- Informar al promotor per tal que obtingui dels organismes competents els permisos necessaris per a procedir a la execució dels treballs, així com per resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades pels mateixos.

- Podrà donar ordres i instruccions que es requereixin en el curs de l'execució dels treballs, i podrà realitzar en qualsevol moment visites d'inspecció.

- El contractista estarà obligat a complir les instruccions a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que li sigui comunicats pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

- El contractista està obligat a facilitar al màxim les tasques de comprovació i seguiment i facilitar tota la informació que li sigui demanada pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

- En cas de manifestar-se defectes o deficiències, els serveis tècnics de l'Ajuntament podran ordenar la paralització dels treballs i la seva restauració a càrrec del contractista.

- El contractista està obligat a facilitar al màxim les tasques de comprovació i seguiment i facilitar tota la informació que li sigui demanada pels serveis tècnics de l'Ajuntament.



-Els amidaments dels treballs realitzats, que han de servir de base per a la facturació dels treballs. La superfície serà la obtinguda mitjançant planimetria en projecció horitzontal, i es mesurarà amb un aparell GPS.

-Les factures es faran en base a la superfície acabada i neta amb el responsable dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Els treballs executats de manera incompleta o deficient s'hauran de refer d'acord amb les instruccions dels serveis tècnics per procedir a la seva facturació, a destacar aquells casos que organismes amb competències en franges forestals com poden ser la Generalitat de Catalunya o el Cos d'Agents Rurals realitzin observacions dintre de l'àmbit del servei estipulat en el present PPT.



7. Autoritzacions

En cas de feines executades entre el període que va del 15 de juny al 15 de setembre requereixen de l'autorització excepcional per desenvolupar feines al bosc al director general de Medi Natural, d'acord amb allò que estableix l'article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març. Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada per l'adjudicatari i s'haurà de presentar còpia de l'autorització al tècnic responsable de Vallgorguina.

A més, durant les feines realitzades en l'esmentat període, l'adjudicatari haurà de disposar d'una cisterna d'aigua d'un mínim de 400 L, amb mànegues i bomba per a la prevenció dels focs que es puguin originar per l'ús de la maquinària o per imprudència dels treballadors.

Aquesta cisterna haurà d'estar situada sempre a menys de 100 metres del punt on s'estigui actuant. També, i sobretot durant aquest període, les restes vegetals generades seran retirades o triturades a diari i les pistes romandran lliures d'obstacles.



8. Criteris d'adjudicació

Criteris de valoració automàtica:

1.-Oferta econòmica (de 0 a 60 punts):

La fórmula que s'aplica en aquesta ponderació es fonamenta en la relació del preu proposat pel contractista i el preu mínim de les ofertes finalment admeses, atorgant un valor de punts proporcional d'acord amb la següent fórmula:

Punts licitador= $60 \times (\text{preu mínim} / \text{preu proposat})$.

2.- Millores en el servei (de 0 a 20 punts):

2.1.Termini d'execució del servei de 0 fins a 10 punts):

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb la següent taula:

Termini d'execució superior a 9 setmanes	0 punts
Termini d'execució de 9 setmanes	2 punts
Termini d'execució de 8 setmanes	4 punts
Termini d'execució de 7 setmanes	6 punts
Termini d'execució de 6 setmanes	8 punts
Termini d'execució de 5 setmanes	10 punts

Aquest criteri es valorarà mitjanant una declaració signada que inclogui el termini d'execució del servei de manteniment de la vegetació detallat en setmanes.

L'Ajuntament de Vallgorguina podrà demanar tota aquella documentació que consideri necessària per garantir el correcte compliment de la present millora.

2.2.- Celeritat en l'inici del servei (0 fins a 10 punts):

Es valorarà amb 10 punts aquella proposta que tingui previst iniciar el servei amb celeritat. aquest inici es valorarà des de la signatura del contracte que haurà de fer-se dins els 5 dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació. A partir de la data de signatura del contracte moment s'atorga un mínim de 5 dies hàbils per realitzar les aprovacions documentals i els preparatius tècnics pertinents que permetin al contractista iniciar el servei de manteniment. Així doncs la puntuació s'iniciarà a partir del cinquè dia hàbil després de la signatura del contracte.

La distribució de la puntuació de les propostes d'inici d'obra serà proporcional (màxima puntuació a l'inici més proper). Aquesta es comptabilitzarà per dies.

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb la següent taula de dies hàbils d'inici del servei de manteniment respecte a la signatura de contracte. Així doncs la puntuació s'iniciarà posteriorment al cinquè dia hàbil després de la signatura del contracte:





6 dies hàbils	10 punts
7 dies hàbils	8 punts
8 dies hàbils	6 punts
9 dies hàbils	4 punts
10 dies hàbils	2 punts
11 dies hàbils o més	0 punts

Aquest criteri es valorarà mitjanant una declaració signada que inclogui la previsió d'inici del servei de manteniment respecte a la signatura de contracte detallat en dies hàbils. L'Ajuntament de Vallgorguina podrà demanar tota aquella documentació que consideri necessària per garantir el correcte compliment de la present millora.

3.- Qualitat de les ofertes (de 0 a 20 punts):

3.1- Si l'empresa contractista aporta certificat d'acreditació vigent de (de 0 fins a 15 punts):

ISO 14001	5 punts
ISO 45001	10 punts

3.2- Si l'empresa contractista designa un interlocutor tècnic amb una titulació i/o competències d'enginyer o grau forestal o enginyer tècnic forestal, aportar el títol (5 punts).

Tècnic superior de medi ambient,
Daniel Mulas Capuz

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

