

CONTROL DE QUALITAT. RAM 2025 ALS SSTT MARESME-VALLÈS ORIENTAL (IV), (V), (VI), (VII) I (VIII)
I VALLÈS OCCIDENTAL (XII), (XIII), (XIV) I (XV)
XMM-25555, XMM-25556, XMM-25557, XMM-25558, XMM-25559, XMM-25567, XMM-25568, XMM-25569 I XMM-25570
CLAU: RAM-25900.1-L2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	540,97 €
P-2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	540,97 €
P-3	J5V11580	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	670,80 €
P-4	JAV11151	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	573,92 €

CONTROL DE QUALITAT. RAM 2025 ALS SSTT MARESME-VALLÈS ORIENTAL (IV), (V), (VI), (VII) I (VIII)
I VALLÈS OCCIDENTAL (XII), (XIII), (XIV) I (XV)
XMM-25555, XMM-25556, XMM-25557, XMM-25558, XMM-25559, XMM-25567, XMM-25568, XMM-25569 I XMM-25570
CLAU: RAM-25900.1-L2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.	540,97	€
			Sense descomposició	540,97000	€
P-2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.	540,97	€
			Sense descomposició	540,97000	€
P-3	J5V11580	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	670,80	€
			Sense descomposició	670,80000	€
P-4	JAV11151	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247	573,92	€
			Sense descomposició	573,92000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.	Rend.: 1,000		540,97 €
				COST DIRECTE		540,97000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		540,9700
P-2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.	Rend.: 1,000		540,97 €
				COST DIRECTE		540,97000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		540,9700
P-3	J5V11580	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	Rend.: 1,000		670,80 €
				COST DIRECTE		670,80000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		670,8000
P-4	JAV11151	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247	Rend.: 1,000		573,92 €
				COST DIRECTE		573,92000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		573,9200

PRESSUPOST

Obra	01	RAM-25900.1-L2				
Capitol	02	LOT 2				
N3	01	ENVOLVENT				
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 1)	540,97	1,000	540,97
2	J5V11253	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	540,97	1,000	540,97
3	J5V11580	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 3)	670,80	1,000	670,80
4	JAV11151	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 4)	573,92	21,000	12.052,32
TOTAL		N3	01.02.01			13.805,06

CONTROL DE QUALITAT. RAM 2025 ALS SSTT MARESME-VALLÈS ORIENTAL (IV), (V), (VI), (VII) I (VIII)
I VALLÈS OCCIDENTAL (XII), (XIII), (XIV) I (XV)
XMM-25555, XMM-25556, XMM-25557, XMM-25558, XMM-25559, XMM-25567, XMM-25568, XMM-25569 I XMM-25570
CLAU: RAM-25900.1-L2

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : N3			Import
N3	01.02.01	ENVOLVENT	13.805,06
Capítol	01.02	LOT 2	13.805,06
			13.805,06
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.02	LOT 2	13.805,06
Obra	01	RAM-25900.1-L2	13.805,06
			13.805,06
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	RAM-25900.1-L2	13.805,06
			13.805,06

CONTROL DE QUALITAT. RAM 2025 ALS SSTT MARESME-VALLÈS ORIENTAL (IV), (V), (VI), (VII) I (VIII)
I VALLÈS OCCIDENTAL (XII), (XIII), (XIV) I (XV)
XMM-25555, XMM-25556, XMM-25557, XMM-25558, XMM-25559, XMM-25567, XMM-25568, XMM-25569 I XMM-25570
CLAU: RAM-25900.1-L2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	13.805,06
-------------------------------------	-----------

Subtotal	13.805,06
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 13.805,06.....	2.899,06
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 16.704,12
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETZE MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)