

REF.	DESCRIPCIÓ	UNT	QTAT.	PREU	IMPORT
1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA					
1.1	PARADES D'ARTESANS D'AUDITOR Muntatge i distribució elèctrica per les parades d'artesans i altres parades de petit format, a Avda. Catalunya de l'Av. Pla del Diable fins davant Pavelló Firal i l'espai al darrere de l'edifici de l'Auditori. S'inclou el lloguer del material previst: 215m de cable trenat d'alumini 5x25mm ² 30m de cable de coure 5x16mm ² 150m de cable de coure 5x6mm ² 3 quadres distribució 63A 24 quadres endolls amb 4 endolls tipus schuko 2P 16A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	1515,01	1.515,01 €
1.2	PAVELLÓ 1 (PAVELLÓ FIRAL) Muntatge i distribució elèctrica interior pavelló 1 (Pavelló Firal). S'inclou el lloguer del material previst: 390m de cable de coure 5x6mm ² 20 quadres distribució 32A 8 quadres endolls amb 4 endolls tipus schuko 2P 16A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	1592,08	1.592,08 €
1.3	ZONA EXTERIOR ENTRE PAVELLONS Muntatge i distribució elèctrica per a l'espai entre pavellons. S'inclou el lloguer del material previst: 120m de cable de coure 5x6mm ² 2 quadres distribució 32A 4 quadres endolls amb 4 endolls tipus schuko 2P 16A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	821,34	821,34 €
1.4	PAVELLÓ 2 (LA GAMBA), PAVELLÓ 3 I EXT.LATERAL (LÍNIA 6) Muntatge i distribució elèctrica de l'interior del pavelló 2, pavelló 3 (exterior semicobert), dedicada a articles de llar i serveis i, l'espai exterior lateral destinat al sector d'alimentació. S'inclou el lloguer del material previst: 55m de cable trenat d'alumini 5x50mm ² 200m de cable de coure 5x16mm ² 210m de cable de coure 5x6mm ² 1 quadre distribució 125A 3 quadres distribució 63A 4 quadres distribució 32A 12 quadres endolls amb un mínim de 4 endolls tipus schuko 2P 16A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	1219,37	1.219,37 €

1.5 PAVELLÓ 4 Muntatge i distribució elèctrica exterior pavelló 4 (semicobert), maquinària agrícola, corresponent a L7 i L8. S'inclou el lloguer del material previst: 90m de cable de coure 5×16mm ² 150m de cable de coure 5×6mm ² 3 quadres distribució 63A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	808,69	808,69 €
1.6 EXTERIOR DAVANT PAVELLÓ 4 Muntatge i distribució elèctrica exterior davant de pavelló 4, alimentació i gastronomia, corresponent a L8 i L9. S'inclou el lloguer del material previst: 240m de cable de coure 5×16mm ² 210m de cable de coure 5×6mm ² 6 quadres distribució 63A Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	1424,70	1.424,70 €
1.8 ENLLUMENAT ZONES EXTERIORS Muntatge i distribució elèctrica d'il·luminació. S'inclou el lloguer del material previst: 17 projector LED 400m de cable de coure 2×2,5mm ² Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	796,04	796,04 €
2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA				
2.1 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA Muntatge i distribució de tub per a alimentació d'aigua potable, formada per tub de polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior PN10. Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.	ut	1	104,00	104,00 €
3. MANTENIMENT DURANT LES FIRES				
3.1 MANTENIMENT DURANT LES FIRES Manteniment elèctric i d'aigua de les instal·lacions executades durant el funcionament de la fira.	ut	1	2086,79	2.086,79 €
4. VENTILACIÓ I CLIMA PAVELLÓ 2 - LA GAMBA				
4.1 VENTILACIÓ I CLIMA PAVELLÓ 2 - LA GAMBA	ut	1	6685,75	6.685,75 €

<p>Lloguer, muntatge i desmuntatge de sistema de ventilació i climatització format per 2 màquines, model FOTD o equivalent. Màquines compactes d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventilador centrífug al condensador i a l'evaporador, de 72,6 kW de potència tèrmica aproximada en fred, amb un EER de 2.3, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada. Potència tèrmica total en fred de 145,2KW, cabal d'aire de ventilació de 28.000m3/h. Inclou conductes aïllats d'impulsió d'aire fins al interior en zona grades (2x10m), màquines a ubicar en pati exterior zona darrera pavelló 2 (La Gamba), inclou quadre elèctric de comandament i protecció i escomesa elèctrica fins a subquadre SQL-8 (2x20m). Inclou també camió grua per a càrrega i descàrrega de la maquinària al seu lloc definitiu. Inclou material auxiliar per al muntatge i subjecció, accessoris i peces especials.</p>				
5. ALTRES NO CLASSIFICATS				
<p>5.1 ALTRES NO CLASSIFICATS</p> <p>Valoració dels treballs no previstos en els capítols anteriors: Lloguer de plataforma elevadora especial, per respectar paviment existent Línia per pantalla panoràmica de 5m×3,5m Línia per equip de clima pavelló gamba 5kW</p>	1	1	769,73	769,73 €
6. DESMUNTATGE				
<p>6.1 DESMUNTATGE</p> <p>Desmuntatge de totes les instal·lacions elèctriques i d'aigua.</p>	1	1	2978,93	2.978,93 €
7. LEGALITZACIONS I ESTUDIS				
<p>7.1 ESTUDI CONSUMS ELÈCTRICS:</p> <p>Realització d'estudi de consums de la Fira, consistent en la instal·lació d'un equip analitzador de xarxes elèctriques, anàlisi dels resultats i posterior informe.</p>	1	1	308,73	308,73 €
<p>7.2 EXECUCIÓ PROJECTE ELÈCTRIC</p>	1	1	762,45	762,45 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	PEM			21.873,59 €
DESPESES GENERALS		6%		1.312,42 €
BEBEFICI INDUSTRIAL		13%		2.843,57 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE sense IVA	PEC			26.029,57 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	IVA	21%		5.466,21 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE amb IVA	PEC			31.495,78 €