

Annex de Millores quantificables automàticament

1. Ponderació de l'oferta de millores tècniques a l'execució (fins a 35 punts)

L'oferta de millores tècniques a l'execució que necessàriament haurà de presentar el licitador es puntuarà de la següent manera:

- La plica que inclogui l'oferta de millores de “adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions”, a cost zero per a l'administració, es puntuarà amb 10 punts.
- La plica que inclogui l'oferta de millores de “adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions” i “escenari interior”, a cost zero per a l'administració, es puntuarà amb 20 punts.
- La plica que inclogui l'oferta de millores de “adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions”, “escenari interior” i “Enjardinament de la coberta”, a cost zero per a l'administració, es puntuarà amb 35 punts.
- La plica que no inclogui cap d'aquestes tres opcions en l'oferta de millores, es puntuarà amb ZERO (0) punts.

Millora 1

La realització d'aquesta millora es puntuarà amb **10 punts**.

Valorada en 11.290,17 €, IVA inclòs, a cost zero per a l'administració, composta per;

- **Actuació 1; consistent en adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions**

CÓDI	ud	Partides	Amidament	Preu unitari	Total
1,1	m3	Excavació caixa de paviment Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	152,00	11,96	1.817,92 €
1,2	ml	Excavació de rasa Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	15,00	22,76	341,40 €
1,3	m3	Rebliment de rasa - terres Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.	15,00	13,14 €	197,10 €
1,4	m3	Rebliment de rasa - sorra Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	15,00	32,36 €	485,40 €
1,5	m2	Repàs i piconatge de paviment Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	152,00	1,66 €	252,32 €
1,7	m3	Transport de residus/terres	15,00	43,59 €	653,85 €
1,8	m3	Base tot-u artificial Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del	25,00	31,22 €	780,50 €
1,9	m2	PM de Tarima Fusta Tecnològica a escollir color per la DF	25,00	156,50 €	3.912,50 €
1,1	m	Canonada de derenatge	9,00	23,17 €	208,53 €
1,11	u	Adequacio instal.lacions existents	1,00	395,85 €	395,85 €
1,12	u	Seguretat i salut Adequació de l'obra en seguretat i salut, segons indicaciones de l'estudi bàsic de seguretat i salut i del coordinador de seguretat. Inclou la redacció del pa de seguretat de l'obra i alta de la mateixa al Departament de Treball, l'establiment de les proteccions i senyalització per tot l'àmbit d'actuació i previsió d'alternatives i passos dels usuaris i veïns	1,00	285,35 €	285,35 €
Total pressupost Execució Material (PEM)					9.330,72 €
IVA			21,00%		1.959,45
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL + IVA					11.290,17 €

Millora 2


La realització d'aquesta millora es puntuarà amb **20 punts**.

Valorada en 19.124,92 €, IVA inclòs, a cost zero per a l'administració, composta per:

- **Actuació 1; consistent en adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions**
Detallada en l'apartat anterior.
- **Actuació 2 de Escenari Interior**

Amidaments i preu de l'Actuació 2 de Escenari Interior

CÓDI	ud	Partides	Amidament	Preu unitari	Total
2,1	m3	Terra tècnic enregistrable, format per panells de 600x600 mm, amb nucli de tauler aglomerat de fusta d'alta densitat, 650 kg/m³, i 30 mm de gruix, amb xapa d'acer en la cara inferior, amb cantejat perimetral de PVC de 18 mm, protegint el cantell viu del paviment; recolzats sobre pedestals regulables per a alçades de fins a 150 mm, d'acer zincat amb cap amb junt antivibratòria, fixats al suport amb cola; classificació 2/2/A/2, segons UNE-EN 12825 i Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 i acabat superior de paviment vinílic heterogeni, de 3,2 mm de gruix total, amb capa d'ús de 1,00 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial PUR, color a escollir, subministrat en llosetes de 60,96x60,96 cm o similar a escollir per DF. Inclou transport, muntatge i petits elements	35,00	185,00	6.475,00 €



Imatge similar

Total pressupost Execució Material (PEM)			6.475,00 €
IVA		21,00%	1.359,75
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL + IVA			7.834,75 €

Resum import

Actuació 1	11.290,17 €
Actuació 2	7.834,75 €

Total Millora 2 (IVA inclòs) 19.124,92 €

Millora 3

La realització d'aquesta millora es puntuarà amb **35 punts**.

Valorada en **36.169,13 €**, IVA inclòs, a cost zero per a l'administració, composta per:

- **Actuació 1; consistent en adaptació topogràfica i connexió entre el bosc i les edificacions**
Detallada en l'apartat Millora 1
- **Actuació 2 de Escenari Interior**
Detallada en l'apartat Millora 2
- **Actuació 3 Millora de la Enjardinament de coberta**

Amidaments i preu de l'Actuació 3

CÓDI	ud	Partides	Amidament	Preu unitari	Total
3,1	m2	Tarima formada per taules massisses de compòsit (WPC) amb fibres de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara vista amb textura de fusta; amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, fixades mitjançant el sistema de fixació oculta, sobre llistons de PVC de 50x45 mm, separades entre elles 300 mm i recolzats sobre suports regulables, de poliolefines, amb base rodona plana, per a altures entre 30 i 50 mm. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a subjecció dels posts a els llistons d'empostissat i massilla de poliuretà per a fixació dels suports regulables a la superfície suport	36,00	185,00	6.660,00 €
3,2	pa	Jardinera quadrada de ferro colat, de 60x60x50 cm o similar a escollir color per la DF, inclou reomplert de terra vegetal i un arbust de diàmetre 10 a escollir per la DF	8,00	858,75	6.870,00 €
3,3	pa	Transport, instal·lació i seguretat i salut	1,00	659,36	659,36 €
Total pressupost Execució Material (PEM)					14.189,36 €
IVA			21,00%		2.979,77
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL + IVA					17.169,13 €

Resum import

Actuació 1	11.290,17 €
Actuació 2	7.834,75 €
Actuació 3	17.169,13 €
Total Millora 3 (IVA inclòs)	36.294,05 €