

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra 01 JVX-25231 CQ
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P060-02Ç1	U	Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm a qualsevol edat inferior a 3 dies (P - 2)	23,68	10,000	236,80
TOTAL			Capítol	01.01		236,80

Obra 01 JVX-25231 CQ
Capítol 03 TANCA PERIMETRAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 1)	685,98	0,000	0,00
2	P449-02IL	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 5)	692,84	3,000	2.078,52
3	P440-015E	U	Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 4)	21,51	1,000	21,51
4	P440-015D	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 1 (P - 3)	19,30	1,000	19,30
TOTAL Capítol			01.03			2.119,33

Obra 01 JVX-25231 CQ
Capítol 04 CANAL DESVIACIÓ AIGÜES
Títol 3 01 ENDERROCS CANAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 1)	685,98	1,000	685,98
TOTAL Títol 3			01.04.01			685,98

Obra 01 JVX-25231 CQ
Capítol 04 CANAL DESVIACIÓ AIGÜES
Títol 3 02 CANAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P060-02Ç1	U	Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm a qualsevol edat inferior a 3 dies (P - 2)	23,68	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.04.02			0.00

PRESSUPOST

*

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.02.01	METÀL·LICA	0,00
Títol 3	01.02.02	FORMIGÓ	0,00
Capítol	01.02	REPARACIÓ ESTRUCTURA	0,00
Títol 3	01.04.01	ENDERROCS CANAL	685,98
Títol 3	01.04.02	CANAL	0,00
Capítol	01.04	CANAL DESVIACIÓ AIGÜES	685,98
			685,98
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	236,80
Capítol	01.02	REPARACIÓ ESTRUCTURA	0,00
Capítol	01.03	TANCA PERIMETRAL	2.119,33
Capítol	01.04	CANAL DESVIACIÓ AIGÜES	685,98
Capítol	01.05	ACTUALITZACIÓ PRESA TERRA ELECTRIC	0,00
Capítol	01.06	MITJANS AUXILIARS	0,00
Capítol	01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.08	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	JVX-25231 CQ	3.042,11
			3.042,11
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-25231 CQ	3.042,11
			3.042,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.042,11
-------------------------------------	----------

Subtotal	3.042,11
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 3.042,11.....	638,84
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.680,95
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
