

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, DE CASETES MODULARS EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, PER ALS ACTES, ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, en règim d'arrendament, de casetes modulars aïllades amb aire condicionat per als diferents actes que organitza l'Ajuntament d'Alcarràs.

El subministrament comprendrà, entre d'altres, les següents tasques: el lloguer, el trasllat i la col·locació de casetes modulars aïllades i casetes modulars sanitàries aïllades i, a més a més, l'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'Ajuntament d'Alcarràs un toro (carretó elevador) durant les dates d'execució del contracte per poder efectuar, cas sigui necessari, els moviments de les casetes per a la correcta execució de l'objecte de contracte.

L'objecte del contracte comprèn també i s'entén inclòs en el preu del mateix, l'assistència i els serveis de personal tècnic qualificat i/o auxiliar necessaris, així com tots els elements materials i assegurances. **Els espais, dates i horaris de muntatge i desmuntatge, de les casetes objecte de la present seran indicats pel responsable del contracte amb la suficient antelació.**

2. ELEMENTS OBJECTE DEL CONTRACTE

Elements Festa Major Hivern. Gener.

Mides	Aire Condicionat	Lloc	Quantitat	Període d'utilització
4 x 2 m	SI	Pavelló Polivalent	1	23 gener



Elements Festa Major Estiu. Agost

Mides	Aire Condicionat	Lloc	Quantitat	Període d'utilització
6 x 2 m	SI	Plaça Mercat/Carrer la Bassa	3	26, 27, 28, 29, 30
4 x 2 m	SI	Plaça Mercat/Carrer la Bassa	2	26, 27, 28, 29, 30

La ubicació exacta dels diferents elements materials serà indicada pel responsable del contracte, així com també durà a terme la coordinació general. La retirada es podrà de fer des del moment de la finalització dels actes.

Anirà a càrrec del licitador totes les despeses de transports, operaris, col·locacions de les casetes modulars aïllades, diferents materials (quadres, endolls, cablejat, claus, etc.) i assegurances. Així mateix, l'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'Ajuntament d'Alcarràs un carretó elevador durant les dates d'execució del contracte per poder efectuar, cas sigui necessari, els moviments de les casetes per a la correcta execució de l'objecte de contracte.

El lliurament de les casetes modulars aïllades i el carretó elevador es farà, en les dates que indiqui el responsable del contracte, depenent de l'esdeveniment. Totes les casetes modulars aïllades han de tenir aire condicionat, porta amb pany i clau, il·luminació, endolls i finestra amb reixa.

Alcarràs, a data de la signatura electrònica

